

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Veceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 433 990 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,330	483,749 0,000	1 127,136 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	88,168 88,168	705,344 705,344
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -gr= 50 mm	m3	0,800	394,212 42,372	315,370 33,898
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,290	220,164 0,000	284,012 0,000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,290	751,540 377,502	969,486 486,978
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	32,800	13,268	435,190

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			13,268	435,190
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,800	32,600 32,100	1 069,280 1 052,880
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 905,818 2 714,290
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3	23,500	1 151,061 188,320	27 049,925 4 425,520
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg	37,800	21,376 8,988	808,025 339,746
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,500	68,960 51,360	7 964,898 5 932,080
11	IzF04A, k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	101,000	49,355 3,424	4 984,816 345,824
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	42,800	93,205 72,760	3 989,168 3 114,128

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3	5,000	132,540 77,040	662,700 385,200
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm)	m3	1,250	394,390 42,389	492,988 52,986
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5)	m2	24,800	123,570 38,520	3 064,536 955,296
16	CG01A, k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20 mm	m2	24,800	37,830 20,075	938,186 497,850
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc	1,000	168,837 44,940	168,837 44,940
		Total Hazna Inclusiv salariu				50 124,079 16 093,570
		3. Planseu monolit				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	12,800	1 293,405 226,840	16 555,582 2 903,552
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,800	13,863 2,953	3 587,826 764,280
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,200	68,969 51,360	4 427,812 3 297,312
		Total Planseu monolit Inclusiv salariu				24 571,220 6 965,144
		4. Centura CM-1				

1	2	3	4	5	6	7
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	1,200	1 293,453 226,840	1 552,143 272,208
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,300	15,145 4,238	292,292 81,791
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,650	13,907 2,996	1 163,285 250,594
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -- Ancher A-1 (26 buc)	kg	31,220	21,376 8,988	667,355 280,598
25	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,500	74,037 55,640	925,462 695,500
		Total Centura CM-1 Inclusiv salariu				4 600,537 1 580,691
		5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	0,300	1 294,240 226,840	388,272 68,052
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,960	15,148 4,237	135,730 37,964

1	2	3	4	5	6	7
28	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	23,720	13,909 2,997	329,928 71,091
29	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	4,600	68,708 51,360	316,056 236,256
		Total Stâlpi mololit Stm-2 (2 buc) Inclusiv salariu				1 169,986 413,363
		6. Pereti				
30	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu înălțimea până la 4 m	m ³	7,500	1 963,853 231,120	14 728,900 1 733,400
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 728,900 1 733,400
		7. Pereti despartitori				
31	CD51C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armați cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m	100m ²	0,262	29 679,668 7 283,351	7 776,073 1 908,238
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				7 776,073 1 908,238
		8. Buiandrugii monoliti 8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)				
32	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B-15	m ³	0,400	1 292,665 226,840	517,066 90,736
33	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	5,760	15,154 4,235	87,288 24,396
34	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la	kg	19,880	13,906 2,995	276,450 59,535

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	73,865 55,640	1 329,570 1 001,520
		Total Buiandrugii B1 (4 buc) Inclusiv salariu				2 210,374 1 176,187
		8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	0,400	1 292,665 226,840	517,066 90,736
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,760	15,154 4,235	87,288 24,396
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,520	13,912 2,997	257,653 55,511
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	73,865 55,640	1 329,570 1 001,520
		Total Buiandrugii B2 (4 buc) Inclusiv salariu				2 191,577 1 172,163
		Total Buiandrugii monoliti Inclusiv salariu				4 401,951 2 348,350
		9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de	m3	1,700	4 812,448 860,280	8 181,161 1 462,476

1	2	3	4	5	6	7
		lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic)				
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,700	217,051 36,380	368,986 61,846
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice - (Placi OSB 10mm)	m2	23,000	379,375 98,440	8 725,618 2 264,120
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	138,000	8,420 6,420	1 161,960 885,960
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2	23,000	196,149 3,852	4 511,422 88,596
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,000	20,327 10,700	467,529 246,100
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием)	m2	23,000	232,195 108,712	5 340,483 2 500,376
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usa de acces	m2	1,000	2 288,515 77,040	2 288,515 77,040
		Total Planseu din lemn cota +				31 045,674

1	2	3	4	5	6	7
		2.400 Inclusiv salariu				7 586,514
		10. Timplarie				
		10.1. Ferestret				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2	1,600	1 126,133 40,232	1 801,813 64,371
		Total Ferestret Inclusiv salariu				1 801,813 64,371
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2	7,200	1 596,788 34,668	11 496,874 249,610
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2	8,000	1 746,788 34,668	13 974,304 277,344
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,000	8,420 6,420	757,800 577,800
		Total Usi Inclusiv salariu				26 228,978 1 104,754
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 030,791 1 169,125
		11. Pardoseli				
		11.1. Tip -1				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -gr= 50 mm	m3	0,500	394,212 42,372	197,106 21,186
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5, gr=.80 mm	m2	9,750	130,441 44,938	1 271,797 438,144

1	2	3	4	5	6	7
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5	m2	-9,750	17,677 0,856	-172,346 -8,346
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150 mm (2 kg/m2)	kg	19,500	18,108 1,286	353,112 25,080
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,750	56,469 29,960	550,575 292,110
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	9,750	351,161 124,116	3 423,820 1 210,128
		Total Tip -1 Inclusiv salariu				5 624,064 1 978,302
		11.2. Tip -2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,210	56,462 29,960	1 366,934 725,332
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	24,210	351,152 124,120	8 501,399 3 004,945
		Total Tip -2 Inclusiv salariu				9 868,333 3 730,277
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 492,397 5 708,579
		12. Finisarea interioara				
60	CK52Af	Plafoane suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe	m2	22,000	244,121 38,092	5 370,673 838,024

1	2	3	4	5	6	7
		carcasul din profile zincate				
61	CK26C	Pervazuri montate la tavan din mase plastice	m	45,000	24,452 3,852	1 100,340 173,340
62	CF15A,k=1 .25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr=25 mm	m2	116,050	116,506 90,950	13 520,565 10 554,737
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	81,300	217,673 70,620	17 696,833 5 741,406
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	183,500	90,280 4,280	16 566,380 785,380
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	34,750	4,283 1,283	148,840 44,598
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,750	26,450 14,125	919,128 490,830
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	68,280 3,000	6,828 0,300
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				55 329,587 18 628,615
		13. Acoperis				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,990	4 793,553 1 031,050	9 539,171 2 051,789
69	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,990	217,082 36,391	431,994 72,418
70	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35 x 100 (0,51 м3), контробрешетка 35 x 50 (0,3 м3)	m2	46,000	73,281 20,116	3 370,936 925,336
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al	m3	0,810	52,674	42,666

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			10,726	8,688
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,810	217,160 36,406	175,900 29,489
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,000	20,328 10,700	935,065 492,200
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,000	254,234 49,220	11 694,753 2 264,120
75		Detalii de coama	m	14,300	33,000 0,000	471,900 0,000
76	CE20A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m	25,400	143,137 12,840	3 635,677 326,136
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m	20,000	167,518 14,980	3 350,360 299,600
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:, opritori de zapada - 20.4 m	kg	27,540	27,336 8,987	752,823 247,512
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	11,700	542,985 175,480	6 352,929 2 053,116
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,000	8,420 6,420	606,240 462,240
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20 x 150 mm	m3	0,060	4 535,833 963,000	272,150 57,780
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,060	217,400 36,383	13,044 2,183
		Total Acoperis				41 645,608 9 292,607

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		14. Canal de ventilatie				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000	1 965,020 231,120	1 965,020 231,120
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Copertina	kg	5,600	23,382 8,988	130,941 50,333
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2	2,500	243,977 34,240	609,943 85,600
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	4,500	274,535 98,868	1 235,407 444,906
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,500	15,243 5,136	68,595 23,112
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,500	93,708 52,216	421,686 234,972
		Total Canal de ventilatie Inclusiv salariu				4 431,592 1 070,043
		15. Finisarea exterioara				
89	CF15A,k=1 .25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr=2.5 cm	m2	46,500	116,508 90,950	5 417,613 4 229,196
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	46,500	110,648 77,040	5 145,130 3 582,360

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
91	CF15A,k=1 .25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Gr=2.5 cm	m2	4,500	116,520 90,955	524,338 409,296
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	4,500	286,720 104,860	1 290,240 471,870
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	1,200	93,210 72,760	111,852 87,312
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,200	73,099 52,216	87,719 62,659
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,200	19,610 8,560	23,532 10,272
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,200	73,099 52,216	87,719 62,659
97	CF51B, k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-1,200	28,907 20,544	-34,688 -24,653

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150 mm	m	34,500	112,820 17,120	3 892,290 590,640
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	1,200	4,284 1,284	5,141 1,541
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,200	26,448 14,124	31,738 16,949
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				16 582,624 9 500,101
		16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -gr= 50 mm	m3	2,200	394,212 42,372	867,266 93,218
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,700	134,189 25,510	5 729,857 1 089,260
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	35,400	82,104 25,252	2 906,478 893,921
		Total Suprafete pavate Inclusiv salariu				9 503,601 2 076,399

	Total	lei	314 337
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	19 977
	Cheltuieli de transport	3,00 %	6 583
	Cheltuieli directe	100,00 +	340 897
	Cheltuieli de regie	3,00 %	10 227
	Total	100,00 +	351 124
	Beneficiu de deviz	3,00 %	10 534
	Total	100,00 +	361 658
	TVA	20,00 %	72 332
	Total deviz: Inclusiv salariu		433 990 88 788

1	2	3	4	5	6	7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)