

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-2Lucrări de reparație a birourilor medicilor, sălilor de proceduri în incinta Centrului
Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic Etajul II

Valoarea de deviz 242 965,52 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Apeduct | | | | |
| 1 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet sub lavoar 1/2) | buc | 74,0000 | 101,70 11,67 | 7 525,53 863,67 |
| 2 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm, coeficient pentru fittinguri K=1.3) | m | 185,0000 | 68,51 23,60 | 12 673,44 4 366,33 |
| 3 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*30 mm (Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu 20x30) | m | 185,0000 | 211,52 33,07 | 39 130,44 6 117,65 |
| 4 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord cu fixare PPR 20x1/2" metal) | buc | 74,0000 | 35,98 10,37 | 2 662,74 767,71 |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau | m | 185,0000 | 10,37 10,37 | 1 919,26 1 919,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
| | | din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | | | | |
| 6 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 185,0000 | 3,24 3,24 | 599,77 599,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64 511,18 |
| | | Total Apeduct Inclusiv salariu | | | | 64 511,18 14 634,39 |
| | | 2. Canalizarea | | | | |
| 7 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из PP Ф110 | m | 12,0000 | 91,17 20,75 | 1 094,05 248,99 |
| 8 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, / Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 | buc | 6,0000 | 186,50 24,64 | 1 119,01 147,84 |
| 9 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* Ф110 | buc | 12,0000 | 51,94 18,16 | 623,31 217,86 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 90* Ф110 | buc | 6,0000 | 52,04 18,16 | 312,25 108,93 |
| 11 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire PP ф110 | buc | 2,0000 | 75,61 18,16 | 151,22 36,31 |
| 12 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из PP | m | 12,0000 | 46,32 16,21 | 555,88 194,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| | | Φ50 | | | | |
| 13 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Ramificatie colt dubla PP 45* φ110x110x50 | buc | 2,0000 | 107,50 24,64 | 215,00 49,28 |
| 14 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Ramificatie dubla PP 45* φ50x50x50 | buc | 4,0000 | 86,80 24,64 | 347,21 98,56 |
| 15 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 45* Φ50 | buc | 8,0000 | 24,33 14,26 | 194,67 114,12 |
| 16 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 90* Φ50 | buc | 6,0000 | 24,30 14,26 | 145,82 85,59 |
| 17 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Piesa curatire PP φ50 | buc | 2,0000 | 42,45 14,26 | 84,90 28,53 |
| 18 | SB28B | Sifon de pardoseala dn 110 din inox | buc | 3,0000 | 388,71 18,80 | 1 166,12 56,41 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 009,44 |
| | | Total Canalizarea Inclusiv salariu | | | | 6 009,44 1 386,94 |
| | | 3. Obiecte sanitare | | | | |
| 19 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 34,0000 | 1 414,57 123,20 | 48 095,46 4 188,66 |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru | buc | 34,0000 | 680,45 106,99 | 23 135,16 3 637,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| | | handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru lavoar) | | | | |
| 21 | SC05A | Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuvea din inox chirurgicala 500/500/500mm) | buc | 3,0000 | 1 357,44 110,23 | 4 072,31 330,68 |
| 22 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,0000 | 1 005,45 106,99 | 3 016,34 320,96 |
| 23 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet cu iesire laterala din ceramica, cu rezervor) | buc | 6,0000 | 2 459,71 304,75 | 14 758,24 1 828,49 |
| 24 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (saponiere cu dozator simpla) | buc | 4,0000 | 222,13 25,94 | 888,51 103,74 |
| 25 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (saponiere cu dozator cu cot) | buc | 2,0000 | 474,52 25,94 | 949,05 51,87 |
| 26 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC) | buc | 6,0000 | 603,18 29,18 | 3 619,07 175,07 |
| 27 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 | 1 103,78 48,63 | 2 207,55 97,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 100 741,69 |
| | | Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu | | | | 100 741,69 10 734,25 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
| | | Total | lei | 171 262,31 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | 6 421,34 |
| | | Transportarea materialelor | 3 % | 4 329,36 |
| | | Cheltuieli de regie | 8 % | 14 561,04 |
| | | Total | | 196 574,05 |
| | | Venit | 3 % | 5 897,22 |
| | | Total | | 202 471,27 |
| | | Tva | 20 % | 40 494,25 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 242 965,52 |
| | | | | 26 755,58 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)