

**”Reparații capitale generale,
Liceul Teoretic”Dacia”, str.
P.Zadnipri 16/4”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Reparatii capitale generale, Liceul Teoretic Dacia, str. P.Zadnipri 16/4

Valoarea de deviz 341 993,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Cabinetul 201 | | | | |
| | | 1.1.1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 12,381 | 17,71 17,71 | 219,23 219,23 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 7,275 | 6,29 6,05 | 45,75 44,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 7,275 | 6,29 6,05 | 45,75 44,00 |
| 4 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,430 | 45,09 45,09 | 19,39 19,39 |
| 5 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,430 | 16,47 16,47 | 7,08 7,08 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,430 | 191,86 0,00 | 82,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 419,70 333,70 |
| | | 1.1.2. Ferestre | | | | |
| 7 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC | m2 | 12,381 | 1244,81 25,84 | 15411,99 319,93 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------------|
| | | nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-1 buc. 5025*1750-1 buc | | | | |
| 8 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | 2,625 | 274,48 0,00 | 720,50 0,00 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 7,275 | 73,45 4,11 | 534,36 29,89 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 7,275 | 103,99 18,04 | 756,54 131,22 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 17423,39 481,04 |
| | | 1.1.3. Glafuri interioare | | | | |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,815 | 132,11 55,36 | 371,88 155,83 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,815 | 32,16 24,93 | 90,52 70,18 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,815 | 3,75 1,06 | 10,56 2,98 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,815 | 32,37 20,53 | 91,11 57,78 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 564,07 286,77 |
| | | 1.1.4. Glafuri exterior | | | | |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 21,150 | 24,63 24,61 | 520,86 520,43 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|------------------|-----------------------------|
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,110 | 17,60 5,57 | 37,14 11,76 |
| 17 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,110 | 31,57 16,96 | 66,62 35,79 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 624,62 567,98 |
| | | Total Cabinetul 201 Inclusiv salariu | | | | 19031,78 1669,49 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 19031,78 1669,49 |
| | | 2. Cabinetul 301 | | | | |
| | | 2.1. Demolari | | | | |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 12,381 | 17,71 17,71 | 219,23 219,23 |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 7,275 | 6,29 6,05 | 45,75 44,00 |
| 20 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 7,275 | 6,29 6,05 | 45,75 44,00 |
| 21 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,430 | 45,09 45,09 | 19,39 19,39 |
| 22 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,430 | 16,47 16,47 | 7,08 7,08 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,430 | 191,86 0,00 | 82,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 419,70 333,70 |
| | | 2.2. Ferestre | | | | |
| 24 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului | m2 | 12,381 | 1244,81 25,84 | 15411,99 319,93 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------------|
| | | peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-1 buc. 5025*1750-1 buc | | | | |
| 25 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | 2,625 | 274,48 0,00 | 720,50 0,00 |
| 26 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 7,275 | 73,45 4,11 | 534,36 29,89 |
| 27 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 7,275 | 103,99 18,04 | 756,54 131,22 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 17423,39 481,04 |
| | | 2.3. Glafuri interioare | | | | |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,815 | 132,11 55,36 | 371,88 155,83 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,815 | 32,16 24,93 | 90,52 70,18 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,815 | 3,75 1,06 | 10,56 2,98 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,815 | 32,37 20,53 | 91,11 57,78 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 564,07 286,77 |
| | | 2.4. Glafuri exterior | | | | |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, | m | 21,150 | 24,63 24,61 | 520,86 520,43 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|------------------|-----------------------------|
| | | nisip, malaxor | | | | |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,110 | 17,60 5,57 | 37,14 11,76 |
| 34 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,110 | 31,57 16,96 | 66,62 35,79 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 624,62 567,98 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinetul 301 Inclusiv salariu | | | | 19031,78 1669,49 |
| | | 3. Cabinetul 302 | | | | |
| | | 3.1. Demolari | | | | |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 10,763 | 17,71 17,71 | 190,56 190,56 |
| 36 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 37 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 38 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,380 | 45,13 45,13 | 17,15 17,15 |
| 39 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,380 | 16,68 16,68 | 6,34 6,34 |
| 40 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,380 | 197,37 0,00 | 75,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 370,47 292,47 |
| | | 3.2. Ferestre | | | | |
| 41 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC | m2 | 10,763 | 1244,65 25,86 | 13396,14 278,38 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------------|
| | | nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc | | | | |
| 42 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | 2,625 | 274,48 0,00 | 720,50 0,00 |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 6,450 | 73,43 4,14 | 473,64 26,70 |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 | 103,92 18,03 | 670,30 116,29 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 15260,58 421,37 |
| | | 3.3. Glafuri interioare | | | | |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 | 132,24 55,42 | 440,37 184,54 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 | 32,10 24,88 | 106,90 82,86 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 | 3,83 1,12 | 12,77 3,73 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 | 32,29 20,49 | 107,54 68,22 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 667,58 339,35 |
| | | 3.4. Glafuri exterior | | | | |
| 49 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 | 24,63 24,61 | 561,50 561,07 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|------------------|-----------------------------|
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 | 17,64 5,64 | 44,09 14,11 |
| 51 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 | 31,59 17,00 | 78,97 42,50 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 684,56 617,68 |
| | | Total Cabinetul 302 Inclusiv salariu | | | | 16983,19 1670,87 |
| | | 4. Cabinetul 402 | | | | |
| | | 4.1. Demolari | | | | |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 10,763 | 17,71 17,71 | 190,56 190,56 |
| 53 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 54 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 55 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,380 | 45,13 45,13 | 17,15 17,15 |
| 56 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,380 | 16,68 16,68 | 6,34 6,34 |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,380 | 197,37 0,00 | 75,00 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 370,47 292,47 |
| | | 4.2. Ferestre | | | | |
| 58 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si | m2 | 10,763 | 1244,65 25,86 | 13396,14 278,38 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------------|
| | | punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc | | | | |
| 59 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | 2,625 | 274,48 0,00 | 720,50 0,00 |
| 60 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 6,450 | 73,43 4,14 | 473,64 26,70 |
| 61 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 | 103,92 18,03 | 670,30 116,29 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 15260,58 421,37 |
| | | 4.3. Glafuri interioare | | | | |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 | 132,24 55,42 | 440,37 184,54 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 | 32,10 24,88 | 106,90 82,86 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 | 3,83 1,12 | 12,77 3,73 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 | 32,29 20,49 | 107,54 68,22 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 667,58 339,35 |
| | | 4.4. Glafuri exterior | | | | |
| 66 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 | 24,63 24,61 | 561,50 561,07 |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la | m2 | 2,500 | 17,64 | 44,09 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|------------------|-----------------------------|
| | | pereti exteriori la fatade | | | 5,64 | 14,11 |
| 68 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 | 31,59 17,00 | 78,97 42,50 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 684,56 617,68 |
| | | Total Cabinetul 402 Inclusiv salariu | | | | 16983,19 1670,87 |
| | | 5. Cabinetul 416 | | | | |
| | | 5.1. Demolari | | | | |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 10,763 | 17,71 17,71 | 190,56 190,56 |
| 70 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 71 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 72 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,380 | 45,13 45,13 | 17,15 17,15 |
| 73 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,380 | 16,68 16,68 | 6,34 6,34 |
| 74 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,380 | 197,37 0,00 | 75,00 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 370,47 292,47 |
| | | 5.2. Ferestre | | | | |
| 75 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil | m2 | 10,763 | 1244,65 25,86 | 13396,14 278,38 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------------|
| | | armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea $U < 1.3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc | | | | |
| 76 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | 2,625 | 274,48 0,00 | 720,50 0,00 |
| 77 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 6,450 | 73,43 4,14 | 473,64 26,70 |
| 78 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 | 103,92 18,03 | 670,30 116,29 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 15260,58 421,37 |
| | | 5.3. Glafuri interioare | | | | |
| 79 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 | 132,24 55,42 | 440,37 184,54 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 | 32,10 24,88 | 106,90 82,86 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 | 3,83 1,12 | 12,77 3,73 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 | 32,29 20,49 | 107,54 68,22 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 667,58 339,35 |
| | | 5.4. Glafuri exterior | | | | |
| 83 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 | 24,63 24,61 | 561,50 561,07 |
| 84 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 | 17,64 5,64 | 44,09 14,11 |
| 85 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 2,500 | 31,59 | 78,97 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|-------|------------------|-----------------------------|
| | | baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | | | 17,00 | 42,50 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 684,56 617,68 |
| | | Total Cabinetul 416 Inclusiv salariu | | | | 16983,19 1670,87 |
| | | 6. Cabinetul 215 | | | | |
| | | 6.1. Demolari | | | | |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 7,175 | 17,74 17,74 | 127,32 127,32 |
| 87 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 88 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 89 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 | 44,72 44,72 | 11,18 11,18 |
| 90 | TrH1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 | 16,40 16,40 | 4,10 4,10 |
| 91 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 | 180,00 0,00 | 45,00 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 241,96 194,96 |
| | | 6.2. Ferestre | | | | |
| 92 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | 7,175 | 1244,06 25,87 | 8926,12 185,59 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------------|
| 93 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | 2,450 | 275,00 0,00 | 673,75 0,00 |
| 94 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 4,300 | 73,36 4,07 | 315,44 17,48 |
| 95 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 | 103,94 18,05 | 446,94 77,60 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 10362,25 280,67 |
| | | 6.3. Glafuri interioare | | | | |
| 96 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 | 132,33 55,41 | 293,78 123,02 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 | 32,10 24,88 | 71,27 55,24 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 | 3,86 1,18 | 8,57 2,61 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 | 32,31 20,49 | 71,72 45,48 |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 445,34 226,35 |
| | | 6.4. Glafuri exterior | | | | |
| 100 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 | 24,63 24,60 | 374,34 373,92 |
| 101 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 | 17,54 5,63 | 29,30 9,41 |
| 102 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 | m2 | 1,670 | 31,66 16,96 | 52,88 28,33 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|-------|------------------|-----------------------------|
| | | straturi | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 456,52 411,66 |
| | | Total Cabinetul 215 Inclusiv salariu | | | | 11506,07 1113,64 |
| | | 7. Cabinetul 214 | | | | |
| | | 7.1. Demolari | | | | |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 3,590 | 17,62 17,62 | 63,24 63,24 |
| 104 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 105 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 106 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 | 44,72 44,72 | 5,59 5,59 |
| 107 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 | 17,92 17,92 | 2,24 2,24 |
| 108 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 | 180,00 0,00 | 22,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 120,65 97,15 |
| | | 7.2. Ferestre | | | | |
| 109 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduce de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | 3,590 | 1244,86 25,85 | 4469,06 92,79 |
| 110 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | 1,225 | 276,12 0,00 | 338,25 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-------|-----------------|---------------------------|
| 111 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 2,150 | 73,36 4,07 | 157,73 8,75 |
| 112 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 | 103,94 18,05 | 223,47 38,80 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 5188,51 140,34 |
| | | 7.3. Glafuri interioare | | | | |
| 113 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 | 132,14 55,41 | 146,67 61,51 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 | 32,10 24,88 | 35,63 27,62 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 | 3,77 1,01 | 4,19 1,12 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 | 32,28 20,49 | 35,83 22,74 |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 222,32 112,99 |
| | | 7.4. Glafuri exterior | | | | |
| 117 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 | 24,60 24,58 | 186,99 186,78 |
| 118 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 | 17,71 5,63 | 14,79 4,70 |
| 119 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 | 31,47 16,97 | 26,28 14,17 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|--------|------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 228,06 205,65 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinetul 214 Inclusiv salariu | | | | 5759,54 556,13 |
| | | 8. Biblioteca | | | | |
| | | 8.1. Demolari | | | | |
| 120 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 10,770 | 17,69 17,69 | 190,56 190,56 |
| 121 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 122 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 123 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 40 m | t | 0,375 | 45,73 45,73 | 17,15 17,15 |
| 124 | Tr11AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,375 | 16,91 16,91 | 6,34 6,34 |
| 125 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,375 | 200,00 0,00 | 75,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 370,47 292,47 |
| | | 8.2. Ferestre | | | | |
| 126 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc | m2 | 10,770 | 1244,95 25,85 | 13408,15 278,38 |
| 127 | | plasa antiinsecte 700*1750-3 buc | m2 | 3,675 | 274,63 0,00 | 1009,25 0,00 |
| 128 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 6,450 | 73,43 4,14 | 473,64 26,70 |
| 129 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din | m | 6,450 | 103,92 | 670,30 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------------|
| | | aluminu b=200 | | | 18,03 | 116,29 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 15561,34 421,37 |
| | | 8.3. Glafuri interioare | | | | |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 | 132,24 55,42 | 440,37 184,54 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 | 32,10 24,88 | 106,90 82,86 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 | 3,83 1,12 | 12,77 3,73 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 | 32,29 20,49 | 107,54 68,22 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 667,58 339,35 |
| | | 8.4. Glafuri exterior | | | | |
| 134 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 | 24,63 24,61 | 561,50 561,07 |
| 135 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 | 17,64 5,64 | 44,09 14,11 |
| 136 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 | 31,59 17,00 | 78,97 42,50 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 684,56 617,68 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-------|------------------|-----------------------------|
| | | Total Biblioteca Inclusiv salariu | | | | 17283,95 1670,87 |
| | | 9. Cabinetul 407 | | | | |
| | | 9.1. Demolari | | | | |
| 137 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 7,175 | 17,74 17,74 | 127,32 127,32 |
| 138 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 139 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 140 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 40 m | t | 0,250 | 44,72 44,72 | 11,18 11,18 |
| 141 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 | 16,40 16,40 | 4,10 4,10 |
| 142 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 | 180,00 0,00 | 45,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 241,96 194,96 |
| | | 9.2. Ferestre | | | | |
| 143 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750- 2buc | m2 | 7,175 | 1244,06 25,87 | 8926,12 185,59 |
| 144 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | 2,450 | 275,00 0,00 | 673,75 0,00 |
| 145 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 4,300 | 73,36 4,07 | 315,44 17,48 |
| 146 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminu b=200 | m | 4,300 | 103,94 18,05 | 446,94 77,60 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|--------|-----------------|-----------------------------|
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 10362,25 280,67 |
| | | 9.3. Glafuri interioare | | | | |
| 147 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 | 132,33 55,41 | 293,78 123,02 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 | 32,10 24,88 | 71,27 55,24 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 | 3,86 1,18 | 8,57 2,61 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 | 32,31 20,49 | 71,72 45,48 |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 445,34 226,35 |
| | | 9.4. Glafuri exterior | | | | |
| 151 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 | 24,63 24,60 | 374,34 373,92 |
| 152 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 | 17,54 5,63 | 29,30 9,41 |
| 153 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 | 31,66 16,96 | 52,88 28,33 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 456,52 411,66 |
| | | Total Cabinetul 407 Inclusiv salariu | | | | 11506,07 1113,64 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|-------|------------------|-------------------------|
| | | 10. Cabinetul 405 | | | | |
| | | 10.1. Demolari | | | | |
| 154 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 3,590 | 17,62 17,62 | 63,24 63,24 |
| 155 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 156 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 157 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 | 44,72 44,72 | 5,59 5,59 |
| 158 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 | 17,92 17,92 | 2,24 2,24 |
| 159 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 | 180,00 0,00 | 22,50 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 120,65 97,15 |
| | | 10.2. Ferestre | | | | |
| 160 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | 3,590 | 1244,86 25,85 | 4469,06 92,79 |
| 161 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | 1,225 | 276,12 0,00 | 338,25 0,00 |
| 162 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 2,150 | 73,36 4,07 | 157,73 8,75 |
| 163 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 | 103,94 18,05 | 223,47 38,80 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre | | | | 5188,51 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-------|-----------------|---------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 140,34 |
| | | 10.3. Glafuri interioare | | | | |
| 164 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 | 132,14 55,41 | 146,67 61,51 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 | 32,10 24,88 | 35,63 27,62 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 | 3,77 1,01 | 4,19 1,12 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 | 32,28 20,49 | 35,83 22,74 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 222,32 112,99 |
| | | 10.4. Glafuri exterior | | | | |
| 168 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 | 24,60 24,58 | 186,99 186,78 |
| 169 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 | 17,71 5,63 | 14,79 4,70 |
| 170 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 | 31,47 16,97 | 26,28 14,17 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 228,06 205,65 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinetul 405 Inclusiv salariu | | | | 5759,54 556,13 |
| | | 11. Cantina | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-------|------------------|---------------------------|
| | | 11.1. Demolari | | | | |
| 171 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 2,625 | 17,66 17,66 | 46,37 46,37 |
| 172 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 1,600 | 6,29 5,98 | 10,07 9,57 |
| 173 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 1,600 | 6,29 5,98 | 10,07 9,57 |
| 174 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,100 | 44,70 44,70 | 4,47 4,47 |
| 175 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 | 18,60 18,60 | 1,86 1,86 |
| 176 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,100 | 225,00 0,00 | 22,50 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 95,34 71,84 |
| | | 11.2. Ferestre | | | | |
| 177 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc | m2 | 2,625 | 1242,53 25,86 | 3261,64 67,88 |
| 178 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | 1,225 | 276,12 0,00 | 338,25 0,00 |
| 179 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 1,600 | 73,62 4,29 | 117,79 6,87 |
| 180 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,600 | 103,95 18,02 | 166,32 28,84 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 3884,00 103,59 |
| | | 11.3. Glafuri interioare | | | | |
| 181 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec | m2 | 1,000 | 132,39 55,55 | 132,39 55,55 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-------|----------------|---------------------------|
| | | uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | | | | |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,000 | 32,09 24,90 | 32,09 24,90 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,000 | 3,83 1,12 | 3,83 1,12 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 | 32,30 20,50 | 32,30 20,50 |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 200,61 102,07 |
| | | 11.4. Glafuri exterior | | | | |
| 185 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 6,500 | 24,64 24,60 | 160,14 159,93 |
| 186 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,750 | 17,56 5,64 | 13,17 4,23 |
| 187 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,750 | 31,77 16,91 | 23,83 12,68 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 197,14 176,84 |
| | | Total Cantina Inclusiv salariu | | | | 4377,09 454,34 |
| | | 12. Cabinet medical | | | | |
| | | 12.1. Demolari | | | | |
| 188 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 2,625 | 17,66 17,66 | 46,37 46,37 |
| 189 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 1,600 | 6,29 | 10,07 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-------|---------|---------------------------|
| | | | | | 5,98 | 9,57 |
| 190 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 1,600 | 6,29 | 10,07 |
| | | | | | 5,98 | 9,57 |
| 191 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,100 | 44,70 | 4,47 |
| | | | | | 44,70 | 4,47 |
| 192 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 | 18,60 | 1,86 |
| | | | | | 18,60 | 1,86 |
| 193 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,100 | 225,00 | 22,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 95,34 71,84 |
| | | 12.2. Ferestre | | | | |
| 194 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc | m2 | 2,625 | 1242,53 | 3261,64 |
| | | | | | 25,86 | 67,88 |
| 195 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | 1,225 | 276,12 | 338,25 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 196 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 1,600 | 73,62 | 117,79 |
| | | | | | 4,29 | 6,87 |
| 197 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,600 | 103,95 | 166,32 |
| | | | | | 18,02 | 28,84 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 3884,00 103,59 |
| | | 12.3. Glafuri interioare | | | | |
| 198 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,000 | 132,39 | 132,39 |
| | | | | | 55,55 | 55,55 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-------|----------------|---------------------------|
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,000 | 32,09 24,90 | 32,09 24,90 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,000 | 3,83 1,12 | 3,83 1,12 |
| 201 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 | 32,30 20,50 | 32,30 20,50 |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 200,61 102,07 |
| | | 12.4. Glafuri exterior | | | | |
| 202 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 6,500 | 24,64 24,60 | 160,14 159,93 |
| 203 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,750 | 17,56 5,64 | 13,17 4,23 |
| 204 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,750 | 31,77 16,91 | 23,83 12,68 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 197,14 176,84 |
| | | Total Cabinet medical Inclusiv salariu | | | | 4377,09 454,34 |
| | | 13. Cabinet stomatologic | | | | |
| | | 13.1. Demolari | | | | |
| 205 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 2,625 | 17,66 17,66 | 46,37 46,37 |
| 206 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 1,600 | 6,29 5,98 | 10,07 9,57 |
| 207 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 1,600 | 6,29 | 10,07 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|-------|------------------|---------------------------|
| | | | | | 5,98 | 9,57 |
| 208 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,100 | 44,70 44,70 | 4,47 4,47 |
| 209 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 | 18,60 18,60 | 1,86 1,86 |
| 210 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,100 | 225,00 0,00 | 22,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 95,34 71,84 |
| | | 13.2. Ferestre | | | | |
| 211 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc | m2 | 2,625 | 1242,53 25,86 | 3261,64 67,88 |
| 212 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | 1,225 | 276,12 0,00 | 338,25 0,00 |
| 213 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 1,600 | 73,62 4,29 | 117,79 6,87 |
| 214 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,600 | 103,95 18,02 | 166,32 28,84 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 3884,00 103,59 |
| | | 13.3. Glafuri interioare | | | | |
| 215 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,000 | 132,39 55,55 | 132,39 55,55 |
| 216 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime | m2 | 1,000 | 32,09 24,90 | 32,09 24,90 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|--------|----------------|---------------------------|
| | | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,000 | 3,83 1,12 | 3,83 1,12 |
| 218 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 | 32,30 20,50 | 32,30 20,50 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 200,61 102,07 |
| | | 13.4. Glafuri exterior | | | | |
| 219 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 6,500 | 24,64 24,60 | 160,14 159,93 |
| 220 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,750 | 17,56 5,64 | 13,17 4,23 |
| 221 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,750 | 31,77 16,91 | 23,83 12,68 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 197,14 176,84 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinet stomatologic Inclusiv salariu | | | | 4377,09 454,34 |
| | | 14. Cabinetul 411 | | | | |
| | | 14.1. Demolari | | | | |
| 222 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 7,175 | 17,74 17,74 | 127,32 127,32 |
| 223 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 224 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 225 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, | kg | 12,300 | 1,93 | 23,78 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-------|------------------|----------------------------|
| | | grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/gratii metalice la ferestre | | | 1,71 | 21,08 |
| 226 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 | 44,72 44,72 | 11,18 11,18 |
| 227 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 | 16,40 16,40 | 4,10 4,10 |
| 228 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 | 180,00 0,00 | 45,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 265,74 216,04 |
| | | 14.2. Ferestre | | | | |
| 229 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | 7,175 | 1244,06 25,87 | 8926,12 185,59 |
| 230 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | 2,450 | 275,00 0,00 | 673,75 0,00 |
| 231 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 4,300 | 73,36 4,07 | 315,44 17,48 |
| 232 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 | 103,94 18,05 | 446,94 77,60 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 10362,25 280,67 |
| | | 14.3. Glafuri interioare | | | | |
| 233 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 | 132,33 55,41 | 293,78 123,02 |
| 234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 | 32,10 24,88 | 71,27 55,24 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|--------|----------------|-----------------------------|
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 | 3,86 1,18 | 8,57 2,61 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 | 32,31 20,49 | 71,72 45,48 |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 445,34 226,35 |
| | | 14.4. Glafuri exterior | | | | |
| 237 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 | 24,63 24,60 | 374,34 373,92 |
| 238 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 | 17,54 5,63 | 29,30 9,41 |
| 239 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 | 31,66 16,96 | 52,88 28,33 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 456,52 411,66 |
| | | Total Cabinetul 411 Inclusiv salariu | | | | 11529,85 1134,72 |
| | | 15. Cabinetul 313 15.1. Demolari | | | | |
| 240 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 10,770 | 17,69 17,69 | 190,56 190,56 |
| 241 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 242 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 6,450 | 6,31 6,08 | 40,71 39,21 |
| 243 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, | t | 0,375 | 45,73 45,73 | 17,15 17,15 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|--------|------------------|----------------------------|
| | | asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | | | | |
| 244 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,375 | 16,91 16,91 | 6,34 6,34 |
| 245 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,375 | 200,00 0,00 | 75,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 370,47 292,47 |
| | | 15.2. Ferestre | | | | |
| 246 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-3 buc | m2 | 10,770 | 1244,95 25,85 | 13408,15 278,38 |
| 247 | | plasa antiinsecte 700*1750-3 buc | m2 | 3,675 | 274,63 0,00 | 1009,25 0,00 |
| 248 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 6,450 | 73,43 4,14 | 473,64 26,70 |
| 249 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 | 103,92 18,03 | 670,30 116,29 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 15561,34 421,37 |
| | | 15.3. Glafuri interioare | | | | |
| 250 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 | 132,24 55,42 | 440,37 184,54 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 | 32,10 24,88 | 106,90 82,86 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,330 | 3,83 | 12,77 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|--------|----------------|-----------------------------|
| | | a peretilor si tavanelor | | | 1,12 | 3,73 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 | 32,29 20,49 | 107,54 68,22 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 667,58 339,35 |
| | | 15.4. Glafuri exterior | | | | |
| 254 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 | 24,63 24,61 | 561,50 561,07 |
| 255 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 | 17,64 5,64 | 44,09 14,11 |
| 256 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 | 31,59 17,00 | 78,97 42,50 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 684,56 617,68 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinetul 313 Inclusiv salariu | | | | 17283,95 1670,87 |
| | | 16. Paza | | | | |
| | | 16.1. Demolari | | | | |
| 257 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 3,590 | 17,62 17,62 | 63,24 63,24 |
| 258 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 259 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 260 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/gratii metalice la feresre cu remontarea ulterioara | kg | 43,100 | 1,90 1,68 | 81,96 72,51 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|--------|------------------|---------------------------|
| 261 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 | 44,72 44,72 | 5,59 5,59 |
| 262 | Tr11AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 | 17,92 17,92 | 2,24 2,24 |
| 263 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 | 180,00 0,00 | 22,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 202,61 169,66 |
| | | 16.2. Ferestre | | | | |
| 264 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | 3,590 | 1244,86 25,85 | 4469,06 92,79 |
| 265 | CL26A | Rame metalice gata confectionate/gratii demontate anterior | kg | 43,100 | 6,52 5,55 | 281,05 239,00 |
| 266 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | 1,225 | 276,12 0,00 | 338,25 0,00 |
| 267 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 2,150 | 73,36 4,07 | 157,73 8,75 |
| 268 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 | 103,94 18,05 | 223,47 38,80 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 5469,56 379,34 |
| | | 16.3. Glafuri interioare | | | | |
| 269 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 | 132,14 55,41 | 146,67 61,51 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-------|----------------|---------------------------|
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 | 32,10 24,88 | 35,63 27,62 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 | 3,77 1,01 | 4,19 1,12 |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 | 32,28 20,49 | 35,83 22,74 |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 222,32 112,99 |
| | | 16.4. Glafuri exterior | | | | |
| 273 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 | 24,60 24,58 | 186,99 186,78 |
| 274 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 | 17,71 5,63 | 14,79 4,70 |
| 275 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 | 31,47 16,97 | 26,28 14,17 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 228,06 205,65 |
| | | Total Paza Inclusiv salariu | | | | 6122,55 867,64 |
| | | 17. Cabinetul 412 | | | | |
| | | 17.1. Demolari | | | | |
| 276 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 3,590 | 17,62 17,62 | 63,24 63,24 |
| 277 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 278 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 2,150 | 6,30 | 13,54 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-------|------------------|---------------------------|
| | | | | | 6,07 | 13,04 |
| 279 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 | 44,72 44,72 | 5,59 5,59 |
| 280 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 | 17,92 17,92 | 2,24 2,24 |
| 281 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 | 180,00 0,00 | 22,50 0,00 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 120,65 97,15 |
| | | 17.2. Ferestre | | | | |
| 282 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | 3,590 | 1244,86 25,85 | 4469,06 92,79 |
| 283 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | 1,225 | 276,12 0,00 | 338,25 0,00 |
| 284 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 2,150 | 73,36 4,07 | 157,73 8,75 |
| 285 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 | 103,94 18,05 | 223,47 38,80 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 5188,51 140,34 |
| | | 17.3. Glafuri interioare | | | | |
| 286 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 | 132,14 55,41 | 146,67 61,51 |
| 287 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 | 32,10 24,88 | 35,63 27,62 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 1,110 | 3,77 | 4,19 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-------|----------------|---------------------------|
| | | a peretilor si tavanelor | | | 1,01 | 1,12 |
| 289 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 | 32,28 20,49 | 35,83 22,74 |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 222,32 112,99 |
| | | 17.4. Glafuri exterior | | | | |
| 290 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 | 24,60 24,58 | 186,99 186,78 |
| 291 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 | 17,71 5,63 | 14,79 4,70 |
| 292 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 | 31,47 16,97 | 26,28 14,17 |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 228,06 205,65 |
| | | Total Cabinetul 412 Inclusiv salariu | | | | 5759,54 556,13 |
| | | 18. Cabinetul 106 | | | | |
| | | 18.1. Demolari | | | | |
| 293 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 7,175 | 17,74 17,74 | 127,32 127,32 |
| 294 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 295 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 296 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 | 44,72 44,72 | 11,18 11,18 |
| 297 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare | t | 0,250 | 16,40 16,40 | 4,10 4,10 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|----|-------|------------------|----------------------------|
| | | - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | | | | |
| 298 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 | 180,00 0,00 | 45,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 241,96 194,96 |
| | | 18.2. Ferestre | | | | |
| 299 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | 7,175 | 1244,06 25,87 | 8926,12 185,59 |
| 300 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | 2,450 | 275,00 0,00 | 673,75 0,00 |
| 301 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 4,300 | 73,36 4,07 | 315,44 17,48 |
| 302 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 | 103,94 18,05 | 446,94 77,60 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 10362,25 280,67 |
| | | 18.3. Glafuri interioare | | | | |
| 303 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 | 132,33 55,41 | 293,78 123,02 |
| 304 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 | 32,10 24,88 | 71,27 55,24 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 | 3,86 1,18 | 8,57 2,61 |
| 306 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 2,220 | 32,31 20,49 | 71,72 45,48 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|--------|----------------|-----------------------------|
| | | manual | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 445,34 226,35 |
| | | 18.4. Glafuri exterior | | | | |
| 307 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 | 24,63 24,60 | 374,34 373,92 |
| 308 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 | 17,54 5,63 | 29,30 9,41 |
| 309 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 | 31,66 16,96 | 52,88 28,33 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 456,52 411,66 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinetul 106 Inclusiv salariu | | | | 11506,07 1113,64 |
| | | 19. Cabinetul 414 | | | | |
| | | 19.1. Demolari | | | | |
| 310 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 7,175 | 17,74 17,74 | 127,32 127,32 |
| 311 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 312 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 313 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 | 44,72 44,72 | 11,18 11,18 |
| 314 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 | 16,40 16,40 | 4,10 4,10 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-------|------------------|----------------------------|
| 315 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 | 180,00 0,00 | 45,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 241,96 194,96 |
| | | 19.2. Ferestre | | | | |
| 316 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | 7,175 | 1244,06 25,87 | 8926,12 185,59 |
| 317 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | 2,450 | 275,00 0,00 | 673,75 0,00 |
| 318 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 4,300 | 73,36 4,07 | 315,44 17,48 |
| 319 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 | 103,94 18,05 | 446,94 77,60 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 10362,25 280,67 |
| | | 19.3. Glafuri interioare | | | | |
| 320 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 | 132,33 55,41 | 293,78 123,02 |
| 321 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 | 32,10 24,88 | 71,27 55,24 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 | 3,86 1,18 | 8,57 2,61 |
| 323 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 | 32,31 20,49 | 71,72 45,48 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|--------|----------------|-----------------------------|
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 445,34 226,35 |
| | | 19.4. Glafuri exterior | | | | |
| 324 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 | 24,63 24,60 | 374,34 373,92 |
| 325 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 | 17,54 5,63 | 29,30 9,41 |
| 326 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 | 31,66 16,96 | 52,88 28,33 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 456,52 411,66 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinetul 414 Inclusiv salariu | | | | 11506,07 1113,64 |
| | | 20. Cabinetul 307 | | | | |
| | | 20.1. Demolari | | | | |
| 327 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 3,590 | 17,62 17,62 | 63,24 63,24 |
| 328 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 329 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 2,150 | 6,30 6,07 | 13,54 13,04 |
| 330 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 | 44,72 44,72 | 5,59 5,59 |
| 331 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 | 17,92 17,92 | 2,24 2,24 |
| 332 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 | 180,00 0,00 | 22,50 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------|------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 120,65 97,15 |
| | | 20.2. Ferestre | | | | |
| 333 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | 3,590 | 1244,86 25,85 | 4469,06 92,79 |
| 334 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | 1,225 | 276,12 0,00 | 338,25 0,00 |
| 335 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 2,150 | 73,36 4,07 | 157,73 8,75 |
| 336 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 | 103,94 18,05 | 223,47 38,80 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 5188,51 140,34 |
| | | 20.3. Glafuri interioare | | | | |
| 337 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 | 132,14 55,41 | 146,67 61,51 |
| 338 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 | 32,10 24,88 | 35,63 27,62 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 | 3,77 1,01 | 4,19 1,12 |
| 340 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 | 32,28 20,49 | 35,83 22,74 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 222,32 112,99 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-------|----------------|---------------------------|
| | | 20.4. Glafuri exterior | | | | |
| 341 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 | 24,60 24,58 | 186,99 186,78 |
| 342 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 | 17,71 5,63 | 14,79 4,70 |
| 343 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 | 31,47 16,97 | 26,28 14,17 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 228,06 205,65 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinetul 307 Inclusiv salariu | | | | 5759,54 556,13 |
| | | 21. Cabinetul 308 | | | | |
| | | 21.1. Demolari | | | | |
| 344 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | 7,175 | 17,74 17,74 | 127,32 127,32 |
| 345 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 346 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | 4,300 | 6,32 6,09 | 27,18 26,18 |
| 347 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 | 44,72 44,72 | 11,18 11,18 |
| 348 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 | 16,40 16,40 | 4,10 4,10 |
| 349 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 | 180,00 0,00 | 45,00 0,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----|-------|------------------|----------------------------|
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 241,96 194,96 |
| | | 21.2. Ferestre | | | | |
| 350 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | 7,175 | 1244,06 25,87 | 8926,12 185,59 |
| 351 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | 2,450 | 275,00 0,00 | 673,75 0,00 |
| 352 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | 4,300 | 73,36 4,07 | 315,44 17,48 |
| 353 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 | 103,94 18,05 | 446,94 77,60 |
| | | | | | | |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 10362,25 280,67 |
| | | 21.3. Glafuri interioare | | | | |
| 354 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 | 132,33 55,41 | 293,78 123,02 |
| 355 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 | 32,10 24,88 | 71,27 55,24 |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 | 3,86 1,18 | 8,57 2,61 |
| 357 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 | 32,31 20,49 | 71,72 45,48 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu | | | | 445,34 226,35 |
| | | 21.4. Glafuri exterior | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|----|--------|----------------|-----------------------------|
| 358 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 | 24,63 24,60 | 374,34 373,92 |
| 359 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 | 17,54 5,63 | 29,30 9,41 |
| 360 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 | 31,66 16,96 | 52,88 28,33 |
| | | | | | | |
| | | Total Glafuri exterior Inclusiv salariu | | | | 456,52 411,66 |
| | | | | | | |
| | | Total Cabinetul 308 Inclusiv salariu | | | | 11506,07 1113,64 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------------------|
| | | Cheltuieli directe | Lei | 234933,21 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 5484,34 |
| | | Transportarea materialelor | 3,50 % | 7382,37 |
| | | Total | 100,00 + | 247799,92 |
| | | Cheltuiel de regie | 8,50 % | 21062,99 |
| | | Total | 100,00 + | 268862,91 |
| | | Beneficiul de deviz | 6,00 % | 16131,77 |
| | | Total | 100,00 + | 284994,68 |
| | | TVA | 20,00 % | 56998,93 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 341993,61 22851,43 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**”Reparații capitale generale,
Liceul Teoretic”Dacia”, str.
P.Zadnipri 16/4”**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

#Reparatii capitale generale, Liceul Teoretic Dacia, str. P.Zadnipri 16/4

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19,89 | 47,04 | 935,63 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 134,19 | 37,28 | 5002,62 |
| 3. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 75,20 | 47,04 | 3537,40 |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,69 | 37,28 | 1516,92 |
| 5. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,97 | 47,04 | 186,72 |
| 6. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 15,82 | 47,04 | 744,26 |
| 7. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,11 | 47,04 | 52,21 |
| 8. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,74 | 47,04 | 222,97 |
| 9. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 66,22 | 47,04 | 3114,99 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,59 | 37,28 | 320,21 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,90 | 37,28 | 3575,29 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 32,07 | 37,28 | 1195,53 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 65,63 | 37,28 | 2446,68 |
| Total manopera | | | | | | 22851,43 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----|--------|---------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,86 | 24,00 | 20,64 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,38 | 15,00 | 50,70 |
| 3. | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 147,41 | 1200,00 | 176892,00 |
| 4. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05 | 15,80 | 0,79 |
| 5. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,04 | 24,00 | 0,96 |
| 6. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 24,30 | 85,00 | 2065,50 |
| 7. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,62 | 17,55 | 116,17 |
| 8. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 17,65 | 25,40 | 448,34 |
| 9. | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici | kg | 14,46 | 32,00 | 462,72 |
| 10. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,22 | 45,00 | 9,90 |
| 11. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 13,78 | 28,65 | 394,83 |
| 12. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 13,25 | 27,40 | 363,06 |
| 13. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 18,08 | 24,10 | 435,70 |
| 14. | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 88,16 | 68,00 | 5994,88 |
| 15. | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | 44,98 | 275,00 | 12369,50 |
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 | 4,80 | 9,57 |
| 17. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,65 | 2,40 | 6,35 |
| 18. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 46,53 | 6,85 | 318,68 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|---------|-------|------------------|
| 19. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 645,02 | 4,60 | 2967,11 |
| 20. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 81,15 | 1,50 | 121,69 |
| 21. | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 88,16 | 85,00 | 7493,60 |
| 22. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,22 | 32,00 | 7,04 |
| 23. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 1323,88 | 0,20 | 264,75 |
| 24. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 103,54 | 1,00 | 103,54 |
| 25. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,53 | 1,00 | 0,53 |
| 26. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,46 | 1,00 | 0,46 |
| 27. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,86 | 1,50 | 5,87 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 210924,88 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|------|--------|----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,51 | 20,00 | 10,20 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,68 | 25,00 | 42,00 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,13 | 10,00 | 81,30 |
| 4. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,32 | 20,00 | 26,40 |
| 5. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,28 | 25,00 | 7,00 |
| 6. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,32 | 750,00 | 990,00 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 1156,90 |

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Cheltuieli directe | Lei | 234933,21 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 5484,34 |
| Transportarea materialelor | 3,50 % | 7382,37 |
| Total | 100,00 + | 247799,92 |
| Cheltuiel de regie | 8,50 % | 21062,99 |
| Total | 100,00 + | 268862,91 |
| Beneficiul de deviz | 6,00 % | 16131,77 |
| Total | 100,00 + | 284994,68 |
| TVA | 20,00 % | 56998,93 |

Total deviz:

341993,61

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

”Reparații capitale generale, Liceul
Teoretic”Dacia”, str. P.Zadniri 16/4”

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Cabinetul 201 | | | | |
| | | 1.1.1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | | | 17,71 |
| | | | | | | 17,71 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,83 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 6,05 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,84 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,24 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 6,05 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,84 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,24 |
| 4 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 45,09 |
| | | | | | | 45,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 45,09 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,47 |
| | | | | | | 16,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,47 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 191,86 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 191,86 |
| | | 1.1.2. Ferestre | | | | |
| 7 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-1 buc. 5025*1750-1 buc | m2 | | | 1244,81 |
| | | | | | | 25,84 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,90 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,1650 | 85,00 | 14,01 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 8 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | | | 274,48 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 274,48 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,45 |
| | | | | | | 4,11 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,36 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,05 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,99 |
| | | | | | | 18,04 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,97 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,06 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 1.1.3. Glafuri interioare | | | | |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,11 |
| | | | | | | 55,36 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,36 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,18 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,78 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,57 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,16 |
| | | | | | | 24,93 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,71 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,06 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,06 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,37 |
| | | | | | | 20,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,15 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 1.1.4. Glafuri exterior | | | | |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,61 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,60 |
| | | | | | | 5,57 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,57 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 17 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tenacuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,57 |
| | | | | | | 16,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,96 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,95 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,16 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 2. Cabinetul 301 | | | | |
| | | 2.1. Demolari | | | | |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,71 |
| | | | | | | 17,71 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,83 |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 6,05 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,84 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,24 |
| 20 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 6,05 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,84 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,24 |
| 21 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 45,09 |
| | | | | | | 45,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 45,09 |
| 22 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,47 |
| | | | | | | 16,47 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,47 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 191,86 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 191,86 |
| | | 2.2. Ferestre | | | | |
| 24 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-1 buc. 5025*1750-1 buc | m2 | | | 1244,81 |
| | | | | | | 25,84 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,90 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 14,01 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 25 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | | | 274,48 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 274,48 |
| 26 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,45 |
| | | | | | | 4,11 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,36 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,05 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 27 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,99 |
| | | | | | | 18,04 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,97 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,06 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 2.3. Glafuri interioare | | | | |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,11 |
| | | | | | | 55,36 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,36 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,18 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,78 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,57 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,16 |
| | | | | | | 24,93 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,71 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,06 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,06 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,37 |
| | | | | | | 20,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,15 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 2.4. Glafuri exterior | | | | |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,61 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,60 |
| | | | | | | 5,57 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,57 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 34 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,57 |
| | | | | | | 16,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,96 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,95 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,16 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 3. Cabinetul 302 | | | | |
| | | 3.1. Demolari | | | | |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | | | 17,71 |
| | | | | | | 17,71 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,83 |
| 36 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,31 |
| | | | | | | 6,08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 37 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,31 |
| | | | | | | 6,08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 38 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 45,13 |
| | | | | | | 45,13 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 45,13 |
| 39 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,68 |
| | | | | | | 16,68 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,68 |
| 40 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 197,37 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 197,37 |
| | | 3.2. Ferestre | | | | |
| 41 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc | m2 | | | 1244,65 |
| | | | | | | 25,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,67 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 14,06 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| 42 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | | | 274,48 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 274,48 |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,43 |
| | | | | | | 4,14 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,92 |
| | | | | | | 18,03 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 3,01 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 3.3. Glafuri interioare | | | | |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,24 |
| | | | | | | 55,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,42 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,23 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,78 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,60 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,83 |
| | | | | | | 1,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,12 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,64 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,29 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,14 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 3.4. Glafuri exterior | | | | |
| 49 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,61 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart | m2 | | | 17,64 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | | | | 5,64 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,92 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 51 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,59 17,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 17,00 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,95 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,15 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 4. Cabinetul 402 | | | | |
| | | 4.1. Demolari | | | | |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,71 17,71 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,83 |
| 53 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,31 6,08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 54 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,31 6,08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 55 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 45,13 45,13 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 45,13 |
| 56 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,68 16,68 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,68 |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 197,37 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 197,37 |
| | | 4.2. Ferestre | | | | |
| 58 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc | m2 | | | 1244,65 25,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,67 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretān | kg | 0,1650 | 85,00 | 14,06 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 59 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | | | 274,48 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 274,48 |
| 60 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,43 |
| | | | | | | 4,14 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 61 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,92 |
| | | | | | | 18,03 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 3,01 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 4.3. Glafuri interioare | | | | |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,24 |
| | | | | | | 55,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,42 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,23 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,78 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,60 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,83 |
| | | | | | | 1,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,12 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,64 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,29 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,14 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 4.4. Glafuri exterior | | | | |
| 66 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,61 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la | m2 | | | 17,64 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | fatade | | | | 5,64 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,92 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 68 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,59 17,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 17,00 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,95 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,15 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 5. Cabinetul 416 | | | | |
| | | 5.1. Demolari | | | | |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | | | 17,71 17,71 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,83 |
| 70 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,31 6,08 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 71 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,31 6,08 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 72 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 45,13 45,13 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 45,13 |
| 73 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,68 16,68 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,68 |
| 74 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 197,37 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 197,37 |
| | | 5.2. Ferestre | | | | |
| 75 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc | m2 | | | 1244,65 25,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,67 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,1650 | 85,00 | 14,06 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 76 | | plasa antiinsecte 700*1250-3 buc | m2 | | | 274,48 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 274,48 |
| 77 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,43 |
| | | | | | | 4,14 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 78 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,92 |
| | | | | | | 18,03 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 3,01 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 5.3. Glafuri interioare | | | | |
| 79 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,24 |
| | | | | | | 55,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,42 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,23 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,78 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,60 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,83 |
| | | | | | | 1,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,12 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,64 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,29 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,14 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 5.4. Glafuri exterior | | | | |
| 83 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,61 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 84 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,64 |
| | | | | | | 5,64 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,92 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 85 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,59 17,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 17,00 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,95 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,15 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 6. Cabinetul 215 | | | | |
| | | 6.1. Demolari | | | | |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,74 17,74 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,85 |
| 87 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,32 6,09 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 88 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,32 6,09 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 89 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 90 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,40 16,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,40 |
| 91 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 6.2. Ferestre | | | | |
| 92 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | | | 1244,06 25,87 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,16 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretān | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,98 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 93 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | | | 275,00 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 275,00 |
| 94 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 95 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 6.3. Glafuri interioare | | | | |
| 96 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,33 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,27 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,63 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | | | | | | 1,18 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,18 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,31 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,18 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 6.4. Glafuri exterior | | | | |
| 100 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 101 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,54 |
| | | | | | | 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 102 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,66 |
| | | | | | | 16,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,96 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,99 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 7. Cabinetul 214 | | | | |
| | | 7.1. Demolari | | | | |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,62 |
| | | | | | | 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,79 |
| 104 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,30 |
| | | | | | | 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 105 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,30 |
| | | | | | | 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 106 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 |
| | | | | | | 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 107 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 17,92 |
| | | | | | | 17,92 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 17,92 |
| 108 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 7.2. Ferestre | | | | |
| 109 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | | | 1244,86 |
| | | | | | | 25,85 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,97 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,95 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| 110 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | | | 276,12 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 276,12 |
| 111 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase | m | | | 73,36 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|--------|
| | | plastice b250 | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 112 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 7.3. Glafuri interioare | | | | |
| 113 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,14 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,14 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,54 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,77 |
| | | | | | | 1,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,01 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,28 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,07 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,15 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 7.4. Glafuri exterior | | | | |
| 117 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,60 |
| | | | | | | 24,58 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 118 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,71 |
| | | | | | | 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 12,01 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 119 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | | | 31,47 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | | | | 16,97 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,97 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 8. Biblioteca | | | | |
| | | 8.1. Demolari | | | | |
| 120 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,69 |
| | | | | | | 17,69 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,82 |
| 121 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,31 |
| | | | | | | 6,08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 122 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,31 |
| | | | | | | 6,08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 123 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 45,73 |
| | | | | | | 45,73 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 45,73 |
| 124 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,91 |
| | | | | | | 16,91 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,91 |
| 125 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 200,00 |
| | | 8.2. Ferestre | | | | |
| 126 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050*1750-3 buc | m2 | | | 1244,95 |
| | | | | | | 25,85 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 14,05 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,95 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 127 | | plasa antiinsecte 700*1750-3 buc | m2 | | | 274,63 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 274,63 |
| 128 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,43 |
| | | | | | | 4,14 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 129 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,92 |
| | | | | | | 18,03 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 3,01 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 8.3. Glafuri interioare | | | | |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,24 |
| | | | | | | 55,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,42 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,23 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,78 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,60 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,83 |
| | | | | | | 1,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,12 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,64 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,29 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,14 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 8.4. Glafuri exterior | | | | |
| 134 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,61 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 135 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,64 |
| | | | | | | 5,64 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,92 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 136 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau | m2 | | | 31,59 |
| | | | | | | 17,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
| | | zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 stratouri | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 17,00 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,95 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,15 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 9. Cabinetul 407 | | | | |
| | | 9.1. Demolari | | | | |
| 137 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | | | 17,74 ----- 17,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,85 |
| 138 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,32 ----- 6,09 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 139 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,32 ----- 6,09 |
| | 7213050013100 | Timchigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 140 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 ----- 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 141 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,40 ----- 16,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,40 |
| 142 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 9.2. Ferestre | | | | |
| 143 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | | | 1244,06 ----- 25,87 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,16 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,98 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 144 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | | | 275,00 ----- 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 275,00 |
| 145 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 ----- 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------|
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 146 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 9.3. Glafuri interioare | | | | |
| 147 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,33 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,27 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,63 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,18 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,31 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,18 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 9.4. Glafuri exterior | | | | |
| 151 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 152 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,54 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 153 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,66 |
| | | | | | | 16,96 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,96 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,99 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 10. Cabinetul 405 | | | | |
| | | 10.1. Demolari | | | | |
| 154 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,62 |
| | | | | | | 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,79 |
| 155 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,30 |
| | | | | | | 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 156 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,30 |
| | | | | | | 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 157 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 |
| | | | | | | 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 158 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 17,92 |
| | | | | | | 17,92 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 17,92 |
| 159 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 10.2. Ferestre | | | | |
| 160 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | | | 1244,86 |
| | | | | | | 25,85 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,97 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,95 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| 161 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | | | 276,12 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 276,12 |
| 162 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|--------|
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 163 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 10.3. Glafuri interioare | | | | |
| 164 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,14 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,14 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,54 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,77 |
| | | | | | | 1,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,01 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,28 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,07 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,15 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 10.4. Glafuri exterior | | | | |
| 168 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,60 |
| | | | | | | 24,58 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 169 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,71 |
| | | | | | | 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 12,01 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 170 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,47 |
| | | | | | | 16,97 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,97 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,80 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 11. Cantina | | | | |
| | | 11.1. Demolari | | | | |
| 171 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,66 |
| | | | | | | 17,66 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,86 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,81 |
| 172 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 5,98 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,86 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,31 |
| 173 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 5,98 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,86 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,31 |
| 174 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,70 |
| | | | | | | 44,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,70 |
| 175 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 18,60 |
| | | | | | | 18,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 18,60 |
| 176 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 225,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 225,00 |
| | | 11.2. Ferestre | | | | |
| 177 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc | m2 | | | 1242,53 |
| | | | | | | 25,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 197,71 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,92 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,94 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| 178 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | | | 276,12 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 276,12 |
| 179 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,62 |
| | | | | | | 4,29 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,47 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,13 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|-----------------------|
| 180 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,95 <hr/> 18,02 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 14,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 3,03 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,13 |
| | | 11.3. Glafuri interioare | | | | |
| 181 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,39 <hr/> 55,55 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,55 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,22 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,80 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,60 |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,09 <hr/> 24,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,19 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,83 <hr/> 1,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,12 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,63 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,30 <hr/> 20,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 11.4. Glafuri exterior | | | | |
| 185 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,64 <hr/> 24,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 186 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,56 <hr/> 5,64 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 187 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,77 <hr/> 16,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,91 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 14,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,19 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 12. Cabinet medical | | | | |
| | | 12.1. Demolari | | | | |
| 188 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,66 |
| | | | | | | 17,66 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,86 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,81 |
| 189 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 5,98 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,86 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,31 |
| 190 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 5,98 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,86 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,31 |
| 191 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,70 |
| | | | | | | 44,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,70 |
| 192 | Tr11AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 18,60 |
| | | | | | | 18,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 18,60 |
| 193 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 225,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 225,00 |
| | | 12.2. Ferestre | | | | |
| 194 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc | m2 | | | 1242,53 |
| | | | | | | 25,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 197,71 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,92 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,94 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| 195 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | | | 276,12 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 276,12 |
| 196 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,62 |
| | | | | | | 4,29 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,47 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,13 |
| 197 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | | | 103,95 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| | | b=200 | | | | 18,02 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,3200 | 47,04 | 14,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 3,03 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,13 |
| | | 12.3. Glafuri interioare | | | | |
| 198 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,39 55,55 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,55 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,22 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,80 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,60 |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,09 24,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,19 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,83 1,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,12 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,63 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 201 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,30 20,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 12.4. Glafuri exterior | | | | |
| 202 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,64 24,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastras | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 203 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,56 5,64 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 204 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,77 16,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,91 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 14,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,19 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | 13. Cabinet stomatologic | | | | |
| | | 13.1. Demolari | | | | |
| 205 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,66 |
| | | | | | | 17,66 |
| | 7422010060100 | Timplrar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,86 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,81 |
| 206 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 5,98 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,86 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,31 |
| 207 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,29 |
| | | | | | | 5,98 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,86 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,31 |
| 208 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,70 |
| | | | | | | 44,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,70 |
| 209 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 18,60 |
| | | | | | | 18,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 18,60 |
| 210 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 225,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 225,00 |
| | | 13.2. Ferestre | | | | |
| 211 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500*1750-1buc | m2 | | | 1242,53 |
| | | | | | | 25,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 197,71 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,92 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,94 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| 212 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | | | 276,12 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 276,12 |
| 213 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,62 |
| | | | | | | 4,29 |
| | 7422010060100 | Timplrar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,47 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,13 |
| 214 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,95 |
| | | | | | | 18,02 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 14,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 3,03 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,13 |
| | | 13.3. Glafuri interioare | | | | |
| 215 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,39 55,55 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,55 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,22 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,21 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,80 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,60 |
| 216 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,09 24,90 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,73 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,19 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,83 1,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,12 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,63 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 218 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,30 20,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 13.4. Glafuri exterior | | | | |
| 219 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,64 24,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 220 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,56 5,64 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 221 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,77 16,91 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,91 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 14,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,19 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 14. Cabinetul 411 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | 14.1. Demolari | | | | |
| 222 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | | | 17,74 |
| | | | | | | 17,74 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,85 |
| 223 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,32 |
| | | | | | | 6,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 224 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,32 |
| | | | | | | 6,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 225 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/gratii metalice la ferestre | kg | | | 1,93 |
| | | | | | | 1,71 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 47,04 | 0,96 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 37,28 | 0,76 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 24,00 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 15,80 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,07 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| 226 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 |
| | | | | | | 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 227 | Tr11AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,40 |
| | | | | | | 16,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,40 |
| 228 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 14.2. Ferestre | | | | |
| 229 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | | | 1244,06 |
| | | | | | | 25,87 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,16 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,98 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 230 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | | | 275,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 275,00 |
| 231 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 232 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 14.3. Glafuri interioare | | | | |
| 233 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,33 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,27 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,63 |
| 234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,18 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,31 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,18 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 14.4. Glafuri exterior | | | | |
| 237 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 238 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,54 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 239 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate | m2 | | | 31,66 |
| | | | | | | 16,96 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | manual/k=0.67 pt 2 straturi | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,96 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,99 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 15. Cabinetul 313 | | | | |
| | | 15.1. Demolari | | | | |
| 240 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | | | 17,69 |
| | | | | | | 17,69 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,87 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,82 |
| 241 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,31 |
| | | | | | | 6,08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 242 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,31 |
| | | | | | | 6,08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,85 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 243 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 45,73 |
| | | | | | | 45,73 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 45,73 |
| 244 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,91 |
| | | | | | | 16,91 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,91 |
| 245 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 200,00 |
| | | 15.2. Ferestre | | | | |
| 246 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-3 buc | m2 | | | 1244,95 |
| | | | | | | 25,85 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 14,05 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,95 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 247 | | plasa antiinsecte 700*1750-3 buc | m2 | | | 274,63 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 274,63 |
| 248 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,43 |
| | | | | | | 4,14 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|-------|--------|
| | | ferestre si usi b250 | | | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 249 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,92 |
| | | | | | | 18,03 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 3,01 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 15.3. Glafuri interioare | | | | |
| 250 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,24 |
| | | | | | | 55,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,42 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,23 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,78 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,60 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,83 |
| | | | | | | 1,12 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,12 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,64 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,29 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,14 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 15.4. Glafuri exterior | | | | |
| 254 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,61 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 255 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,64 |
| | | | | | | 5,64 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,92 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 256 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,59 |
| | | | | | | 17,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 17,00 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,95 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,15 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 16. Paza | | | | |
| | | 16.1. Demolari | | | | |
| 257 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,62 |
| | | | | | | 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplrar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,79 |
| 258 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,30 |
| | | | | | | 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 259 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,30 |
| | | | | | | 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 260 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/gratii metalice la feresre cu remontarea ulterioara | kg | | | 1,90 |
| | | | | | | 1,68 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 47,04 | 0,94 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 37,28 | 0,74 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 24,00 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 15,80 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| 261 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 |
| | | | | | | 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 262 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 17,92 |
| | | | | | | 17,92 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 17,92 |
| 263 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 16.2. Ferestre | | | | |
| 264 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | | | 1244,86 |
| | | | | | | 25,85 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,97 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,95 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| 265 | CL26A | Rame metalice gata confectionate/gratii | kg | | | 6,52 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | | demontate anterior | | | | 5,55 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 47,04 | 5,17 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,37 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 32,00 | 0,16 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,00 | 0,01 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 4,80 | 0,10 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
| 266 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | | | 276,12 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 276,12 |
| 267 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 268 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 16.3. Glafuri interioare | | | | |
| 269 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,14 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,14 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,54 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,77 |
| | | | | | | 1,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,01 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,28 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,07 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,15 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 16.4. Glafuri exterior | | | | |
| 273 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 | m | | | 24,60 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | | | | 24,58 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 274 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,71 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 12,01 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 275 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,47 16,97 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,97 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 17. Cabinetul 412 | | | | |
| | | 17.1. Demolari | | | | |
| 276 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,62 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,79 |
| 277 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,30 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 278 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,30 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 279 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 280 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 17,92 17,92 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 17,92 |
| 281 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 17.2. Ferestre | | | | |
| 282 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | | | 1244,86 25,85 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,97 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,95 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| 283 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | | | 276,12 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 276,12 |
| 284 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 285 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 17.3. Glafuri interioare | | | | |
| 286 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,14 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,14 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,54 |
| 287 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,77 |
| | | | | | | 1,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,01 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 289 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,28 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,07 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,15 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 17.4. Glafuri exterior | | | | |
| 290 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, | m | | | 24,60 |
| | | | | | | 24,58 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 291 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,71 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 12,01 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 292 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,47 16,97 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,97 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 18. Cabinetul 106 | | | | |
| | | 18.1. Demolari | | | | |
| 293 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,74 17,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,85 |
| 294 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,32 6,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 295 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,32 6,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 296 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 297 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,40 16,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,40 |
| 298 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 18.2. Ferestre | | | | |
| 299 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | | | 1244,06 25,87 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,16 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,98 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 300 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | | | 275,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 275,00 |
| 301 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 302 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 18.3. Glafuri interioare | | | | |
| 303 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,33 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,27 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,63 |
| 304 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | | | | | | 1,18 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,18 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 306 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,31 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,18 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 18.4. Glafuri exterior | | | | |
| 307 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,60 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 308 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,54 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 309 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,66 16,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,96 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,99 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 19. Cabinetul 414 | | | | |
| | | 19.1. Demolari | | | | |
| 310 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | | | 17,74 17,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,85 |
| 311 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,32 6,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 312 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,32 6,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 313 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 314 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,40 16,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,40 |
| 315 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 19.2. Ferestre | | | | |
| 316 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | | | 1244,06 25,87 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,16 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,98 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 317 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | | | 275,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 275,00 |
| 318 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 319 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 19.3. Glafuri interioare | | | | |
| 320 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,33 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,27 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,63 |
| 321 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | | | | | | 1,18 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,18 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 323 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,31 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,18 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 19.4. Glafuri exterior | | | | |
| 324 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 325 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,54 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 326 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,66 16,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,96 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,99 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 20. Cabinetul 307 | | | | |
| | | 20.1. Demolari | | | | |
| 327 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | | | 17,62 17,62 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,83 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,79 |
| 328 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,30 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 329 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,30 6,07 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,91 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 330 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 331 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 17,92 17,92 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 17,92 |
| 332 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 20.2. Ferestre | | | | |
| 333 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel putin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-1buc | m2 | | | 1244,86 25,85 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 23,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,97 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,95 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,19 |
| 334 | | plasa antiinsecte 700*1750-1buc | m2 | | | 276,12 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 276,12 |
| 335 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 336 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 20.3. Glafuri interioare | | | | |
| 337 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,14 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,14 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,54 |
| 338 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,77 |
| | | | | | | 1,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,01 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,68 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 340 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,28 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,07 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,15 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 20.4. Glafuri exterior | | | | |
| 341 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,60 |
| | | | | | | 24,58 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| 342 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,71 |
| | | | | | | 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 12,01 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 343 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,47 |
| | | | | | | 16,97 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,97 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |
| | | 21. Cabinetul 308 | | | | |
| | | 21.1. Demolari | | | | |
| 344 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .) | m2 | | | 17,74 |
| | | | | | | 17,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 47,04 | 9,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 37,28 | 7,85 |
| 345 | RpCI42A | Demontarea elementelor-pervaz | m | | | 6,32 |
| | | | | | | 6,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 346 | RpCI42A | Demontarea elementelor-glaf | m | | | 6,32 |
| | | | | | | 6,09 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 47,04 | 4,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,82 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,23 |
| 347 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 44,72 |
| | | | | | | 44,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | 37,28 | 44,72 |
| 348 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 16,40 |
| | | | | | | 16,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 37,28 | 16,40 |
| 349 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 180,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 750,00 | 180,00 |
| | | 21.2. Ferestre | | | | |
| 350 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pînă la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in doua rinduri de sticla 4-16-4mm lowe, profil armat tip U cu gr de cel puțin 1.2mm valoarea U<1.3W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050*1750-2buc | m2 | | | 1244,06 |
| | | | | | | 25,87 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 47,04 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 37,28 | 1,87 |
| | 220301129238150 | Ferestre din mase plastice 4 camere, st 4-16-4 lowe | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 199,16 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,20 | 0,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 85,00 | 13,98 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 24,10 | 2,96 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 1,00 | 0,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| 351 | | plasa antiinsecte 700*1750-2buc | m2 | | | 275,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 259852698562 | plasa antiinsecte | m2 | | 275,00 | 275,00 |
| 352 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250 | m | | | 73,36 |
| | | | | | | 4,07 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 37,28 | 0,35 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b250 | m | 1,0000 | 68,00 | 68,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,20 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| 353 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | | | 103,94 |
| | | | | | | 18,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 47,04 | 15,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 37,28 | 2,95 |
| | 27431223549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b200 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,09 |
| | | 21.3. Glafuri interioare | | | | |
| 354 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 132,33 |
| | | | | | | 55,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 37,28 | 55,41 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 27,40 | 8,27 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,60 | 67,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 1,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,81 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 20,00 | 0,63 |
| 355 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 32,10 |
| | | | | | | 24,88 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,28 | 3,69 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,00 |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,86 |
| | | | | | | 1,18 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 37,28 | 1,18 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 17,55 | 2,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| 357 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 32,31 |
| | | | | | | 20,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 37,28 | 20,49 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,40 | 10,18 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,00 |
| | | 21.4. Glafuri exterior | | | | |
| 358 | RpCJ06B | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | | | 24,63 |
| | | | | | | 24,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 37,28 | 16,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 37,28 | 8,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 1,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,03 |
| 359 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart | m2 | | | 17,54 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | | "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | | | | 5,63 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,63 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 28,65 | 11,84 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| 360 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual/k=0.67 pt 2 straturi | m2 | | | 31,66 16,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 37,28 | 16,96 |
| | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici | kg | 0,6500 | 32,00 | 13,99 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 4,80 | 0,17 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.