

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1 Pavare de acces

Valoarea de deviz 1 354 670 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	185,400	299,880 15,836	55 597,747 2 935,994
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	185,400	376,492 12,840	69 801,641 2 380,536
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	1 854,000	180,314 44,683	334 302,490 82 842,653
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - - BR 100.30.15	m	380,000	106,225 25,252	40 365,500 9 595,760
		Total Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2)				500 067,378 97 754,943

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	199,800	299,880 15,836	59 916,029 3 164,033
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=22.0 cm	m3	439,560	253,996 15,836	111 646,551 6 960,864
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t)	t	1,600	59,900 0,000	95,840 0,000
8	DB16E, k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2	1 998,000	132,092 3,424	263 919,523 6 841,152
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	888,000	82,105 25,252	72 909,240 22 423,776
		Total Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				508 487,183
		Inclusiv salariu				39 389,825

	Total	lei	1 008 556
	Asigurari socisle si medicale	22,50 %	30 858
	Cheltuieli de transport	3,00 %	24 675
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 064 089
	Cheltuieli de regie	3,00 %	31 923
	Total	100,00 +	1 096 012
	Beneficiu de deviz	3,00 %	32 880
	Total	100,00 +	1 128 892
	TVA	20,00 %	225 778
	Total deviz:		1 354 670
	Inclusiv salariu		137 146

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)