

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor
publice nationale cu imbracaminte rutiera din
beton asfaltic in raioanele Drochia ,
Glodeni,Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Работы

Valoarea de deviz 15 209 544,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. DROCHIA</u>				
		1.1. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 12,40 - 12,80				
1	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	7,500 0,000	270,000 0,000
2	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=1080m2)	t	0,32	8 123,400 0,000	2 599,488 0,000
3	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed= 4,0cm (S=1080m2)	t	115,00	1 196,965 9,660	137 650,975 1 110,900
4	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 123,400 0,000	8 773,272 0,000
5	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg=II/2,3 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	114,542 2,300	412 349,760 8 280,000
6	TsE05B п. K=3=1,000;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	12,00	76,545 0,000	918,540 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total R7 R14-Drochia-Costestif-frontiera cu Romania, km 12,40 - 12,80						562 562,035
Incluziv salariu						9 390,900
		1.2. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13 , km 0,00 - 3,46				
7	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,60	7,500 0,000	274,500 0,000
8	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,00	179,573 26,818	25 140,234 3 754,520
9	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A "Drumuri " cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,00	15,895 0,000	222,523 0,000
10	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	140,00	3,063 2,300	428,750 322,000
11	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=1400m2)	t	0,42	8 123,400 0,000	3 411,828 0,000
12	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4,0 cm (S=1400m2)	t	145,00	1 196,965 9,660	173 559,925 1 400,700
13	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	8 123,400 0,000	8 935,740 0,000
14	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 660,00	114,542 2,300	419 222,256 8 418,000

1	2	3	4	5	6	7
15	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,80	76,545 0,000	3 735,396 0,000
Total G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13 , km 0,00 - 3,46						634 931,152
Incluziv salariu						13 895,220
		1.3. G20 G17-Fintinita-Tarigrad-Drochia-R7, km 2,25 - 2,60				
16	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,00	7,500 0,000	187,500 0,000
17	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,00	179,573 26,818	8 619,509 1 287,264
18	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A."Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,80	15,891 0,000	76,277 0,000
19	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	48,00	3,063 2,300	147,000 110,400
20	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=775 m2)	t	0,23	8 123,400 0,000	1 868,382 0,000
21	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4,0cm (S=775 m2)	t	80,00	1 196,965 9,660	95 757,200 772,800
22	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	8 123,400 0,000	6 092,550 0,000
23	DB16H п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-	m2	2 500,00	114,542	286 354,000

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	II/2,3 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,300	5 750,000
24	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,30	76,545 0,000	635,323 0,000
Total G20 G17-Fintinita-Tarigrad-Drochia-R7, km 2,25 - 2,60						399 737,741
Incluziv salariu						7 920,464
		1.4. R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelinia-M5, km 22.05 - 22,55; 30,35 - 30,75 (selectiv)				
25	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	67,50	7,500 0,000	506,250 0,000
26	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	179,573 26,818	21 548,772 3 218,160
27	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	15,895 0,000	190,734 0,000
28	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	120,00	3,063 2,300	367,500 276,000
29	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=2000m2)	t	0,60	8 123,400 0,000	4 874,040 0,000
30	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,0 cm (S=2000m2)	t	205,00	1 196,965 9,660	245 377,825 1 980,300
31	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,03	8 123,400 0,000	16 490,502 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
32	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 750,00	114,542 2,300	773 155,800 15 525,000
33	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,00	76,545 0,000	2 066,715 0,000
Total R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelinia-M5, km 22.05 - 22,55; 30,35 - 30,75 (selectiv)						1 064 578,138
Incluziv salariu						20 999,460
		1.5. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13 , km 5,90 - 6,50				
34	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,00	7,500 0,000	337,500 0,000
35	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,00	179,573 26,818	40 403,948 6 034,050
36	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	15,895 0,000	357,647 0,000
37	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	225,00	3,063 2,300	689,063 517,500
38	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=2250m2)	t	0,68	8 123,400 0,000	5 523,912 0,000
39	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4,0cm (S=2250m2)	t	240,00	1 196,965 9,660	287 271,600 2 318,400

1	2	3	4	5	6	7
40	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,35	8 123,400 0,000	10 966,590 0,000
41	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 500,00	114,542 2,300	515 437,200 10 350,000
42	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	76,545 0,000	1 148,175 0,000
Total G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13 , km 5,90 - 6,50 Incluziv salariu						862 135,634 19 219,950
		<u>2. GLODENI</u>				
		2.1. R15 M5-Glodenii, km 9,40-28,00 (selectiv)				
		2.1.1. R15 M5--Glodenii, km 9,40 - 9,91				
43	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,72	7,500 0,000	275,400 0,000
44	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,00	179,573 26,818	71 829,240 10 727,200
45	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialui frezat catre S.A."Drumarii" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,00	15,895 0,000	635,780 0,000
46	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	400,00	3,063 2,300	1 225,000 920,000

1	2	3	4	5	6	7
47	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	8 123,400 0,000	8 935,740 0,000
48	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed= 5,0 cm	t	422,00	1 196,965 9,660	505 119,230 4 076,520
49	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,60	76,545 0,000	2 342,277 0,000
Total R15 M5--Glodeni, km 9,40 - 9,91						590 362,667
Incluziv salariu						15 723,720
		2.1.2. R15 M5-Glodeni, km 21,1 - 22,32				
50	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	78,40	7,500 0,000	588,000 0,000
51	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	600,00	179,573 26,818	107 743,860 16 090,800
52	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A."Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,00	15,895 0,000	953,670 0,000
53	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	600,00	3,063 2,300	1 837,500 1 380,000
54	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,35	8 123,400 0,000	19 089,990 0,000
55	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 5,0 cm	t	900,00	1 196,965 9,660	1 077 268,50 0 8 694,000

1	2	3	4	5	6	7
56	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,80	76,545 0,000	3 429,216 0,000
Total R15 M5-Glodenii, km 21,1 - 22,32						1 210 910,736
Incluziv salariu						26 164,800
		2.1.3. R15 M5-Glodenii, km 27,4 - 27,65				
57	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,00	7,500 0,000	157,500 0,000
58	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	194,00	179,573 26,818	34 837,181 5 202,692
59	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,40	15,894 0,000	308,345 0,000
60	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	194,00	3,063 2,300	594,125 446,200
61	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	8 123,400 0,000	5 117,742 0,000
62	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	252,00	1 196,965 9,660	301 635,180 2 434,320
63	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	76,545 0,000	857,304 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total R15 M5-Glodenii, km 27,4 - 27,65						343 507,377
Incluziv salariu						8 083,212
		2.2. G53 G57-Glodenii-Egorovca-R16, km 3,20 - 4,60 (selectiv)				
64	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	72,72	7,500 0,000	545,400 0,000
65	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	693,00	179,573 26,818	124 444,158 18 584,874
66	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A."Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,26	15,895 0,000	1 100,870 0,000
67	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	693,00	3,063 2,300	2 122,313 1 593,900
68	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,18	8 123,400 0,000	17 709,012 0,000
69	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,5 cm	t	750,00	1 196,965 9,660	897 723,750 7 245,000
70	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,48	76,545 0,000	3 710,894 0,000
Total G53 G57-Glodenii-Egorovca-R16, km 3,20 - 4,60 (selectiv)						1 047 356,397
Incluziv salariu						27 423,774
		2.3. G57 Glodenii-Dusmani-Moara Domneasca, km 19,40-19,90				
71	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000;	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,00	7,500 0,000	225,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
72	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,00	179,573 26,818	53 871,930 8 045,400
73	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	15,895 0,000	476,835 0,000
74	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	300,00	3,063 2,300	918,750 690,000
75	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	8 123,400 0,000	7 311,060 0,000
76	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed= 4,5 cm	t	310,00	1 196,965 9,660	371 059,150 2 994,600
77	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	76,545 0,000	1 530,900 0,000
Total G57 Glodeni-Dusmani-Moara Domneasca, km 19,40- 19,90						435 393,625
Incluziv salariu						11 730,000
		<u>3. RISCANI</u>				
		3.1. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 94,30 - 95,30 (selectiv)				
78	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,40	7,500 0,000	168,000 0,000
79	DI158A п.	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	207,00	179,573	37 171,632

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			26,818	5 551,326
80	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A. "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,70	15,894 0,000	329,012 0,000
81	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	207,00	3,063 2,300	633,938 476,100
82	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,67	8 123,400 0,000	5 442,678 0,000
83	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4 cm	t	218,18	1 196,965 9,660	261 153,836 2 107,619
84	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 240,00	114,542 2,300	256 573,184 5 152,000
85	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	76,545 0,000	857,304 0,000
Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 94,30 - 95,30 (selectiv)						562 329,583
Incluziv salariu						13 287,045
		3.2. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 110,70 - 111,20 (selectiv)				
86	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,55	7,501 0,000	199,140 0,000
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	266,00	179,573	47 766,445

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			26,818	7 133,588
88	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,60	15,895 0,000	422,802 0,000
89	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	266,00	3,063 2,300	814,625 611,800
90	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,80	8 123,400 0,000	6 498,720 0,000
91	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4 cm	t	258,60	1 196,965 9,660	309 535,161 2 498,076
92	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 655,00	114,542 2,300	304 107,948 6 106,500
93	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,80	76,545 0,000	903,231 0,000
Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 110,70 - 111,20 (selectiv)						670 248,072
Incluziv salariu						16 349,964
		3.3. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 117,69 - 133,20 (selectiv)				
94	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	101,22	7,500 0,000	759,150 0,000
95	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	1 721,00	3,403	5 856,735

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm			0,166	284,998
96	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre S.A."Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,83	15,895 0,000	1 094,023 0,000
97	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,04	8 123,400 0,000	24 695,136 0,000
98	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed = 4cm	t	985,00	1 196,965 9,660	1 179 010,52 5 9 515,100
99	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 928,00	35,154 1,458	67 777,318 2 811,410
Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 117,69 - 133,20 (selectiv)						1 279 192,887
Incluziv salariu						12 611,507
		3.4. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,80 - 135,8 (selectiv)				
100	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	84,60	7,500 0,000	634,500 0,000
101	DI155C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	550,00	11,134 0,414	6 123,700 227,700
102	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	355,00	179,573 26,818	63 748,450 9 520,390
103	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,53	15,895 0,000	914,411 0,000
104	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	355,00	3,063	1 087,188

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			2,300	816,500
105	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,54	8 123,400 0,000	20 633,436 0,000
106	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4cm	t	810,00	1 196,965 9,660	969 541,650 7 824,600
107	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	4 512,00	35,154 1,458	158 615,730 6 579,398
Total M5 Frontiera cu Ucraina- Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 133,80 - 135,8 (selectiv) Incluziv salariu						1 221 299,065 24 968,588
		3.5. R7 R14-Drochia-Costesti- Frontiera cu Romania, km 55.00 - 55.50 (selectiv)				
108	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,52	7,500 0,000	33,900 0,000
109	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,00	179,573 26,818	8 080,789 1 206,810
110	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,52	15,893 0,000	71,837 0,000
111	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	45,00	3,063 2,300	137,813 103,500
112	DI107 п. K=3=1,000;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,14	8 123,400 0,000	1 137,276 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	asfaltic				
113	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed = 4,0 cm	t	44,00	1 196,965 9,660	52 666,460 425,040
114	DB19B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	452,00	143,601 6,440	64 907,652 2 910,880
115	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	76,545 0,000	688,905 0,000
Total R7 R14-Drochia-Costesti-Frontiera cu Romania, km 55.00 - 55.50 (selectiv)						127 724,632
Incluziv salariu						4 646,230
		3.6. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania , km 64.00 - 65.00 (selectiv)				
116	DI106 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,12	7,500 0,000	203,400 0,000
117	DI158A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	271,00	179,573 26,818	48 664,310 7 267,678
118	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,12	15,895 0,000	431,060 0,000
119	DI141A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	271,00	3,063 2,300	829,938 623,300
120	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81	8 123,400 0,000	6 579,954 0,000

1	2	3	4	5	6	7
121	DI133 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4.0 cm	t	264,00	1 196,965 9,660	315 998,760 2 550,240
122	DB19B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 712,00	143,601 6,440	389 445,912 17 465,280
123	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,08	76,545 0,000	1 383,926 0,000

Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania , km 64.00 - 65.00 (selectiv)

763 537,260

Incluziv salariu

27 906,498

Прямые затраты	lei	11 775 807,00
Contributii la asigurri sociale si medic (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	58 572,30
Total ПЗ+Contri	100,00 %	11 834 379,30
Cheltuieli de regie (Total) * 5 %	5,00 %	591 718,96
Total Total+Cheltu	100,00 %	12 426 098,27
Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %	248 521,97
Total Total+Benefi	100,00 %	12 674 620,23
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	2 534 924,05

Total deviz:

15 209 544,28

Incluziv salariu

260 321,33

Intocmit

(M.Cuiban)

(funcția, semnătura)

Verificat

(V.Cebotarean)

(funcția, semnătura)