

Pr. Todiresti raionul Ungheni
(reparatii portiuni de drumuri)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 540 325,341 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,200	89,90	287,680
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,600	559,55	3 133,480
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,000	6 794,10	407 645,832


	Total	Lei	411 066,992
	Asigurari medicale si sociale	24 %	3 299,288
	Total		414 366,280
	Cheltuieli de regie	5,5 %	22 790,145
	Total		437 156,425
	Beneficiu de deviz	3 %	13 114,693
	Total		450 271,118
	TVA	20 %	90 054,224
	Total deviz: Inclusiv salariu		540 325,341

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Pr. Todiresti raionul Ungheni
(reparatii portiuni de drumuri)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 540 325,341 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	296,400	46,38	13 747,032
		Total manopera				13 747,032

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	60,000	185,00	11 100,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	60,000	270,00	16 200,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 134,000	270,00	306 180,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	90,000	270,00	24 300,000
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	180,000	12,00	2 160,000
		Total materiale de construcții				359 940,000

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,856	155,00	287,680
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,736	155,00	3 524,080
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	162,600	125,00	20 325,000
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	67,200	105,00	7 056,000
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,480	155,00	2 399,400
6.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	6,360	205,00	1 303,800
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,840	100,00	2 484,000
		Total utilaje de construcții				37 379,960

Total	Lei	411 066,992
Asigurari medicale și sociale	24 %	3 299,288
Total		414 366,280
Cheltuieli de regie	5,5 %	22 790,145
Total		437 156,425
Beneficiu de deviz	3 %	13 114,693
Total		450 271,118
TVA	20 %	90 054,224

Total deviz:


540 325,341

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Pr. Todiresti raionul Ungheni (reparatii
portiuni de drumuri)** **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceți: cu autogreder	1 km			89,90
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	155,00	89,90
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			559,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	155,00	559,55
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 794,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,38	229,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	185,00	185,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	155,00	6,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	155,00	39,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	105,00	117,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	125,00	338,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,40
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	205,00	21,73

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.