Cuprins Inspectoratul General al Poliției

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
2	**Inspectoratul General al Poliției**	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	16
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	21

Obiectivul: Inspectoratul General al Poliției

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași				
Devizul: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași				
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari**	**U.M.**	**Volum**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	1.	**1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de demolare. demontare**		
1.1.1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet	m3	22,5000
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	306,0000
1.1.3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate Aplicativ demontarea coamei din mortar	m	45,2100
1.1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie	m2	507,0000
1.1.5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	507,0000
1.1.6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	391,6800
1.1.7	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	72,0800
1.1.8	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarna	buc	1,0000
1.1.9	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,6000
1.1.10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.1	m2	2,5500
1.1.11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla Copertina nr.2	m2	11,9600
1.1.12	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	11,9600
1.1.13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	9,2000
1.1.14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.3	m2	2,3400
1.1.15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	88,2100
1.1.16	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	88,2100
1.1.17	TsH92B	Incarcarea in auto	t	88,2100
1.1.18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	88,2100
	1.	**TOTAL 1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de demolare. demontare**		
	1.2.	**1.2. Grinda monolita Gm1**		
1.1.19	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafetelor de praf (k-0,5)	m2	31,6700
1.1.20	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	821,6000
1.1.21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	195,0000
1.1.22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1	kg	67,6200
1.1.23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	159,9200
1.1.24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	19,0000
1.1.25	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)	buc	98,0000

1.1.26	Pret piata	Piulita, saiba	buc	98,0000
	1.2.	**TOTAL 1.2. Grinda monolita Gm1**		
	1.3.	**1.3. Acoperis sarpant**		
1.1.27	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (mortar ciment-nisip si argila expandata) 50 mm, k-1,67	m2	310,0000
1.1.28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,8900
1.1.29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,9600
1.1.30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancora Conexpand d12	buc	108,0000
1.1.31	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli)	buc	2,0000
1.1.32	Pret de piata	Cerceveli (Fereastra de lucarna)	m2	2,8600
1.1.33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	530,0000
1.1.34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3	1,4000
1.1.35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m	90,0000
1.1.36	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3,17 m3	m2	530,0000
1.1.37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 8 buc de 2 m - 15,5m.l.)	m2	530,0000
1.1.38	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade - executia streasina	m2	90,0000
1.1.39	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz, consum total rigle schinduri - 2,18 m3(0,8+1,38)) k-0,6 la manopera(executia carcasei)	m2	70,0000
1.1.40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci	m3	19,6000
1.1.41	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci	m3	6,7500
1.1.42	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din tabla cutata (exclusiv sistem grila) - Lambriu sofit	m2	70,0000
1.1.43	Pret de piata	Accesorii metalice pentru fixare 9 buc./m2	buc	630,0000
1.1.44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - profil J, pazie la lambriu sofit	m	270,0000
1.1.45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m	90,0000
1.1.46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	90,0000
1.1.47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,0000
1.1.48	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada	m	74,0000
	1.3.	**TOTAL 1.3. Acoperis sarpant**		
	1.4.	**1.4. Copertina nr.1**		
1.1.49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,1500
1.1.50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,0910
1.1.51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	8,0000
1.1.52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3	0,0400
1.1.53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m	7,0000
1.1.54	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3	m2	8,0000
1.1.55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,3610
1.1.56	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,1200
1.1.57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 3 buc de 2 m - 5 m.l. pazie 3 buc 2 m)	m2	8,0000
1.1.58	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m	7,0000
1.1.59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	7,1000
1.1.60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,0000
	1.4.	**TOTAL 1.4. Copertina nr.1**		
	1.5.	**1.5. Copertina nr.2**		
1.1.61	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,4200
1.1.62	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,2120
1.1.63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2	23,0000

		ondulate sau amprentate		
1.1.64	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3	0,1000
1.1.65	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m	13,0000
1.1.66	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,2 m3	m2	23,0000
1.1.67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,9320
1.1.68	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,3000
1.1.69	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 5 buc. pazie 4 buc)	m2	23,0000
1.1.70	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m	13,0000
1.1.71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	13,0000
1.1.72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,0000
	1.5.	**TOTAL 1.5. Copertina nr.2**		
	1.6.	**1.6. Copertina nr.3**		
1.1.73	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,1500
1.1.74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,0910
1.1.75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	5,4000
1.1.76	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3	0,0400
1.1.77	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m	6,0000
1.1.78	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3	m2	5,4000
1.1.79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,3610
1.1.80	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,1200
1.1.81	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 2 buc. pazie 3 buc)	m2	5,4000
1.1.82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m	6,0000
1.1.83	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	6,0000
1.1.84	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,0000
	1.6.	**TOTAL 1.6. Copertina nr.3**		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași						
Devizul: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	1.	**1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de demolare. demontare**				
1.1.1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet	m3			**241,43**
						183,44
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,89	1,07
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	83,38	37,52
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	83,38	145,92
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	22,23	1,78
1.1.1.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	83,38	26,68
1.1.1.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	88,94	28,46
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			**57,20**
						55,87
1.1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	83,38	39,19
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.2.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	22,23	1,33
1.1.3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate Aplicativ demontarea coamei din mortar	m			**21,31**
						20,85
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	8,89	0,13
1.1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	83,38	10,01
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	83,38	10,84
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,23	0,33
1.1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie	m2			**60,48**
						60,03
1.1.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	83,38	30,02
1.1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	83,38	30,02
1.1.4.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,23	0,44
1.1.5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			**15,68**
						15,01
1.1.5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.5.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	22,23	0,67
1.1.6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			**34,08**
						32,52
1.1.6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	83,38	23,35
1.1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	83,38	9,17
1.1.6.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	22,23	1,56
1.1.7	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			**25,35**
						25,01
1.1.7.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	83,38	12,51
1.1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	83,38	12,51
1.1.7.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	22,23	0,33
1.1.8	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarna	buc			**146,97**
						146,75
1.1.8.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	83,38	116,73
1.1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	83,38	30,02
1.1.8.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.9	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			**1 242,83**
						1 238,21
1.1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0200	8,89	0,18
1.1.9.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	83,38	858,82
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	83,38	379,38
1.1.9.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	22,23	4,45

1.1.10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.1	m2			**57,20**
						55,87
1.1.10.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	83,38	39,19
1.1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.10.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	22,23	1,33
1.1.11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla Copertina nr.2	m2			**60,48**
						60,03
1.1.11.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	83,38	30,02
1.1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	83,38	30,02
1.1.11.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,23	0,44
1.1.12	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			**15,68**
						15,01
1.1.12.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.12.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	22,23	0,67
1.1.13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			**34,08**
						32,52
1.1.13.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	83,38	23,35
1.1.13.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	83,38	9,17
1.1.13.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	22,23	1,56
1.1.14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.3	m2			**57,20**
						55,87
1.1.14.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	83,38	39,19
1.1.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.14.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	22,23	1,33
1.1.15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			**104,23**
						104,23
1.1.15.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	83,38	20,85
1.1.15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	83,38	83,38
1.1.16	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			**41,69**
						41,69
1.1.16.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	83,38	41,69
1.1.17	TsH92B	Incarcarea in auto	t			**92,55**
						92,55
1.1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	83,38	92,55
1.1.18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			**35,35**
						0,00
1.1.18.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	333,52	35,35
	1.	**TOTAL 1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de demolare. demontare**				**105 476,13**
	1.2.	**1.2. Grinda monolita Gm1**				
1.1.19	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafetelor de praf (k-0,5)	m2			**23,14**
						22,93
1.1.19.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0125	8,89	0,11
1.1.19.2	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc)	%	10,0000	0,00	0,01
1.1.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2750	83,38	22,93
1.1.19.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	22,23	0,09
1.1.20	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			**26,78**
						5,84
1.1.20.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,01	20,51
1.1.20.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,79	0,18
1.1.20.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
1.1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	83,38	5,42
1.1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	83,38	0,42
1.1.20.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	222,35	0,22
1.1.21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			**26,92**
						8,25
1.1.21.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,79	18,23
1.1.21.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,79	0,18
1.1.21.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
1.1.21.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	83,38	7,92
1.1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	83,38	0,33
1.1.21.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	222,35	0,22

1.1.22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1	kg			**39,27**
						17,51
1.1.22.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,68	17,34
1.1.22.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,01	0,40
1.1.22.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,03	0,50
1.1.22.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,18
1.1.22.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	83,38	17,51
1.1.22.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	38,91	3,11
1.1.22.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			**190,20**
						100,06
1.1.23.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,03	0,25
1.1.23.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,33	0,40
1.1.23.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,78	0,53
1.1.23.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,68	0,80
1.1.23.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,46	1,72
1.1.23.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0250	23,35	0,58
1.1.23.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	478,05	62,15
1.1.23.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 447,56	5,45
1.1.23.9	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	5 447,56	5,45
1.1.23.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,35	2,80
1.1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.23.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	83,38	83,38
1.1.23.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,29	10,01
1.1.24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			**2 807,66**
						441,92
1.1.24.1	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	2 167,91	2 222,10
1.1.24.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	66,70
1.1.24.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1500	8,89	1,33
1.1.24.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	83,38	404,40
1.1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	83,38	37,52
1.1.24.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,23	13,34
1.1.24.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	222,35	62,26
1.1.25	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)	buc			**15,24**
						13,34
1.1.25.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	38,91	0,58
1.1.25.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080	11,12	0,09
1.1.25.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,46	1,22
1.1.25.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	83,38	13,34
1.1.26	Pret piata	Piulita, saiba	buc			**1,11**
						0,00
1.1.26.1	Material	Piulita, saiba	buc	1,0000	1,11	1,11
	1.2.	**TOTAL 1.2. Grinda monolita Gm1**				**116 003,92**
	1.3.	**1.3. Acoperis sarpant**				
1.1.27	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (mortar ciment-nisip si argila expandata) 50 mm, k-1,67	m2			**133,21**
						48,74
1.1.27.1	4100126202818	Apa	m3	0,0167	8,89	0,15
1.1.27.2	2664102102018	Mortar ciment-nisip si argila expandata	m3	0,0501	1 667,62	83,55
1.1.27.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5845	83,38	48,74
1.1.27.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0351	22,23	0,78
1.1.28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			**9 014,61**
						2 008,65
1.1.28.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 447,56	871,61
1.1.28.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 447,56	326,85
1.1.28.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 447,56	4 521,48
1.1.28.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,35	168,10
1.1.28.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,79	77,91
1.1.28.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,68	56,37
1.1.28.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	20,01	39,22
1.1.28.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,23	844,93
1.1.28.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	83,38	1 807,70
1.1.28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	83,38	200,95
1.1.28.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,29	75,04
1.1.28.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	55,59	24,46
1.1.29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			**8 411,35**
						1 876,07
1.1.29.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,03	375,21

1.1.29.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 447,56	54,48
1.1.29.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 447,56	5 066,23
1.1.29.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 447,56	653,71
1.1.29.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,23	75,60
1.1.29.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	20,01	60,23
1.1.29.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,68	43,02
1.1.29.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,35	70,04
1.1.29.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,68	24,18
1.1.29.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	83,38	1 688,47
1.1.29.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	83,38	187,61
1.1.29.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,29	75,04
1.1.29.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,59	18,34
1.1.29.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	83,38	19,18
1.1.30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancora Conexpand d12	buc			**33,35**
						16,68
1.1.30.1	2874136313300	Ancora Conexpand d12	buc	1,0000	16,68	16,68
1.1.30.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.31	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli)	buc			**1 950,14**
						550,57
1.1.31.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	13,34	53,36
1.1.31.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	33,35	33,35
1.1.31.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пласты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 447,56	326,85
1.1.31.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 447,56	326,85
1.1.31.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 447,56	544,76
1.1.31.6	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	23,35	32,69
1.1.31.7	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	83,38	497,78
1.1.31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	83,38	52,78
1.1.31.9	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,29	55,03
1.1.31.10	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	166,76	26,68
1.1.32	Pret de piata	Cerceveli (Fereastra de lucarna)	m2			**655,93**
						0,00
1.1.32.1	Material	Cerceveli din lemn	m2	1,0000	655,93	655,93
1.1.33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			**31,74**
						20,85
1.1.33.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,89	10,23
1.1.33.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,13
1.1.33.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,31
1.1.33.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,38	4,17
1.1.33.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3			**9 045,09**
						1 834,38
1.1.34.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 447,56	5 447,56
1.1.34.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 447,56	1 361,89
1.1.34.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5,0000	23,35	116,73
1.1.34.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	26,68	133,41
1.1.34.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	0,61	2,14
1.1.34.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,11	3,89
1.1.34.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,34	11,67
1.1.34.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	26,68	133,41
1.1.34.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	83,38	1 667,62
1.1.34.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	83,38	166,76
1.1.35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m			**78,93**
						8,34
1.1.35.1	2743123549027	Sortulet de streasina	m	1,0000	66,70	66,70
1.1.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.35.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.36	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3,17 m3	m2			**60,65**
						24,60
1.1.36.1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0060	5 447,56	32,58
1.1.36.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1200	23,35	2,80
1.1.36.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	83,38	18,76
1.1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	83,38	5,84
1.1.36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,23	0,67
1.1.37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 8 buc de 2 m - 15,5m.l.)	m2			**294,76**
						95,89
1.1.37.1	2710403643000	Placi din tigla metalica Umbrela	m2	1,1500	138,97	159,81
1.1.37.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,13	15,56

1.1.37.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,61	5,50
1.1.37.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla 2m	buc	0,0151	100,06	1,51
1.1.37.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,06	4,00
1.1.37.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	38,91	1,95
1.1.37.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	9,42
1.1.37.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	83,38	75,04
1.1.37.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	83,38	20,85
1.1.37.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,23	1,11
1.1.38	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade - executia streasina	m2			**50,12**
						29,18
1.1.38.1	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	1 000,57	5,00
1.1.38.2	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 114,61	0,61
1.1.38.3	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0003	5 447,56	1,63
1.1.38.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	5 447,56	3,27
1.1.38.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0060	23,35	0,14
1.1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,38	4,17
1.1.38.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	83,38	25,01
1.1.38.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	500,29	5,00
1.1.38.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	5,56	5,28
1.1.39	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz, consum total rigle schinduri - 2,18 m3(0,8+1,38)) k-0,6 la manopera(executia carcasei)	m2			**403,55**
						203,12
1.1.39.1	2010102903497	Rigle, schinduri	m3	0,0311	6 114,61	190,43
1.1.39.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,4000	23,35	9,34
1.1.39.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0360	83,38	3,00
1.1.39.4	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2200	83,38	185,11
1.1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	83,38	15,01
1.1.39.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,23	0,67
1.1.40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci	m3			**279,69**
						70,87
1.1.40.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,89	2,05
1.1.40.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,01	34,02
1.1.40.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,01	134,08
1.1.40.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,03	0,60
1.1.40.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,23	22,23
1.1.40.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	83,38	70,87
1.1.40.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,29	2,50
1.1.40.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	166,76	10,01
1.1.40.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	277,94	3,34
1.1.41	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci	m3			**94,09**
						32,52
1.1.41.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,01	60,23
1.1.41.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	83,38	32,52
1.1.41.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,29	0,50
1.1.41.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	277,94	0,83
1.1.42	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din tabla cutata (exclusiv sistem grila) - Lambriu sofit	m2			**374,71**
						216,79
1.1.42.1	2732103646150	Lambriu Sofit	m2	1,0500	150,09	157,59
1.1.42.2	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	83,38	200,11
1.1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.42.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,23	0,33
1.1.43	Pret de piata	Accesorii metalice pentru fixare 9 buc./m2	buc			**0,61**
						0,00
1.1.43.1	Material	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1,0000	0,61	0,61
1.1.44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - profil J, pazie la lambriu sofit	m			**88,94**
						8,34
1.1.44.1	2743123549027	Profil J, pazie la lambriu sofit	m	1,0000	76,71	76,71
1.1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.44.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m			**78,93**
						8,34
1.1.45.1	2743123549027	Sortulet de mascare	m	1,0000	66,70	66,70
1.1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.45.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.45.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m			**220,18**
						25,01

1.1.46.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	1,0500	76,71	80,55
1.1.46.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,13	43,58
1.1.46.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,79	5,56
1.1.46.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,24	3,22
1.1.46.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	83,38	16,68
1.1.46.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	161,20	32,24
1.1.46.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,72	7,23
1.1.46.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,67
1.1.46.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	83,38	25,01
1.1.46.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,23	0,44
1.1.47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			**207,10**
						29,18
1.1.47.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,05	84,05
1.1.47.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	77,82	38,91
1.1.47.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,80	9,45
1.1.47.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,34	1,67
1.1.47.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,03	12,51
1.1.47.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	77,82	19,46
1.1.47.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,24	8,06
1.1.47.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,48
1.1.47.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	83,38	29,18
1.1.47.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,23	0,33
1.1.48	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada	m			**84,49**
						8,34
1.1.48.1	2743123549027	Opritori de zapada	m	1,0000	72,26	72,26
1.1.48.2	2874115829126	Bulon M12	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.48.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
	1.3.	**TOTAL 1.3. Acoperis sarpant**				**526 081,47**
	1.4.	**1.4. Copertina nr.1**				
1.1.49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			**9 014,61**
						2 008,65
1.1.49.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 447,56	871,61
1.1.49.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 447,56	326,85
1.1.49.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 447,56	4 521,48
1.1.49.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,35	168,10
1.1.49.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,79	77,91
1.1.49.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,68	56,37
1.1.49.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	20,01	39,22
1.1.49.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,23	844,93
1.1.49.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	83,38	1 807,70
1.1.49.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	83,38	200,95
1.1.49.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,29	75,04
1.1.49.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	55,59	24,46
1.1.50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			**8 411,35**
						1 876,07
1.1.50.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,03	375,21
1.1.50.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 447,56	54,48
1.1.50.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 447,56	5 066,23
1.1.50.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 447,56	653,71
1.1.50.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,23	75,60
1.1.50.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	20,01	60,23
1.1.50.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,68	43,02
1.1.50.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,35	70,04
1.1.50.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,68	24,18
1.1.50.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	83,38	1 688,47
1.1.50.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	83,38	187,61
1.1.50.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,29	75,04
1.1.50.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,59	18,34
1.1.50.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	83,38	19,18
1.1.51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			**31,74**
						20,85
1.1.51.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,89	10,23
1.1.51.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,13
1.1.51.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,31
1.1.51.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,38	4,17
1.1.51.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3			**9 045,09**
						1 834,38
1.1.52.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 447,56	5 447,56

1.1.52.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 447,56	1 361,89
1.1.52.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5,0000	23,35	116,73
1.1.52.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	26,68	133,41
1.1.52.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	0,61	2,14
1.1.52.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,11	3,89
1.1.52.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,34	11,67
1.1.52.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	26,68	133,41
1.1.52.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	83,38	1 667,62
1.1.52.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	83,38	166,76
1.1.53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m			**78,93**
						8,34
1.1.53.1	2743123549027	Sortulet de streasina	m	1,0000	66,70	66,70
1.1.53.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.53.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.54	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3	m2			**82,54**
						24,60
1.1.54.1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0100	5 447,56	54,48
1.1.54.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1200	23,35	2,80
1.1.54.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	83,38	18,76
1.1.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	83,38	5,84
1.1.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,23	0,67
1.1.55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3			**279,69**
						70,87
1.1.55.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,89	2,05
1.1.55.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,01	34,02
1.1.55.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,01	134,08
1.1.55.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,03	0,60
1.1.55.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,23	22,23
1.1.55.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	83,38	70,87
1.1.55.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,29	2,50
1.1.55.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	166,76	10,01
1.1.55.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	277,94	3,34
1.1.56	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3			**94,09**
						32,52
1.1.56.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,01	60,23
1.1.56.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	83,38	32,52
1.1.56.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,29	0,50
1.1.56.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	277,94	0,83
1.1.57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 3 buc de 2 m - 5 m.l. pazie 3 buc 2 m)	m2			**367,76**
						95,89
1.1.57.1	2710403643000	Placi din tigla metalica Umbrela	m2	1,1500	138,97	159,81
1.1.57.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,13	15,56
1.1.57.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,61	5,50
1.1.57.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla 2m	buc	0,3750	100,06	37,52
1.1.57.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv 2m	buc	0,3750	100,06	37,52
1.1.57.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	38,91	1,95
1.1.57.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	12,89
1.1.57.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	83,38	75,04
1.1.57.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	83,38	20,85
1.1.57.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,23	1,11
1.1.58	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m			**78,93**
						8,34
1.1.58.1	2743123549027	Sortulet de mascare	m	1,0000	66,70	66,70
1.1.58.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.58.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m			**220,18**
						25,01
1.1.59.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	1,0500	76,71	80,55
1.1.59.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,13	43,58
1.1.59.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,79	5,56
1.1.59.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,24	3,22
1.1.59.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	83,38	16,68
1.1.59.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	161,20	32,24
1.1.59.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,72	7,23
1.1.59.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,67
1.1.59.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	83,38	25,01
1.1.59.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,23	0,44

1.1.60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			**207,10**
						29,18
1.1.60.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,05	84,05
1.1.60.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	77,82	38,91
1.1.60.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,80	9,45
1.1.60.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,34	1,67
1.1.60.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,03	12,51
1.1.60.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	77,82	19,46
1.1.60.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,24	8,06
1.1.60.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,48
1.1.60.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	83,38	29,18
1.1.60.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,23	0,33
	1.4.	**TOTAL 1.4. Copertina nr.1**				**10 566,11**
	1.5.	**1.5. Copertina nr.2**				
1.1.61	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			**9 014,61**
						2 008,65
1.1.61.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 447,56	871,61
1.1.61.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 447,56	326,85
1.1.61.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 447,56	4 521,48
1.1.61.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,35	168,10
1.1.61.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,79	77,91
1.1.61.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,68	56,37
1.1.61.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	20,01	39,22
1.1.61.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,23	844,93
1.1.61.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	83,38	1 807,70
1.1.61.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	83,38	200,95
1.1.61.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,29	75,04
1.1.61.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	55,59	24,46
1.1.62	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			**8 411,35**
						1 876,07
1.1.62.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,03	375,21
1.1.62.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 447,56	54,48
1.1.62.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 447,56	5 066,23
1.1.62.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 447,56	653,71
1.1.62.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,23	75,60
1.1.62.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	20,01	60,23
1.1.62.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,68	43,02
1.1.62.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,35	70,04
1.1.62.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,68	24,18
1.1.62.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	83,38	1 688,47
1.1.62.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	83,38	187,61
1.1.62.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,29	75,04
1.1.62.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,59	18,34
1.1.62.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	83,38	19,18
1.1.63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			**31,74**
						20,85
1.1.63.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,89	10,23
1.1.63.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,13
1.1.63.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,31
1.1.63.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,38	4,17
1.1.63.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.64	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3			**9 045,09**
						1 834,38
1.1.64.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 447,56	5 447,56
1.1.64.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 447,56	1 361,89
1.1.64.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5,0000	23,35	116,73
1.1.64.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	26,68	133,41
1.1.64.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	0,61	2,14
1.1.64.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,11	3,89
1.1.64.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,34	11,67
1.1.64.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	26,68	133,41
1.1.64.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	83,38	1 667,62
1.1.64.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	83,38	166,76
1.1.65	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m			**78,93**
						8,34
1.1.65.1	2743123549027	Sortulet de streasina	m	1,0000	66,70	66,70
1.1.65.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.65.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.66	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2			**75,44**

		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,2 m3				24,60
1.1.66.1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0087	5 447,56	47,37
1.1.66.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1200	23,35	2,80
1.1.66.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	83,38	18,76
1.1.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	83,38	5,84
1.1.66.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,23	0,67
1.1.67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3			**279,69**
						70,87
1.1.67.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,89	2,05
1.1.67.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,01	34,02
1.1.67.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,01	134,08
1.1.67.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,03	0,60
1.1.67.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,23	22,23
1.1.67.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	83,38	70,87
1.1.67.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,29	2,50
1.1.67.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	166,76	10,01
1.1.67.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	277,94	3,34
1.1.68	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3			**94,09**
						32,52
1.1.68.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,01	60,23
1.1.68.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	83,38	32,52
1.1.68.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,29	0,50
1.1.68.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	277,94	0,83
1.1.69	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 5 buc. pazie 4 buc)	m2			**330,08**
						95,89
1.1.69.1	2710403643000	Placi din tigla metalica Umbrela	m2	1,1500	138,97	159,81
1.1.69.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,13	15,56
1.1.69.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,61	5,50
1.1.69.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2174	100,06	21,75
1.1.69.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,1739	100,06	17,40
1.1.69.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	38,91	1,95
1.1.69.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	11,10
1.1.69.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	83,38	75,04
1.1.69.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	83,38	20,85
1.1.69.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,23	1,11
1.1.70	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m			**78,93**
						8,34
1.1.70.1	2743123549027	Sortulet de mascare	m	1,0000	66,70	66,70
1.1.70.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.70.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.70.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.70.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m			**220,18**
						25,01
1.1.71.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	1,0500	76,71	80,55
1.1.71.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,13	43,58
1.1.71.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,79	5,56
1.1.71.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,24	3,22
1.1.71.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	83,38	16,68
1.1.71.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	161,20	32,24
1.1.71.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,72	7,23
1.1.71.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,67
1.1.71.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	83,38	25,01
1.1.71.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,23	0,44
1.1.72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			**207,10**
						29,18
1.1.72.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,05	84,05
1.1.72.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	77,82	38,91
1.1.72.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,80	9,45
1.1.72.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,34	1,67
1.1.72.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,03	12,51
1.1.72.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	77,82	19,46
1.1.72.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,24	8,06
1.1.72.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,48
1.1.72.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	83,38	29,18
1.1.72.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,23	0,33
	1.5.	**TOTAL 1.5. Copertina nr.2**				**23 598,16**
	1.6.	**1.6. Copertina nr.3**				
1.1.73	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			**9 014,61**
						2 008,65
1.1.73.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 447,56	871,61

1.1.73.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 447,56	326,85
1.1.73.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 447,56	4 521,48
1.1.73.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,35	168,10
1.1.73.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,79	77,91
1.1.73.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,68	56,37
1.1.73.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	20,01	39,22
1.1.73.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,23	844,93
1.1.73.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	83,38	1 807,70
1.1.73.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	83,38	200,95
1.1.73.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,29	75,04
1.1.73.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	55,59	24,46
1.1.74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			**8 411,35**
						1 876,07
1.1.74.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,03	375,21
1.1.74.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 447,56	54,48
1.1.74.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 447,56	5 066,23
1.1.74.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 447,56	653,71
1.1.74.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,23	75,60
1.1.74.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	20,01	60,23
1.1.74.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,68	43,02
1.1.74.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,35	70,04
1.1.74.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,68	24,18
1.1.74.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	83,38	1 688,47
1.1.74.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	83,38	187,61
1.1.74.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,29	75,04
1.1.74.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,59	18,34
1.1.74.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	83,38	19,18
1.1.75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			**31,74**
						20,85
1.1.75.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,89	10,23
1.1.75.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,13
1.1.75.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,31
1.1.75.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	83,38	16,68
1.1.75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,38	4,17
1.1.75.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.76	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3			**9 045,09**
						1 834,38
1.1.76.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 447,56	5 447,56
1.1.76.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 447,56	1 361,89
1.1.76.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5,0000	23,35	116,73
1.1.76.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	26,68	133,41
1.1.76.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	0,61	2,14
1.1.76.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,11	3,89
1.1.76.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,34	11,67
1.1.76.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	26,68	133,41
1.1.76.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	83,38	1 667,62
1.1.76.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	83,38	166,76
1.1.77	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m			**78,93**
						8,34
1.1.77.1	2743123549027	Sortulet de streasina	m	1,0000	66,70	66,70
1.1.77.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.77.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.77.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.77.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.78	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3	m2			**108,77**
						24,60
1.1.78.1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0148	5 447,56	80,70
1.1.78.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1200	23,35	2,80
1.1.78.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	83,38	18,76
1.1.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	83,38	5,84
1.1.78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,23	0,67
1.1.79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3			**279,69**
						70,87
1.1.79.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,89	2,05
1.1.79.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,01	34,02
1.1.79.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,01	134,08
1.1.79.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,03	0,60
1.1.79.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,23	22,23
1.1.79.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	83,38	70,87
1.1.79.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,29	2,50
1.1.79.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	166,76	10,01
1.1.79.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	277,94	3,34

1.1.80	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3			**94,09** 32,52
1.1.80.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,01	60,23
1.1.80.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	83,38	32,52
1.1.80.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,29	0,50
1.1.80.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	277,94	0,83
1.1.81	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 2 buc. pazie 3 buc)	m2			**386,25** 95,89
1.1.81.1	2710403643000	Placi din tigla metalica Umbrela	m2	1,1500	138,97	159,81
1.1.81.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,13	15,56
1.1.81.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,61	5,50
1.1.81.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,3704	100,06	37,06
1.1.81.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,5556	100,06	55,59
1.1.81.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	38,91	1,95
1.1.81.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	13,77
1.1.81.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	83,38	75,04
1.1.81.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	83,38	20,85
1.1.81.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,23	1,11
1.1.82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m			**78,93** 8,34
1.1.82.1	2743123549027	Sortulet de mascare	m	1,0000	66,70	66,70
1.1.82.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,67
1.1.82.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	83,38	7,50
1.1.82.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,38	0,83
1.1.82.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,23	0,22
1.1.83	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m			**220,18** 25,01
1.1.83.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	1,0500	76,71	80,55
1.1.83.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,13	43,58
1.1.83.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,79	5,56
1.1.83.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,24	3,22
1.1.83.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	83,38	16,68
1.1.83.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	161,20	32,24
1.1.83.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,72	7,23
1.1.83.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,67
1.1.83.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	83,38	25,01
1.1.83.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,23	0,44
1.1.84	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			**207,10** 29,18
1.1.84.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,05	84,05
1.1.84.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	77,82	38,91
1.1.84.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,80	9,45
1.1.84.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,34	1,67
1.1.84.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,03	12,51
1.1.84.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	77,82	19,46
1.1.84.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,24	8,06
1.1.84.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,48
1.1.84.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	83,38	29,18
1.1.84.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,23	0,33
	1.6.	**TOTAL 1.6. Copertina nr.3**				**9 154,17**

APROBAT:

Intocmit: Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Obiectivul: Inspectoratul General al Poliției

Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2025-08-13 Valoarea de deviz 1 306 800,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași

Devizul: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	**1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de demolare. demontare**				
1.1.1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet	m3	22,5000	241,43	5 432,11
					183,44	4 127,36
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	306,0000	57,20	17 503,02
					55,87	17 094,78
1.1.3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate Aplicativ demontarea coamei din mortar	m	45,2100	21,31	963,52
					20,85	942,41
1.1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie	m2	507,0000	60,48	30 662,88
					60,03	30 437,42
1.1.5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	507,0000	15,68	7 947,55
					15,01	7 609,35
1.1.6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	391,6800	34,08	13 346,52
					32,52	12 736,89
1.1.7	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	72,0800	25,35	1 827,07
					25,01	1 803,03
1.1.8	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarna	buc	1,0000	146,97	146,97
					146,75	146,75
1.1.9	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,6000	1 242,83	1 988,53
					1 238,21	1 981,13
1.1.10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.1	m2	2,5500	57,20	145,86
					55,87	142,46
1.1.11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla Copertina nr.2	m2	11,9600	60,48	723,33
					60,03	718,01
1.1.12	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	11,9600	15,68	187,48
					15,01	179,50
1.1.13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	9,2000	34,08	313,49
					32,52	299,17
1.1.14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.3	m2	2,3400	57,20	133,85
					55,87	130,72
1.1.15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	88,2100	104,23	9 193,80
					104,23	9 193,80
1.1.16	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	88,2100	41,69	3 677,52
					41,69	3 677,52
1.1.17	TsH92B	Incarcarea in auto	t	88,2100	92,55	8 164,10
					92,55	8 164,10
1.1.18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	88,2100	35,35	3 118,54
					0,00	0,00
	1.	**TOTAL 1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de demolare. demontare**				**105 476,13**
		Inclusiv salariul				**99 384,42**
	1.2.	**1.2. Grinda monolita Gm1**				

1.1.19	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafetelor de praf (k-0,5)	m2	31,6700	23,14	732,88
					22,93	726,19
1.1.20	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	821,6000	26,78	22 002,26
					5,84	4 795,41
1.1.21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	195,0000	26,92	5 249,15
					8,25	1 609,67
1.1.22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1	kg	67,6200	39,27	2 655,54
					17,51	1 184,03
1.1.23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	159,9200	190,20	30 416,42
					100,06	16 001,16
1.1.24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	19,0000	2 807,66	53 345,55
					441,92	8 396,47
1.1.25	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)	buc	98,0000	15,24	1 493,18
					13,34	1 307,41
1.1.26	Pret piata	Piulita, saiba	buc	98,0000	1,11	108,95
					0,00	0,00
	1.2.	**TOTAL 1.2. Grinda monolita Gm1**				**116 003,92**
		Inclusiv salariul				**34 020,34**
	1.3.	**1.3. Acoperis sarpant**				
1.1.27	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (mortar ciment-nisip si argila expandata) 50 mm, k-1,67	m2	310,0000	133,21	41 295,82
					48,74	15 108,23
1.1.28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,8900	9 014,61	62 110,69
					2 008,65	13 839,59
1.1.29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,9600	8 411,35	50 131,62
					1 876,07	11 181,40
1.1.30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancora Conexpand d12	buc	108,0000	33,35	3 602,06
					16,68	1 801,03
1.1.31	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli)	buc	2,0000	1 950,14	3 900,29
					550,57	1 101,13
1.1.32	Pret de piata	Cerceveli (Fereastra de lucarna)	m2	2,8600	655,93	1 875,96
					0,00	0,00
1.1.33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	530,0000	31,74	16 822,17
					20,85	11 047,99
1.1.34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3	1,4000	9 045,09	12 663,13
					1 834,38	2 568,14
1.1.35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m	90,0000	78,93	7 104,06
					8,34	750,43
1.1.36	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3,17 m3	m2	530,0000	60,65	32 143,78
					24,60	13 036,63
1.1.37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 8 buc de 2 m - 15,5m.l.)	m2	530,0000	294,76	156 220,86
					95,89	50 820,75
1.1.38	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade - executia streasina	m2	90,0000	50,12	4 511,18
					29,18	2 626,50
1.1.39	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz, consum total rigle schinduri - 2,18 m3(0,8+1,38)) k-0,6 la manopera(executia carcasei)	m2	70,0000	403,55	28 248,39
					203,12	14 218,14
1.1.40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci	m3	19,6000	279,69	5 481,99
					70,87	1 389,13
1.1.41	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci	m3	6,7500	94,09	635,09
					32,52	219,50

1.1.42	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din tabla cutata (exclusiv sistem grila) - Lambriu sofit	m2	70,0000	374,71	26 230,01
					216,79	15 175,35
1.1.43	Pret de piata	Accesorii metalice pentru fixare 9 buc./m2	buc	630,0000	0,61	385,22
					0,00	0,00
1.1.44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - profil J, pazie la lambriu sofit	m	270,0000	88,94	24 013,74
					8,34	2 251,29
1.1.45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m	90,0000	78,93	7 104,06
					8,34	750,43
1.1.46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	90,0000	220,18	19 816,49
					25,01	2 251,29
1.1.47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,0000	207,10	15 532,39
					29,18	2 188,75
1.1.48	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada	m	74,0000	84,49	6 252,47
					8,34	617,02
	1.3.	**TOTAL 1.3. Acoperis sarpant**				**526 081,47**
		Inclusiv salariul				**162 942,70**
	1.4.	**1.4. Copertina nr.1**				
1.1.49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,1500	9 014,61	1 352,19
					2 008,65	301,30
1.1.50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,0910	8 411,35	765,43
					1 876,07	170,72
1.1.51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	8,0000	31,74	253,92
					20,85	166,76
1.1.52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3	0,0400	9 045,09	361,80
					1 834,38	73,38
1.1.53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m	7,0000	78,93	552,54
					8,34	58,37
1.1.54	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3	m2	8,0000	82,54	660,33
					24,60	196,78
1.1.55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,3610	279,69	100,97
					70,87	25,59
1.1.56	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,1200	94,09	11,29
					32,52	3,90
1.1.57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 3 buc de 2 m - 5 m.l. pazie 3 buc 2 m)	m2	8,0000	367,76	2 942,11
					95,89	767,11
1.1.58	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m	7,0000	78,93	552,54
					8,34	58,37
1.1.59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	7,1000	220,18	1 563,30
					25,01	177,60
1.1.60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,0000	207,10	1 449,69
					29,18	204,28
	1.4.	**TOTAL 1.4. Copertina nr.1**				**10 566,11**
		Inclusiv salariul				**2 204,15**
	1.5.	**1.5. Copertina nr.2**				
1.1.61	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,4200	9 014,61	3 786,14
					2 008,65	843,63
1.1.62	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,2120	8 411,35	1 783,21
					1 876,07	397,73
1.1.63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,0000	31,74	730,02
					20,85	479,44
1.1.64	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3	0,1000	9 045,09	904,51
					1 834,38	183,44
1.1.65	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m	13,0000	78,93	1 026,14
					8,34	108,40
1.1.66	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,2 m3	m2	23,0000	75,44	1 735,03
					24,60	565,74
1.1.67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,9320	279,69	260,67

					70,87	66,05
1.1.68	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,3000	94,09	28,23
					32,52	9,76
1.1.69	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 5 buc. pazie 4 buc)	m2	23,0000	330,08	7 591,81
					95,89	2 205,43
1.1.70	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m	13,0000	78,93	1 026,14
					8,34	108,40
1.1.71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	13,0000	220,18	2 862,38
					25,01	325,19
1.1.72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,0000	207,10	1 863,89
					29,18	262,65
	1.5.	**TOTAL 1.5. Copertina nr.2**				**23 598,16**
		Inclusiv salariul				**5 555,85**
	1.6.	**1.6. Copertina nr.3**				
1.1.73	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,1500	9 014,61	1 352,19
					2 008,65	301,30
1.1.74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,0910	8 411,35	765,43
					1 876,07	170,72
1.1.75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	5,4000	31,74	171,40
					20,85	112,56
1.1.76	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi	m3	0,0400	9 045,09	361,80
					1 834,38	73,38
1.1.77	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina	m	6,0000	78,93	473,60
					8,34	50,03
1.1.78	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3	m2	5,4000	108,77	587,36
					24,60	132,83
1.1.79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,3610	279,69	100,97
					70,87	25,59
1.1.80	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,1200	94,09	11,29
					32,52	3,90
1.1.81	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 2 buc. pazie 3 buc)	m2	5,4000	386,25	2 085,73
					95,89	517,80
1.1.82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare	m	6,0000	78,93	473,60
					8,34	50,03
1.1.83	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	6,0000	220,18	1 321,10
					25,01	150,09
1.1.84	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,0000	207,10	1 449,69
					29,18	204,28
	1.6.	**TOTAL 1.6. Copertina nr.3**				**9 154,17**
		Inclusiv salariul				**1 792,50**

Total manopera (ore)	**3 668,6990**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		790 879,97
Asigurari sociale	24,0000%	73 415,99
Total		864 295,96
Cheltuieli de transport	7,0000%	32 960,36
Total		897 256,32
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		897 256,32
Cheltuieli de regie	14,5000%	130 102,17
Total		1 027 358,49
Beneficiu de deviz	6,0000%	61 641,51

Total Deviz fara TVA	**1 089 000,00**

Total General fara TVA	**1 089 000,00**

TVA (20%)	**217 800,00**
TOTAL GENERAL	**1 306 800,00**
Inclusiv salariul	**305 899,95**

Cursul de referință: 19.7593 Lei/Euro, din data de 2025-07-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Inspectoratul General al Poliției

Devizul local de resurse Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2025-08-13 Valoarea de deviz 1 306 800,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași						
Deviz: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,5200	83,38	210,12
2	7122050013400	Zidar	h-om	10,1250	83,38	844,23
3	7123010010200	Betonist	h-om	108,6300	83,38	9 057,68
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,9290	83,38	5 997,52
5	7124010010700	Dulgher	h-om	694,5773	83,38	57 914,58
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	305,5933	83,38	25 480,69
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	181,1950	83,38	15 108,23
8	7132040012700	Parchetar	h-om	5,4252	83,38	452,36
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	113,2800	83,38	9 445,40
10	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,6800	83,38	1 307,41
11	7136080025001	Montator	h-om	14,2002	83,38	1 184,03
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	911,8339	83,38	76 029,66
13	7422010060100	Timplar	h-om	241,4400	83,38	20 131,52
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,9131	83,38	8 164,10
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	741,1330	83,38	61 796,44
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	132,3150	83,38	11 032,56
17	9310060019930	Muncitor	h-om	20,9090	83,38	1 743,41
Total manopera						**305 899,95**
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,7840	11,12	8,72
2	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,4500	1 000,57	450,26
3	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,4700	38,91	57,20
4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,5800	5 447,56	8 607,15
5	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,1200	5 447,56	653,71
6	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	3,7169	5 447,56	20 248,15
7	2010102903497	Rigle, schinduri	m3	2,1800	6 114,61	13 329,85
8	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,7625	5 447,56	4 153,66
9	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	6,3163	5 447,56	34 408,43
10	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,1200	5 447,56	653,71
11	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,2000	5 447,56	1 089,51
12	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2139	5 447,56	1 165,34
13	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3950	5 447,56	2 151,79
14	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0635	5 447,56	346,14
15	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	6,3658	5 447,56	34 678,20
16	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,2176	5 447,56	6 632,95
17	2010237318750	Distantieri	buc	284,6480	0,11	31,65
18	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0090	6 114,61	55,03
19	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	20,7896	478,05	9 938,50
20	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	36,1318	20,01	723,05
21	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	8,0000	0,00	341,24
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	24,0000	0,00	834,53
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	20,0000	0,00	5 423,80

24	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	1 267,36
25	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc)	%	10,0000	0,00	0,35
26	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	12,34
27	2320116200573	Benzina auto	l	4,9000	24,46	119,85
28	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	21,2540	22,23	472,58
29	2320187315789	Decofrol	kg	19,1904	23,35	448,03
30	23203226000361	Gudron	kg	16,3933	16,68	273,38
31	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,3524	20,01	27,06
32	2413217300010	Cleme	buc	49,0000	3,34	163,43
33	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	7,9000	26,68	210,79
34	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2550	50,03	12,76
35	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	142,4018	20,01	2 849,67
36	2462106110601	Paste antiseptice	kg	21,9429	20,01	439,11
37	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	28,3200	38,91	1 101,96
38	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,0000	100,06	700,40
39	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla 2m	buc	11,0000	100,06	1 100,63
40	2663102100000	Beton C15	m3	19,4750	2 167,91	42 219,99
41	2664102102018	Mortar ciment-nisip si argila expandata	m3	15,5310	1 667,62	25 899,82
42	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,2200	27,79	645,37
43	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	34,9351	16,68	582,59
44	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	651,3600	8,89	5 793,18
45	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	283,2000	31,13	8 815,71
46	2710403643000	Placi din tigla metalica Umbrela	m2	651,3600	138,97	90 518,46
47	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28,2000	100,06	2 821,61
48	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv 2m	buc	3,0000	100,06	300,17
49	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	102,9000	80,05	8 236,71
50	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	7,4550	76,71	571,88
51	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	114,4500	76,71	8 779,52
52	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	33,3318	17,79	592,90
53	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	199,8750	17,79	3 555,37
54	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	842,1400	20,01	16 852,44
55	2732103646150	Lambriu Sofit	m2	73,5000	150,09	11 031,31
56	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,9960	34,46	275,58
57	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,1660	17,79	180,83
58	2743123549027	Opritori de zapada	m	74,0000	72,26	5 347,50
59	2743123549027	Profil J, pazie la lambriu sofit	m	270,0000	76,71	20 711,85
60	2743123549027	Sortulet de mascare	m	116,0000	66,70	7 737,76
61	2743123549027	Sortulet de streasina	m	116,0000	66,70	7 737,76
62	27859	Pastă antiseptică	kg	34,0411	20,01	681,21
63	2811236309900	Confectii metalice	kg	70,3248	16,68	1 172,75
64	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,0000	13,34	106,73
65	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,0000	33,35	66,70
66	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	310,7836	22,23	6 910,26
67	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	108,4060	23,35	2 530,92
68	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,6762	50,03	33,83
69	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	47,9760	1,78	85,34
70	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	5,5300	0,61	3,38
71	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	47,6550	50,03	2 384,11
72	2874115829126	Bulon M12	buc	444,0000	0,61	271,49
73	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 012,0000	0,61	1 841,72
74	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,5000	50,03	1 225,70
75	2874115837745	Suruburi	buc	1 161,0000	0,72	838,98
76	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	47,9760	1,33	64,00
77	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	5,5300	1,11	6,15
78	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7996	50,03	40,00
79	2874125883079	Saibe M 16	buc	5,5300	3,34	18,44
80	2874136313300	Ancora Conexpand d12	buc	108,0000	16,68	1 801,03
81	28741458870491	Cuie de constructie	kg	76,6540	23,35	1 789,62
82	2875274000050	Elemente de legatura	buc	36,1100	32,24	1 164,21
83	2875274000501	Cot de jgheab	buc	23,2200	161,20	3 743,14
84	2875274000502	Cot burlan	buc	49,0000	77,82	3 813,29

85	2875274000503	Cot de capat	buc	24,5000	77,82	1 906,65
86	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,5000	37,80	926,09
87	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,2200	83,38	1 936,11
88	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	162,5400	31,13	5 059,70
89	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,6976	26,68	338,80
90	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 097,6000	0,61	3 116,98
91	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 796,8000	0,01	75,56
92	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	3,2779	8,89	29,15
93	4100126202818	Apă	m3	13,4436	8,89	119,57
94	Material	Accesorii metalice pentru fixare	buc	630,0000	0,61	385,22
95	Material	Cerceveli din lemn	m2	2,8600	655,93	1 875,96
96	Material	Piulita, saiba	buc	98,0000	1,11	108,95
Total materiale						**470 862,32**
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	1,0136	500,29	507,07
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,3146	500,29	1 157,96
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,2000	83,38	600,34
4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	47,6445	22,23	1 059,37
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,5825	22,23	902,35
6	2922140007000	Macara	h-ut	6,3366	222,35	1 408,94
7	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,4614	83,38	121,85
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,6780	22,23	1 415,88
9	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	7,2000	88,94	640,37
10	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2752	166,76	212,66
11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,4000	22,23	253,48
12	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	85,5000	5,56	475,27
13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	5,4452	55,59	302,69
14	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,3200	166,76	53,36
15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,4096	38,91	210,49
16	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,1984	500,29	1 600,12
17	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2769	277,94	76,97
18	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3503	333,52	3 118,54
Total utilaje						**14 117,71**
Total						790 879,97
Asigurari sociale				24,0000%		73 415,99
Total						864 295,96
Cheltuieli de transport				7,0000%		32 960,36
Total						897 256,32
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						897 256,32
Cheltuieli de regie				14,5000%		130 102,17
Total						1 027 358,49
Beneficiu de deviz				6,0000%		61 641,51
TOTAL Deviz fara TVA						**1 089 000,00**

Total		**1 089 000,00**
TVA	20%	217 800,00
TOTAL Deviz		**1 306 800,00**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Negel Ruslan
Date: 2025.08.14 09:54:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)