

Amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL No 2-2
(Amenajarea teritoriului)**Valoarea de deviz 1 059 342,87 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea teritoriului				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	399,30 0,00	79,86 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,18	508,20 0,00	2 124,28 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,67	858,00 0,00	574,86 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,29	990,00 0,00	1 277,10 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	299,70	21,28 0,00	6 377,62 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,34	1 382,94 0,00	8 767,85 0,00
7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de	100m2	1,50	205,00	307,51

1	2	3	4	5	6	7
		categ. II			87,96	131,95
8	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,50	338,32 217,52	169,16 108,76
Total Sistematizarea teritoriului						19 678,23
Inclusiv salariu						240,71
		2. Pavaj				
		2.1. Tip1 S=1150m2				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	115,00	520,87 17,95	59 899,59 2 064,48
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	57,50	520,87 17,95	29 949,79 1 032,24
11	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (60mm)	m2	1 150,00	203,72 73,60	234 275,93 84 643,68
Total Tip1 S=1150m2						324 125,32
Inclusiv salariu						87 740,40
		2.2. Tip2 S=160m2				
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (40mm)	m2	160,00	193,56 31,24	30 969,04 4 997,84
Total Tip2 S=160m2						30 969,04
Inclusiv salariu						4 997,84
		2.3. Tip4 S=350m2				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	52,50	309,43 11,07	16 245,10 581,20
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	63,00	520,87 17,95	32 814,56 1 130,98

1	2	3	4	5	6	7
15	DE10A	Borduri prefabricate BP100*30*15	m	650,00	167,01 17,65	108 558,32 11 474,32
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate BP100*20*8	m	450,00	114,99 8,98	51 744,15 4 039,20
Total Tip4 S=350m2						209 362,12
Inclusiv salariu						17 225,69
		2.4. Treapta				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,63	507,82 29,62	319,93 18,66
18	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,63	1 092,00 134,64	687,96 84,82
19	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice in treapte	m3	0,95	1 132,19 115,19	1 075,58 109,43
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu arietala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,80	76,35 35,90	290,13 136,44
Total Treapta						2 373,59
Inclusiv salariu						349,35
		2.5. Gard				
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	10,00	49,07 49,07	490,69 490,69
22	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Tip1)	kg	5 037,01	25,20 13,46	126 957,84 67 818,30
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t	5,04	652,06 192,68	3 286,38 971,13

1	2	3	4	5	6	7
		confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
24	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice în fundații	m3	6,81	1 080,13 115,19	7 355,70 784,46
25	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice în fundații	m3	0,064	1 132,37 115,19	72,47 7,37
26	CO07A1	Împrejmuiri metalice din oțel profilat, model obișnuit cu montarea panoului gata confecționat (Tip2)	kg	1 554,86	16,24 2,39	25 250,31 3 721,71
27	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	1,55	652,06 192,68	1 010,69 298,66
28	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice	m3	3,06	1 080,11 115,19	3 305,14 352,49

Total Gard						167 729,22
Inclusiv salariu						74 444,81
Total Pavaj						734 559,28
Inclusiv salariu						184 758,09

Cheltuieli directe	lei	754 237,52
Asigurarea socială și medicală (II3) * 22,5 %	22,50 %	41 624,73
Cheltuieli de transport (II3) * 4 %	4,00 %	20 624,74
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	816 486,98
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	48 989,22
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	865 476,20
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	17 309,52
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	882 785,73
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	176 557,15

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 059 342,87
184 998,80

Verificat _____)
(funcția, semnătura)