

**Капитальный ремонт кровли и  
благоустройство территории  
двух детских садов села с.  
Кирсово, р. Комрат**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Реконструкция кровли детского сада № 2 - кровельные работы по котельной**

Valoarea de deviz 23 256,3 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов	m2	78,000	21,84 21,60	1 703,52 1 684,80
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка существующей старой обрешетки)	m2	78,000	5,76 5,40	449,28 421,20
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов фартука из оцинкованной стали с повторным использованием материала)	m	12,000	4,32 4,20	51,84 50,40
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточной системы с повторным использованием	m	12,000	4,32 4,20	51,84 50,40

1	2	3	4	5	6	7
		материала)				
		<i>Total</i>	lei			2 256,48
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>2 256,48 2 206,80</b>
		<b>2. Кровля</b>				
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ((Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*40мм=0,5м <sup>3</sup> по проекту шагом 600мм)	m2	78,000	21,68 4,42	1 691,03 345,15
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка в комплексе с прижимной планкой	m2	78,000	17,59 7,50	1 372,33 585,00
7	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25мм*100мм	m3	0,120	3 226,67 0,00	387,20 0,00
8	CN50C	Tratament ignifug al lemniei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки и прижимной планки)	100 m2	0,500	701,32 94,80	350,66 47,40
9	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам, обрешетки прижимной планки)	100 m2	0,500	362,16 131,70	181,08 65,85

1	2	3	4	5	6	7
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа ЛК 40 с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	78,000	160,01 36,00	12 480,51 2 808,00
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Установка водосточной системы б/уобратно без стоимости материала)	m	12,000	54,26 31,50	651,10 378,00
12	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Установка фартука из оцинкованной стали б/у на дюбелях обратно на место без стоимости материалов)	m	12,000	97,17 37,80	1 166,05 453,60
13		Позиция		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 279,96
		<b>Total Кровля</b>				<b>18 279,96</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 683,00</b>
		Total	lei			20 536,1
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			1 550,2
		Transportarea	2 %			267,1
		Total				22 353,4
		Cheltueli de regie	2 %			447,0
		Total				22 800,4
		Beneficiul de deviz	2 %			455,9
		<b>Total deviz:</b>				<b>23 256,3</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 889,7</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)