

Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 144 697,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum in asfalt				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,65	1 331,40 0,00	3 528,21 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	13,20	4 739,42 273,42	62 560,34 3 609,14
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4,40	32,91 1,71	144,81 7,53
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 320,00	7,45 2,45	9 834,00 3 234,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	11 776,00 0,00	8 478,72 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t	186,12	1 925,91 10,29	358 450,65 1 915,17

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice h-6 cm				
7	TsI51C10	Transportarea cu autobasculanta de si tralult la distanta de: 30 km	t	30,00	46,41 0,00	1 392,30 0,00
8	DY02 A	Deplasarea autogrederului	1 km	30,00	32,34 0,00	970,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			445 359,23
		Total Drum in asfalt Inclusiv salariu				445 359,23 8 765,84
		2. Stradela 31 August				
		2.1. Drum beton L-130m, l-3,0m				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,975	1 516,23 0,00	1 478,32 0,00
10	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,78	1 143,97 147,97	892,30 115,42
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	39,00	424,64 18,13	16 560,96 707,07
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	39,00	829,47 29,40	32 349,33 1 146,60
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	838,50	26,36 1,47	22 107,05 1 232,59
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	39,90	157,25 83,30	6 274,28 3 323,68
15		Lemn pentru rosturi	m3	0,35	2 800,00 0,00	980,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri	m2	390,00	218,46 44,10	85 197,45 17 199,00
17	CG22A5 K-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm	m2	390,00	84,45 2,45	32 935,50 955,50
		<i>Total</i>	Lei			198 775,19
		Total Drum beton L-130m, l-3,0m Inklusiv salariu				198 775,19 24 679,86
		2.2. Rigola din beton				
18	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,38	3 499,39 92,13	1 329,77 35,01
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	60,80	33,92 0,00	2 062,34 0,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	6,00	829,47 29,40	4 976,82 176,40
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	175,00	26,37 1,47	4 613,89 257,26
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	60,00	157,25 83,30	9 435,00 4 998,00
23		Lemn pentru rosturi	m3	0,05	2 800,00 0,00	140,00 0,00
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri	m2	60,00	218,46 44,10	13 107,30 2 646,00
25	CG22A5 K-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp	m2	60,00	84,45 2,45	5 067,00 147,00

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			40 732,12
		Total Rigola din beton Inclusiv salariu				40 732,12 8 259,67
		<i>Total</i>	Lei			239 507,31
		Total Stradela 31 August Inclusiv salariu				239 507,31 32 939,53
		3. Strada Eminescu				
		3.1. Drum beton L-150m, l-3,0m				
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,125	1 516,18 0,00	1 705,70 0,00
27	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,90	1 143,98 147,98	1 029,58 133,18
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	45,00	424,64 18,13	19 108,80 815,85
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	45,00	829,47 29,40	37 326,15 1 323,00
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	967,50	26,37 1,47	25 508,14 1 422,23
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	45,90	157,25 83,30	7 217,78 3 823,48

1	2	3	4	5	6	7
32		Lemn pentru rosturi	m3	0,40	2 800,00 0,00	1 120,00 0,00
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri	m2	450,00	218,46 44,10	98 304,75 19 845,00
34	CG22A5 K-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm	m2	450,00	84,45 2,45	38 002,50 1 102,50
		<i>Total</i>	Lei			229 323,40
		Total Drum beton L-150m, l-3,0m Inclusiv salariu				229 323,40 28 465,24
		<i>Total</i>	Lei			229 323,40
		Total Strada Eminescu Inclusiv salariu				229 323,40 28 465,24
		4. Strada S. Lazo				
		4.1. Drum beton L-160m, l-3,0m				
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,44	1 516,20 0,00	2 183,33 0,00
36	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,96	1 143,98 147,98	1 098,22 142,06
37	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,44	1 690,15 0,00	2 433,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	244,80	24,32 0,00	5 953,54 0,00
39	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,44	397,85 0,00	572,90 0,00
40	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,44	2 859,03 248,43	4 117,01 357,74
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	48,00	424,64 18,13	20 382,72 870,24
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	48,00	829,47 29,40	39 814,56 1 411,20
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 032,00	26,36 1,47	27 208,68 1 517,04
44	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	48,90	157,25 83,30	7 689,53 4 073,37
45		Lemn pentru rosturi	m3	0,43	2 800,00 0,00	1 204,00 0,00
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri	m2	480,00	218,46 44,10	104 858,40 21 168,00
47	CG22A5 K-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton	m2	480,00	84,45 2,45	40 536,00 1 176,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			258 052,71
		Total Drum beton L-160m, l-3,0m Inclusiv salariu				258 052,71 30 715,65
		<i>Total</i>	Lei			258 052,71
		Total Strada S. Lazo Inclusiv salariu				258 052,71 30 715,65
		5. Strada 31 August				
		5.1. Drum beton L-300m, l-3,0m				
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,25	1 516,20 0,00	3 411,45 0,00
49	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,80	1 143,98 147,98	2 059,16 266,36
50	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,00	424,64 18,13	38 217,60 1 631,70
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	90,00	829,47 29,40	74 652,30 2 646,00
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 935,00	26,37 1,47	51 016,29 2 844,46
53	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	91,80	157,25 83,30	14 435,55 7 646,94
54		Lemn pentru rosturi	m3	0,80	2 800,00 0,00	2 240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri	m2	900,00	218,46 44,10	196 609,50 39 690,00
56	CG22A5 K-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm	m2	900,00	84,45 2,45	76 005,00 2 205,00
		<i>Total</i>	Lei			458 646,85
		Total Drum beton L-300m, l-3,0m Inclusiv salariu				458 646,85 56 930,46
		<i>Total</i>	Lei			458 646,85
		Total Strada 31 August Inclusiv salariu				458 646,85 56 930,46

		Total	Lei	1 630 889,50
		Inclusiv salariul	100 %	157 816,72
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	37 876,01
		Total		1 668 765,51
		Cheltueli de regie	5 %	83 438,28
		Total		1 752 203,79
		Beneficiu de deviz	2 %	35 044,08
		Total		1 787 247,87
		TVA	20 %	357 449,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 144 697,45 157 816,72

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)