

**Construcția anexei la clădirea
existentă a Primăriei orașului
Vatra, nr. cadastral 0122104.295,
situată în mun. Chișinău or.
Vatra, str. Ștefan Vodă nr. 5, pe
teren cu nr. cad. 0122104.295
(047/2025-IVC)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5
Anexa.Ventilatia.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Anexa.Ventilatia.		
		Capitolul 1.1. Сантехработы.		
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка дверная MV 450/2(420x120))	buc	4,00
2	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинк. стали ф160 б=0,5мм)	m2	3,50
3	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Дренажный трубопровод ПП Term N20 ф20x3,4)	m	3,00
		Capitolul 1.2. Изоляция воздуховодов.		
4	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125 b=30мм)(S=3,1m2:1,03=3.01m2)	m2	3,01
5	IzI06C прим.	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate,	m2	3,10

1	2	3	4	5
		executata cu 2 straturi de carton bitumat, lipit la suprapuneri si grunduit cu bitum (Покрытие по изоляции фольгорубероидом ТУ 21-69-83)		
		Capitolul 2. Lucrari montarea.		
6	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла Prana с встроеным подогревом 150)	buc	1,00
7	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла Prana с встроеным подогревом 200G)	buc	1,00
8	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла Prana с встроеным подогревом 200C)	buc	2,00
9	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор бытовой N=0,035кВт, n=2200об/мин Decor-300)	buc	2,00
10	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 2,5 kw, de pe scări (Кондиционер настенный Bora GWH12AAB-K3NNA2A GREE с фреоновыми трубками с изоляцией "Кофлекс" 1/4" L=2м, то же 1/2" L=2м.)	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj.		
11	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроеным подогревом Prana 150 ("Prana MD")	buc	1,00
12	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроеным подогревом Prana 200G ("Prana MD")	buc	1,00
13	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроеным подогревом Prana 200C ("Prana MD")	buc	2,00
14	Pret de piata	Вентилятор бытовой N=0,035кВт,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		n=2200об/мин Decor-300 (Soler &Palau)		
15	Pret de piata	Кондиционер настенный Bora GWH12AAB-K3NNA2A GREE с фреоновыми трубками с изоляцией "Кофлекс" 1" L=2м, то же 1" L=2м. ("GREE COM. MD)	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.