

**Lucrari de reparatia a strazii  
Bisericii din s.Rosu, rl.Cahul-  
varianta alba**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Lucrari de reparatia**

**Valoarea de deviz 1 020 781,95 Lei**

Intocmit in prețuri curente 29.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,0000	30,00	480,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,0000	30,00	240,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	786,2250	30,00	23 586,750
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,0000	30,00	270,000
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	384,4500	30,00	11 533,500
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	271,7000	30,00	8 151,000
		<b>Total manopera</b>				<b>44 261,25</b>

**Materiale:**

1.	11111	Beton din ciment	m3	2,0000	1 150,00	2 300,000
2.	11202062010361	Savura	m3	55,0000	200,00	11 000,000
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	55,0000	320,00	17 600,000
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	970,2000	320,00	310 464,000
5.	1411122201752*	Piatra sparta ** M400	m3	31,6250	320,00	10 120,000
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	82,5000	320,00	26 400,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,3750	210,00	2 598,750
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	252,3675	210,00	52 997,175
9.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0240	0,00	0,000
10.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0920	0,00	0,000
11.	2640112300739	Caramizi	buc	897,6000	0,00	0,000
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 358,7500	1,60	6 974,000
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	61,8750	960,00	59 400,000
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,6120	1 250,00	765,000
15.	2666122800286*	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 **Bp 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 381,8750	119,50	165 134,062
16.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,8000	0,00	0,000
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	209,6600	10,00	2 096,600

18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,2500	10,00	82,500
19.	4100126202818	Apa	m3	2,7500	10,00	27,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>667 959,59</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,5500	100,00	1 155,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,7750	250,00	1 443,750
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,6625	250,00	7 665,625
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,4525	110,00	3 239,775
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	149,0500	110,00	16 395,500
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	61,6000	110,00	6 776,000
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,0550	300,00	616,500
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,1900	0,00	0,000
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	5,8300	0,00	0,000
10.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	8,4000	200,00	1 680,000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,1250	200,00	825,000
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,1975	90,00	2 447,775
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>42 244,93</b>

Total	Lei	754 465,7 7
Соц и мед страхование	22,5 %	9 958,78
Итого		764 424,5 5
Накладные расходы	7 %	53 509,71
Итого		817 934,2 6
Сметная прибыль	4 %	32 717,37
Итого		850 651,6 3
НДС	20 %	170 130,3 2

**Total deviz:**

**1 020 781,  
95**

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)