

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a
drumurilor publice locale
comunale si strazi amplasate
teritorial in raionul Leova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 30 389 755,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Baius 1.1. s.Baius , Drum de acces spre „Florica”, L= 465 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0740	1 501,054 0,000	111,078 0,000
1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,0740	1 188,000 0,000	87,912 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I	100 m3	0,0740	643,500 0,000	47,619 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,1600	13,021 0,000	145,316 0,000
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,6000	142,560 0,000	2 651,616 0,000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3	334,8000	704,616 34,596	235 905,437 11 582,741
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,1160	8 120,390 0,000	9 062,355 0,000
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 860,0000	196,117 3,460	364 778,178 6 434,856
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5580	8 119,690 0,000	4 530,787 0,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 860,0000	135,785 2,883	252 559,914 5 362,380

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				869 880,212 23 379,977
		Total s.Baius , Drum de acces spre „Floricica”, L= 465 m Inclusiv salariu				869 880,212 23 379,977
		Total com.Baius Inclusiv salariu				869 880,212 23 379,977
		2. com.Bestemac				
		2.1. s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,8330	1 949,398 0,000	15 269,634 0,000
11	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	7,8330	1 728,000 0,000	13 535,424 0,000
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	7,1760	643,500 0,000	4 617,756 0,000
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 255,8910	13,022 0,000	16 354,204 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	7,1760	99,911 17,298	716,963 124,130
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,6110	1 197,130 0,000	3 125,706 0,000
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,1100	102,060 0,000	2 664,792 0,000
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	261,1000	555,960 21,334	145 161,209 5 570,360
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	26,1100	10 292,372 284,840	268 733,842 7 437,183
19	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	26,1100	2 425,500 0,000	63 329,805 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				533 509,335 13 131,673
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3	0,5960	1 197,079 0,000	713,459 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,9200	102,061 0,000	1 522,746 0,000
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,7000	6 786,920 2 191,080	79 406,964 25 635,636
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				81 643,169 25 635,636
		Total s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m Inklusiv salariu				615 152,504 38 767,309
		2.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	10,5000	26,446 8,245	277,685 86,576
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1050	742,343 0,000	77,946 0,000
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,2300	13,022 0,000	172,278 0,000
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6600	381,920 0,000	252,067 0,000
27	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,6600	198,400	130,944

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II			0,000	0,000
28	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6600	924,000 0,000	609,840 0,000
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	13,022 0,000	1 504,058 0,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 024,818 86,576
		2.2.2. Pinten (зубья)				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8900	667,084 57,084	1 260,788 107,888
31	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	37,2800	197,020 115,320	7 344,906 4 299,130
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	7,5600	1 713,117 221,991	12 951,161 1 678,252
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				21 556,855 6 085,270
		2.2.3. Suprafata carosabila				
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0700	1 196,743 0,000	83,772 0,000
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,7000	102,060 0,000	71,442 0,000

1	2	3	4	5	6	7
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	10,5000	640,909 21,334	6 729,542 224,009
36	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	70,0000	16,713 4,613	1 169,896 322,896
37	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3	12,6000	1 854,889 221,991	23 371,606 2 797,087
38	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1550	13 406,903 1 406,903	2 078,070 218,070
39	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,0000	27,517 10,379	192,622 72,652
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				33 696,950 3 634,714
		2.2.4. Consolizarea acostamentelor si taluzului				
40	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,8500	28,302 2,595	4 807,171 440,707
41	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,7600	38 126,243 9 427,411	28 975,945 7 164,832
42	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,7600	1 997,975 467,046	-1 518,461 -354,955
43	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,6000	27,508 10,379	209,061 78,879
		Total Consolizarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				32 473,716 7 329,463
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75 Inclusiv salariu				90 752,339 17 136,023
		2.3. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02				
		2.3.1. Lucrari de terasament				
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta ,	m3	10,5000	26,446 8,245	277,685 86,576

1	2	3	4	5	6	7
		h=15cm				
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1050	742,343 0,000	77,946 0,000
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,2300	13,022 0,000	172,278 0,000
47	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6600	381,920 0,000	252,067 0,000
48	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,6600	198,400 0,000	130,944 0,000
49	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6600	924,000 0,000	609,840 0,000
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	13,022 0,000	1 504,058 0,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 024,818 86,576
		2.3.2. Pinten (зубья)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8900	667,084 57,084	1 260,788 107,888
52	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	37,2800	197,020 115,320	7 344,906 4 299,130
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	7,5600	1 713,117	12 951,161

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....			221,991	1 678,252
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				21 556,855 6 085,270
		2.3.3. Suprafata carosabila				
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0700	1 196,743 0,000	83,772 0,000
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,7000	102,060 0,000	71,442 0,000
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	10,5000	640,909 21,334	6 729,542 224,009
57	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	70,0000	16,713 4,613	1 169,896 322,896
58	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3	12,6000	1 854,889 221,991	23 371,606 2 797,087
59	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1550	13 406,903 1 406,903	2 078,070 218,070
60	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,0000	27,517 10,379	192,622 72,652
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				33 696,950 3 634,714
		2.3.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
61	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,8500	28,302 2,595	4 807,171 440,707
62	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,7600	38 126,243 9 427,411	28 975,945 7 164,832
63	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a	100m2	-0,7600	1 997,975	-1 518,461

1	2	3	4	5	6	7
		grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130			467,046	-354,955
64	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,6000	27,508 10,379	209,061 78,879
		Total Consolidarea acostamentelor si taluzului Inklusiv salariu				32 473,716 7 329,463
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02 Inklusiv salariu				90 752,339 17 136,023
		Total com.Bestemac Inklusiv salariu				796 657,182 73 039,355
		3. com.Cazangic 3.1. s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0900	1 501,200 0,000	135,108 0,000
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,0900	1 188,000 0,000	106,920 0,000
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0900	643,500 0,000	57,915 0,000
68	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t	13,5000	13,023 0,000	175,814 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,3200	142,560 0,000	3 181,950 0,000
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,3200	10 292,372 284,840	229 725,739 6 357,638
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				233 383,446 6 357,638
		Total s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m Inklusiv salariu				233 383,446 6 357,638
		3.2. s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 501,200 0,000	150,120 0,000
72	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,1000	1 188,000 0,000	118,800 0,000
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1000	643,500 0,000	64,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,0000	13,022 0,000	195,330 0,000
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,8000	142,560 0,000	3 535,488 0,000
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	24,8000	10 292,372 284,840	255 250,835 7 064,042
		Total reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				259 314,923 7 064,042
		Total s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m Inklusiv salariu				259 314,923 7 064,042
		3.3. s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
77	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 501,200 0,000	60,048 0,000
78	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,0400	1 188,000 0,000	47,520 0,000
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,0400	643,500 0,000	25,740 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
80	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,0000	13,022 0,000	78,132 0,000
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,7900	142,562 0,000	1 253,124 0,000
82	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	8,7900	10 292,373 284,840	90 469,955 2 503,747
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				91 934,519 2 503,747
		Total s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m Inklusiv salariu				91 934,519 2 503,747
		3.4. s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 501,200 0,000	90,072 0,000
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,0600	1 188,000 0,000	71,280 0,000
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,0600	643,500 0,000	38,610 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,0000	13,022 0,000	117,198 0,000
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,8800	142,559 0,000	1 978,722 0,000
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,8800	10 292,373 284,840	142 858,143 3 953,585
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				145 154,025 3 953,585
		3.4.2. Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari)				
89	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	1,0000	64,579 64,579	64,579 64,579
90	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,7500	64,003 64,003	112,005 112,005
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,7500	13,017 0,000	22,780 0,000
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,8120	667,079 57,084	1 875,825 160,520
93	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (лежни)	m3	0,8400	6 803,181 334,429	5 714,672 280,920
94	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii	m3	5,4000	6 803,200 334,428	36 737,281 1 805,911

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri (плиты)				
		Total Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari) Inklusiv salariu				44 527,142 2 423,935
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m Inklusiv salariu				189 681,167 6 377,520
		3.5. s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m				
		3.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0100	1 501,200 0,000	15,012 0,000
96	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,0100	1 188,000 0,000	11,880 0,000
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0100	643,500 0,000	6,435 0,000
98	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1,5000	13,033 0,000	19,550 0,000
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,1000	142,560 0,000	299,376 0,000
100	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	2,1000	10 292,372 284,840	21 613,981 598,165

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				21 966,234 598,165
		3.5.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
101	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	742,500 0,000	74,250 0,000
102	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,0000	29,983 29,983	29,983 29,983
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,6500	667,083 57,083	1 767,770 151,271
104	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,2000	7 236,120 461,280	8 683,344 553,536
105	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	1,5600	5 759,421 187,395	8 984,696 292,336
106	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,5000	100,825 32,520	1 260,311 406,503
107	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,2500	149,936 66,886	187,420 83,607
108	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,0500	208,320 0,000	10,416 0,000
109	DI105	Compactare pamintului de cat. II	100 m3	0,0600	2 978,400	178,704

1	2	3	4	5	6	7
		cu maiuri pneumatice			645,800	38,748
		Total Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00 Inclusiv salariu				21 176,894 1 555,984
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m Inclusiv salariu				43 143,128 2 154,149
		3.6. s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m 3.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 501,200 0,000	30,024 0,000
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,0200	1 188,000 0,000	23,760 0,000
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0200	643,500 0,000	12,870 0,000
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3,0000	13,022 0,000	39,066 0,000
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,1100	142,555 0,000	585,900 0,000
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	4,1100	10 292,372 284,840	42 301,649 1 170,694

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				42 993,269 1 170,694
		3.6.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	742,500 0,000	74,250 0,000
117	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,0000	29,983 29,983	29,983 29,983
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,6500	667,083 57,083	1 767,770 151,271
119	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,2000	7 236,120 461,280	8 683,344 553,536
120	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	1,5600	5 759,421 187,395	8 984,696 292,336
121	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,5000	100,825 32,520	1 260,311 406,503
122	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,2500	149,936 66,886	187,420 83,607
123	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,0500	208,320 0,000	10,416 0,000

1	2	3	4	5	6	7
124	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0600	2 978,400 645,800	178,704 38,748
		Total Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00 Inclusiv salariu				21 176,894 1 555,984
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m Inclusiv salariu				64 170,163 2 726,678
		3.7. s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m 3.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0100	1 501,200 0,000	15,012 0,000
126	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,0100	1 188,000 0,000	11,880 0,000
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0100	643,500 0,000	6,435 0,000
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1,5000	13,033 0,000	19,550 0,000
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,3200	142,563 0,000	473,310 0,000
130	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	3,3200	10 292,368 284,840	34 170,663 945,670

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra Inklusiv salariu				34 696,850 945,670
		Total s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m Inklusiv salariu				34 696,850 945,670
		Total com.Cazangic Inklusiv salariu				916 324,196 28 129,444
		4. com.Cneazevca 4.1. s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0590	1 501,017 0,000	88,560 0,000
132	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,0590	1 188,000 0,000	70,092 0,000
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0590	643,220 0,000	37,950 0,000
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	8,9280	13,020 0,000	116,246 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,8800	142,559 0,000	2 121,282 0,000
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	267,8400	704,616 34,596	188 724,362 9 266,193
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,8920	8 120,600 0,000	7 243,575 0,000
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 488,0000	196,117 3,460	291 822,543 5 147,885
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4460	8 120,601 0,000	3 621,788 0,000
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 488,0000	135,785 2,883	202 047,931 4 289,904
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				695 894,329 18 703,982

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6530	742,525 0,000	484,869 0,000
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,3400	13,022 0,000	1 488,928 0,000
143	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5940	1 197,094 0,000	711,074 0,000
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,3000	102,060 0,000	336,798 0,000
145	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,0000	55,565 1,828	18 336,596 603,181
146	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5740	6 786,927 2 191,080	17 469,551 5 639,840
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				38 827,816 6 243,021
		Total s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m Inclusiv salariu				734 722,145 24 947,003
		Total com.Cneazevca Inclusiv salariu				734 722,145 24 947,003
		5. com.Hanasenii Noi				
		5.1. s.Hanasenii Noi, str.Viata				

1	2	3	4	5	6	7
		Noua, L= 476 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
147	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,4260	1 949,403 0,000	12 526,866 0,000
148	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	6,4260	1 728,000 0,000	11 104,128 0,000
149	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	6,4260	643,500 0,000	4 135,131 0,000
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 124,5500	13,022 0,000	14 643,902 0,000
151	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	6,4260	99,912 17,298	642,032 111,157
152	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,1420	1 197,146 0,000	2 564,286 0,000
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	21,4200	102,061 0,000	2 186,136 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	214,2000	555,960 21,334	119 086,676 4 569,786
155	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	21,4200	10 292,372 284,840	220 462,602 6 101,281
156	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	21,4200	2 425,500 0,000	51 954,210 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				439 305,969 10 782,224
		Total s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L= 476 m Inclusiv salariu				439 305,969 10 782,224
		5.2. s.Hanasenii Noi, str.Speranta, L=490 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
157	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,6150	1 949,404 0,000	12 895,308 0,000
158	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	6,6150	1 728,000 0,000	11 430,720 0,000

1	2	3	4	5	6	7
159	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	6,6150	643,502 0,000	4 256,769 0,000
160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 157,6250	13,022 0,000	15 074,580 0,000
161	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	6,6150	99,908 17,298	660,892 114,426
162	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,2050	1 197,150 0,000	2 639,715 0,000
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,0500	102,061 0,000	2 250,450 0,000
164	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	220,5000	555,960 21,334	122 589,224 4 704,191
165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,0500	10 292,372 284,840	226 946,811 6 280,731

1	2	3	4	5	6	7
166	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	22,0500	2 425,500 0,000	53 482,275 0,000
		Total reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				452 226,744 11 099,348
		Total s.Hanasenii Noi, str.Speranta, L=490 m Inclusiv salariu				452 226,744 11 099,348
		Total com.Hanasenii Noi Inclusiv salariu				891 532,713 21 881,572
		6. com. Sarata Noua 6.1. s. Sarata Noua, str.Doina, L=312 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
167	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0620	1 501,548 0,000	93,096 0,000
168	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,0620	1 188,000 0,000	73,656 0,000
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0620	643,500 0,000	39,897 0,000

1	2	3	4	5	6	7
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,3600	13,022 0,000	121,890 0,000
171	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	142,560 0,000	2 223,936 0,000
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	280,8000	704,616 34,596	197 856,173 9 714,557
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,9360	8 120,417 0,000	7 600,710 0,000
174	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 560,0000	196,117 3,460	305 942,988 5 396,976
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4680	8 119,583 0,000	3 799,965 0,000
176	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 560,0000	135,785 2,883	211 824,444 4 497,480

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				729 576,755 19 609,013
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6170	742,473 0,000	458,106 0,000
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,1080	13,022 0,000	1 407,770 0,000
179	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5610	1 197,121 0,000	671,585 0,000
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,1000	102,060 0,000	316,386 0,000
181	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	312,0000	55,565 1,828	17 336,398 570,280
182	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4500	6 786,920 2 191,080	9 841,034 3 177,066
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 031,279 3 747,346
		6.1.3. Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75				
183	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,1200	742,500 0,000	89,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
184	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,2000	29,983 29,983	35,980 35,980
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,8000	667,083 57,083	4 536,167 388,167
186	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 80-25 -3 cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,5600	7 236,120 461,280	25 760,587 1 642,157
187	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	1,6800	5 596,715 187,395	9 402,482 314,824
188	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0.8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate)	m3	1,1000	5 759,409 187,395	6 335,350 206,135
189	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	31,4000	100,814 32,520	3 165,570 1 021,136
190	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,2000	149,583 66,886	478,665 214,034
191	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,0600	208,317 0,000	12,499 0,000
192	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0700	2 978,386 645,786	208,487 45,205
		Total Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75 Inclusiv salariu				50 024,887 3 867,638
		Total s. Sarata Noua, str.Doina, L= 312 m Inclusiv salariu				809 632,921 27 223,997
		Total com. Sarata Noua				809 632,921

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				27 223,997
		7. com.Sarateni				
		7.1. com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
193	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,9400	1 949,400 0,000	23 275,836 0,000
194	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	11,9400	1 728,000 0,000	20 632,320 0,000
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	11,9400	643,500 0,000	7 683,390 0,000
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 089,5000	13,022 0,000	27 209,486 0,000
197	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,9400	99,909 17,298	1 192,910 206,538
198	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,9800	1 197,139 0,000	4 764,613 0,000

1	2	3	4	5	6	7
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,8000	102,060 0,000	4 061,988 0,000
200	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	398,0000	555,960 21,334	221 272,160 8 491,012
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройством щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	39,8000	10 292,372 284,840	409 636,421 11 336,648
202	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2	39,8000	2 425,500 0,000	96 534,900 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				816 264,024 20 034,198
		Total com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m Inclusiv salariu				816 264,024 20 034,198
		Total com.Sarateni Inclusiv salariu				816 264,024 20 034,198
		8. com.Saratica Noua 8.1. s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
203	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	13,0410	1 949,400 0,000	25 422,120 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
204	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	13,0410	1 728,000 0,000	22 534,848 0,000
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	13,0410	643,501 0,000	8 391,900 0,000
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 282,1750	13,022 0,000	29 718,482 0,000
207	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	13,0410	99,908 17,298	1 302,900 225,583
208	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,3470	1 197,127 0,000	5 203,910 0,000
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,4700	102,060 0,000	4 436,532 0,000
210	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	434,7000	555,960 21,334	241 675,900 9 273,977

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,4700	10 292,372 284,840	447 409,414 12 382,012
212	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	43,4700	2 425,500 0,000	105 436,485 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				891 532,491 21 881,572
		Total s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m Inclusiv salariu				891 532,491 21 881,572
		Total com.Saratica Noua Inclusiv salariu				891 532,491 21 881,572
		9. com.Tigheci				
		9.1. com.Tigheci, str.Stefan cel Mare de la cet.Parfeni Alexandru la cet.Parfeni Vasile L=800 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,8000	1 949,400 0,000	21 053,520 0,000
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,8000	1 728,000 0,000	18 662,400 0,000
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	10,8000	643,500 0,000	6 949,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 766,8000	13,022 0,000	23 007,256 0,000
217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	10,0960	99,909 17,298	1 008,680 174,641
218	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,6000	1 197,132 0,000	4 309,675 0,000
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,0000	102,060 0,000	3 674,160 0,000
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	360,0000	555,960 21,334	200 145,672 7 680,312
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,0000	10 292,372 284,840	370 525,406 10 254,254
222	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	36,0000	2 425,500 0,000	87 318,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				736 654,569 18 109,207
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
223	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6400	1 197,153 0,000	766,178 0,000
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,0000	102,060 0,000	1 632,960 0,000
225	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,2400	6 786,920 2 191,080	42 350,381 13 672,339
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				44 749,519 13 672,339
		Total com.Tigheci, str.Stefan cel Mare de la cet.Parfeni Alexandru la cet.Parfeni Vasile L=800 m Inclusiv salariu				781 404,088 31 781,546
		9.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m				
		9.2.1. Lucrari de terasament				
226	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	13,5000	26,442 8,245	356,963 111,313
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,1350	742,622	100,254

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,000	0,000
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,0100	13,022 0,000	221,510 0,000
229	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6600	381,920 0,000	252,067 0,000
230	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,6600	198,400 0,000	130,944 0,000
231	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6600	924,000 0,000	609,840 0,000
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	13,022 0,000	1 504,058 0,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 175,636 111,313
		9.2.2. Pinten (зубья)				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9300	667,083 57,083	1 287,471 110,171
234	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	38,8800	197,020 115,320	7 660,138 4 483,642
235	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	7,7300	1 713,123 221,991	13 242,439 1 715,991

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				22 190,048 6 309,804
		9.2.3. Suprafata carosabila				
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0900	1 197,289 0,000	107,756 0,000
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9000	102,060 0,000	91,854 0,000
238	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	13,5000	640,909 21,334	8 652,269 288,012
239	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	90,0000	16,713 4,613	1 504,152 415,152
240	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3	16,2000	1 854,902 221,991	30 049,419 3 596,254
241	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2000	13 406,905 1 406,905	2 681,381 281,381
242	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	9,0000	27,509 10,379	247,585 93,409
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				43 334,416 4 674,208
		9.2.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
243	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,8500	28,302 2,595	4 807,171 440,707
244	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,7600	38 126,243 9 427,411	28 975,945 7 164,832
245	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,7600	1 997,975 467,046	-1 518,461 -354,955

1	2	3	4	5	6	7
246	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,6000	27,508 10,379	209,061 78,879
		Total Consolizarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				32 473,716 7 329,463
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m Inclusiv salariu				101 173,816 18 424,788
		Total com.Tigheci Inclusiv salariu				882 577,904 50 206,334
		10. s.Tomaiul Nou 10.1. s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saratica Veche, str.Luciafarul L=884 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,9340	1 949,398 0,000	23 264,118 0,000
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	11,9340	1 728,000 0,000	20 621,952 0,000
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	11,9340	643,500 0,000	7 679,529 0,000
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t	2 088,4500	13,022 0,000	27 195,784 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,9340	99,909 17,298	1 192,310 206,434
252	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,9780	1 197,135 0,000	4 762,202 0,000
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,7800	102,060 0,000	4 059,936 0,000
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	397,8000	555,960 21,334	221 160,967 8 486,745
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,0000	10 292,372 284,840	370 525,406 10 254,254
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2	39,7800	2 425,500 0,000	96 486,390 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				776 948,594 18 947,433
		Total s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saratica Veche, str.Luciafarul L=884 m Inclusiv salariu				776 948,594 18 947,433

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Tomaiul Nou Inclusiv salariu				776 948,594 18 947,433
		11. s.Vozneseni				
		11.1. s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
257	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,1000	1 949,400 0,000	27 486,540 0,000
258	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	14,1000	1 728,000 0,000	24 364,800 0,000
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	14,1000	643,500 0,000	9 073,350 0,000
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 467,5000	13,022 0,000	32 131,802 0,000
261	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	14,1000	99,908 17,298	1 408,703 243,902
262	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы)	100 m3	4,7000	1 197,132 0,000	5 626,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,0000	102,060 0,000	4 796,820 0,000
264	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	470,0000	555,960 21,334	261 301,294 10 027,074
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	47,0000	10 292,372 284,840	483 741,503 13 387,499
266	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	47,0000	2 425,500 0,000	113 998,500 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				963 929,832 23 658,475
		Total s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m Inclusiv salariu				963 929,832 23 658,475
		Total s.Vozneseni Inclusiv salariu				963 929,832 23 658,475
		12. or.Iargara				
		12.1. or.Iargara, str.Doina, L=940 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
267	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка	100 m3	14,1000	1 949,400 0,000	27 486,540 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
268	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	14,1000	<u>1 728,000</u> 0,000	<u>24 364,800</u> 0,000
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	14,1000	<u>643,500</u> 0,000	<u>9 073,350</u> 0,000
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 467,5000	<u>13,022</u> 0,000	<u>32 131,802</u> 0,000
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	14,1000	<u>99,908</u> 17,298	<u>1 408,703</u> 243,902
272	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,7000	<u>1 197,132</u> 0,000	<u>5 626,520</u> 0,000
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,0000	<u>102,060</u> 0,000	<u>4 796,820</u> 0,000
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	470,0000	<u>555,960</u> 21,334	<u>261 301,294</u> 10 027,074

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	47,0000	10 292,372 284,840	483 741,503 13 387,499
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	47,0000	2 425,500 0,000	113 998,500 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				963 929,832 23 658,475
		Total or.Iargara, str.Doina, L=940 m Inclusiv salariu				963 929,832 23 658,475
		Total or.Iargara Inclusiv salariu				963 929,832 23 658,475
		13. or.Leova 13.1. or. Leova, str.Vatlin L=750 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
277	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	45,0000	5,650 0,000	254,250 0,000
278	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 500,0000	10,787 0,773	48 542,598 3 476,898
279	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,9000	78,418 78,418	70,576 70,576
280	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,0000	13,022 0,000	5 859,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
281	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	2,2500	121,498 20,758	273,370 46,705
282	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 500,0000	11,483 2,883	51 673,500 12 973,500
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,3500	8 120,250 0,000	10 962,338 0,000
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2	4 500,0000	170,221 3,460	765 996,300 15 568,200
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				883 632,832 32 135,879
		Total or. Leova, str. Vatlin L=750 m Inclusiv salariu				883 632,832 32 135,879
		Total or. Leova Inclusiv salariu				883 632,832 32 135,879
		14. s. Borogani				
		14.1. s. Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
285	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,0200	1 949,400 0,000	25 381,188 0,000
286	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	13,0200	1 728,000 0,000	22 498,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. II, K-2				
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	13,0200	643,500 0,000	8 378,370 0,000
288	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 278,5000	13,022 0,000	29 670,610 0,000
289	TsC51A	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	13,0200	99,907 17,298	1 300,787 225,220
290	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,3400	1 197,135 0,000	5 195,567 0,000
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	43,4000	102,060 0,000	4 429,404 0,000
292	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	434,0000	555,960 21,334	241 286,727 9 259,043
293	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия)	100m2	43,4000	10 292,372 284,840	446 688,963 12 362,073

1	2	3	4	5	6	7
		методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
294	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	43,4000	2 425,500 0,000	105 266,700 0,000
		Total reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				890 096,876 21 846,336
		Total s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m Inclusiv salariu				890 096,876 21 846,336
		Total s.Borogani Inclusiv salariu				890 096,876 21 846,336
		15. s.Ceadir				
		15.1. s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0690	1 501,043 0,000	103,572 0,000
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,0690	1 188,000 0,000	81,972 0,000
297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I	100 m3	0,0690	643,739 0,000	44,418 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,4580	13,021 0,000	136,170 0,000
299	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,4300	142,559 0,000	2 484,810 0,000
300	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-10cm	m3	174,3000	704,616 34,596	122 814,569 6 030,083
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,0450	8 119,877 0,000	8 485,271 0,000
302	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 743,0000	196,117 3,460	341 832,454 6 030,083
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5220	8 120,847 0,000	4 239,082 0,000
304	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 743,0000	135,785 2,883	236 673,081 5 025,069

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				716 895,399 17 085,235
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
305	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4090	742,460 0,000	303,666 0,000
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,7250	13,022 0,000	934,014 0,000
307	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3720	1 197,102 0,000	445,322 0,000
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,3000	102,060 0,000	336,798 0,000
309	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	207,0000	55,565 1,828	11 502,047 378,359
310	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9680	6 786,925 2 191,080	6 569,743 2 120,965
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 091,590 2 499,324
		Total s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m Inclusiv salariu				736 986,989 19 584,559
		Total s.Ceadir				736 986,989

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 584,559
		16. s.Colibabovca 16.1. s.Colibabovca, str.Bulgara L= 222 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
311	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,0610	1 949,399 0,000	9 865,908 0,000
312	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	5,0610	1 728,000 0,000	8 745,408 0,000
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	4,6010	643,496 0,000	2 960,727 0,000
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	805,2500	13,022 0,000	10 485,974 0,000
315	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	4,6010	99,906 17,298	459,668 79,588
316	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3320	1 197,113 0,000	1 594,555 0,000

1	2	3	4	5	6	7
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,3200	102,061 0,000	1 359,450 0,000
318	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	133,2000	555,960 21,334	74 053,899 2 841,715
319	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3	239,7600	704,616 34,596	168 938,721 8 294,737
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,7990	8 120,543 0,000	6 488,314 0,000
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 332,0000	196,117 3,460	261 228,243 4 608,187
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3990	8 120,837 0,000	3 240,214 0,000
323	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем,	m2	1 332,0000	135,785 2,883	180 865,487 3 840,156

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				730 286,568 19 664,383
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
324	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3990	$\frac{1\ 197,113}{0,000}$	$\frac{477,648}{0,000}$
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,2200	$\frac{102,065}{0,000}$	$\frac{226,584}{0,000}$
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	222,0000	$\frac{55,565}{1,828}$	$\frac{12\ 335,508}{405,776}$
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0380	$\frac{6\ 786,925}{2\ 191,080}$	$\frac{7\ 044,828}{2\ 274,341}$
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 084,568 2 680,117
		Total s.Colibabovca, str.Bulgara L= 222 m Inclusiv salariu				750 371,136 22 344,500
		Total s.Colibabovca Inclusiv salariu				750 371,136 22 344,500
		17. s. Covurlui				
		17.1. s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate				

1	2	3	4	5	6	7
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,1800	1 949,400 0,000	10 097,892 0,000
329	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	5,1800	1 728,000 0,000	8 951,040 0,000
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,1800	643,500 0,000	3 333,330 0,000
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	907,0000	13,022 0,000	11 810,954 0,000
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	5,1800	99,911 17,298	517,539 89,604
333	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0800	1 197,157 0,000	1 292,930 0,000
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,8000	102,060 0,000	1 102,248 0,000

1	2	3	4	5	6	7
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	108,0000	555,960 21,334	60 043,702 2 304,094
336	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=16 cm	m3	172,8000	609,738 17,298	105 362,726 2 989,094
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, H-12 cm	m3	129,6000	704,616 34,596	91 318,234 4 483,642
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,6480	8 119,769 0,000	5 261,610 0,000
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 080,0000	196,117 3,460	211 806,684 3 736,368
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3240	8 119,769 0,000	2 630,805 0,000
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 080,0000	135,785 2,883	146 647,692 3 113,640
		Total Reparatia imbracamintei				660 177,386 16 716,442

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate Inclusiv salariu				
		17.1.2. Amenajarea bordurelor				
342	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4080	858,000 0,000	350,064 0,000
343	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,0800	68,615 68,615	279,951 279,951
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,4000	13,022 0,000	929,764 0,000
345	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm	m3	10,2000	704,616 34,596	7 187,083 352,879
346	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	340,0000	205,957 38,632	70 025,448 13 134,948
		Total Amenajarea bordurelor Inclusiv salariu				78 772,310 13 767,778
		Total s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m Inclusiv salariu				738 949,696 30 484,220
		Total s. Covurlui Inclusiv salariu				738 949,696 30 484,220
		18. s. Cupcui				
		18.1. s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m				
		18.1.1. Lucrari de terasamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	18,0000	742,500 0,000	13 365,000 0,000
348	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	3 150,0000	7,888	24 847,200

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,000	0,000
349	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	18,0000	1 197,132 0,000	21 548,376 0,000
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	102,060 0,000	1 632,960 0,000
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				61 393,536
		18.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
351	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,9600	1 949,400 0,000	15 517,224 0,000
352	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	7,9600	1 728,000 0,000	13 754,880 0,000
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	7,4450	643,498 0,000	4 790,841 0,000
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 303,0150	13,022 0,000	16 967,870 0,000
355	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	7,4450	99,910	743,832

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)			17,298	128,784
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,6550	1 197,137 0,000	3 178,400 0,000
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,5500	102,059 0,000	2 709,666 0,000
358	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	265,5000	555,960 21,334	147 607,433 5 664,230
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,5500	10 292,372 284,840	273 262,487 7 562,513
360	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	26,5500	2 425,500 0,000	64 397,025 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				542 929,658 13 355,527
		18.1.3. Consolidarea acostamentelor				
361	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,4720	1 197,108 0,000	565,035 0,000
362	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	11,8000	102,060	1 204,308

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,000	0,000
363	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3400	6 786,920 2 191,080	15 881,393 5 127,127
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 650,736 5 127,127
		18.1.4. Constructia podetului TS 10.25.3, L= 10 m, 2 buc.				
364	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,8000	577,500 0,000	462,000 0,000
365	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	8,0000	29,983 29,983	239,866 239,866
366	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,6000	667,083 57,083	5 736,917 490,917
367	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	4,8000	1 814,617 183,935	8 710,162 882,890
368	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	9,9200	1 368,120 461,280	13 571,751 4 575,898
369		Podet tubular d-1,0 m	buc	8,0000	7 580,000 0,000	60 640,000 0,000
370	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,0000	763,943 187,395	3 055,774 749,580

1	2	3	4	5	6	7
371		Portal d=1.0	buc	4,0000	4 610,000 0,000	18 440,000 0,000
372	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,8800	763,935 187,395	5 255,875 1 289,278
373		Aripi	buc	8,0000	4 750,000 0,000	38 000,000 0,000
374	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	75,5400	100,844 32,520	7 617,742 2 456,581
375	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	7,5500	149,638 66,886	1 129,764 504,986
376	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	37,7000	67,318 14,992	2 537,897 565,183
377	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,6200	208,319 0,000	129,158 0,000
378	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2800	2 978,393 645,793	833,950 180,822
379	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,4200	38 127,245 9 427,410	16 013,443 3 959,512
380	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,4200	15 202,390 3 269,321	-6 385,004 -1 373,115
381	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,5000	38 126,306 9 427,410	19 063,153 4 713,705
382	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,5000	15 201,214 3 269,322	-7 600,607 -1 634,661
		Total Constructia podetului TS 10.25.3, L= 10 m, 2 buc. Inklusiv salariu				187 451,841 17 601,442
		Total s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m Inklusiv salariu				809 425,771 36 084,096
		Total s. Cupcui				809 425,771 36 084,096

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		19. s.Filipeni				
		19.1. s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m				
		19.1.1. Lucrari de terasamente				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	16,1300	742,500 0,000	11 976,525 0,000
384	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 823,0000	7,888 0,000	22 267,824 0,000
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	16,1300	1 197,134 0,000	19 309,767 0,000
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,4000	102,060 0,000	3 612,924 0,000
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				57 167,040
		19.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,6100	1 949,400 0,000	22 632,534 0,000
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	11,6100	1 728,000 0,000	20 062,080 0,000
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,0420	643,500 0,000	7 105,527 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности I категории)				
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 932,4200	13,022 0,000	25 163,978 0,000
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	11,0420	99,909 17,298	1 103,200 191,005
392	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,8700	1 197,125 0,000	4 632,874 0,000
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,7000	102,060 0,000	3 949,722 0,000
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	387,0000	555,960 21,334	215 156,597 8 256,335
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,7000	10 292,372 284,840	398 314,812 11 023,323
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается	100m2	38,7000	2 425,500 0,000	93 866,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		норма DI34) k-5				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				791 988,174 19 470,663
		19.1.3. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5160	<u>1 197,149</u> 0,000	<u>617,729</u> 0,000
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,9000	<u>102,060</u> 0,000	<u>1 316,574</u> 0,000
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0180	<u>6 786,921</u> 2 191,080	<u>20 482,929</u> 6 612,679
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 417,232 6 612,679
		Total s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m Inclusiv salariu				871 572,446 26 083,342
		Total s.Filipeni Inclusiv salariu				871 572,446 26 083,342
		20. s. Orac				
		20.1. s. Orac , str.Victoriei, L=734 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
400	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка	100 m3	9,9090	<u>1 949,401</u> 0,000	<u>19 316,610</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)				
401	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	9,9090	<u>1 728,000</u> 0,000	<u>17 122,752</u> 0,000
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	9,2630	<u>643,502</u> 0,000	<u>5 960,757</u> 0,000
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 621,0390	<u>13,022</u> 0,000	<u>21 109,172</u> 0,000
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	9,2630	<u>99,907</u> 17,298	<u>925,439</u> 160,231
405	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,3030	<u>1 197,139</u> 0,000	<u>3 954,150</u> 0,000
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,0300	<u>102,060</u> 0,000	<u>3 371,058</u> 0,000
407	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	330,3000	<u>555,960</u> 21,334	<u>183 633,653</u> 7 046,686

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
408	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,0300	10 292,373 284,840	339 957,074 9 408,278
409	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	33,0300	2 425,500 0,000	80 114,265 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				675 464,930 16 615,195
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
410	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5870	1 197,114 0,000	702,706 0,000
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,6800	102,059 0,000	1 498,230 0,000
412	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4350	6 786,920 2 191,080	23 313,070 7 526,360
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 514,006 7 526,360
		Total s. Orac , str.Victoriei, L=734				700 978,936

1	2	3	4	5	6	7
		m Inclusiv salariu				24 141,555
		20.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+00 20.2.1. Lucrari de terasament				
413	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3	13,5000	26,442 8,245	356,963 111,313
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1350	742,622 0,000	100,254 0,000
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,0100	13,022 0,000	221,510 0,000
416	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6600	381,920 0,000	252,067 0,000
417	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,6600	198,400 0,000	130,944 0,000
418	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,6600	924,000 0,000	609,840 0,000
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	13,022 0,000	1 504,058 0,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 175,636 111,313
		20.2.2. Pinten (зубья)				

1	2	3	4	5	6	7
420	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9300	667,083 57,083	1 287,471 110,171
421	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	38,8800	197,020 115,320	7 660,138 4 483,642
422	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	7,7300	1 713,123 221,991	13 242,439 1 715,991
		Total Pinten (зубья) Inclusiv salariu				22 190,048 6 309,804
		20.2.3. Suprafata carosabila				
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0900	1 197,289 0,000	107,756 0,000
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9000	102,060 0,000	91,854 0,000
425	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3	13,5000	640,909 21,334	8 652,269 288,012
426	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2	90,0000	16,713 4,613	1 504,152 415,152
427	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3	16,2000	1 854,902 221,991	30 049,419 3 596,254
428	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2000	13 406,905 1 406,905	2 681,381 281,381
429	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	9,0000	27,509 10,379	247,585 93,409
		Total Suprafata carosabila Inclusiv salariu				43 334,416 4 674,208
		20.2.4. Consolitatea acostamentelor si taluzului				

1	2	3	4	5	6	7
430	CC03A	Montare plase sudate	kg	169,8500	28,302 2,595	4 807,171 440,707
431	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,7600	38 126,243 9 427,411	28 975,945 7 164,832
432	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,7600	1 997,975 467,046	-1 518,461 -354,955
433	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	7,6000	27,508 10,379	209,061 78,879
		Total Consolitarea acostamentelor si taluzului Inclusiv salariu				32 473,716 7 329,463
		Total Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+00 Inclusiv salariu				101 173,816 18 424,788
		Total s. Orac Inclusiv salariu				802 152,752 42 566,343
		21. s. Romanovca 21.1. s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
434	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,5000	1 949,400 0,000	20 468,700 0,000
435	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,5000	1 728,000 0,000	18 144,000 0,000
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	9,8840	643,500 0,000	6 360,354 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
437	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 729,7000	13,022 0,000	22 524,150 0,000
438	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	9,8840	99,909 17,298	987,498 170,973
439	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,5000	1 197,132 0,000	4 189,962 0,000
440	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,0000	102,060 0,000	3 572,100 0,000
441	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	350,0000	555,960 21,334	194 586,070 7 466,970
442	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,0000	10 292,372 284,840	360 233,034 9 969,414
443	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2	35,0000	2 425,500 0,000	84 892,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				715 958,368 17 607,357
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
444	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5600	1 197,107 0,000	670,380 0,000
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,0000	102,060 0,000	1 428,840 0,000
446	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8000	6 786,920 2 191,080	19 003,376 6 135,024
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 102,596 6 135,024
		Total s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m Inclusiv salariu				737 060,964 23 742,381
		Total s. Romanovca Inclusiv salariu				737 060,964 23 742,381
		22. s.Sarata Razesti				
		22.1. s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
447	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (100 m3	12,0000	1 949,400 0,000	23 392,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		amenajarea patului drumului)				
448	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	12,0000	<u>1 728,000</u> 0,000	<u>20 736,000</u> 0,000
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	12,0000	<u>643,500</u> 0,000	<u>7 722,000</u> 0,000
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2 100,0000	<u>13,022</u> 0,000	<u>27 346,200</u> 0,000
451	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	12,0000	<u>99,908</u> 17,298	<u>1 198,896</u> 207,576
452	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,0000	<u>1 197,132</u> 0,000	<u>4 788,528</u> 0,000
453	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	<u>102,060</u> 0,000	<u>4 082,400</u> 0,000
454	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	400,0000	<u>555,960</u> 21,334	<u>222 384,080</u> 8 533,680

1	2	3	4	5	6	7
455	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,0000	10 292,372 284,840	411 694,896 11 393,616
456	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	40,0000	2 425,500 0,000	97 020,000 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				820 365,800 20 134,872
		Total s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m Inclusiv salariu				820 365,800 20 134,872
		Total s.Sarata Razesti Inclusiv salariu				820 365,800 20 134,872
		23. s. Sirma				
		23.1. s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m				
		23.1.1. Lucrari de terasamente				
457	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,6000	742,500 0,000	2 673,000 0,000
458	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	630,0000	7,888 0,000	4 969,440 0,000
459	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,6000	1 197,132 0,000	4 309,675 0,000
460	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	102,060 0,000	571,536 0,000
		Total Lucrari de terasamente				12 523,651

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		23.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
461	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,3250	1 949,398 0,000	22 076,928 0,000
462	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	11,3250	1 728,000 0,000	19 569,600 0,000
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	10,6600	643,500 0,000	6 859,710 0,000
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 865,6000	13,022 0,000	24 293,850 0,000
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	10,6600	99,907 17,298	1 065,011 184,397
466	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,7750	1 197,135 0,000	4 519,185 0,000
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	37,7500	102,061 0,000	3 852,792 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	377,5000	555,960 21,334	209 874,976 8 053,661
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,7500	10 292,372 284,840	388 537,058 10 752,725
470	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2	37,7500	2 425,500 0,000	91 562,625 0,000
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				772 211,735 18 990,783
		23.1.3. Consolidarea acostamentelor				
471	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6040	1 197,184 0,000	723,099 0,000
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	15,1000	102,060 0,000	1 541,106 0,000
473	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	3,5330	6 786,922	23 978,194

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,080	7 741,086
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 242,399 7 741,086
		Total s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m Inklusiv salariu				810 977,785 26 731,869
		Total s. Sirma Inklusiv salariu				810 977,785 26 731,869
		24. s.Tochile Raducani 24.1. s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
474	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	14,7500	5,651 0,000	83,349 0,000
475	TsH92A	Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,4430	78,420 78,420	34,740 34,740
476	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,4430	29,707 0,000	13,160 0,000
477	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	147,5000	266,379 33,616	39 290,870 4 958,328
478	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2	147,5000	16,222 0,519	2 392,707 76,544
479	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	20,6500	13,022 0,000	268,906 0,000
480	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1030	121,466 20,767	12,511 2,139
481	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в	m2	295,0000	11,483 2,883	3 387,485 850,485

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,4420	8 120,957 0,000	3 589,463 0,000
483	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	36,5800	1 441,414 12,109	52 726,935 442,933
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 475,0000	135,785 2,883	200 282,728 4 252,425
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				302 082,854 10 617,594
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	295,0000	55,565 1,828	16 391,807 539,207
486	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,3800	6 786,920 2 191,080	9 365,949 3 023,690
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 757,756 3 562,897
		Total s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m Inclusiv salariu				327 840,610 14 180,491
		24.2. s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,6600	1 949,400 0,000	5 185,404 0,000
488	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	2,6600	1 728,000	4 596,480

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2			0,000	0,000
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,4180	643,500 0,000	1 555,983 0,000
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	423,1800	13,022 0,000	5 510,652 0,000
491	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	2,4180	99,898 17,298	241,554 41,827
492	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7000	1 197,131 0,000	837,992 0,000
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	102,060 0,000	714,420 0,000
494	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	70,0000	555,960 21,334	38 917,214 1 493,394
495	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	126,0000	704,616 34,596	88 781,616 4 359,096

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm				
496	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4200	8 120,250 0,000	3 410,505 0,000
497	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	700,0000	196,117 3,460	137 282,110 2 421,720
498	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2100	8 120,252 0,000	1 705,253 0,000
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	700,0000	135,785 2,883	95 049,430 2 018,100
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				383 788,613 10 334,137
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
500	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3150	1 197,213 0,000	377,122 0,000
501	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	1,7500	102,045	178,578

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,000	0,000
502	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	175,0000	55,565 1,828	9 723,955 319,869
503	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8190	6 786,944 2 191,081	5 558,507 1 794,495
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 838,162 2 114,364
		Total s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m Inklusiv salariu				399 626,775 12 448,501
		Total s.Tochile Raducani Inklusiv salariu				727 467,385 26 628,992
		25. s. Tomai				
		25.1. s. Tomai, str.D.Cantemir, L=300 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
504	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0720	1 501,500 0,000	108,108 0,000
505	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,0720	1 188,000 0,000	85,536 0,000
506	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0720	643,500 0,000	46,332 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
507	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,8000	13,021 0,000	140,624 0,000
508	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	142,560 0,000	2 566,080 0,000
509	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000	704,616 34,596	126 830,880 6 227,280
510	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	1,0800	8 120,250 0,000	8 769,870 0,000
511	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 800,0000	196,117 3,460	353 011,140 6 227,280
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5400	8 120,250 0,000	4 384,935 0,000
513	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем,	m2	1 800,0000	135,785 2,883	244 412,820 5 189,400

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				740 356,325 17 643,960
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
514	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5940	742,500 0,000	441,045 0,000
515	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	103,9500	13,022 0,000	1 353,642 0,000
516	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5400	1 197,157 0,000	646,465 0,000
517	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,0000	102,060 0,000	306,180 0,000
518	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	300,0000	55,565 1,828	16 669,633 548,347
519	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	1,4040	6 786,933 2 191,080	9 528,854 3 076,276
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				28 945,819 3 624,623
		25.1.3. Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78				

1	2	3	4	5	6	7
520	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,0720	577,500 0,000	41,580 0,000
521	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	15,7000	29,983 29,983	470,736 470,736
522	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,9000	667,083 57,083	2 601,625 222,625
523	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	4,6000	1 814,624 183,935	8 347,269 846,103
524	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,0000	763,943 187,395	1 527,887 374,790
525		Portal d=1.0	buc	2,0000	4 610,000 0,000	9 220,000 0,000
526	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,4400	763,954 187,395	2 628,001 644,639
527		Aripi	buc	4,0000	4 750,000 0,000	19 000,000 0,000
528	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,3920	208,332 0,000	81,666 0,000
		Total Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78 Inklusiv salariu				43 918,764 2 558,893
		Total s. Tomai, str.D.Cantemir, L= 300 m Inklusiv salariu				813 220,908 23 827,476
		Total s. Tomai Inklusiv salariu				813 220,908 23 827,476

	Total	Lei	20 706 213,43
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	159 566,11
	Total	100,00 +	20 865 779,54

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			3 025 538,04
		Total	100,00 +			23 891 317,58
		Beneficiul de deviz	6,00 %			1 433 479,06
		Total	100,00 +			25 324 796,64
		TVA	20,00 %			5 064 959,33
		Total deviz:				30 389 755,97
		Inclisiv salariu				709 182,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere Investitor
a drumurilor publice locale comunale si strazi
amplasate teritorial in raionul Leova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com.Baius				
		1.1. s.Baius , Drum de acces spre „Florica", L= 465 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 501,054 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,054
1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 188,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором	100 m3			643,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,021 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,021
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,560 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,560
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 8 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-8cm	m3			704,616 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,00	469,315
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 120,390 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,140
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			196,117 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 290,00	181,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	643,00	5,080
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 119,690 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,441
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,249
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,785 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	643,00	3,408
		2. com.Bestemac				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. s.Bestemac, strada de la cet. Scutelnic pina la cet. Vicrist , L=746 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,398 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,398
11	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,911 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,773
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,841
15	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,130 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,718
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,321
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,091
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2			10 292,372

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,345
19	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,079 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,698
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,304
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,077
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,061 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,061
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,920 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,840
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		2.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 1+75				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			26,446 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	540,00	12,909
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	120,00	1,656
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	263,50	3,636
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,343 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,343
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t			13,022 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			381,920
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	248,00	381,920
27	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			198,400
						0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	248,00	198,400
28	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			924,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	330,00	924,000
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
		2.2.2. Pinten (зубья)				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,084
						57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
31	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			197,020
						115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,941
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	17,50	1,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 660,00	10,976
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 660,00	3,662
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 660,00	58,562
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 713,117
						221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 268,00	1 319,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,436
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
		2.2.3. Suprafata carosabila				
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 196,743
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,486
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,314
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	313,943
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			640,909 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	402,60	527,809
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
36	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			16,713 ----- 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,730
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326011385	Pelicula de protectie	m2	1,1000	11,00	12,100
37	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3			1 854,889 ----- 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2663102100001B 20	Beton clasa...(B20)	m3	1,0300	1 268,00	1 345,217
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	402,60	39,809
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	24,00	7,787
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	12,00	0,087
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 620,00	5,261
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	18,50	11,071
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	39,00	182,910
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	250,00	33,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	226,00	7,006
38	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			13 406,903 ----- 1 406,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,903
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	12 000,00	12 000,000
39	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			27,517 ----- 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	1 660,00	4,269
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	143,00	12,870
		2.2.4. Consolidarea acostamentelor si taluzului				
40	CC03A	Montare plase sudate	kg			28,302 ----- 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,80	25,048
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,00	0,275
41	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 126,243 ----- 9 427,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,411
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	15,3000	1 268,00	19 982,345
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 800,00	2 088,553
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,90	1 246,814
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 660,00	565,374
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	385,00	4 243,105
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	226,00	572,642
42	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 997,975 ----- 467,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,046
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 268,00	1 332,234
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 660,00	37,563
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 800,00	161,132

1	2	3	4	5	6	7
43	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			27,508 ----- 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	1 660,00	4,259
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	143,00	12,870
		2.3. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+02				
		2.3.1. Lucrari de terasament				
44	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			26,446 ----- 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	540,00	12,909
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	120,00	1,656
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	263,50	3,636
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,343 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,343
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
47	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			381,920 ----- 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	248,00	381,920
48	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			198,400 ----- 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	248,00	198,400
49	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			924,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	330,00	924,000
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
		2.3.2. Pinten (зубья)				
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,084 ----- 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
52	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			197,020 ----- 115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,941
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	17,50	1,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 660,00	10,976
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 660,00	3,662
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 660,00	58,562
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 713,117 ----- 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 268,00	1 319,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,436
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
		2.3.3. Suprafata carosabila				
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 196,743 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,486
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,314
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	313,943
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			640,909 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	402,60	527,809
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
57	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			16,713 ----- 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,730
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326011385	Pelicula de protectie	m2	1,1000	11,00	12,100
58	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3			1 854,889 ----- 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2663102100001B 20	Beton clasa...(B20)	m3	1,0300	1 268,00	1 345,217
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	402,60	39,809
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	24,00	7,787
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	12,00	0,087
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 620,00	5,261
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	18,50	11,071
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	39,00	182,910
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	250,00	33,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	226,00	7,006
59	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			13 406,903 ----- 1 406,903
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,903
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	12 000,00	12 000,000
60	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			27,517 ----- 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	1 660,00	4,269
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	143,00	12,870
		2.3.4. Consolizarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
		si taluzului				
61	CC03A	Montare plase sudate	kg			28,302 ----- 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,80	25,048
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,00	0,275
62	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 126,243 ----- 9 427,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,411
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	15,3000	1 268,00	19 982,345
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 800,00	2 088,553
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,90	1 246,814
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 660,00	565,374
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	385,00	4 243,105
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	226,00	572,642
63	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 997,975 ----- 467,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,046
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 268,00	1 332,234
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 660,00	37,563
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 800,00	161,132
64	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspalt, cu produse chimice	10 m2			27,508 ----- 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	1 660,00	4,259
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	143,00	12,870
		3. com.Cazangic				
		3.1. s.Cazangic, str.M.Viteazu, L=550 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,200 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,200
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 188,000 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
68	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,023 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,023
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,560 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,560
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,679
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
		3.2. s.Cazangic, str.Victoriei, L=620 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,200
72	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 188,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,560 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,560
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
		3.3. s.Cazangic, str.Vilor, L=293 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
77	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,200
78	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 188,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
79	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
80	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,562 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,562
82	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,373 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,681
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,983
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,565
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,343
		3.4. s.Seliste, str.Plopilor, L=347 m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,200 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,200
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 188,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			643,500

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,559 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,559
88	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,373 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Sapura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,682
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,983
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
		3.4.2. Amenajarea de podete la intrari in curti (3 intrari)				
89	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			64,579 64,579
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,568
90	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,003 64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,003
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,017 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,017
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,079 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,848
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,996
93	DII124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (лежни)	m3			6 803,181 334,429
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,429
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	986,00	121,842
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 833,00	6 007,990
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	458,00	338,920
94	DII124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 803,200

1	2	3	4	5	6	7
		(плиты)				334,428
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,428
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	986,00	121,862
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 833,00	6 007,990
	2922140007000	Масара	h-ut	0,7400	458,00	338,920
		3.5. s.Seliste, str.Plopilor, L=70 m				
		3.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	0,000
						1 501,200
96	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 188,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	0,000
						1 188,000
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	0,000
						643,500
98	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,033
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	0,000
						13,033
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	0,000
						142,560
100	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impranarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
		3.5.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
101	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	0,000
						742,500
102	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			29,983
						29,983

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,983
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,083
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
104	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 236,120
						461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,280
	2666122800561Di am0,6	teava TS 60-25 -3	m3	1,0000	5 868,00	5 868,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	458,00	906,840
105	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3			5 759,421
						187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 268,00	274,246
	2666122800564di am0,6	Capatul podetului tubular Diam 0,6 m	m3	1,0000	4 850,00	4 995,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	458,00	302,280
106	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			100,825
						32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,520
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 800,00	36,130
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	986,00	7,620
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	14 900,00	24,555
107	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			149,936
						66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,886
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 800,00	54,912
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	986,00	7,651
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	8,50	20,487
108	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			208,320
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	248,00	208,320
109	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 978,400
						645,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,800
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	214,00	2 332,600
		3.6. s.Seliste, str.Plopilor, L=137 m				
		3.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,200
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,200
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 188,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3			643,500
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,555 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,555
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,677
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,985
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,562
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,347
		3.6.2. Constructia podetului tubularlor, D= 0,6 m , L = 5 m, PC 0+00				
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,500
117	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,983 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,983
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
119	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 236,120 461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,280
	2666122800561Di am0,6	teava TS 60-25 -3	m3	1,0000	5 868,00	5 868,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	458,00	906,840
120	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3			5 759,421 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 268,00	274,246
	2666122800564di	Capatul podetului tubular Diam 0,6 m	m3	1,0000	4 850,00	4 995,500

1	2	3	4	5	6	7
	am0.6					
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	458,00	302,280
121	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			100,825
						32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,520
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 800,00	36,130
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	986,00	7,620
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	14 900,00	24,555
122	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			149,936
						66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,886
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 800,00	54,912
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	986,00	7,651
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	8,50	20,487
123	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			208,320
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	248,00	208,320
124	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 978,400
						645,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,800
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	214,00	2 332,600
		3.7. s.Seliste, str.Plopilor, L=83 m				
		3.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spatra				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,200
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,200
126	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 188,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,033
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,033
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,563
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,563
130	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,368
						284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	24,00	72,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,673
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,987
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,565
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,342
		4. com.Cneazevca				
		4.1. s.Cneazevca, stradela Scolilor str.Mihail Covali str.Iurii Gagarin, L= 330 m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 501,017 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,017
132	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 188,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,220 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,220
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,020 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,020
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,559 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,559
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			704,616 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,00	469,315
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 120,600 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,350
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			196,117

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 290,00	181,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	643,00	5,080
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 120,601 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,350
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,251
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,785 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	643,00	3,408
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,525 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,525
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
143	DI96	Compactarea rambleurii in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,094 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,687
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,337
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,071
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
145	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,565 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,00	48,510
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,168
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	226,00	0,219

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	253,00	2,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
146	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,927 ----- 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,205
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,804
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,838
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		5. com.Hanasenii Noi				
		5.1. s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L= 476 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
147	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,403 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,403
148	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
149	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
151	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,912 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,773
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,841
152	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,146 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,727
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,322
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,097
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,061 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,061
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 ----- 21,334

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
155	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,679
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
156	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		5.2. s.Hanasieni Noi, str.Speranta, L=490 m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
157	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,404 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,404
158	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
159	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,502 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,502
160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
161	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,908 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,768
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,842
162	DI96	Compactarea rambuleului in pamint de cat.II,	100 m3			1 197,150

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,727
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,326
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,097
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,061 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,061
164	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
165	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
166	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		6. com. Sarata Noua				
		6.1. s. Sarata Noua, str.Doina, L= 312 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
167	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 501,548 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,548
168	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 188,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			643,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
171	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,560 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,560
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			704,616 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,00	469,315
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 120,417 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,167
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
174	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			196,117 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 290,00	181,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	643,00	5,080
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 119,583 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
176	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,785 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	643,00	3,408

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,473 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,473
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
179	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,121 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,711
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,324
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,086
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
181	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,565 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,00	48,510
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,168
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	226,00	0,219
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	253,00	2,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
182	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,920 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,840
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		6.1.3. Constructia podetului tubulat, D= 0,8 m , L = 10 m, PC 0+75				
183	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,500
184	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3			29,983 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,983
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,083

1	2	3	4	5	6	7
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
186	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 80-25 -3 cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 236,120
						461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,280
	2666122800561Di am0,8	teava TS 80-25 -3	m3	1,0000	5 868,00	5 868,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	458,00	906,840
187	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3			5 596,715
						187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 268,00	274,280
	2666122800564d0 .8	Capatul podetului tubular D 0,8 m	m3	1,0000	4 692,00	4 832,760
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	458,00	302,280
188	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0.8 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate)	m3			5 759,409
						187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 268,00	274,234
	2666122800564d0 .8ari	Aripi podetului tubular D 0,8 m	m3	1,0000	4 850,00	4 995,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	458,00	302,280
189	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			100,814
						32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,520
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 800,00	36,143
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	986,00	7,618
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	14 900,00	24,533
190	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			149,583
						66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,886
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 800,00	54,600
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	986,00	7,611
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	8,50	20,487
191	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			208,317
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	248,00	208,317
192	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 978,386
						645,786
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,786
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	214,00	2 332,600
		7. com.Sarateni				
		7.1. com.Sarateni, str.Trandafirilor, L=995 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
193	TsC21B1	Saratura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
194	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000

1	2	3	4	5	6	7
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
196	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
197	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,909 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	385,00	0,771
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
198	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,139 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,724
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,095
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
200	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
201	DI134	Amenajarea mecanizată a imbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	324,00	34,344
202	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500

1	2	3	4	5	6	7
		8. com.Saratica Noua				
		8.1. s.Saratica Noua, str.Patria; s.Cimpul Drept, str.Tineretului L=966 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
203	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
204	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,501 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,501
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
207	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,908 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,771
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,839
208	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,127 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,718
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,318
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,091
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
210	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			10 292,372

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
212	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		9. com. Tigheci				
		9.1. com. Tigheci, str. Stefan cel Mare de la cet. Parfeni Alexandru la cet. Parfeni Vasile L=800 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,909 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,770
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,841
218	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,132 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,092
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
222	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
223	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,153 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,733
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,100
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
225	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,920 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,840

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		9.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), b=4,5 m				
		9.2.1. Lucrari de terasament				
226	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=15cm	m3			26,442 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	540,00	12,904
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	120,00	1,656
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	263,50	3,636
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,622 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,622
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
229	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			381,920 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	248,00	381,920
230	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			198,400 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	248,00	198,400
231	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			924,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	330,00	924,000
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
		9.2.2. Pinten (зубья)				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
234	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			197,020 115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,941
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	17,50	1,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 660,00	10,976
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 660,00	3,662
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 660,00	58,562
235	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 713,123

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 268,00	1 319,196
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,436
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
		9.2.3. Suprafata carosabila				
236	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 197,289 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,811
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,322
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,156
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
238	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			640,909 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	402,60	527,809
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
239	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			16,713 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,730
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326011385	Pelicula de protectie	m2	1,1000	11,00	12,100
240	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3			1 854,902 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2663102100001B20	Beton clasa...(B20)	m3	1,0300	1 268,00	1 345,223
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	402,60	39,810
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	24,00	7,787
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	12,00	0,087
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 620,00	5,268
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	18,50	11,071
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	39,00	182,910
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	250,00	33,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	226,00	7,006
241	DII126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			13 406,905 1 406,905
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,905
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	12 000,00	12 000,000
242	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			27,509 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	1 660,00	4,261
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	143,00	12,870
		9.2.4. Consolizarea acostamentelor si taluzului				
243	CC03A	Montare plase sudate	kg			28,302

1	2	3	4	5	6	7
						2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,80	25,048
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,00	0,275
244	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 126,243 ----- 9 427,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,411
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	15,3000	1 268,00	19 982,345
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 800,00	2 088,553
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,90	1 246,814
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 660,00	565,374
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	385,00	4 243,105
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	226,00	572,642
245	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 997,975 ----- 467,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,046
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 268,00	1 332,234
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 660,00	37,563
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 800,00	161,132
246	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			27,508 ----- 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	1 660,00	4,259
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	143,00	12,870
		10. s.Tomaiul Nou				
		10.1. s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, str.Rapida; s.Saratica Veche, str.Luciafarul L=884 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,398 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,398
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,909 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,771

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
252	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,135 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,722
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,319
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,094
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		11. s.Vozneseni				
		11.1. s.Vozneseni, str.Entuziata, str.Coperativa L=940 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
257	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
258	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000

1	2	3	4	5	6	7
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
260	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
261	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,908 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	385,00	0,770
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
262	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,132 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,092
263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
264	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
265	DI134	Amenajarea mecanizată a imbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	324,00	34,344
266	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500

1	2	3	4	5	6	7
		12. or.Iargara				
		12.1. or.Iargara, str.Doina, L=940 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
267	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
268	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,908 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,770
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
272	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,132 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,092
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2			10 292,372

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		13. or.Leova				
		13.1. or. Leova, str. Vatlin L=750 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
277	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			5,650 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	226,00	5,650
278	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			10,787 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,773
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	24,00	0,600
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	820,00	5,822
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	226,00	1,605
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	280,00	1,988
279	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,418 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
280	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
281	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			121,498 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,540
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	248,00	99,200
282	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			11,483 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	172,00	8,600
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 120,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere meca	m2			170,221 3,460

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 337,00	157,766
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	360,00	2,376
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	360,00	2,376
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	643,00	4,244
		14. s.Borogani				
		14.1. s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
285	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
286	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
288	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
289	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,907 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,769
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
290	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,135 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,722
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,093
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
292	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
293	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 292,372 ----- 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
294	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 ----- 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		15. s.Ceadir				
		15.1. s. Ceadir ,str.Florilor L= 415 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 501,043 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,043
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 188,000 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,739 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,739
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,021 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,021
299	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,559 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,559
300	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm (Слой основания или	m3			704,616 ----- 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-10cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,00	469,315
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 119,877 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,627
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
302	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			196,117 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 290,00	181,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	643,00	5,080
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 120,847 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,598
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,249
304	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,785 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	643,00	3,408
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
305	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,460 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,460
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
307	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,102 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,694

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,333
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,075
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
309	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,565 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,00	48,510
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,168
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	226,00	0,219
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	253,00	2,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
310	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,925 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,193
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,822
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,830
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		16. s.Colibabovca				
		16.1. s.Colibabovca, str.Bulgara L=222 m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
311	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,399 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,399
312	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,496 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,496
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
315	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,906 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,770
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,838
316	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,113 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,706
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,324
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,083
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,061 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,061
318	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
319	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			704,616 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,00	469,315
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 120,543 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,293
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			196,117 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 290,00	181,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	643,00	5,080
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 120,837 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,586
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,251

1	2	3	4	5	6	7
323	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,785 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	643,00	3,408
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
324	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,113 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,712
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,313
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,088
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,065 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,065
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,565 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,00	48,510
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,168
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	226,00	0,219
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	253,00	2,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,925 ----- 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,194
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,821
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,830
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		17. s. Covurlui				
		17.1. s. Covurlui, str.Sf.Gheorghe, L=180 m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
329	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 728,000 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,911 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,773
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
333	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,157 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,735
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,102
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
336	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, h=16 cm	m3			609,738 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,00	488,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	360,00	78,480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,130
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm	m3			704,616 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,00	469,315

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
338	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 119,769 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,519
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			196,117 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 290,00	181,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	643,00	5,080
340	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 119,769 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 033,519
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, SMBg-II/2.3 în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,785 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	643,00	3,408
		17.1.2. Amenajarea bordurilor				
342	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3			858,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	330,00	858,000
343	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
344	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
345	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h=10 cm	m3			704,616 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2190	385,00	469,315

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactator static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
346	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			205,957
						38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001B15	Beton clasă B15	m3	0,0450	1 150,00	51,750
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	115,00	115,575
		18. s. Cupcui				
		18.1. s. Cupcui , De la L750 - str.Spre cet. Canatui I. L=590 m				
		18.1.1. Lucrări de terasamente				
347	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			742,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,500
348	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			7,888
						0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,888
349	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 197,132
						0,000
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,092
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			102,060
						0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
		18.1.2. Reparația îmbracamintei rutiere				
351	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400
						0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
352	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
353	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,498
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,498

1	2	3	4	5	6	7
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
355	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,910 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,771
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,842
356	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,137 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,726
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,315
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,096
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,059 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,059
358	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
360	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		18.1.3. Consolidarea acostamentelor				
361	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,108 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,699
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,331
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	263,50	314,078

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
362	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
363	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,920 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,840
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		18.1.4. Constructia podetului TS 10.25.3, L= 10 m, 2 buc.				
364	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			577,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	330,00	577,500
365	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3			29,983 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,983
366	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
367	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 814,617 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0200	1 268,00	1 293,360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 660,00	135,420
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	458,00	201,902
368	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 368,120 461,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,280
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	458,00	906,840
369		Podet tubular d-1,0 m	buc			7 580,000 0,000
	2666122800561Di am1m	podet TS 100.25.3	buc	1,0000	7 580,00	7 580,000
370	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			763,943 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 268,00	274,269
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	458,00	302,280
371		Portal d=1.0	buc			4 610,000 0,000
	2666122800561p1	Portal ---- TS 100.25.3	buc	1,0000	4 610,00	4 610,000
372	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu	m3			763,935

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri				187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 268,00	274,260
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	458,00	302,280
373		Aripi	buc			4 750,000
						0,000
	2666122800561a TS60	Aripi --- TS 100.25.3	buc	1,0000	4 750,00	4 750,000
374	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			100,844
						32,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,520
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 800,00	36,150
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	986,00	7,616
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	14 900,00	24,557
375	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			149,638
						66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,886
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 800,00	54,652
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	986,00	7,614
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	8,50	20,487
376	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			67,318
						14,992
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	7,80	2,340
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	800,00	0,081
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	80,00	16,000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	27,50	3,300
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	50,00	30,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	303,00	0,606
377	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			208,319
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	248,00	208,319
378	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 978,393
						645,793
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,793
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	214,00	2 332,600
379	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 127,245
						9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,410
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	15,3000	1 268,00	19 982,471
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 800,00	2 089,286
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,90	1 246,814
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 660,00	565,557
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	385,00	4 243,067
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	226,00	572,640
380	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			15 202,390
						3 269,321
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,321
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 268,00	10 385,826
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 660,00	293,671
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 800,00	1 253,571
381	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 126,306
						9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,410
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	15,3000	1 268,00	19 982,412
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 800,00	2 088,840
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,90	1 246,816
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 660,00	565,104
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	385,00	4 243,086
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	226,00	572,638
382	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			15 201,214
						3 269,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,322

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 268,00	10 385,680
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 660,00	293,532
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 800,00	1 252,680
		19. s.Filipeni				
		19.1. s.Filipeni, De la I.I. Capita Victor -spre Podul Turcesc L=645 m				
		19.1.1. Lucrari de terasamente				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,500
384	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,888 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,888
385	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 197,134 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,721
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,093
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
		19.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,909 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,771

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,841
392	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,125 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,716
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,089
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		19.1.3. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,149 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,742
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,300
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,107
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,921 ----- 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,807
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,837
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		20. s. Orac				
		20.1. s. Orac , str.Victoriei, L=734 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
400	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,401 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,401
401	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,502 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,502
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,907 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,769
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
405	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,139 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,723
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,322
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,094
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
407	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
408	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 292,373 ----- 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,681
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	324,00	34,344
409	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 ----- 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
410	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,114 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,717
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,307
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,090
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,059 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,059
412	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			6 786,920 ----- 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,840
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		20.2. Amenajarea trecerii prin vad (L=20 m), PC 4+00				
		20.2.1. Lucrări de terasament				
413	DI118	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă , h=15cm	m3			26,442 ----- 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	540,00	12,904
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	120,00	1,656
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	263,50	3,636
414	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-	100 m3			742,622

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,622
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
416	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			381,920 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	248,00	381,920
417	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			198,400 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	248,00	198,400
418	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			924,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	330,00	924,000
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
		20.2.2. Pinten (зубья)				
420	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
421	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			197,020 115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,941
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	17,50	1,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 660,00	10,976
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 660,00	3,662
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 660,00	58,562
422	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 713,123 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 268,00	1 319,196
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,436
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
		20.2.3. Suprafata carosabila				
423	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 197,289 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,811

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,322
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,156
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
425	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=15 cm)	m3			640,909 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	402,60	527,809
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
426	DA17A	Acoperirea cu pelicula, in vederea asternerii unui strat de beton	m2			16,713 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	57,66	1,730
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326011385	Pelicula de protectie	m2	1,1000	11,00	12,100
427	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=18cm)	m3			1 854,902 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2663102100001B 20	Beton clasa...(B20)	m3	1,0300	1 268,00	1 345,223
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	402,60	39,810
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	24,00	7,787
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	12,00	0,087
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	7 620,00	5,268
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	18,50	11,071
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	39,00	182,910
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	250,00	33,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	226,00	7,006
428	DII26	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			13 406,905 1 406,905
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,905
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	12 000,00	12 000,000
429	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			27,509 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	1 660,00	4,261
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	143,00	12,870
		20.2.4. Consolidaarea acostamentelor si taluzului				
430	CC03A	Montare plase sudate	kg			28,302 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,80	25,048
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	458,00	0,275
431	DII130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			38 126,243 9 427,411
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,411
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	15,3000	1 268,00	19 982,345
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 800,00	2 088,553
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,90	1 246,814
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 660,00	565,374

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	385,00	4 243,105
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	226,00	572,642
432	DII131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DII130	100m2			1 997,975 ----- 467,046
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,046
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	1,0200	1 268,00	1 332,234
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 660,00	37,563
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 800,00	161,132
433	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			27,508 ----- 10,379
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	1 660,00	4,259
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	143,00	12,870
		21. s. Romanovca				
		21.1. s. Romanovca ,str.Trandafirilor, L=700 m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
434	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
435	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
436	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
437	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
438	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,909 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,771
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
439	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,132 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,092
440	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060

1	2	3	4	5	6	7
441	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
442	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
443	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
444	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,107 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,705
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,082
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
446	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,920 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,840
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		22. s.Sarata Razesti				
		22.1. s.Sarata Razesti, sector de drum la Micher L=800 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
447	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
448	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
451	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,908 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,770
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
452	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,132 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,092
453	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
454	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
455	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
456	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		23. s. Sirma				
		23.1. s. Sirma ,str.Prietnia - str.Bucuria (de la cet.Ursu M.-la cet.Bejenuta) L=755 m				
		23.1.1. Lucrari de terasamente				
457	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,500
458	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,888 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,888
459	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 197,132 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,092
460	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
		23.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
461	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,398 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,398
462	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			13,022

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,907 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,769
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,840
466	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,135 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,323
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,092
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,061 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,061
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
469	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 292,372 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	385,00	7 276,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	385,00	577,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	385,00	385,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	223,00	223,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	248,00	63,984
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	253,00	283,360
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	226,00	93,564
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	324,00	34,344
470	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) k-5	100m2			2 425,500 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	385,00	2 425,500
		23.1.3. Consolidarea acostamentelor				
471	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,184 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,742
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,336
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	263,50	314,106

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
473	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,922 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,198
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,806
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,837
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		24. s.Tochile Raducani				
		24.1. s.Tochile Raducani, str.Libertatii, L=295 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
474	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			5,651 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	226,00	5,651
475	TsH92A	Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,420 78,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,420
476	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,707 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,707
477	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,379 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,144
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1150	1 337,00	153,755
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,680
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	670,00	40,200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,00	14,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	187,00	1,496
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	263,50	2,108
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	226,00	1,130
478	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm , grosime 2 cm	m2			16,222 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,519
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	24,00	0,768
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	670,00	8,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	226,00	2,870
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	280,00	3,556
479	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
480	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			121,466 20,767
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,767
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,495
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	248,00	99,204

1	2	3	4	5	6	7
481	DI141A	Curătirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрьттии ручным компрессором)	m2			11,483 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	172,00	8,600
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрьттия) 0.3 l/m2	t			8 120,957 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,706
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,251
483	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 441,414 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,0100	1 337,00	1 350,370
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	253,00	10,094
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	360,00	47,880
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	643,00	20,962
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,785 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	643,00	3,408
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,565 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,00	48,510
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,168
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	226,00	0,219
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	253,00	2,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
486	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,920 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,840
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		24.2. s.Tochile Raducani, stradela Libertatii, L=175 m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,400
488	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 728,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	1 728,000

1	2	3	4	5	6	7
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
490	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
491	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			99,898 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	385,00	0,764
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,00	81,836
492	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,131 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,720
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,091
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
494	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			555,960 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	402,60	442,860
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	360,00	55,080
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	226,00	5,198
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	540,00	25,920
495	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h- 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) M400 h-18cm	m3			704,616 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,00	469,315
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
496	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 120,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250

1	2	3	4	5	6	7
497	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			196,117 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 290,00	181,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	643,00	5,080
498	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 120,252 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,000
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	287,50	86,252
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,785 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	643,00	3,408
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
500	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,213 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,746
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,359
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,108
501	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,045 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,045
502	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,565 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,00	48,510
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,168
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	226,00	0,219
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	253,00	2,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
503	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,944 2 191,081
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,081
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,216
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,813
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,834

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		25. s. Tomai				
		25.1. s. Tomai, str.D.Cantemir, L=300 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
504	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 501,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	540,00	1 501,500
505	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 188,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	540,00	1 188,000
506	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			643,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	330,00	643,500
507	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,021 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,021
508	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			142,560 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	540,00	142,560
509	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			704,616 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	385,00	78,155
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	385,00	469,315
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	226,00	3,390
510	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t			8 120,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
511	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			196,117 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 290,00	181,890
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	643,00	5,080
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 120,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 800,00	8 034,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	287,50	86,250
513	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, SMBg-II/2.3 in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,785 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 337,00	125,678
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	643,00	3,408
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
514	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,500
515	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,022
516	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 197,157 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	410,00	488,735
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	248,00	394,320
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	263,50	314,102
517	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,060
518	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,565 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	385,00	48,510
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,168
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	226,00	0,219
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	253,00	2,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
519	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 786,933 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	330,00	1 003,209
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	540,00	172,808
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	248,00	19,836

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	340,00	3 400,000
		25.1.3. Lucrari de desfundare a podetului D=1,0 m, L= 10 m, instalarea a 2 portale, PC 0+78				
520	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			577,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	330,00	577,500
521	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,983 29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,983
522	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			667,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,000
523	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 814,624 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0200	1 268,00	1 293,360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 660,00	135,420
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	458,00	201,908
524	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			763,943 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 268,00	274,269
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	458,00	302,280
525		Portal d=1.0	buc			4 610,000 0,000
	2666122800561portal d	portal 1 m	buc	1,0000	4 610,00	4 610,000
526	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			763,954 187,395
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,395
	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	0,2100	1 268,00	274,279
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	458,00	302,280
527		Aripi	buc			4 750,000 0,000
	2666122800561a1	Aripi 1 m	buc	1,0000	4 750,00	4 750,000
528	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			208,332 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	248,00	208,332

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a
drumurilor publice locale
comunale si strazi amplasate
teritorial in raionul Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 30 389 755,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	246,3330	57,66	14 203,562
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,1760	57,66	1 566,968
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	277,2224	57,66	15 984,644
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3 542,6460	57,66	204 268,971
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 711,2725	57,66	98 671,973
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,8020	57,66	1 487,743
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,7131	57,66	9 439,699
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,0464	57,66	2 482,058
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	92,1600	57,66	5 313,946
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 169,1662	57,66	355 714,125
11.	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
Total manopera						709 182,73

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 630,3830	1 290,00	2 103 194,070
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 810,4803	1 337,00	2 420 612,161
3.	11202062010361	Savura	m3	652,6000	223,00	145 529,800
4.	1212121212121	Apa	m3	18,6884	24,00	448,520
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	652,6000	385,00	251 251,000
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	353,8899	385,00	136 247,612
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	275,6093	385,00	106 109,581
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	15 969,6180	385,00	6 148 302,930
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 344,5387	385,00	902 647,400
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	40,6812	385,00	15 662,263
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	978,9000	385,00	376 876,500
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,6956	402,60	2 293,048
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6 752,9080	402,60	2 718 720,760
14.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	22,6200	50,00	1 131,000
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4568	3 660,00	1 671,888
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,2917	3 660,00	12 047,622
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1524	3 660,00	557,784
18.	2010237318750	Distantieri	buc	203,8200	0,50	101,908
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in	kg	7,5400	80,00	603,200

		dep S 2340				
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0038	800,00	3,040
21.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	4,5240	27,50	124,410
22.	2320187315789	Decofrol	kg	18,2784	35,00	639,744
23.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,7043	7 800,00	5 493,540
24.	23203226000401	Bitum	t	13,4107	7 800,00	104 603,460
25.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	11,3100	7,80	88,218
26.	23203226001101	Bitum	t	0,0885	7 800,00	690,300
27.	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,1602	1 660,00	265,932
28.	2663102100000 B20	Beton B20	m3	9,5880	1 268,00	12 157,584
29.	2663102100001 B15	Beton clasa B15	m3	15,3000	1 150,00	17 595,000
30.	2663102100001 B20	Beton clasa...(B20)	m3	61,1078	1 268,00	77 484,690
31.	26631021000b20	Beton clasa B20	m3	88,2968	1 268,00	111 960,342
32.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	341,7000	115,00	39 295,500
33.	2666122800561a 1	Aripi 1 m	buc	4,0000	4 750,00	19 000,000
34.	2666122800561a TS60	Aripi --- TS 100.25.3	buc	8,0000	4 750,00	38 000,000
35.	2666122800561 Diam0,6	teava TS 60-25 -3	m3	2,4000	5 868,00	14 083,200
36.	2666122800561 Diam0,8	teava TS 80-25 -3	m3	3,5600	5 868,00	20 890,080
37.	2666122800561 Diam1m	podet TS 100.25.3	buc	8,0000	7 580,00	60 640,000
38.	2666122800561p 1	Portal ---- TS 100.25.3	buc	4,0000	4 610,00	18 440,000
39.	2666122800561p ortal	portal 1 m	buc	2,0000	4 610,00	9 220,000
40.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	6,4272	5 833,00	37 489,858
41.	2666122800564d 0.8	Capatul podetului tubular D 0,8 m	m3	1,7304	4 692,00	8 119,037
42.	2666122800564d 0.8ari	Aripi podetului tubular D 0,8 m	m3	1,1330	4 850,00	5 495,050
43.	2666122800564d iam0.6	Capatul podetului tubular Diam 0,6 m	m3	3,2136	4 850,00	15 585,960
44.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0398	7 620,00	303,276
45.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,2174	14 900,00	3 239,260
46.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	34,4696	18,50	637,688
47.	26821326011385	Pelicula de protectie	m2	352,0000	11,00	3 872,000
48.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	31,9352	8,50	271,449
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,3968	12,00	40,760
50.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,4152	12,00	4,984
51.	2710703517201	Armatura	t	0,7100	12 000,00	8 520,000
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,2320	17,50	266,560
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,7940	17,50	118,896
54.	2873122000751	Piese forjate	kg	183,5460	26,90	4 937,386
55.	2873122004100	Plase sudate	kg	686,1940	24,80	17 017,612
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,2784	15,00	274,176
57.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,6160	15,00	114,240
58.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,8929	986,00	1 866,400
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3 781,0406	24,00	90 744,975
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1038	24,00	74,490
61.	4100126202818	Apa	m3	3,5052	24,00	84,125
		Total materiale de constructii				16 093 762, 23

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,7218	250,00	3 680,450
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	239,7500	172,00	41 237,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,3609	285,00	2 097,854
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,3750	285,00	2 101,875
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0754	303,00	22,846
6.	2922140007000	Macara	h-ut	55,2767	458,00	25 316,727
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,7232	670,00	7 184,544

8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	31,9500	820,00	26 199,000
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,6585	287,50	1 051,820
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 884,9728	540,00	1 017 885,31 2
11.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	270,1440	39,00	10 535,616
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	190,9776	360,00	68 751,936
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 615,4503	360,00	581 562,108
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 773,4111	360,00	638 427,996
15.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	7,7760	250,00	1 944,000
16.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	752,6225	253,00	190 413,493
17.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	125,9039	410,00	51 620,599
18.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	8,8500	250,00	2 212,500
19.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	191,3416	643,00	123 032,649
20.	2952260003000	Excavator	h-ut	129,8050	330,00	42 835,650
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	457,2920	330,00	150 906,360
22.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,6624	120,00	79,488
23.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	339,7289	248,00	84 252,764
24.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9845	248,00	244,155
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	66,8294	248,00	16 573,691
26.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,3480	95,00	1 743,060
27.	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	5,6160	143,00	803,088
28.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	5,1230	214,00	1 096,322
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,1800	187,00	220,660
30.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	69,1756	324,00	22 412,895
31.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,1800	263,50	310,930
32.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	125,9039	263,50	33 175,678
33.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,6624	263,50	174,542
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,6450	450,00	3 440,250
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	33,8232	280,00	9 470,496
36.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0470	280,00	13,160
37.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 425,9105	340,00	484 809,570
38.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	487,8351	226,00	110 250,733
39.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	426,9900	340,00	145 176,600
		Total utilaje de constructii				3 903 268,4 7

Total	Lei	20 706 213,43
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	159 566,11
Total	100,00 +	20 865 779,54
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 025 538,04
Total	100,00 +	23 891 317,58
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 433 479,06
Total	100,00 +	25 324 796,64
TVA	20,00 %	5 064 959,33

Total deviz:

30 389 755,97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)