Constructia blocurilor sanitare la Gimnaziul Ion Creanga din or.Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 351 426,644 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie **1.1. Pereti**				
1	CK11C	Pereti despartitori gata confectionati, montati in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	56,400	1 338,366 34,216	75 483,843 1 929,783
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,400	14,348 13,198	1 124,852 1 034,692
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,400	3,536 1,466	277,254 114,966
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	78,400	174,990 112,424	13 719,197 8 814,042
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,400	3,536 1,466	277,254 114,966
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,400	76,267 59,634	5 979,327 4 675,274
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,400	18,937 9,776	1 484,670 766,438

Digitally signed by Nastas Mihail
Date: 2020.06.11 22.35.37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	31,666 26,884	886,648 752,752
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	3,536 1,466	99,019 41,059
10	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	50,400	284,393 139,308	14 333,387 7 021,124
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	44,522 26,884	1 246,616 752,752
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,340	1 326,850 39,591	15 046,475 448,963
13	CK11C	Despartituri gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	26,880	1 338,362 34,216	35 975,166 919,726
		Total Pereti				**165 933,708**
		Incluziv salariu				**27 386,537**
		1.2. Pardoseli				
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,400	11,804 10,754	594,902 541,982
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,440	89,376 58,656	128,701 84,465
16	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	1,580	1 220,261 180,856	1 928,012 285,752

1	2	3	4	5	6	7
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,400	65,517 34,216	3 302,061 1 724,486
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,400	250,079 122,200	12 603,984 6 158,880
		Total Pardoseli **Incluziv salariu**				**18 557,660** **8 795,565**
		1.3. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,400	224,161 107,536	11 297,715 5 419,815
		Total Tavane **Incluziv salariu**				**11 297,715** **5 419,815**
		Total	lei			195 789,083
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %			9 360,431
		Cheltueli de transport	7,00 %			10 764,628
		Total Lucrari de reparatie **Incluziv salariu**				**215 914,142** **41 601,917**
		2. Lucrari sanitare **2.1. Apa si canalizare**				
20	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050	buc	2,000	54,175 8,309	108,351 16,619
21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,400	45,563 12,220	929,482 249,288
22	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	24,000	23,906 10,754	573,744 258,086
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,400	50,030 15,642	820,495 256,522
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,000	29,220 13,686	467,516 218,982

1	2	3	4	5	6	7
25	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	8,000	1 355,861 229,736	10 846,888 1 837,888
26	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,000	1 254,126 205,296	1 254,126 205,296
27	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	4,000	1 218,929 124,644	4 875,716 498,576
28	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	3,000	64,079 12,220	192,238 36,660
29	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	48,000	55,946 16,130	2 685,427 774,259
30	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	9,000	543,774 51,324	4 893,966 461,916
31	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	9,000	838,876 107,536	7 549,884 967,824
32	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,000	53,234 14,664	106,468 29,328

1	2	3	4	5	6	7
33	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,040	buc	9,000	79,157 16,130	712,414 145,174
34	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	9,000	529,552 19,552	4 765,968 175,968
35	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	156,416 156,416	156,416 156,416
		Total Apa si canalizare				**40 939,099**
		Incluziv salariu				**6 288,802**
		2.2. Traseul de canalizare exterioara				
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,470	819,574 0,000	385,200 0,000
37	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,800	64,522 64,522	116,139 116,139
38	RpSB10G	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m	47,000	115,526 51,324	5 429,725 2 412,228
39	RpSB11F	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,020	buc	1,000	67,938 41,059	67,938 41,059
40	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare	m3	1,500	2 378,577 684,320	3 567,866 1 026,480

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana				
41	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	1,000	2 159,134 107,536	2 159,134 107,536
		Total Traseul de canalizare exterioara				**11 726,002**
		Incluziv salariu				**3 703,442**
		2.3. Incalzirea				
42	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	3,000	5,866 5,866	17,597 17,597
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	997,614 31,772	2 992,843 95,316
		Total Incalzirea				**3 010,440**
		Incluziv salariu				**112,913**
		Total	lei			55 675,541
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %			2 273,660
		Cheltueli de transport	7,00 %			3 058,674
		Total Lucrari sanitare				**61 007,875**
		Incluziv salariu				**10 105,157**
		3. Electricitate				
44	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	48,000	1,711 1,711	82,118 82,118
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,000	10,754 10,754	64,522 64,522
46	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	44,969 44,969	89,939 89,939
47	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,000	4,888 4,888	58,656 58,656

1	2	3	4	5	6	7
48	RpCN05E1	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin pe rabit gata montat si frecate cu peria, pentru profile la cornise pe suprafete curbe Material marunt (scinduri)=1,055	m	6,000	285,133 254,665	1 710,798 1 527,989
49	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	48,000	34,919 27,373	1 676,102 1 313,894
50	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	30,000	25,138 6,843	754,146 205,296
51	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050	m	12,000	21,633 2,933	259,600 35,194
52	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050	m	6,000	23,588 4,888	141,531 29,328
53	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	8,000	33,249 31,772	265,996 254,176
54	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	8,000	277,417 11,242	2 219,339 89,939
55	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	32,000	4,888 4,888	156,416 156,416
56	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,000	86,481 19,552	1 210,734 273,728

1	2	3	4	5	6	7
57	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000	18,088 13,198	90,438 65,988
58	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	1,000	154,930 40,570	154,930 40,570
		Total	lei			8 935,265
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %			964,744
		Cheltueli de transport	7,00 %			324,819
		Cheltueli de regie	76,00 %			3 258,692
		Total Electricitate				**13 483,520**
		Inclusiv salariu				**4 287,753**
		4. Utilaje				
59	Pret de firma	Incalzitor de apa (Boiler) 90L	buc	1,000	2 450,000 0,000	2 450,000 0,000
		Total Utilaje				**2 450,000**
		Inclusiv salariu				**0,000**

	Total	lei	292 855,537
	TVA	20,00 %	58 571,107
	Total deviz:		**351 426,644**
	Inclusiv salariu		**55 994,827**

Data: 11.06.2020

Nume: **Nastas Mihail**
Pozitia: **Administrator**
Ofertantul: **„NASTAS CONSTRUCT" SRL**
Adresa: str. Mihail Sadoveanu, 54, or. Calarasi, RM

Semnătura _____

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. NASTAS CONSTRUCT IDNO 1019600042960 REPUBLICA MOLDOVA, or. CĂLĂRAȘI