

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <b><u>ocds-b3wdp1-MD-1680189288207 din 20.04.2023</u></b>									
Denumirea licitației: <b><u>„Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson bd. Cuza Vodă – str. Independenței”</u></b>									
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificații e bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1. Lucrari de constructie</b>								
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala	buc	39	146,05	175,26	5695,95	6835,14		
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	37	1963,88	2356,66	72663,68	87196,42		
	Pilon metalic H=4m CC 4m 60/116/3mm	buc	37	3461,21	4153,45	128064,71	153677,65		
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	2	2181,58	2617,90	4363,17	5235,80		
	Pilon metalic H=6m CC 6m 60/144/3mm	buc	2	4636,21	5563,45	9272,42	11126,90		
	Ancore 1.1 M8x970 BCm3nc2	buc	156	26,15	31,38	4079,40	4895,28		
	Piulita M18	buc	312	2,83	3,39	881,40	1057,68		
	Saiba grover M18	buc	156	1,38	1,66	215,80	258,96		
	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20	m3	3,6	3031,93	3638,31	10914,93	13097,92		
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	153	268,94	322,73	41148,08	49377,69		

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificații bugetară (IBAN)
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Executarea conductelor din tevi de polietilena PE diam.110	1 km	0,012	124859,63	149831,55	1498,32	1797,98		
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Executarea conductelor din tevi de polietilena PE diam.90 (PEND)	1 km	0,75	90349,52	108419,42	67762,14	81314,57		
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	7,5	2570,97	3085,16	19282,25	23138,70		
	Nisip	m3	51,00	226	271,20	11526	13831,2		
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	102,00	76,44	91,73	7797,05	9356,46		
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	102,00	134,50	161,40	13719,00	16462,80		
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	7,5	2259,38	2711,26	16945,38	20334,45		
	Caramida	buc	3000	7,75	9,30	23250,00	27900,00		
	Montarea corpurilor de iluminat	buc	40	232,24	278,69	9289,67	11147,60		
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare)	100m2	0,07	875,68	1050,81	61,30	73,56		
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor (Montare LST din oxizi metalici pe cablu СИП)	set	3	437,97	525,56	1313,90	1576,68		
	Priza de pamint monopolară, tensiune 330 kV (punerea la pamint a LST din oxizi metalici)	set	1	6792,83	8151,40	6792,83	8151,40		
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,117	11831,60	14197,92	1384,30	1661,16		

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificații bugetară (IBAN)
	Tub gofrat in fundatii ПНД d=90mm	m	117	44,39	53,27	5194,04	6232,85		
	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă pentru drumuri cu așternere manuală, executat cu impanare si innoroire	m3	1,6	651,17	781,40	1041,87	1250,24		
	<b>TOTAL</b>					<b>464157,56</b>	<b>556989,07</b>		
	<b>2. Lucrari de montare</b>								
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (canal metalic 50x50 pozat pe constructii)	100 m	0,03	5694,86	6833,83	170,85	205,01		
	Canal-cablu metalic 50x50 mm	m	3	130,88	157,06	392,65	471,18		
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozare cablu de tip АПВБ6ШВ in tub corugat)	100 m	7,5	1607,35	1928,82	12055,13	14466,15		
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg АПВБ6ШВ	100 m	7,5	1909,18	2291,02	14318,88	17182,65		
	Teava din polietilena, in fundatii tub PE	100 m	7,5	2225,89	2671,07	16694,19	20033,03		
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola)	buc	38	363,02	435,62	13794,63	16553,56		
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozare cablu izolat VVGng3x1.5mm2 in teava	100 m	2	1610,80	1932,96	3221,60	3865,92		
	Dupap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (Montare dulapuri de metal)	buc	1	407,33	488,80	407,33	488,80		
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii(In interiorul pilonilor)	buc	39	359,69	431,63	14027,98	16833,57		
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc	1	359,69	431,63	359,69	431,63		
	Consola cu un brat 1x100cm	buc	38	1407,03	1688,43	53466,95	64160,34		
	Cablu АПВБ6ШВнг-5x25mm2	buc	950	106,02	127,22	100715,83	120859,00		
	Cablu АBBГнг-4x25mm2	buc	10	65,44	78,53	654,42	785,30		
	Cablu HO7RNF- 3x1.5mm2	buc	200	26,18	31,41	5235,00	6282,00		

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificați e bugetară (IBAN)
	Cleme ZNI-50	buc	215	73,08	87,69	15711,13	18853,35		
	Sina DIN 35mm metal	buc	1	71,98	86,38	71,98	86,38		
	Sina PEN	buc	1	54,98	65,97	54,98	65,97		
	Sina N	buc	1	54,98	65,97	54,98	65,97		
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	901,28	1081,54	45,06	54,08		
	Conductor cu un singur fir ПБ1-0.66 sec.6,0mm2	m	5	17,45	20,94	87,25	104,70		
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1	748,12	897,74	748,12	897,74		
	Manson de cuplare 4СПП-1 (16-25)	buc	1	2159,63	2591,55	2159,63	2591,55		
	Clema de perforare p/u cablu СИП P2x95	buc	7	71,98	86,38	503,88	604,66		
	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	buc	78	224,88	269,85	17540,25	21048,30		
	Manusa termo 5ТПИ 5x25mm2	buc	78	71,98	86,38	5614,70	6737,64		
	Pozarea tub metalic gofrat d50mm izolat	100 m	0,08	8705,40	10446,48	696,43	835,72		
	Tub metalic gofrat izolat diam 50	m	5	63,26	75,91	316,29	379,55		
	Tub termocontractabil negru	m	1	39,27	47,12	39,27	47,12		
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,01	4401,70	5282,04	44,02	52,82		
	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	1	71,98	86,38	71,98	86,38		
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2	2498,26	2997,91	4996,52	5995,82		
	Otel rotund D=20mm	kg	44,46	32,45	38,94	1442,73	1731,27		

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	Otel rotund D=16mm	kg	7,9	32,12	38,54	253,72	304,47		
	Otel rotund D=10mm	m	10	19,86	23,83	198,58	238,30		
	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m	10	15,97	19,16	159,67	191,60		
	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	10	4,03	4,84	40,33	48,40		
	<b>TOTAL</b>					<b>286366,60</b>	<b>343639,92</b>		
	<b>3. Utilaj</b>								
	Cutie metalica IIIPII-2	buc	1	1243,46	1492,15	1243,46	1492,15		
	Intrerupator automat BA47-29, 2P, B2A	buc	39	73,33	88,00	2860,00	3432,00		
	Intrerupator automat BA47-29, 3P, B25A	buc	2	87,51	105,01	175,02	210,02		
	Limitator de supratensiune 280V SE45.328-10	buc	3	450,04	540,05	1350,13	1620,15		
	Corp de iluminat tip LED 30W, 230V, 50Hz	buc	37	416,72	500,06	15418,52	18502,23		
	Corp de iluminat tip LED 100W, 230V, 50Hz culoare rosie pentru „zebra,,	buc	3	3208,64	3850,37	9625,93	11551,11		
	<b>TOTAL</b>					<b>30673,05</b>	<b>36807,66</b>		
	<b>ÎN TOTAL</b>					<b>781 197,21</b>	<b>937 436,65</b>		

Semnat: **Electronic** Numele, prenumele:

**Ion Popa**

în calitate de

**Administrator**

Ofertantul: **SRL "Trans Invest Group"**

Adresa:

**or. Strășeni, str. M. Eminescu, 50**