

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Schimbarea acoperisului la gradinita de copii din satul Samananca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	353,700
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	353,700
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	74,700
4	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat.	m2	273,000
5	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, popi, clesti, pana de coama cu tratament antiseptic	m3	1,800
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	353,700
7	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	11,200
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,200
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	353,700
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	353,700
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	12,000

1	2	3	4	5
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- la fronton din profnastil		
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	m	77,700
14	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	74,700
15	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	93,600
16	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km - deseuri constructii	t	8,000