

## Lucrari de reparatie fasadei la gradinita de copii din s.Larga Noua

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 631 383,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,96	15,31 15,31	550,40 550,40
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.8x2.06 -7buc)	m2	25,97	836,21 20,41	21 716,41 529,99
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(1.2x1.8 2buc)	m2	4,40	848,50 26,59	3 733,40 117,00
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(0.82x1.25 1buc)	m2	1,03	848,37 26,54	873,82 27,34
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,85	73,32 13,13	1 162,15 208,13
6	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2x1.9 2buc	m2	4,56	1 181,68 33,17	5 388,47 151,27
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	312,80	30,33	9 486,57

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			24,06	7 525,10
		<i>Total</i>	Lei			42 911,22
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>42 911,22 9 109,23</b>
		<b>2. Termoizolare</b>				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	200,00	9,94 9,84	1 988,30 1 968,30
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	200,00	83,68 61,97	16 736,00 12 393,00
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	975,00	30,94 27,34	30 164,06 26 654,06
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	743,60	13,62 4,37	10 131,54 3 252,43
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala h=100mm Cornier de aluminiu Ltotal=260.0m	m2	743,60	313,19 106,54	232 890,68 79 225,53
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala h=30mm	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	743,60	14,64 4,37	10 887,58 3 252,43
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	613,60	95,46 44,47	58 574,19 27 286,11
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	135,00	12,74 1,64	1 720,30 221,62

1	2	3	4	5	6	7
17	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	130,00	327,39 105,70	42 560,30 13 741,65
18	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=0.3m	m	243,20	54,64 3,64	13 289,66 886,46
		<i>Total</i>	Lei			418 942,61
		<b>Total Termoizolare Inclusiv salariu</b>				<b>418 942,61 168 881,59</b>

		Total	Lei	461 853,83
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	40 047,93
		Transportarea	5 %	13 883,59
		Total		515 785,35
		Cheltueli de regie	1 %	5 157,86
		Total		520 943,21
		Beneficiul de deviz	1 %	5 209,44
		Total		526 152,65
		Tva	20 %	105 230,54
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>631 383,19 177 990,82</b>

Intocmit

SRL,,Nobil Constructie,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)