

Amenajarea scuarului din str.**George Cosbuc**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Amenajare****Valoarea de deviz 780 763,60 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfiintare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	387,000	13,16 13,16	5 091,06 5 091,06
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	32,700	125,88 65,78	4 116,20 2 150,88
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (h=5 cm)	m2	363,000	12,33 12,33	4 476,88 4 476,88
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	46,000	168,79 140,60	7 764,17 6 467,43
5	TsH91A k=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare (demontarea bancii)	buc	23,000	148,00 148,00	3 403,91 3 403,91
6	TsH91B k=0.5	Instalarea urne (demontare cos gunoi)	buc	8,000	121,28 121,28	970,20 970,20
7	TsH91A k=0.8	Instalarea banci pe 2 picioare (demontare instalatii de joaca)	buc	8,000	236,79 236,79	1 894,35 1 894,35
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,150	858,00 0,00	986,70 0,00
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	303,000	40,95	12 407,85



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
		Total Lucrari de desfiintare Inclusiv salariu				41 111,32 24 454,71
		2. Lucrari de terasament				
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	5,360	904,18 0,00	4 846,38 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,360	742,50 0,00	3 979,80 0,00
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	883,740	12,85 0,00	11 353,95 0,00
13	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (desfiintare gura camin existent)	m3	0,900	728,03 713,26	655,23 641,93
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea)	100 m3	0,010	858,00 0,00	8,58 0,00
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2,250	12,80 0,00	28,80 0,00
16	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (prelungirea gurii caminului , Beton C12,5)	m3	0,170	4 041,12 181,12	686,99 30,79
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,060	1 586,67 570,67	95,20 34,24



1	2	3	4	5	6	7
18		KIJO-1	buc	3,000	330,00 0,00	990,00 0,00
19	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (prelungirea gurii caminului , Beton C12,5)	m3	0,450	4 039,53 180,89	1 817,79 81,40
20	AcE07D k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (demontare capace)	buc	14,000	27,13 27,13	379,86 379,86
21	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (montarea capacelor existente)	buc	14,000	77,53 45,22	1 085,42 633,09
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				25 928,00 1 801,31
		3. Imbracaminte rutiera si pietonala				
		3.1. Imbracaminte rutiera				
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	54,700	457,41 24,67	25 020,51 1 349,23
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (h=80 mm)	m2	391,000	184,81 24,50	72 259,36 9 580,11
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100.30.15)	m	179,000	135,88 12,33	24 322,37 2 207,61
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				121 602,24 13 136,95



1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Imbracaminte pietonala				
25	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	188,400	60,20 10,52	11 341,66 1 982,73
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (h=60 mm)	m2	1 570,000	164,87 24,50	258 840,50 38 467,45
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100.20.8)	m	261,000	74,74 12,33	19 508,44 3 218,91
28	CL21B	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier si rama din otel lat la canale si camine (Fisie de bordura din placa de otel 20x0.6 m, GOST 19903-74)	m	435,000	71,02 53,44	30 895,01 23 247,71
		Total Imbracaminte pietonala Inklusiv salariu				320 585,61 66 916,80
		Total Imbracaminte rutiera si pietonala Inklusiv salariu				442 187,85 80 053,75

	Total	lei	509 227,17
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	23 919,70
	Transportarea materialelor	7,00 %	25 435,14
	Cheltuieli de regie	12,00 %	67 029,84
	Total	100,00 +	625 611,85
	Beneficiul de deviz	4,00 %	25 024,48
	Total	100,00 +	650 636,33
	TVA	20,00 %	130 127,27
	Total deviz:		780 763,60
	Inclisiv salariu		106 309,77

Intocmit

Medalmir SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea scuarului din str. George
Cosbuc

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfiintare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			13,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,11	13,155
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			125,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	41,11	65,776
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	225,00	4,300
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	36,00	27,901
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	36,00	27,901
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (h=5 cm)	m2			12,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,11	12,333
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			168,79
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	41,11	86,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	41,11	54,265
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,00	15,950
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	36,00	10,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,800
5	TsH91A k=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare (demontarea bancii)	buc			148,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	41,11	39,055
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,11	9,250
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,11	99,692
6	TsH91B k=0.5	Instalarea urne (demontare cos gunoi)	buc			121,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	41,11	12,333
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,11	9,250
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,11	99,692
7	TsH91A k=0.8	Instalarea banci pe 2 picioare (demontare instalatii de joaca)	buc			236,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	41,11	62,487
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,11	14,800
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,11	159,507
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			858,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	330,00	858,000
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,95
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	225,00	0,00
		2. Lucrari de terasament				40,950

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			904,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	330,00	904,175
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,500
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	225,00	12,848
13	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (desfiintare gura camin existent)	m3			728,03 713,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	41,11	680,370
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	36,00	14,400
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	1,50	0,376
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea)	100 m3			858,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	330,00	858,000
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			12,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	225,00	12,800
16	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (prelungirea gurii caminului, Beton C12,5)	m3			4 041,12 181,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	41,11	141,953
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	41,11	39,176
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 150,00	1 217,647
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	700,00	16,471
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,60	17,471
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	200,00	2 575,294
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	55,00	27,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	36,00	5,506
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	1,50	0,141
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 586,67 570,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,11	399,450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,11	171,283
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	479,167
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,667
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	700,00	58,333
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	160,00	26,667
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,283
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	225,00	423,750
18		KIQO-1	buc			330,00 0,00
	2753272	KIQO - 1	buc	1,0000	330,00	330,000
19	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (prelungirea gurii caminului, Beton C12,5)	m3			4 039,53 180,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	41,11	141,876
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	41,11	39,009
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 150,00	1 219,000
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	700,00	14,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,60	17,469

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	200,00	2 575,111
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	55,00	27,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	36,00	5,440
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	1,50	0,136
20	AcE07D k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (demontare capace)	buc			27,13 27,13
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	41,11	27,133
21	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (montarea capacelor existente)	buc			77,53 45,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	1,60	23,338
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	160,00	8,971
		3. Imbracaminte rutiera si pietonala				
		3.1. Imbracaminte rutiera				
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			457,41 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,11	24,666
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	275,00	55,824
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,223
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	225,00	9,448
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	125,00	32,251
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (h=80 mm)	m2			184,81 24,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,11	23,852
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,11	0,650
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,560
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,60	21,120
	12661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (h=80 mm)	m2	1,0150	127,00	128,905
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,800
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	160,00	6,080
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,840
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100.30.15)	m			135,88 12,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,11	4,933
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,11	7,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,632
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	120,83	121,434
		3.2. Imbracaminte pietonala				
25	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			60,20 10,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	41,11	10,524
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	275,00	47,851
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	125,00	1,825
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (h=60 mm)	m2			164,87 24,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,11	23,852
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,11	0,650



1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (h=60 mm)	m2	1,0150	115,00	116,725
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,560
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,592
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,800
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	160,00	6,848
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,840
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100.20.8)	m			74,74 12,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,11	4,933
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,11	7,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,632
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,480
	22666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x20x108)	m	1,0050	60,00	60,300
28	CL21B	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier si rama din otel lat la canale si camine (Fisie de bordura din placa de otel 20x0.6 m, GOST 19903-74)	m			71,02 53,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,1500	41,11	47,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,11	6,166
	2811236301000	Confecții metalice pentru protectia muchiilor la canale in pardoseala si a caminelor	m	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	33,00	0,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,60	1,920

APROBAT:

Intocmit
Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Amenajarea scuarului din str. George Cosbuc

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № Amenajare

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 780 763,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	712205001340 0	Zidar	h-om	0,589	41,11	24,214
2.	712301001020 0	Betonist	h-om	96,600	41,11	3 971,226
3.	712301100020 0	Betonist	h-om	106,215	41,11	4 366,498
4.	712401001070 0	Dulgher	h-om	0,720	41,11	29,599
5.	712401001070 01	Dulgher	h-om	2,140	41,11	87,976
6.	712902001280 0	Pavator	h-om	1 249,792	41,11	51 378,949
7.	712909001060 0	Drenor-canalist	h-om	24,640	41,11	1 012,950
8.	713605001200 0	Instalator alimentari apa	h-om	0,583	41,11	23,967
9.	721424002181 0	Lacatus CM	h-om	500,250	41,11	20 565,278
10.	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	321,950	41,11	13 235,365
11.	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	125,970	41,11	5 178,626
12.	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	55,984	41,11	2 301,502
13.	931006001993 0	Muncitor	h-om	100,550	41,11	4 133,610
		Total manopera				106 309,77

Materiale:

1.	126611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare (h=80 mm)	m2	396,865	127,00	50 401,855
2.	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,104	275,00	3 053,600
3.	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm	m3	32,782	275,00	9 015,050
4.	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	66,679	275,00	18 336,725
5.	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,320	160,00	211,200
6.	142110220052 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,795	160,00	127,200
7.	142110220054 6	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,805	160,00	1 568,800
8.	142110220054 7	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	82,054	160,00	13 128,640
9.	201010291557 2	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,008	200,00	1,600



10.	203012292833 5	Panouri cofraj	m2	7,983	200,00	1 596,600
11.	226661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x20x108)	m	262,305	60,00	15 738,300
12.	265112210002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	455,569	1,60	728,911
13.	265112210002 7	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 137,600	1,60	5 020,160
14.	265112210040 2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	726,204	1,60	1 161,926
15.	265112210040 22	Ciment M-400	kg	0,048	1,60	0,077
16.	265112210044 2	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 517,100	1,60	28 027,360
17.	266111280065 5	Placi din beton, pentru trotuare (h=60 mm)	m2	1 593,550	115,00	183 258,250
18.	266310210089 7	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,657	1 150,00	755,550
19.	266310210095 7	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,025	1 150,00	28,750
20.	266410210119 6	Mortar -ciment M 50	m3	0,005	700,00	3,500
21.	266410210120 6	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,013	700,00	9,100
22.	266612280032 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	179,895	120,83	21 736,713
23.	2753272	KIIO - I	buc	3,000	330,00	990,000
24.	281123630100 0	Confecții metalice pentru protecția muchiilor la canale în pardoseala și a căminelor	m	435,000	15,00	6 525,000
25.	287315590120 0	Electrozi pentru sudura	kg	8,700	33,00	287,100
26.	288111600270 1	Disc pentru tăiat plăci	buc	39,220	42,00	1 647,240
Total materiale de construcții						363 359,21

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	25,343	36,00	912,348
2.	281123000130 3	Schela metalica tubulara	h-ut	0,057	1,50	0,085
3.	281123000221 4	Schela metalica tubulara	h-ut	0,225	1,50	0,338
4.	291234000250 9	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,340	55,00	733,700
5.	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	6,900	12,00	82,800
6.	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,922	225,00	657,450
7.	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	14,113	125,00	1 764,125
8.	295224000410 5	Compactor 5-6 t	h-ut	2,751	125,00	343,875
9.	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,076	330,00	4 975,080
10.	295226000355 3	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,686	330,00	4 846,380
11.	295227000337 0	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	38,683	36,00	1 392,588
12.	295227000371 6	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,310	55,00	17,050
13.	295227000760 2	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,454	36,00	16,344
14.	341052000137 3	Automacara 5 tf	h-ut	0,113	225,00	25,425
15.	341054000000 6	Autobasculanta-5t	h-ut	55,146	225,00	12 407,850
16.	341054000000	Autobasculanta-10t	h-ut	50,590	225,00	11 382,750



7					
		Total utilaje de construcții			39 558,19

Total	lei	509 227,17
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	23 919,70
Transportarea materialelor	7,00 %	25 435,14
Cheltuieli de regie	12,00 %	67 029,84
Total	100,00 +	625 611,85
Beneficiul de deviz	4,00 %	25 024,48
Total	100,00 +	650 636,33
TVA	20,00 %	130 127,27

Total deviz:

780 763,60

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Amenajarea scuarului din str.
George Cosbuc
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 26 601,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul A1, C2				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,440	676,50 0,00	297,66 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000	84,69 84,69	169,37 169,37
3	TsC18A1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	587,40 0,00	29,37 0,00
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,050	580,80 0,00	29,04 0,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8,910	17,10 0,00	152,32 0,00



1	2	3	4	5	6	7
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,600	12,74 12,74	109,60 109,60
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,600	30,83 30,83	265,16 265,16
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,320	359,91 0,00	115,17 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,320	1 069,09 362,53	342,11 116,01
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 509,80 660,14
		1.2. Nod apometric				
10	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15.mm	buc	1,000	313,28 10,28	313,28 10,28
11	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,(Ventil tip FI-FE 1/2")	buc	2,000	63,50 7,40	127,00 14,80
12	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" FI	buc	2,000	187,47 94,56	374,95 189,11
13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,(clapeta de retinere 1/2")	buc	2,000	99,20 7,40	198,40 14,80
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , (FI-FE cu livier de actiobnare 1/2")	buc	1,000	134,90 7,40	134,90 7,40
15	SA35A1	Teu din alama FI 1/2"	buc	1,000	267,37	267,37

1	2	3	4	5	6	7
					34,12	34,12
16	SA07C	Niplu din alama FE 1/2"	buc	1,000	125,28	125,28
					47,28	47,28
17	SA07C	Racord compresiune FE 20x1/2"	buc	2,000	140,92	281,84
					47,27	94,55
18	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1"	buc	1,000	101,36	101,36
					47,28	47,28
19	SA07C	Racord compresiune FI 20x1/2"	buc	1,000	203,28	203,28
					47,28	47,28
20	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 110 mm	buc	1,000	122,95	122,95
					46,45	46,45
21	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 20x2.0mm	m	0,200	70,20	14,04
					47,30	9,46
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet cu tija fixa FI-FI 3/4")	buc	1,000	350,21	350,21
					22,61	22,61
		Total Nod apometric Inclusiv salariu				2 614,86 585,42
		1.3. Conducte				
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm PE 100 SDR 17	m	9,500	37,37	355,05
					2,22	21,09
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm PE 100 SDR 17	m	20,500	34,37	704,49
					2,22	45,51
25	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	30,000	2,88	86,33
					2,88	86,33
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	30,000	0,30	9,14
					0,17	5,06
27	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura	m	11,500	80,39	924,43
					20,55	236,38

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, avind diametrul de 40x2.0 mm (tub de protectie)				
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x3.0 mm	buc	2,000	93,92 43,16	187,85 86,33
		Total Conducte Inclusiv salariu				2 267,29 480,70
		1.4. Camine				
29	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,370	1 381,78 435,77	1 893,04 597,00
30	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ 10	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
31	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 10-6	buc	3,000	300,00 0,00	900,00 0,00
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 10-9	buc	1,000	430,00 0,00	430,00 0,00
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII 1-10-2	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
34	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-1				
35	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI 7-3	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - Capac	buc	2,000	715,00 0,00	1 430,00 0,00
37	AcE10A	Scara	kg	41,200	11,27 0,00	464,33 0,00
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,040	434,25 157,25	17,37 6,29
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,040	2 170,00 222,00	86,80 8,88
40	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	11,600	40,51 34,94	469,86 405,35
		Total Camine Inclusiv salariu				6 916,40 1 017,52
		1.5. Lucrari suplimentare				
41	AcE51A	Racordarea la conducta existanta	piesa	1,000	121,12	121,12



1	2	3	4	5	6	7
		din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm			92,09	92,09
42	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) B200	m3	0,060	981,83 162,33	58,91 9,74
		Total Lucrari suplimentare Inclusiv salariu				180,03 101,83
		1.6. Demolarea si restabilirea stratului de asfalt (S=3.5 m2)				
43	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	10,000	119,73 6,58	1 197,33 65,78
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,770	125,99 65,78	97,01 50,65
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,010	858,00 0,00	8,58 0,00
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,500	236,10 37,00	118,05 18,50
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,050	408,95 40,71	429,40 42,75
48	DB16H k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3,500	199,26 3,59	697,40 12,58
49	DB19H k=2.1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3,500	417,80 6,05	1 462,30 21,17
		Total Demolarea si restabilirea stratului de asfalt (S=3.5 m2) Inclusiv salariu				4 010,07 211,43
		1.7. Incarcarea si evacuarea gunoiului				
50	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,020	858,00 0,00	17,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
51	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3,140	17,12 0,00	53,77 0,00
		Total Incarcarea si evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				70,93
		Total Sistemul A1, C2 Inclusiv salariu				17 569,38 3 057,04

	Total	lei	17 569,38
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	687,83
	Transportarea materialelor	7,00 %	774,46
	Cheltuieli de regie	12,00 %	2 283,81
	Beneficiul de deviz	4,00 %	852,62
	Total	100,00 +	22 168,10
	TVA	20,00 %	4 433,62
	Total deviz: Inclusiv salariu		26 601,72 3 057,04

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DGACL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea scuarului din str. George
Cosbuc

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul A1, C2				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			676,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	330,00	0,00
						676,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			84,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,11	84,686
3	TsC18A1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			587,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	330,00	0,00
						587,400
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			580,80
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	330,00	0,00
						580,800
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	225,00	0,00
						17,096
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,11	12,744
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			30,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,11	30,832
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			359,91
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	330,00	0,00
						359,906
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 069,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,11	362,537
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	68,00	706,563
		1.2. Nod apometric				

1	2	3	4	5	6	7
10	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15.mm	buc			313,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,28
	3320634625000	Contor de apa 15 mm	buc	1,0000	300,00	10,277
11	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,(Ventil tip FI-FE 1/2")	buc			303,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,11	63,50
	12875274201000	ventil FI-FE 1/2"	buc	1,0000	55,00	7,40
12	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" FI	buc			7,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	41,11	56,100
	22924127322065	Filtru pentru apa potabila FI 1/2"	buc	1,0000	92,00	187,47
13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,(clapeta de retinere 1/2")	buc			94,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,11	94,553
	32875274201000	clapeta de retinere 1/2"	buc	1,0000	90,00	92,920
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , (FI-FE cu livier de actiobnare 1/2")	buc			99,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,11	7,40
	42875274201000	Robinet FI-FE cu livier 1/2"	buc	1,0000	125,00	7,400
15	SA35A1	Teu din alama FI 1/2"	buc			91,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	41,11	134,90
	52721204115010	Teu din alama FI 1/2"	buc	1,0000	220,00	7,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0550	100,00	7,400
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1200	45,00	127,500
16	SA07C	Niplu din alama FE 1/2"	buc			267,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,11	34,12
	62722103306000	niplu din alama FE 1/2"	buc	1,0100	75,00	34,121
17	SA07C	Racord compresiune FE 20x1/2"	buc			222,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,11	5,600
	72722103306000	racord compresiune FE 20x1/2"	buc	1,0100	90,00	5,445
18	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1"	buc			125,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,11	47,28
	92722103306000	dop din alama 1/2"	buc	1,0100	52,00	47,276
19	SA07C	Racord compresiune FI 20x1/2"	buc			93,645
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,11	101,36
	102722103306000	racord compresiune FI 20x1/2"	buc	1,0100	150,00	47,28
20	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 110 mm	buc			47,276
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	41,11	54,080
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	75,00	203,28
21	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 20x2.0mm	m			47,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,11	47,276
	122722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 20x2.0 mm	m	1,0100	22,00	93,645
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet cu tija fixa FI-FI 3/4")	buc			101,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,11	47,28
	132874117300000	robinet FI FI cu tija fiza si cutie stradala 3/4"	buc	1,0000	315,00	47,275
		1.3. Conducte				22,880
						350,21
						22,61
						22,611
						327,600

1	2	3	4	5	6	7
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm PE 100 SDR 17	m			37,37
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,11	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,11	1,480
	125212167100011	Teava polietilena 25 mm PE 100 SDR 17	m	1,0030	25,00	0,740
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	25,074
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	225,00	1,080
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm PE 100 SDR 17	m			9,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,11	34,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,11	2,22
	225212167100011	Teava polietilena 20 mm PE 100 SDR 17	m	1,0030	22,00	1,480
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	0,740
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	225,00	22,065
25	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			1,080
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	41,11	9,000
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transec pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			2,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,11	2,88
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	68,00	2,878
27	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40x2.0 mm (tub de protectie)	m			0,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,11	0,17
	52521216701000	Teava din otel 40x2.0 mm	m	1,0100	45,00	0,169
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	8,00	0,136
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	80,39
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 I dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	33,00	20,55
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	8,00	20,555
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	4,00	47,723
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-Id	kg	0,1400	14,00	0,756
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	33,00	2,100
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	36,00	4,505
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x3.0 mm	buc			0,588
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,11	0,084
	62875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura 50x3.0 mm	buc	1,0000	42,00	93,92
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	33,00	43,16
		1.4. Camine				
29	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 381,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	41,11	435,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	41,11	295,992
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 150,00	139,774
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	155,292
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	700,00	30,474
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	300,00	7,153
	2664102101126	Var	kg	0,1100	4,00	68,759
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	0,447
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 500,00	1,134
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	330,00	10,949
30	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLUJ 10	buc			671,803
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLUJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
31	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI 10-6				
32	26611264331011 AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3) Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI 10-9	buc buc	1,0000	300,00	300,000 430,00 0,00
33	26611264330012 AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3) Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI 1-10-2	buc buc	1,0000	430,00	430,000 120,00 0,00
34	26611264331014 AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KLI 11-10-1 (0,10 m3) Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI O-1	buc buc	1,0000	120,00	120,000 55,00 0,00
35	26611264330911 AcE10A1	Inel de reazem KLI O-1 (0,02 m3) Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI 7-3	buc buc	1,0000	55,00	55,000 75,00 0,00
36	26611264330913 AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3) Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - Capac	buc buc	1,0000	75,00	75,000 715,00 0,00
37	2875274200001 AcE10A	Capacul cu rama din fonta* Scara	buc kg	1,0000	715,00	715,000 11,27 0,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,137
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 500,00	10,133
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			434,25 157,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,11	157,250
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	52,00	270,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	19,00	6,650
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 170,00 222,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	41,11	183,975
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	41,11	38,025
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,50	1 773,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	700,00	175,000
40	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			40,51 34,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,60	3,680
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1700	4,00	0,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	160,00	1,117

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	36,00	0,071
		1.5. Lucrari suplimentare				
41	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm	piesa			121,12
						92,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	41,11	50,976
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	20,00	8,320
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	8,00	0,616
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	10,00	0,660
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	33,00	3,927
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	33,00	15,510
42	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) B200	m3			981,83
						162,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	41,11	145,933
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	16,450
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,60	461,233
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	160,00	122,667
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	275,00	197,083
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	330,00	5,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
		1.6. Demolarea si restabilirea stratului de asfalt (S=3.5 m2)				
43	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			119,73
						6,58
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	330,00	1,155
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	700,00	112,000
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			125,99
						65,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	41,11	65,777
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	225,00	4,383
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	36,00	27,912
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	36,00	27,912
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			858,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	330,00	858,000
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			236,10
						37,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,11	37,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			408,95
						40,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,11	40,718
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,143
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
48	DB16H k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			199,26
						3,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,11	3,594
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	189,257
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	90,00	0,463
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	125,00	1,143
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	125,00	1,143
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	400,00	3,657

1	2	3	4	5	6	7
49	DB19H k=2.1	term. 92 cp Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			417,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	41,11	6,049
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 150,00	398,557
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	90,00	0,566
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	125,00	2,429
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	125,00	2,429
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	400,00	7,771
		1.7. Incarcarea si evacuarea gunoiiului				
50	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			858,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	330,00	858,000
51	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	225,00	17,126

APROBAT:

Intocmit
Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Investitor
DGACL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea scuarului din str.

George Cosbuc

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 26 601,72 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,879	41,11	365,016
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,813	41,11	74,532
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,821	41,11	33,752
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,130	41,11	46,454
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,560	41,11	516,340
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,604	41,11	888,140
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,203	41,11	49,456
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,153	41,11	6,290
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,548	41,11	721,397
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,724	41,11	70,875
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,658	41,11	232,600
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,269	41,11	52,169
		Total manopera				3 057,04

Materiale:

1.	10272210330600	racord compresiune FI 20x1/2"	buc	1,040	150,00	156,000
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,213	1 150,00	1 394,950
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,576	1 150,00	662,400
4.	122722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 20x2.0 mm	m	0,208	22,00	4,576
5.	125212167100011	Teava polietilena 25 mm PE 100 SDR 17	m	9,528	25,00	238,200
6.	12875274201000	ventil FI-FE 1/2"	buc	2,040	55,00	112,200
7.	132874117300000	robinet FI_FI cu tija fiza si cutie stradala 3/4"	buc	1,040	315,00	327,600
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,522	300,00	456,600
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,040	90,00	3,600
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,043	275,00	11,825
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,081	160,00	12,960
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,596	160,00	95,360
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,056	100,00	5,600
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,173	2 500,00	432,500
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,167	250,00	41,750



5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,144
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,015	225,00	3,375
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,100	125,00	12,500
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,100	125,00	12,500
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,100	400,00	40,000
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,068	330,00	352,440
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,001	330,00	0,330
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,438	330,00	144,540
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036	55,00	1,980
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,011	36,00	0,396
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,597	36,00	21,492
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,023	36,00	0,828
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,325	68,00	226,100
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,600	700,00	1 120,000
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480	33,00	15,840
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,690	33,00	22,770
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,200	225,00	270,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,789	330,00	920,370
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,916	225,00	206,100
Total utilaje de constructii						3 448,58

Total	lei	17 569,38
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	687,83
Transportarea materialelor	7,00 %	774,46
Cheltuieli de regie	12,00 %	2 283,81
Beneficiul de deviz	4,00 %	852,62
Total	100,00 +	22 168,10
TVA	20,00 %	4 433,62

Total deviz:

26 601,72

Intocmit


Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DGACL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Amenajarea scuarului din str. George Cosbuc
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 7 197,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Amenajare				
		1.1. Cismea				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,020	1 452,00 0,00	29,04 0,00
2	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,020	247,50 0,00	4,95 0,00
3	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - B250	m3	1,800	1 037,58 162,38	1 867,65 292,29
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,030	1 452,00 0,00	43,56 0,00
5	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,030	242,00 0,00	7,26 0,00
6	DI134 k=0.7	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm (pietris spalat de riu)	100m2	0,280	5 928,89 142,11	1 660,09 39,79
		Total Cismea Inclusiv salariu				3 612,55 332,08
		1.2. Umbrela				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,010	1 452,00 0,00	14,52 0,00
8	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,010	231,00 0,00	2,31 0,00
9	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3	1,100	1 037,85	1 141,63

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - B250			162,38	178,62
		Total Umbrela Inclusiv salariu				1 158,46 178,62
		Total Amenajare Inclusiv salariu				4 771,01 510,70

		Total	lei	4 771,01
		Asigurarea medicala si medicala	22,50 %	114,91
		Transportarea materialelor	7,00 %	263,18
		Cheltuieli de regie	12,00 %	617,89
		Beneficiul de deviz	4,00 %	230,69
		Total	100,00 +	5 997,68
		TVA	20,00 %	1 199,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 197,22 510,70


Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea scuarului din str. George
Cosbuc

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
		1.1. Cisnea				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 452,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	330,00	1 452,000
2	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3			247,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	330,00	247,500
3	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - B250	m3			1 037,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	41,11	145,941
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,60	461,216
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	160,00	123,467
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	275,00	195,403
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	330,00	5,867
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	225,00	56,250
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 452,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	330,00	1 452,000
5	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3			242,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	330,00	242,000
6	DI134 k=0.7	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm (pietris spalat de riu)	100m2			5 928,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,11	142,121
	11411122201661	pietris spalat de riu	m3	18,9000	350,00	4 630,000
	114111222017521	pietris spalat de riu	m3	1,5000	350,00	367,500
	21411122201645	pietris spalat de riu	m3	1,0000	350,00	245,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	105,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	225,00	6,429
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	330,00	60,107
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	125,00	98,214
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	125,00	237,054
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	37,500
		1.2. Umbrela				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3			1 452,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	330,00	1 452,000
8	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3			231,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	330,00	231,000
9	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - B250	m3			1 037,85 162,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	41,11	145,941
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,60	461,216
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	160,00	123,491
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	275,00	195,500
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	330,00	6,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	225,00	56,250

APROBAT:

Intocmit
Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Amenajarea scuarului din str.

George Cosbuc

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de amenajare

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 7 197,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,295	41,11	423,228
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,160	41,11	47,687
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,968	41,11	39,794
		Total manopera				510,70

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	0,196	150,00	29,400
2.	11411122201661	pietris spalat de riu	m3	3,704	350,00	1 296,400
3.	11411122201752 1	pietris spalat de riu	m3	0,294	350,00	102,900
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,061	275,00	566,775
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,238	160,00	358,080
6.	21411122201645	pietris spalat de riu	m3	0,196	350,00	68,600
7.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	835,954	1,60	1 337,527
		Total materiale de construcții				3 759,68

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,008	225,00	1,800
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,531	125,00	66,375
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,220	125,00	27,500
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,264	330,00	87,120
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,052	330,00	17,160
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,051	330,00	16,830
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,044	330,00	14,520
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,740	55,00	95,700
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,021	500,00	10,500
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,725	225,00	163,125
		Total utilaje de construcții				500,63

Total	lei	4 771,01
Asigurarea medicala si medicala	22,50 %	114,91
Transportarea materialelor	7,00 %	263,18
Cheltuieli de regie	12,00 %	617,89



Beneficiul de deviz	4,00 %	230,69
Total	100,00 +	5 997,68
TVA	20,00 %	1 199,54

Total deviz:

7 197,22

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Amenajarea scuarului din str.**George Cosbuc**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Forme arhitecturale de proportii mici

Valoarea de deviz 258 726,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea utilajului				
1		Montare utilaj (0.5% din pretul total)	set	1,000	1 068,38 1 068,38	1 068,38 1 068,38
		<i>Total</i>	lei			1 068,38
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			240,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			811,97
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			84,84
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				2 205,58 1 068,38
		2. Utilaj (conform anexei 2, 3 si 4)				
2		Banca tip 1	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00
3		Banca tip 2	buc	4,000	2 200,00 0,00	8 800,00 0,00
4		Banca tip 4	buc	5,000	2 550,00 0,00	12 750,00 0,00
5		Banca tip 5 cu rastel	buc	2,000	4 100,00 0,00	8 200,00 0,00
6		Banca rotunda	buc	2,000	3 750,00 0,00	7 500,00 0,00
7		Chaiselong	buc	2,000	11 200,00 0,00	22 400,00 0,00
8		Umbrela	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Cos de gunoi	buc	4,000	2 200,00 0,00	8 800,00 0,00
10		Cisnea de apa	buc	1,000	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
11		Stilp de iluminat Exterior Parc cu corp de iluminat LED 48 W	buc	19,000	6 550,00 0,00	124 450,00 0,00
		Total Utilaj (conform anexei 2, 3 si 4) Inclusiv salariu				213 400,00

		Total	lei	215 605,58
		TVA	20,00 %	43 121,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		258 726,70 1 068,38

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DGACL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea scuarului din str. George Cosbuc

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea utilajului				
1		Montare utilaj (0.5% din pretul total)	set			1 068,38
	415646456	Montarea utilajului	h-om.	1,0000	1 068,38	1 068,380
		2. Utilaj (conform anexei 2, 3 si 4)				
2		Banca tip 1	buc			2 000,00
	1111	banca tip 1	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
3		Banca tip 2	buc			2 200,00
	1112	banca tip 2	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
4		Banca tip 4	buc			2 550,00
	1113	banca tip 1	buc	1,0000	2 550,00	2 550,000
5		Banca tip 5 cu rastel	buc			4 100,00
	1114	banca tip 5 cu rastel	buc	1,0000	4 100,00	4 100,000
6		Banca rotunda	buc			3 750,00
	11116	banca rotunda	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
7		Chaiselong	buc			11 200,00
	1117	Chaiselong	buc	1,0000	11 200,00	11 200,000
8		Umbrela	buc			5 500,00
	111/8	Umbrela	buc	1,0000	5 500,00	5 500,000
9		Cos de gunoi	buc			2 200,00
	1118	Cos de gunoi	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
10		Cisnea de apa	buc			9 000,00
	1119	Cisnea apa	buc	1,0000	9 000,00	9 000,000
11		Stilp de iluminat Exterior Parc cu corp de iluminat LED 48 W	buc			6 550,00
	2000	stilp de iluminat Exterior parc	buc	1,0000	6 550,00	6 550,000

APROBAT:

Intocmit
Medalmir SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)Investitor
DGACLprenumele)
L.S.

(funcția, semnătura, numele,



Amenajarea scuarului din str.

George Cosbuc

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Forme arhitecturale de proportii mici

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 258 726,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	415646456	Montarea utilajului	h-om.	1,000	1 068,38	1 068,380
Total manopera						1 068,38

Materiale:

1.	111/8	Umbrela	buc	1,000	5 500,00	5 500,000
2.	1111	banca tip 1	buc	3,000	2 000,00	6 000,000
3.	11116	banca rotunda	buc	2,000	3 750,00	7 500,000
4.	1112	banca tip 2	buc	4,000	2 200,00	8 800,000
5.	1113	banca tip 1	buc	5,000	2 550,00	12 750,000
6.	1114	banca tip 5 cu rastel	buc	2,000	4 100,00	8 200,000
7.	1117	Chaiselong	buc	2,000	11 200,00	22 400,000
8.	1118	Cos de gunoi	buc	4,000	2 200,00	8 800,000
9.	1119	Cisnea apa	buc	1,000	9 000,00	9 000,000
10.	2000	stilp de iluminat Exterior parc	buc	19,000	6 550,00	124 450,000
Total materiale de construcții						213 400,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	215 605,58
TVA	20,00 %	43 121,12

Total deviz:

258 726,7
0

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DGACL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

