

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия**  
**ул.Мельничная 330\*4,5м (от ул.Ленина до мельницы)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 835 664,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы)</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	14,850	65,67 17,50	975,20 259,88
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,850	113,80 0,00	1 689,94 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3	148,500	1 084,39 42,00	161 031,45 6 237,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,970	11 516,12 0,00	11 170,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины бсм	m2	1 485,000	293,07 5,25	435 212,91 7 796,25
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	3,300	347,87 205,80	1 147,96 679,14
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50см с каждой стороны	m2	330,000	87,43 2,22	28 851,74 732,27
		<i>Total</i>	lei			640 079,84
		<b>Total ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы) Inklusiv salariu</b>				<b>640 079,84 15 704,54</b>

		Total	lei	640 079,84
		Asigurarea sociala	24 %	3 769,09
		Total		643 848,93
		Cheltuieli de regie	4 %	25 753,95
		Total		669 602,88
		Beneficiu de deviz	4 %	26 784,11
		Total		696 387,00
		TVA	20 %	139 277,40
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>835 664,40 15 704,54</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия**  
**ул.Мельничная 330\*4,5м (от ул.Ленина до мельницы)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 835 664,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	92,812	70,00	6 496,88
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	111,375	70,00	7 796,25
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,163	70,00	1 411,41
		<b>Total manopera</b>				<b>15 704,54</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	209,385	1 904,20	398 710,92
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,146	610,40	18 400,81
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	41,580	610,40	25 380,43
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	181,022	610,40	110 495,52
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,683	702,12	4 691,92
6.	23203226000401	Bitum	t	0,999	11 000,00	10 990,10
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,502	16,42	402,33
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,585	10,00	245,85
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>569 317,88</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,291	620,40	180,54
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,859	602,12	7 140,27
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,954	550,00	6 574,84
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	50,119	550,00	27 565,31
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,630	500,00	1 815,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,806	900,00	10 625,18
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,221	502,75	111,16
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,125	602,12	75,51
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,548	380,60	969,62
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>55 057,42</b>

Total	lei	640 079,84
-------	-----	------------

Asigurarea sociala	24 %	3 769,09
Total		643 848,93
Cheltuieli de regie	4 %	25 753,95
Total		669 602,88
Beneficiu de deviz	4 %	26 784,11
Total		696 387,00
TVA	20 %	139 277,40

**Total deviz: 835 664,40**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Благоустройство улиц села Конгаз  
АТО Гагаузия ул.Мельничная 330\*4,5м (от  
ул.Ленина до мельницы)

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы)</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			65,67 17,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	602,12	48,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			975,20
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	602,12	113,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 689,94
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoțogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ. 10см	m3			1 084,39 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	610,40	123,91
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	610,40	744,08
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	602,12	25,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,60	5,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161 031,45
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -для сцепления и гидроизоляции	t			11 516,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	620,40	186,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 170,64
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			293,07 5,25

1	2	3	4	5	6	7
		κ=1,5 до средней толщины бсм				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 904,20	268,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	702,12	3,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,42	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14ff	h-ut	0,0053	550,00	4,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 ff	h-ut	0,0053	550,00	4,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435 212,91
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			347,87 205,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	602,12	22,88
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	502,75	33,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	602,12	85,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 147,96
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50см с каждой стороны	m2			87,43 2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	610,40	76,91
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	602,12	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,60	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	5,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 ff	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 851,74

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул.Октябрьская до зерносклада

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 901 725,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. от ул.Октябрьская до зерносклада 570*6м</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	34,200	65,67 17,50	2 245,90 598,50
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	34,200	113,80 0,00	3 891,98 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorotire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3	342,000	1 084,39 42,00	370 860,30 14 364,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	2,223	11 516,12 0,00	25 600,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины бсм	m2	3 420,000	293,07 5,25	1 002 308,53 17 955,00
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	5,700	347,87 205,80	1 982,84 1 173,06
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	570,000	87,43 2,22	49 834,83 1 264,83
		<i>Total</i>	lei			1 456 724,71
		<b>Total от ул.Октябрьская до зерносклада 570*6м Inclusiv salariu</b>				<b>1 456 724,71 35 355,39</b>

		Total	lei	1 456 724,71
		Asigurarea sociala	24 %	8 485,29
		Total		1 465 210,00
		Cheltuieli de regie	4 %	58 608,40
		Total		1 523 818,40
		Beneficiu de deviz	4 %	60 952,74
		Total		1 584 771,14
		TVA	20 %	316 954,23
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 901 725,37 35 355,39</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия  
от ул.Октябрьская до зерносклада**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 901 725,37 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	213,750	70,00	14 962,50
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	256,500	70,00	17 955,00
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,827	70,00	2 437,89
<b>Total manopera</b>						<b>35 355,39</b>

### Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	482,220	1 904,20	918 243,32
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	69,426	610,40	42 377,63
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	71,820	610,40	43 838,93
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	416,898	610,40	254 474,54
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,390	702,12	10 805,63
6.	23203226000401	Bitum	t	2,290	11 000,00	25 186,59
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	56,430	16,42	926,58
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,290	10,00	552,90
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 296 406,12</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,667	620,40	413,74
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,374	602,12	15 880,25
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,445	550,00	15 095,02
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	115,425	550,00	63 483,75
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,270	500,00	3 135,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,189	900,00	24 470,10
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,382	502,75	192,00
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,217	602,12	130,42
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,683	380,60	2 162,91
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>124 963,20</b>

Total	lei	1 456 724,71
Asigurarea sociala	24 %	8 485,29
Total		1 465 210,00
Cheltuieli de regie	4 %	58 608,40
Total		1 523 818,40
Beneficiu de deviz	4 %	60 952,74
Total		1 584 771,14
TVA	20 %	316 954,23

**Total deviz:**

**1 901 725,37**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Благоустройство улиц села Конгаз**  
**АТО Гагаузия от ул.Октябрьская до**  
**зерносклада**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. от ул.Октябрьская до зерносклада 570*6м</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			65,67 17,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	602,12	48,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 245,90
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	602,12	113,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 891,98
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3			1 084,39 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	610,40	123,91
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	610,40	744,08
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	602,12	25,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,60	5,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370 860,30
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -для сцепления и гидроизоляции	t			11 516,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	620,40	186,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 600,33
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрптие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) к=1,5 до средней толщины 6см	m2			293,07 5,25

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 904,20	268,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	702,12	3,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,42	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	4,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	4,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 002 308,53
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			347,87 ----- 205,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	602,12	22,88
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	502,75	33,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	602,12	85,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 982,84
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			87,43 ----- 2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	610,40	76,91
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	602,12	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,60	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	5,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 834,83

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО  
Гагаузия улица Свердлова 1160\*4,5м (от  
ул.Октябрьская до ул.Докучаева)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 937 237,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева)</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	52,200	65,67 17,50	3 427,95 913,50
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	52,200	113,80 0,00	5 940,40 0,00
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3	522,000	1 084,39 42,00	566 049,93 21 924,00
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	3,393	11 516,12 0,00	39 074,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины бсм	m2	5 220,000	293,07 5,25	1 529 839,34 27 405,00
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	11,600	347,87 205,80	4 035,24 2 387,28
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	1 160,000	87,43 2,22	101 418,24 2 574,04
		<i>Total</i>	lei			2 249 785,30
		<b>Total улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева) Inclusiv salariu</b>				<b>2 249 785,30 55 203,82</b>

		Total	lei	2 249 785,30
		Asigurarea sociala	24 %	13 248,92
		Total		2 263 034,22
		Cheltuieli de regie	4 %	90 521,37
		Total		2 353 555,59
		Beneficiu de deviz	4 %	94 142,22
		Total		2 447 697,81
		TVA	20 %	489 539,56
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 937 237,37 55 203,82</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села Конгаз АТО  
Гагаузия улица Свердлова 1160\*4,5м (от  
ул.Октябрьская до ул.Докучаева)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 2 937 237,37 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	326,250	70,00	22 837,50
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	391,500	70,00	27 405,00
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,876	70,00	4 961,32
		<b>Total manopera</b>				<b>55 203,82</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	736,020	1 904,20	1 401 529,28
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	105,966	610,40	64 681,65
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	146,160	610,40	89 216,06
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	636,318	610,40	388 408,51
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	23,490	702,12	16 492,80
6.	23203226000401	Bitum	t	3,495	11 000,00	38 442,69
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	86,130	16,42	1 414,25
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	86,420	10,00	864,20
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>2 001 049,44</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,018	620,40	631,51
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,685	602,12	25 099,13
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,021	550,00	23 111,55
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	176,175	550,00	96 896,25
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,760	500,00	6 380,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	41,499	900,00	37 349,10
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,777	502,75	390,74
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,441	602,12	265,41
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,955	380,60	3 408,35
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>193 532,04</b>

Total	lei	2 249 785,30
Asigurarea sociala	24 %	13 248,92
Total		2 263 034,22
Cheltuieli de regie	4 %	90 521,37
Total		2 353 555,59
Beneficiu de deviz	4 %	94 142,22
Total		2 447 697,81
TVA	20 %	489 539,56

**Total deviz:**

**2 937 237,37**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Благоустройство улиц села Конгаз **Investitor**  
**АТО Гагаузия улица Свердлова 1160\*4,5м (от**  
**ул.Октябрьская до ул.Докучаева)**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева)</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			65,67 17,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	602,12	48,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 427,95
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срежки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	602,12	113,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 940,40
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoțogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3			1 084,39 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	610,40	123,91
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	610,40	744,08
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	602,12	25,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,60	5,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566 049,93
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -для сцепления и гидроизоляции	t			11 516,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	620,40	186,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 074,20
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			293,07 5,25

1	2	3	4	5	6	7
		κ=1,5 до средней толщины бсм				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 904,20	268,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	702,12	3,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,42	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	4,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	4,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 529 839,34
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			347,87 ----- 205,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	602,12	22,88
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	502,75	33,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	602,12	85,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 035,24
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			87,43 ----- 2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	610,40	76,91
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	602,12	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,60	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	5,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 418,24

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул.Котовского до ул.Мичурина

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 012 840,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. от ул.Котовского до ул.Мичурина 400*4,5м</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	18,000	65,67 17,50	1 182,05 315,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	18,000	113,80 0,00	2 048,41 0,00
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3	180,000	1 084,39 42,00	195 189,63 7 560,00
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	1,170	11 516,12 0,00	13 473,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины бсм	m2	1 800,000	293,07 5,25	527 530,81 9 450,00
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	4,000	347,86 205,80	1 391,46 823,20
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	400,000	87,43 2,22	34 971,81 887,60
		<i>Total</i>	lei			775 788,03
		<b>Total от ул.Котовского до ул.Мичурина 400*4,5м Inklusiv salariu</b>				<b>775 788,03 19 035,80</b>

		Total	lei	775 788,03
		Asigurarea sociala	24 %	4 568,59
		Total		780 356,62
		Cheltuieli de regie	4 %	31 214,26
		Total		811 570,88
		Beneficiu de deviz	4 %	32 462,83
		Total		844 033,72
		TVA	20 %	168 806,75
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>1 012 840,47 19 035,80</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 012 840,47 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	112,500	70,00	7 875,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	135,000	70,00	9 450,00
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,440	70,00	1 710,80
				<b>Total manopera</b>		<b>19 035,80</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	253,800	1 904,20	483 285,96
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,540	610,40	22 304,02
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,400	610,40	30 764,16
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,420	610,40	133 933,97
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,100	702,12	5 687,17
6.	23203226000401	Bitum	t	1,205	11 000,00	13 256,10
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	29,700	16,42	487,67
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,800	10,00	298,00
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>690 017,05</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,351	620,40	217,76
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,374	602,12	8 654,87
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,490	550,00	7 969,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,750	550,00	33 412,50
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,400	500,00	2 200,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,310	900,00	12 879,00
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,268	502,75	134,74
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,152	602,12	91,52
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,088	380,60	1 175,29
				<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>66 735,18</b>

Total	lei	775 788,03
Asigurarea sociala	24 %	4 568,59
Total		780 356,62
Cheltuieli de regie	4 %	31 214,26
Total		811 570,88
Beneficiu de deviz	4 %	32 462,83
Total		844 033,72
TVA	20 %	168 806,75

**Total deviz:**

**1 012 840,47**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Благоустройство улиц села Конгаз**  
**АТО Гагаузия от ул.Котовского до**  
**ул.Мичурина**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. от ул.Котовского до ул.Мичурина 400*4,5м</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			65,67 17,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	602,12	48,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 182,05
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	602,12	113,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 048,41
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3			1 084,39 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	610,40	123,91
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	610,40	744,08
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	602,12	25,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,60	5,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195 189,63
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -для сцепления и гидроизоляции	t			11 516,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	620,40	186,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 473,86
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрyтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) к=1,5 до средней толщины 6см	m2			293,07 5,25

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 904,20	268,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	702,12	3,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,42	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	4,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	4,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			527 530,81
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			347,86 ----- 205,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	602,12	22,88
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	502,75	33,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	602,12	85,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 391,46
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			87,43 ----- 2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	610,40	76,91
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	602,12	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,60	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	5,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 971,81

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.