

**Amenajarea terenurilor de sport
in incinta Liceului Teoretic
"Toader Bubuiog", comuna
Bubuieci-repetat**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea terenului sportiv 70x37**

Valoarea de deviz 2 306 853,13 lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	25,90	202,78 0,00	5 252,00 0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,59	544,40 0,00	1 410,00 0,00
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	2,59	1 544,13 248,46	3 999,30 643,50
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				10 661,30 643,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Strat de pregatire				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	25,90	767,51 451,51	19 878,40 11 694,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactata gr 10 cm	m3	130,00	542,15 49,50	70 479,50 6 435,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-20 compactata gr 10 cm	m3	181,00	542,15 49,50	98 129,15 8 959,50
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 50-20 compactata gr 5 cm	m3	103,00	542,15 49,50	55 841,45 5 098,50
8	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3cm	m3	84,00	715,65 45,00	60 114,60 3 780,00
		Total Strat de pregatire Inclusiv salariu				304 443,10 35 967,00
		1.3. Bordure				
9	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,80	175,02 175,02	1 890,20 1 890,20
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-20 compactata	m3	6,40	542,18 49,53	3 469,98 317,00
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	214,00	246,54 35,06	52 759,99 7 502,84
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,20	9,03 9,03	56,00 56,00
		Total Bordure				58 176,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 766,04
		1.4. Teren gazon artificial				
13	IzF04J1	Strat de amortizare h=8mm, (conform caietului de sarcini) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	1 395,00	73,12 1,10	102 000,52 1 534,50
14	Pret de piata	Banda adeziva 40mm	m	1 200,00	1,90 0,00	2 280,00 0,00
15	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini), cu certificat FIFA, Monofilament PE, Rezistent UV, DTex- 1200/6, pentru terenuri de fotbal: Inaltimea parului 50 mm (norma nisip quartos n=34kg/m2)(terenul de fotbal 45x31)	m2	1 395,00	295,22 7,26	411 828,47 10 129,36
16	TsH43C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: acoperire tip (conform caietului de sarcini), acoperita cu nisip;	m2	1 195,00	403,02 9,16	481 609,15 10 944,50
17	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm h fir 50mm	m	409,00	89,97 2,86	36 796,40 1 170,77
18	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv	buc	4,00	51,00 51,00	204,00 204,00
19	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	2,00	1 669,10 980,10	3 338,19 1 960,20
20	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	2,00	4 113,99 2 521,01	8 227,99 5 042,02
		Total Teren gazon artificial Inclusiv salariu				1 046 284,72 30 985,35
		1.5. Gard de protectie perimetru				
21	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea	m	44,00	69,00 33,00	3 036,00 1 452,00

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm				
22	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pna la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(teava metalica 80x80 gr.3mm-320ml cu capac PVC(perimetru stilpi +diagonale pe colturi))	t	2,32	18 548,78 957,83	43 033,16 2 222,17
23	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	10,40	1 735,21 313,50	18 046,23 3 260,40
24	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund anticoroziv KOBER sau alternativa calitate superioara)	m2	102,40	88,10 58,30	9 021,66 5 969,92
25	Material	Dop PVC 80x80	buc	44,00	13,00 0,00	572,00 0,00
26	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	4,28	269,98 269,98	1 155,50 1 155,50
27	Pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	428,00	5,40 0,00	2 311,20 0,00
28	Pret furnizor	Set fixare(intinzator cu doua cleme duble zincate)	buc	24,00	25,00 0,00	600,00 0,00
29	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilajul)	m2	1 060,00	11,00 10,60	11 660,00 11 236,00
30	Pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	1 060,00	70,00 0,00	74 200,00 0,00
		Total Gard de protectie perimetru Inklusiv salariu				163 635,75 25 295,99
		1.6. Gard intre terenul de fotbal si volei				
31	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	7,00	69,00 33,00	483,00 231,00
32	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati,	t	0,41	18 549,51	7 605,30

1	2	3	4	5	6	7
		livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(teava metalica 80x80 gr.3mm-320ml cu capac PVC(perimetru stilpi +diagonalele colturi))			957,61	392,62
33	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,70	1 732,46 313,50	1 212,72 219,45
34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (grund anticoroziv KOBER sau alternativa - calitate superioara)	m2	17,92	88,11 58,29	1 578,87 1 044,63
35	Material	Dop PVC 80x80	buc	7,00	13,00 0,00	91,00 0,00
36	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	0,62	270,16 270,16	167,50 167,50
37	Pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	62,00	5,40 0,00	334,80 0,00
38	Pret furnizor	Set fixare(intinzator cu doua cleme duble zincate)	buc	4,00	25,00 0,00	100,00 0,00
39	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilajul)	m2	155,00	11,00 10,60	1 705,40 1 643,00
40	Pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	155,00	70,00 0,00	10 850,00 0,00
		Total Gard intre terenul de fotbal si volei Inclusiv salariu				24 128,59 3 698,20
		1.7. Spatii verzi				
41	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcarea pamintului	100 m3	0,10	760,00 0,00	76,00 0,00
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,57	18,43 0,00	65,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	224,00 20,00	22,40 2,00
44	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	75,00	10,15 10,15	761,25 761,25
45	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	75,00	7,15 7,15	536,25 536,25
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,75	780,27 265,47	585,20 199,10
47	TsH24A	Plantari arbusti fara balot/ Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc	4,00	168,51 19,70	674,06 78,80
48	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/ Brad virsta 3 ani	buc	4,00	427,31 43,25	1 709,22 173,00
49	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	5,00	31,00 31,00	155,00 155,00
50	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi/Mesteacan veracos ,virsta 1-2 ani	buc	2,00	208,75 14,50	417,50 29,00
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				5 002,68 1 934,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 612 332,31
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			25 989,72
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,80 %			54 880,48
		<i>Total</i>	100,00 +			1 693 202,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,60 %			44 023,26
		<i>Total</i>	100,00 +			1 737 225,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			32 246,64
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 769 472,41 110 456,29
		2. Utilaj				
51	Pret de	Porti de fotbal Duraluminu	buc	4,00	29 000,00	116 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa (fixarea portilor se va executa conform fisei tehnice)			0,00	0,00
52	Pret de piata	Piloni pentru volei si tenis 2 unitati Duraluminiu prevotsite cu fileu de volei 1 unitate	set	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
53	Pret de piata	Consola de baschet panou plexiglas si inel si plasa	set	2,00	10 800,00 0,00	21 600,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152 600,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,20 %			305,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				152 905,20

		Cheltuieli directe	lei	1 922 377,61
		TVA	20,00 %	384 475,52
		TOTAL	100,00 +	2 306 853,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 306 853,13 110 456,29

Intocmit

SRL" Finolex Center"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenurilor de sport
in incinta Liceului Teoretic
"Toader Bubuiog", comuna
Bubuieci-repetat**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea terenului sportiv 70x37**

Valoarea de deviz 2 306 853,13 lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	70,81	55,00	3 894,55
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	243,00	53,00	12 879,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,74	55,00	590,70
4.	7129020012800	Pavator	h-om	111,28	53,00	5 897,84
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,48	55,00	1 511,40
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,90	55,00	1 534,50
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,35	53,00	7 014,55
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,46	55,00	135,30
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,92	53,00	260,76
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,31	53,00	2 083,43
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	102,54	53,00	5 434,62
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	820,59	50,00	41 029,50
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,90	55,00	379,50
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,60	55,00	1 683,00
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	419,71	53,00	22 244,63
16.	9312040019600	Sapator	h-om	32,40	53,00	1 717,20
		Total manopera				110 456,29

Materiale:

1.	01111	Dop PVC 80x80	buc	51,00	13,00	663,00
2.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,08	12,00	24,96
3.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,97	130,00	386,10
4.	02254	Porti de fotbal Dur Aluminiu 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	4,00	29 000,00	116 000,00
5.	022565851	Piloni pentru volei si tenis 2 unitati cu fileu de volei 1 unitate	set	1,00	15 000,00	15 000,00
6.	0255563	Banda adeziva	m	1 200,00	1,90	2 280,00
7.	0282122	Consola de baschet panou plexiglass si inel si plasa	set	2,00	10 800,00	21 600,00
8.	045	plasa poleitilena firul 4.2 ochi 130x130mm	m2	1 215,00	70,00	85 050,00
9.	1111000100001-1	Brad virsta 3 ani	buc	4,16	350,00	1 456,00
10.	1111000100002-1	Ienupar cazacesc 3 ani	buc	4,16	138,00	574,08
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,36	400,00	2 944,00
12.	1411122201752-1	Piatra sparta fr.40-70	m3	149,50	400,00	59 800,00
13.	1411122201752-2	Piatra sparta fr 20-40	m3	208,15	400,00	83 260,00
14.	1411122201752-3	Piatra sparta fr.5-20	m3	118,45	400,00	47 380,00
15.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,18	430,00	937,40
16.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,68	430,00	3 302,40
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,93	450,00	868,50
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,07	450,00	4 531,50
19.	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0	m3	92,40	580,00	53 592,00
20.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	76 110,00	0,99	75 348,90
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,02	20,00	120,40
22.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,20	80,00	16,00
23.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,17	2 850,00	484,50
24.	201111	Cablu otel 4mm	m	490,00	5,40	2 646,00
25.	20111185	Set fixare intinzator cu doua cleme duble zincate	buc	28,00	25,00	700,00

26.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,20	300,00	60,00
27.	2320166200676	White spirit	kg	12,03	39,00	469,17
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	150,00	90,00
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,41	35,00	14,35
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	20,46	68,00	1 391,28
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,51	48,00	600,48
32.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,02	50,00	301,00
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	13,23	35,00	463,05
34.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	20 315,00	6,66	135 297,90
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	678,38	2,60	1 763,79
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	934,56	2,50	2 336,40
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 094,23	2,30	7 116,73
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,63	1 520,00	14 637,60
39.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	215,07	130,00	27 959,10
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,06	10,00	240,60
41.	268213260162625	Strat de amortizare h=8mm,(conform caietului de sarcini)	m2	1 506,60	66,67	100 445,02
42.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,39	20,00	27,80
43.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	10,92	21,00	229,32
44.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini)	m2	2 726,60	224,16	611 194,66
45.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1 170,59	27,00	31 605,93
46.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	411,12	80,00	32 889,60
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	9,55	21,00	200,55
48.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 730,00	16,80	45 864,00
49.	2830127303001	Mesteacan veracos v1-2 ani	buc	2,10	185,00	388,50
50.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,59	63,00	163,17
51.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	12,28	12,00	147,36
52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,28	8,00	98,24
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,28	6,00	73,68
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,30	22,00	578,60
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,54	22,00	99,88
56.	4100126202818	Apa	m3	50,44	22,00	1 109,68
		Total materiale de constructii				1 625 707,64

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	211,85	60,00	12 711,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	105,92	25,00	2 648,00
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,70	30,00	21,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,08	80,00	486,40
5.	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	30,60	60,00	1 836,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,08	650,00	5 252,00
7.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	52,24	210,00	10 970,40
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,20	380,00	76,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,82	500,00	1 410,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,04	510,00	20,40
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,66	50,00	333,00
12.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloarilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	18,54	120,00	2 224,80
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,61	85,00	306,85
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,68	65,00	369,20
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	122,92	120,00	14 750,40

16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,78	250,00	195,00
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,59	120,00	310,80
18.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	22,85	180,00	4 113,00
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,19	380,00	832,20
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,77	320,00	886,40
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,14	470,00	65,80
Total utilaje de construcții						61 015,02

Cheltuieli directe	lei	1 922 377,61
TVA	20,00 %	384 475,52
TOTAL	100,00 +	2 306 853,13

Total deviz:

**2 306 853,
13**

Intocmit

SRL" Finolex Center"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea terenurilor de sport in incinta Liceului Teoretic "Toader Bubuioag", comuna Bubuieci-repetat

Investitor Institutia Publica Liceul Teoretic "Toader Bubuioag"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Lucrari de terasament						
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,78
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			544,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	544,40
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			1 544,13 248,46

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	50,00	248,46
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	210,00	1 295,68
		1.2. Strat de pregatire				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			767,51 ----- 451,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	210,00	294,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactata gr 10 cm	m3			542,15 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-1	Piatra sparta fr.40-70	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-20 compactata gr 10 cm	m3			542,15 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-2	Piatra sparta fr 20-40	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 50-20 compactata gr 5 cm	m3			542,15 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752-3	Piatra sparta fr.5-20	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
8	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3cm	m3			715,65 ----- 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0	m3	1,1000	580,00	638,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		1.3. Bordure				
9	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			175,02 ----- 175,02
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	53,00	159,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,02
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-20 compactata	m3			542,18 ----- 49,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,23
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,22
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m			246,54

1	2	3	4	5	6	7
		30x15 cm				35,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 520,00	68,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,60	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	130,00	130,65
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,03
						9,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,03
		1.4. Teren gazon artificial				
13	IzF04J1	Strat de amortizare h=8mm, (conform caietului de sarcini) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2			73,12
						1,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,00	1,10
	268213260162625	Strat de amortizare h=8mm,(conform caietului de sarcini)	m2	1,0800	66,67	72,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
14	Pret de piata	Banda adeziva 40mm	m			1,90
						0,00
	0255563	Banda adeziva	m	1,0000	1,90	1,90
15	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini), cu certificat FIFA, Monofilament PE, Rezistent UV, DTex-1200/6, pentru terenuri de fotbal: Inaltimea parului 50 mm (norma nisip quartos n=34kg/m2)(terenul de fotbal 45x31)	m2			295,22
						7,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	53,00	7,26
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini)	m2	1,0300	224,16	230,88
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	27,00	7,64
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,66
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	34,0000	0,99	33,66
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	120,00	0,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	120,00	4,56
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	180,00	1,53
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,08
16	TsH43C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: acoperire tip (conform caietului de sarcini), acoperita cu nisip;	m2			403,02
						9,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1728	53,00	9,16
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini)	m2	1,0300	224,16	230,88
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	27,00	7,64
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	80,00	8,66
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	24,0000	0,99	23,76
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	17,0000	6,66	113,22
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	120,00	0,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0585	120,00	7,02
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0092	180,00	1,66
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,08
17	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de	m			89,97

1	2	3	4	5	6	7
		joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm h fir 50mm				2,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	53,00	2,86
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial tip (conform caietului de sarcini)	m2	0,1440	224,16	32,28
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	27,00	28,89
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	80,00	25,60
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	120,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	65,00	0,29
18	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv	buc			51,00
						51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	50,00	51,00
19	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (se exclude teava,vopsea,zugrav)	buc			1 669,10
						980,10
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	55,00	105,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	53,00	821,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	50,00	53,00
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	20,00	13,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	430,00	156,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	450,00	128,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	22,00	1,32
20	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (se exclude teava,vopsea,zugrav)	buc			4 113,99
						2 521,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	55,00	223,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	53,00	1 895,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	50,00	106,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	55,00	295,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,50	779,63
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	430,00	311,75
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	2 850,00	242,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	450,00	256,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	22,00	2,86
		1.5. Gard de protectie perimetru				
21	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m			69,00
						33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000	60,00	36,00
22	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(teava metalica 80x80 gr.3mm-320ml cu capac PVC(perimetru stilpi +diagonale pe colturi))	t			18 548,78
						957,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	53,00	763,25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	53,00	95,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	55,00	49,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	55,00	49,55
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	16,80	16 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	63,00	59,74
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	8,00	36,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	12,00	54,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	6,00	27,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	35,00	5,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	150,00	32,97
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	21,00	84,00
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	3,5000	21,00	73,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	120,00	113,79

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	380,00	304,66
23	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 735,21 ----- 313,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	55,00	291,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,30	641,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	338,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	430,00	297,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	85,00	27,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
24	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund anticoroziv KOBER sau alternativa calitate superioara)	m2			88,10 ----- 58,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	48,00	4,99
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	50,00	2,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	39,00	3,90
25	Material	Dop PVC 80x80	buc			13,00 ----- 0,00
	01111	Dop PVC 80x80	buc	1,0000	13,00	13,00
26	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			269,98 ----- 269,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	50,00	269,98
27	Pret furnizor	Cablu otel d4mm	m			5,40 ----- 0,00
	201111	Cablu otel 4mm	m	1,0000	5,40	5,40
28	Pret furnizor	Set fixare(intinzator cu doua cleme duble zincate)	buc			25,00 ----- 0,00
	20111185	Set fixare intinzator cu doua cleme duble zincate	buc	1,0000	25,00	25,00
29	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilajul)	m2			11,00 ----- 10,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	80,00	0,40
30	Pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2			70,00 ----- 0,00
	045	plasa polietilena firul 4.2 ochi 130x130mm	m2	1,0000	70,00	70,00
		1.6. Gard intre terenul de fotbal si volei				
31	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m			69,00 ----- 33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000	60,00	36,00
32	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(teava metalica 80x80 gr.3mm-320ml cu capac PVC(perimetru stilpi +diagonalele colturi))	t			18 549,51 ----- 957,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	53,00	762,68
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	53,00	95,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	55,00	49,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	55,00	49,63

1	2	3	4	5	6	7
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	16,80	16 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	63,00	59,93
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	8,00	35,90
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	12,00	53,85
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	6,00	26,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	35,00	5,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	150,00	32,93
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	21,00	84,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	21,00	73,24
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	120,00	114,15
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	380,00	305,85
33	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 732,46 ----- 313,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	55,00	291,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,30	641,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	430,00	294,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	85,00	27,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	77,71
34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (grund anticoroziv KOBER sau alternativa - calitate superioara)	m2			88,11 ----- 58,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,00	58,29
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	48,00	4,98
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	50,00	2,51
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	39,00	3,90
35	Material	Dop PVC 80x80	buc			13,00 ----- 0,00
	01111	Dop PVC 80x80	buc	1,0000	13,00	13,00
36	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			270,16 ----- 270,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	50,00	270,16
37	Pret furnizor	Cablu otel d4mm	m			5,40 ----- 0,00
	201111	Cablu otel 4mm	m	1,0000	5,40	5,40
38	Pret furnizor	Set fixare(intinzator cu doua cleme duble zincate)	buc			25,00 ----- 0,00
	20111185	Set fixare intinzator cu doua cleme duble zincate	buc	1,0000	25,00	25,00
39	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilajul)	m2			11,00 ----- 10,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	80,00	0,40
40	Pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2			70,00 ----- 0,00
	045	plasa polietilena firul 4.2 ochi 130x130mm	m2	1,0000	70,00	70,00
		1.7. Spatii verzi				
41	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/incarcarea pamintului	100 m3			760,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	380,00	760,00

1	2	3	4	5	6	7
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	470,00	18,43
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			224,00 20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	20,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	510,00	204,00
44	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			10,15 10,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	50,00	3,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	55,00	7,15
45	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,15 7,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	55,00	7,15
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			780,27 265,47
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	55,00	265,47
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	130,00	514,80
47	TsH24A	Plantari arbusti fara balot/ Ienupar cazacesc virsta 3 ani	buc			168,51 19,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	55,00	18,70
	1111000100002-1	Ienupar cazacesc 3 ani	buc	1,0400	138,00	143,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,00	0,06
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	12,00	1,44
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	80,00	0,80
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	300,00	3,00
48	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot/ Brad virsta 3 ani	buc			427,31 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	50,00	2,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	55,00	41,25
	1111000100001-1	Brad virsta 3 ani	buc	1,0400	350,00	364,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	22,00	0,06
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	12,00	4,80
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	80,00	3,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	300,00	12,00
49	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			31,00 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	50,00	31,00
50	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi/Mesteacan veracos ,virsta 1-2 ani	buc			208,75 14,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2830127303001	Mesteacan veracos v1-2 ani	buc	1,0500	185,00	194,25
		2. Utilaj				
51	Pret de piata	Porti de fotbal Duraluminiu 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa (fixarea portilor se va executa conform fisei tehnice)	buc			29 000,00 0,00
	02254	Porti de fotbal Dur Aluminiu 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	1,0000	29 000,00	29 000,00
52	Pret de piata	Piloni pentru volei si tenis 2 unitati Duraluminiu prevotsite cu fileu de volei 1 unitate	set			15 000,00 0,00
	022565851	Piloni pentru volei si tenis 2 unitati cu fileu de volei 1 unitate	set	1,0000	15 000,00	15 000,00
53	Pret de piata	Consola de baschet panou plexiglas si inel si plasa	set			10 800,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0282122	Consola de baschet panou plexiglass si inel si plasa	set	1,0000	10 800,00	10 800,00

APROBAT:

Intocmit
SRL" Finolex Center"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.