

DEVIZ LOCAL №

Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului al Gimnaziului Pirita ri Dubasari

Valoarea de deviz 386 080,89 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1 Blocul C Demontari						
0	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	6,24	20,78	129,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,9328		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,248		
1	RpCK42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,24	12,20	76,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,936		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,936		
2	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	10,26	100,25	1 028,53
	7122050013400	Zidar	h-om	4,617		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,91		
3	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	21,15	28,56	604,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,764		
4	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	21,15	26,50	560,48
Total Capitolul 1 Blocul C Demontari					2 398,84	
Incluziv salariu					1 823,92	
2. Capitolul 2 Briul monolit						
5	RpCU05I1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru	buc	132,00	19,42	621,31



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	executarea strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	3,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,80		
6	RpCU07B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,00	22,00	703,99
	7122050013400	Zidar	h-om	10,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20		
7	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	22,67	28,76	652,10
	7136080025001	Montator	h-om	4,7607		
8	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	51,32	82,53	4 235,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,264		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	51,32		
9	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,51	16,43	1 388,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,0285		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,338		
10	CC02L2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	251,90	14,77	3 721,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,6254		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2595		
11	CK35B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	43,00	23,03	990,38
	7422010060100	Timplar	h-om	8,60		
12	CA04B3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	10,26	1 144,29	11 740,37
	7123010010200	Betonist	h-om	63,099		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,617		
Total Capitolul 2 Briul monolit						24 053,31



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu			9 526,46			
3. Capitolul 3 Acoperis						
13	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	11,96	4 845,37	57 950,63
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	242,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,91		
14	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	614,60	27,07	16 637,22
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	138,285		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,022		
15	CE42A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea lucarnelor	buc	2,00	1 041,94	2 083,89
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,266		
16	CN50B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	15,51	295,71	4 586,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,7955		
17	CN51B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,55	46,66	165,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3845		
18	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	614,60	18,16	11 159,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	122,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,73		
19	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	614,60	171,75	105 559,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	553,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	153,65		
20	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	72,89	113,53	8 275,48



1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,867		
21	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	104,02	140,06	14 569,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,407		
22	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	63,83	92,38	5 896,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,3405		
23	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate	kg	183,26	20,68	3 789,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,8194		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8326		
24	IzD04A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,183	353,47	64,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6991		
25	CN17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	36,44	47,81	1 742,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7792		
Total Capitolul 3 Acoperis						232 479,54
Incluziv salariu						50 463,74
Cheltuieli directe			lei	258 931,70		
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %	13 908,18		
Transport			7,00 %	13 604,27		
Total			100,00 +	286 444,15		
Celtueli de rejie			8,00 %	22 915,53		
Total			100,00 +	309 359,68		
Beneficiu de deviz			4,00 %	12 374,39		
Total			100,00 +	321 734,07		
TVA			20,00 %	64 346,81		

Total deviz:
Incluziv salariu

386 080,89
61 814,12



(funcția, semnătura) ()

(funcția, semnătura) ()

Investitor
ObiectGimnaziul Pirita,s.Pirita,rl Dubasari.
Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului al Gimnaziului
Pirita,s.Pirita rl Dubasari.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului al Gimnaziului Pirita rl Dubasar

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1 Blocul C Demontari						
0	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			20,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	34,00	15,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	21,00	4,20
1	RpCK42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	21,00	3,15
2	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			100,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	21,00	73,50
3	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			28,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	21,00	28,56
4	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
2. Capitolul 2 Briul monolit						
5	RpCU0511 n. K=3=1,00; M=1,00;	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,42



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	21,00	13,65
6	RpCU07B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	21,00	2,10
7	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			28,76
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
8	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			82,53
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	21,00	4,20
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
9	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,43
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	21,00	0,08
10	CC02L2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,77
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	21,00	0,10
11	CK35B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			23,03
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
12	CA04B3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 144,29



1	2	3	4	5	6	7
	71230100102 00	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	21,00	9,45
		3. Capitolul 3 Acoperis				
13	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 845,37
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	21,00	47,25
14	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			27,07
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	21,00	1,47
15	CE42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea lucarnelor	buc			1 041,94
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	21,00	13,29
16	CN50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			295,71
	93100600199 30	Muncitor	h-om	2,0500	21,00	43,05
17	CN51B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			46,66
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,3900	21,00	8,19
18	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2			18,16
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
19	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			171,75



1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	34,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	21,00	5,25
20	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			113,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	34,00	10,20
21	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			140,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	34,00	11,90
22	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			92,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	34,00	11,90
23	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			20,68
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	21,00	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	21,00	0,21
24	IzD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			353,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,27
25	CN17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2			47,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului al Gimnaziului Piritara,s.Piritara,l Dubasari

Valoarea de deviz 386 080,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,377	57,66	1 059,62
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,099	57,66	3 638,29
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,6539	57,66	1 421,54
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	189,605	40,00	7 584,20
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	254,13	40,00	10 165,20
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,936	57,66	53,97
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	122,92	40,00	4 916,80
8.	7136080025001	Montator	h-om	4,7607	57,66	274,50
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7792	57,66	1 428,77
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6991	57,66	40,31
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	636,6873	34,00	21 647,37
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,8194	21,00	731,21
13.	7422010060100	Timplar	h-om	8,60	57,66	495,88
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,764	21,00	604,04
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	335,9831	21,00	7 055,65
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,18	21,00	696,78
Total manopera						61 814,12

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,6652	29,00	106,29
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,2389	200,00	1 447,78
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,032	160,00	5,12
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8836	160,00	1 261,38
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,822	1,00	1,82
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластигы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,12	2 900,00	348,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,1243	2 900,00	9 060,47
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,4352	2 900,00	4 162,08
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,12	2 900,00	348,00
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,20	2 900,00	580,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0513	2 900,00	148,77
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1196	2 900,00	346,84
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	11,1228	2 900,00	32 256,12
14.	2010237318750	Distantieri	buc	94,1948	0,05	4,71
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,6716	210,00	1 401,04
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,0659	16,10	1,06
17.	2320187315789	Decofrol	kg	6,1584	12,00	73,90
18.	23203226000361	Gudron	kg	30,8568	5,00	154,28
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4579	6,00	2,75

20.	2413217300010	Cleme	buc	53,0502	6,00	318,30
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	35,9996	12,50	450,00
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,9516	24,50	23,31
23.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	151,998	24,50	3 723,95
24.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	9,11	18,20	165,80
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8326	16,20	29,69
26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,7288	16,40	11,95
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,644	21,70	79,07
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,6855	12,50	133,57
29.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	32,2665	5,50	177,47
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	64,533	65,00	4 194,65
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	78,1704	1,40	109,44
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,2252	1,40	19,92
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 202,0434	1,40	4 482,86
34.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,0153	25,00	375,38
35.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,11	6,00	54,66
36.	2682132600001	Cercevelii (Переплеты)	m2	1,00	15,50	15,50
37.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	17,342	7,10	123,13
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	727,9937	7,50	5 459,95
39.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	322,665	18,50	5 969,30
40.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	742,1295	95,00	70 502,30
41.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	25,8132	2,00	51,63
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	111,4054	85,00	9 469,46
43.	27104063117265	Divizori de zapada	m	68,3619	75,00	5 127,14
44.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	78,8305	65,00	5 123,98
45.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	86,6227	10,20	883,55
46.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	258,1975	10,20	2 633,61
47.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,566	14,50	37,21
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,3641	14,50	48,78
49.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	183,26	15,50	2 840,53
50.	2811236309900	Confectii metalice	kg	23,8126	14,50	345,28
51.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,00	17,50	140,00
52.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,00	24,00	48,00
53.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	40,664	15,50	630,29
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	75,035	15,00	1 125,53
55.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,229	40,00	9,16
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9163	40,00	36,65
57.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,396	4,50	69,28
58.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	89,70	95,00	8 521,50
59.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	26,5251	15,00	397,88
60.	2874115837745	Suruburi	buc	750,767	0,05	37,54
61.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,396	2,00	30,79
62.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2566	1,00	0,26
63.	2874136313300	Diblu din metal	buc	43,00	11,50	494,50
64.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	38,68	15,00	580,20
65.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,5251	19,00	503,98
				7,5077	25,00	187,69
66.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	15,0153	28,00	420,43
67.	28752740000502	Cot burlan	buc	53,0502	30,00	1 591,51
68.	28752740000503	Cot de capat	buc	26,5251	19,00	503,98
69.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	26,5251	20,00	530,50
70.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,0153	20,00	300,31
71.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	105,1074	10,20	1 072,10
72.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,5396	14,50	22,32

73.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 807,97	0,40	2 323,19
74.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 596,456	0,01	75,96
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4661	1,00	1,47
Total materiale de constructii						194 346,79

Utilaje de constructii:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0656	250,00	16,38
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,014	250,00	503,50
3.	2922140006702	Masara de fereastră	h-ut	1,0475	10,00	10,47
4.	2922140006703	Masara fereastră	h-ut	1,104	10,00	11,04
5.	2922140006707	Masara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	1,0264	15,00	15,40
6.	2922140007000	Masara	h-ut	3,2092	250,00	802,30
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,7508	10,00	27,51
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,2896	10,00	592,89
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4498	100,00	44,98
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,156	10,00	61,56
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,3345	10,00	33,34
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,32	10,00	3,20
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,9468	10,00	39,47
14.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,32	10,00	3,20
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,8136	10,00	18,14
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1347	200,00	26,94
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,2419	250,00	560,48
Total utilaje de constructii						2 770,79

Total:

Cheltuieli directe	lei	258 931,70
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	13 908,18
Transport	7,00 %	13 604,27
Total	100,00 +	286 444,15
Celtueli de rejie	8,00 %	22 915,53
Total	100,00 +	309 359,68
Beneficiu de deviz	4,00 %	12 374,39
Total	100,00 +	321 734,07
TVA	20,00 %	64 346,81

Total deviz:

386 080,89



Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)