

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);
- 22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
- 23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
- 24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);
- 25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);
- 26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);
- 27) Acord adițional (anexa nr. 27);

28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmării penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAЕ-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAЕ.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criteriile și cerințe de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara

respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivul certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

- 6) conținut reciclat în beton și zidărie;
- 7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
- 8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
- 9) controlul și managementul consumului de energie;
- 10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
- 11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
- 13) îmbrăcăminte rezistente;
- 14) pardoseli din lemn;
- 15) încălzitoare de apă;
- 16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;
- 17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
- 18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
- 19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcămintelor rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotului;
- 20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;
- 22) creșterea durabilității îmbrăcămintelor, a capacității portante și a rezistenței la uzură;
- 23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situații concrete;
- 24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;
- 25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;
- 26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și

profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

- a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);
 - b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.
- 2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;

- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui ofertant o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la

aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
- 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
- 3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28),

pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligățiile Beneficiarului și drepturile/obligățiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 10.02.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Măgdăcești
IDNO	1007601009934
Adresa	S. Măgdăcești, r-ul Criuleni
Numărul de telefon/fax	0248-34-897, 0248-34-236
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primagdacesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.magdacesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cojocar Liuba, 0248-34-236, primagdacesti@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primagdacesti@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (Lei) <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45200000-9	Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni	1 Buc	Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni	14 571 164,86

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<u>Nu V</u> Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<u>Nu V</u> Da ☐

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului este cel mai mic preț cu corespunderea tuturor condițiilor solicitate pentru calificare.
--	---

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Februarie-Martie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Cojocar Liuba _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287
situat în s. Măgdăcești, r-ul Criuleni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: DA**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://magdacesti.md/?page_id=332

Denumirea autorității contractante: Primăria s. Măgdăcești, r-ul Criuleni.

1. IDNO: 1007601009934

2. Adresa: R-nul Criuleni, s. Magdacesti, str. Mihai Eminescu, 14.

3. Numărul de telefon/fax: 0248-34-236: 0248-34-897

**4. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: primagdacesti@gmail.com,
www.magdacesti.md**

**5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**

**6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): APL I**

**7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Canti - tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	45200000-9	Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni	Lucrări	1	Conform anexa nr.23 la Documentația standard: Caiet de sarcini- Formularul de deviz nr.1-Lista cu cantitățile de lucrări	14 571 164,86
Valoarea estimativă totală						14 571 164,86

**8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul,
numărul maxim al acestora. Nu se aplică**

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):**

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant-

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 7 luni calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională și primirea ordinului autorității contractante de a începe lucrările.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2028

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Formularul Standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAE, conform Ordinului Ministerului finanțelor nr. 72 din 11.06.2020- confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu depus o dată cu oferta
2.	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația Standard-confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu depus o dată cu oferta
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația Standard-confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu depus o dată cu oferta
4.	Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA	Conform Documentației standard: a) Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) conform Documentația standart (anexa nr.9)- confirmată prin semnătura electronică a Participantului sau b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății:</i> Primăria Măgdașești <i>Denumirea băncii:</i> Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat <i>Codul fiscal:</i> 100760100934 <i>Codul bancar:</i> TREZMD2X <i>Contul trezorerial:</i> MD90TRPCEC518410A01111AA cu nota „Pentru setul documentelor de atribuire” sau „ Pentru garanția pentru ofertă la „procedura de achiziție publică nr. din _____”	Obligatoriu depus o dată cu oferta
5.	Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară	Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mică de <u>22 000 000,00 lei</u>	Obligatoriu depus o dată cu oferta
6.	Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune	Declarație- confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie sa demonstreze situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizată și înregistrată de organele competente, și orice alte documente	Obligatoriu depus o dată cu oferta

		legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economică-financiară. Disponibilitatea de bani lichizi- minim 20% din valoarea ofertei prezentate fără TVA, cu prezentarea documentelor confirmative din ultimile 3 zile pînă la deschiderea ofertelor la procedura de achiziție, se acceptă: 1) <i>Extras din contul curent bancar</i>	
7.	Lichiditatea generală	Certificat- confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstreze lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate nu mai puțin de 100%	Obligativ depus o dată cu oferta
8.	Ultimul raport financiar	Raport financiar- confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativ depus o dată cu oferta
9.	Documentația de deviz	Formularele Devizelor: 3,5 și 7 , Conform Caiet de sarcini (anexa nr.23), Formularului de deviz nr. 1-Lista cu cantitățile de lucrări-confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ depus o dată cu oferta
10.	Grafic de executare a lucrărilor	Conform Documentației standard (Anexa nr. 10)- confirmat prin semnătura electronică a Participantului Operatorul economic va prezenta, graficul calendaristic de execuție a lucrărilor, cu reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice conform caietului de sarcini aferent obiectului achiziției.	Obligativ depus o dată cu oferta
11.	Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani	Conform Documentației standard (anexa nr.12)- confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului; sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului.	Obligativ depus o dată cu oferta
12.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Conform Documentației standard (anexa nr.13)- confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de	Obligativ depus o dată cu oferta

		garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului	
13.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Conform Documentației standard (anexa nr. 14) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
14.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului	Conform Documentației standard (anexa nr.15) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului Ofertantul economic trebuie să demonstreze capacitatea personalului necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Obligatoriul depus o dată cu oferta
15.	Lista subcontractanților și partea/ părțile din contract care sunt îndeplinite de acestea	Conform Documentației standard (anexa nr. 16) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligatoriul depus o dată cu oferta
16.	Informații privind asocierea	Conform Documentației standard (anexa nr. 17) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
17.	Angajament terț susținător financiar	Conform Documentației standard (anexa nr. 18) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
18.	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici- după caz.	Conform Documentației standard (anexa nr. 19) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
19.	Declarație terț susținător tehnic	Conform Documentației standard (anexa nr. 20) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
20.	Declarație terț susținător profesional	Conform Documentației standard (anexa nr. 21) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
21.	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor valabil la ziua desfășurării	Conform Documentației standard (anexa nr. 22) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
22.	Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier- conformat prin semnătura electronică a Participantului. Operatorul economic va demonstra că în cadrul entității este angajat diriginte de șantier atestat, a cărui vechime în domeniul construcției rutiere, drumuri, nu este mai mică de 5 ani.	Obligatoriul depus o dată cu oferta

23.	Informații cu privire la persoana responsabilă de securitatea și sănătatea în muncă.	Demonstrarea deținerii Certificatului persoanei responsabile în domeniul SSM, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
24.	Manualul Calității	Varianta scanată de pe originalul pe care a fost aplicată ștampila Inspecției de Stat în Construcții a RM ce confirmă verificarea manualului calității de către Inspecția de Stat în Construcții a RM confirmată prin semnătura electronică pe manualul calității sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului sau; Potrivit p.41-44 al documentației standard: - - operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. Autoritatea contractantă va accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene sau Internaționale.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
25	Certificate de conformitate la principalele materiale utilizate	Copia Documentelor, confirmate prin semnătura electronică a Participantului, la principalele materiale <i>indicate în caietul de sarcini</i> .	Obligatoriul depus o dată cu oferta
26	Informații privind deținerea următoarelor certificate sau echivalentul.	1.Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor 2.Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului 3.Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale Documente confirmate prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
27	Confirmarea vizitei obiectului și luarea la cunoștință cu proiectul, volumul de lucrări și amplasarea obiectului.	Înscrierea și confirmarea vizitei se va efectua pînă la data limită a publicării ofertelor, la adresa de e-mail a Primăriei: <u>primagdacesti@gmail.com</u>, telefon de contact 0248-34897. Documentul confirmativ, <i>eliberat de către autoritatea contractantă</i>, confirmat prin semnătura acesteia cît și a Participantului, urmează a fi anexat la oferta acestuia.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
28	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice-varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hîrtie-copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	Obligatoriul depus o dată cu oferta
29	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național	Copie sau original, confirmat prin semnătura electronică a Participantului, eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md	Obligatoriul depus o dată cu oferta

30	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare	Certificat confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativ depus o dată cu oferta
31	Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor.	Declarație confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de minim 5 (cinci) ani.	Obligativ depus o dată cu oferta
32	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani	Declarație- în original, confirmată prin semnătura și ștampila umedă a Participantului, conform Formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 se prezintă Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică.	Obligativ
33	Garanție de bună execuție 5 %	Conform Documentației standard, punctul. 98 și Contract de antrepriză, punctul 4.10 a) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate sau b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer</i> la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății:</i> Primăria Măgădești <i>Denumirea băncii:</i> Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat <i>Codul fiscal:</i> 1007601009934 <i>Codul bancar:</i> TREZMD2X <i>Contul trezorerial:</i> MD17TRPCEC518440A01111AA <i>cu nota „, Pentru garanția de bună execuție la „procedura de achiziție publică nr. _din_ ”</i>	Obligativ

16. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA.

17. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări este de minim 5 (cinci) ani de la recepționarea procesului verbal de executare a lucrărilor..

18. Garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): achitarea contractului se va efectua în trei tranșe: 34% -în anul 2026 , 33 % -în anul 2027 și 33% -în anul 2028.

22. Ofertele se prezintă în valută- lei moldovenesti, MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut, cu corespunderea tuturor condițiilor solicitate pentru calificare.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică.

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]*- Informația o găsiți în SIA RSAP

26. pe: *[data]*- Informația o găsiți în SIA RSAP

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

29. Locul deschiderii ofertelor: Prin intermediul SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se referă

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: A fost trimis la BAP la data de 10.02.2026.

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

40. Alte informații relevante: Nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Cojocarui Liuba**

Executor: A. Guzun
0248-34-897

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea

_____ (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: _____
2. IDNO: _____
3. Adresa: _____
4. Numărul de telefon/fax: _____
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: _____
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (după caz)*
7. Anunțul de participare: Nr. _____, Data publicării _____, Link _____
8. Cumpărătorul invită candidații selectați _____, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:
9. Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale și a celei economice și financiare:

Nr. d/o	Denumirea documentului	Mod de prezentare a documentului:

10. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.
11. Termenul de garanție a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări ____.
12. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul ____.
13. Ofertele se prezintă în valuta _____.
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - până la: *[ora exactă]* _____
 - pe: *[data]* _____
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (după caz)
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____

17. Locul deschiderii ofertelor: _____

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:

20. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

21. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

22. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ .

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA REZULTATELE PRESELECȚIEI CANDIDAȚILOR

Nr. _____ , aprobat la _____

Autoritatea contractantă: _____

IDNO: _____

Procedura de achiziție publică: _____

Nr.: _____

publicată în _____ link: _____

Tipul obiectului de achiziție: _____

Obiectul achiziției: _____

Cod CPV: _____

Grupul de lucru numit prin **Ordinul (Decizia)** nr. _____ din _____ a
_____ având următoarea componență:

1. _____ președinte _____
 2. _____ membru _____
 3. _____ membru _____
 4. _____ membru _____
 5. _____ membru _____
- etc.

Până la data limită de depunere a ofertelor s-au depus la sediul organizatorului concursului/SIA RSAP
oferte, după cum urmează:

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
- etc.

Informația privind întrunirea condițiilor de calificare și de selecție a candidaților:

CANDIDAT	
Documentele solicitate și alte condiții, cerințe față de operatorul economic	Corespundere

--	--

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:

Candidați respinși/descalificați:

Candidații respinși din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare și de selecție:

Rezultatele preselecției:

De asemenea, autoritatea contractantă va informa ceilalți candidați neselectați despre rezultatele preselecției.

Candidații preselecțați:

- 1.
- 2.
- 3.
- etc.

Organizatorul procedurii de preselecție de achiziție publică va anunța și va invita în scris/prin mijloace electronice candidații selectați:

Rezultatele în urma dialogului cu candidații admiși în urma preselecției(Dialog competitiv), pentru identificarea soluției/soluțiilor care să răspundă necesităților autorității contractante și în baza căreia/căroro candidații vor elabora și vor depune oferta finală:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- etc.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon/fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnatii _____,

(denumirea băncii)

înregistrat la _____,

(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc.					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială (la data semnării contractului) _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură autorizată)*

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

(Antetul instituției)

~~~~~

” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform  
cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din  
actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                      | Noțiuni                                                                                                                                                              | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau                                                | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     | HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                        |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                       | Accidente tehnice grave                                                                                                                                              |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje),             | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|                                                                                                                                                  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
(Prenume, Nume)

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul instituției)

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în s. Măgdăcești, r-ul Criuleni**

Autoritatea contractantă: **Primăria Măgdăcești, r-ul Criuleni, Str. Mihai Eminescu 14**

1. Descriere generală

Lotul I: Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în s. Măgdăcești, r-ul Criuleni

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă – Primăria Măgdăcești. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CPL.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.

4. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic folosit, probele fiind prelevate zilnic.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei și evaluarea acestora

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligatorietatea |
|---------|---|---|------------------------------------|
| 1. | Formularul Standard al Documentului Unic de Achiziții European | DUA E, conform Ordinului Ministerului finanțelor nr. 72 din 11.06.2020- confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 2. | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația Standard- confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 3. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația Standard- confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 4. | Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA | Conform Documentației standard:

a) Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) conform Documentația standart (anexa nr.9)- confirmată prin semnătura electronică a Participantului

sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:
<i>Beneficiarul plății:</i> Primăria Măgdăcești
<i>Denumirea băncii:</i> Ministerul Finanțelor <i>Trezoreria de Stat</i>
<i>Codul fiscal:</i> 1007601009934
<i>Codul bancar:</i> TREZMD2X
<i>Contul trezoreriei:</i> MD90TRPCEC518410A01111AA | Obligatoriu depus o dată cu oferta |

| | | | |
|-----|--|--|------------------------------------|
| | | <i>cu nota „Pentru setul documentelor de atribuire” sau „ Pentru garanția pentru ofertă la „procedura de achiziție publică nr. din ”</i> | |
| 5. | Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară | Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mică de <u>22 000 000,00 lei</u> | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 6. | Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune | Declarație- confirmat prin semnătura electronică a Participantului.

Ofertantul economic trebuie sa demonstreze situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizată și înregistrată de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economică-financiară.

Disponibilitatea de bani lichizi- minim 20% din valoarea ofertei prezentate fără TVA , cu prezentarea documentelor confirmative din ultimile 3 zile până la deschiderea ofertelor la procedura de achiziție, se acceptă:
<i>1) Extras din contul curent bancar</i> | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 7. | Lichiditatea generală | Certificat- confirmat prin semnătura electronică a Participantului.
Ofertantul economic trebuie să demonstreze lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate nu mai puțin de 100% | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 8. | Ultimul raport financiar | Raport financiar- confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 9. | Documentația de deviz | Formularele Devizelor: 3,5 și 7 , Conform Caiet de sarcini (anexa nr.23), Formularului de deviz nr. 1-Lista cu cantitățile de lucrări-confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 10. | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Documentației standard (Anexa nr. 10)- confirmat prin semnătura electronică a Participantului
Operatorul economic va prezenta, graficul calendaristic de execuție a lucrărilor, cu reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice conform caietului de sarcini aferent obiectului achiziției. | Obligatoriu depus o dată cu oferta |
| 11. | Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani | Conform Documentației standard (anexa nr.12)- confirmată prin semnătura electronică a Participantului.
Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:
1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului;
sau
2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la | Obligatoriu depus o dată cu oferta |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|
| | | expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului. | |
| 12. | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Conform Documentației standard (anexa nr.13) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.

Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 13. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Documentației standard (anexa nr. 14) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.
Ofertantul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului. | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 14. | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului | Conform Documentației standard (anexa nr.15) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului

Ofertantul economic trebuie să demonstreze capacitatea personalului necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia) | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 15. | Lista subcontractanților și partea/ părțile din contract care sunt îndeplinite de acestea | Conform Documentației standard (anexa nr. 16) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 16. | Informații privind asocierea | Conform Documentației standard (anexa nr. 17) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 17. | Angajament terț susținător financiar | Conform Documentației standard (anexa nr. 18) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 18. | Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici- după caz. | Conform Documentației standard (anexa nr. 19) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 19. | Declarație terț susținător tehnic | Conform Documentației standard (anexa nr. 20) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 20. | Declarație terț susținător profesional | Conform Documentației standard (anexa nr. 21) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 21. | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și | Conform Documentației standard (anexa nr. 22) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriul depus o dată cu oferta |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| | instalațiilor valabil la ziua desfășurării | | |
| 22. | Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii | <p>Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier- conformat prin semnătura electronică a Participantului.</p> <p>Operatorul economic va demonstra că în cadrul entității este angajat diriginte de șantier atestat, a cărui vechime în domeniul construcției rutiere, drumuri, nu este mai mica de 5 ani.</p> | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 23. | Informații cu privire la persoana responsabilă de securitatea și sănătatea în muncă. | Demonstrarea deținerii Certificatului persoanei responsabile în domeniul SSM, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 24. | Manualul Calității | <p>Varianta scanată de pe originalul pe care a fost aplicată ștampila Inspecției de Stat în Construcții a RM ce confirmă verificarea manualului calității de către Inspecția de Stat în Construcții a RM confirmată prin semnătura electronică pe manualul calității sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</p> <p>sau;</p> <p>Potrivit p.41-44 al documentației standard: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. <p>Autoritatea contractantă va accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene sau Internaționale.</p> | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 26. | Certificate de conformitate la principalele materiale utilizate | Copia Documentelor, confirmate prin semnătura electronică a Participantului, la principalele materiale <i>indicate în caietul de sarcini</i> . | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 27. | Informații privind deținerea următoarelor certificate <i>sau echivalentul</i> . | <p>1.Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor</p> <p>2.Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului</p> <p>3.Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale</p> <p>Documente confirmate prin semnătura electronică a Participantului.</p> | Obligatoriul depus o dată cu oferta |
| 28. | Confirmarea vizitei obiectului și luarea la cunoștință cu proiectul, volumul de lucrări și amplasarea obiectului. | Înscrierea și confirmarea vizitei se va efectua pînă la data limită a publicării ofertelor, la adresa de e-mail a Primăriei: <u>primagdacesti@gmail.com</u> , telefon de contact 0248-34897 . | Obligatoriul depus o dată cu oferta |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|
| | | Documentul confirmativ, eliberat de către autoritatea contractantă , confirmat prin semnătura acesteia cît și a Participantului, urmează a fi anexat la oferta acestuia. | |
| 29. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice-varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hîrtie-copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. | Obligativ depus o dată cu oferta |
| 30. | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național | Copie sau original, confirmat prin semnătura electronică a Participantului, eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md | Obligativ depus o dată cu oferta |
| 31. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare | Certificat confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligativ depus o dată cu oferta |
| 32. | Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor. | Declarație confirmată prin semnătura electronică a Participantului.

Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de minim 5 (cinci) ani. | Obligativ depus o dată cu oferta |
| 33. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani | Declarație- în original, confirmată prin semnătura și ștampila umedă a Participantului, conform Formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 se prezintă Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. | Obligativ |
| 34. | Garanție de bună execuție 5 % | Conform Documentației standard, punctul. 98 și Contract de antrepriză, punctul 4.10

a) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate

sau

b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer</i> la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:
<i>Beneficiarul plății:</i> Primăria Măgdăcești
<i>Denumirea băncii:</i> Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
<i>Codul fiscal:</i> 1007601009934
<i>Codul bancar:</i> TREZMD2X
<i>Contul trezorerial:</i> MD17TRPCEC518440A01111AA

<i>cu nota „ Pentru garanția de bună execuție la „procedura de achiziție publică nr. din _____ ”</i> | Obligativ |

Președintele grupului de lucru _____ **Cojocar Liuba**

Primăria Măgdăcești

Februarie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în s. Măgdăcești, r-ul Criuleni**

Autoritatea contractantă **Primăria Măgdăcești, s. Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Mihai Eminescu 14**
(denumirea, adresa)

Obiectul: Rețele de apă și canalizare (RAC)

I. Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-1

| Devizul: Lucrări tehnico-sanitare | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------|---------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Sistema A1 | | |
| 1.1 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava polipropilena PPR , PN 10, d.32) | m | 10,0000 |
| 1.1.1 | 2521216717050 | Teava polipropilena PPR , PN 10, d.32 | m | 10,2000 |
| 1.1.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic d.32 | buc | 0,8000 |
| 1.1.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic d.32 | buc | 7,1000 |
| 1.1.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic d.32 | buc | 0,7000 |
| 1.1.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic d.32 | buc | 1,1000 |
| 1.1.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
| 1.1.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0700 |
| 1.1.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,1000 |
| 1.1.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2720 |
| 1.2 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava din polipropilena PPR, PN 10, d.25) | m | 10,0000 |
| 1.2.1 | 2521216717050 | Teava din polipropilena PPR, PN 10, d.25 | m | 10,2000 |
| 1.2.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic d.25 | buc | 0,8000 |
| 1.2.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic d.25 | buc | 7,1000 |
| 1.2.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic d.25 | buc | 0,7000 |
| 1.2.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 1,1000 |
| 1.2.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
| 1.2.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
| 1.2.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |
| 1.2.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2330 |
| 1.3 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava din polipropilena PPR, PN 10, d.20) | m | 10,0000 |
| 1.3.1 | 2521216717050 | Teava din polipropilena PPR, PN 10, d.20 | m | 10,2000 |
| 1.3.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic d.20 | buc | 0,8000 |
| 1.3.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic d.20 | buc | 7,1000 |
| 1.3.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic d.20 | buc | 0,7000 |
| 1.3.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 1,1000 |
| 1.3.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
| 1.3.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
| 1.3.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
| 1.3.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2190 |
| 1.4 | RplF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32mm ПЭП | m | 10,0000 |
| 1.4.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte D=32mm ПЭП | m | 10,3000 |
| 1.4.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.4.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2000 |
| 1.5 | RplF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25mm ПЭП | m | 10,0000 |
| 1.5.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte D=25mm ПЭП | m | 10,3000 |
| 1.5.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.5.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2000 |
| 1.6 | RplF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20mm ПЭП | m | 10,0000 |
| 1.6.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte D=20mm ПЭП | m | 10,3000 |
| 1.6.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.6.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2000 |

| | | | | |
|--------|---------------|--|------|---------|
| 1.7 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=25) | buc | 2,0000 |
| 1.7.1 | 2913124503150 | Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=25 | buc | 2,0000 |
| 1.7.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.7.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| 1.8 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20) | buc | 3,0000 |
| 1.8.1 | 2913124503150 | Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20 | buc | 3,0000 |
| 1.8.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.8.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6900 |
| 1.9 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=15) | buc | 8,0000 |
| 1.9.1 | 2913124503150 | Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=15 | buc | 8,0000 |
| 1.9.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.9.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8400 |
| 1.10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de stropire, furtun L=5.0m d=15) | buc | 2,0000 |
| 1.10.1 | 2913124503150 | Robinet de stropire, furtun L=5.0m d=15 | buc | 2,0000 |
| 1.10.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.10.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
| 1.11 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 30,0000 |
| 1.11.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,8000 |
| 1.12 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 30,0000 |
| 1.12.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Sistema A1 | | |
| | | Capitolul 2. Sistema C1 | | |
| 1.13 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm. | m | 10,0000 |
| 1.13.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=160 | m | 10,3000 |
| 1.13.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2600 |
| 1.13.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2300 |
| 1.13.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
| 1.14 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (40% p/u fittinguri) | m | 4,0000 |
| 1.14.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=160 | m | 4,1200 |
| 1.14.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1040 |
| 1.14.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0920 |
| 1.14.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6800 |
| 1.15 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 5,0000 |
| 1.15.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 5,1500 |
| 1.15.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0750 |
| 1.15.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0750 |
| 1.15.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 |
| 1.16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (40% p/u fittinguri) | m | 2,0000 |
| 1.16.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 2,0600 |
| 1.16.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |
| 1.16.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 1.16.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
| 1.17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 10,0000 |
| 1.17.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 10,3000 |
| 1.17.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
| 1.17.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.17.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |
| 1.18 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (40% p/u fittinguri) | m | 4,0000 |
| 1.18.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 4,1200 |
| 1.18.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0160 |
| 1.18.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
| 1.18.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
| 1.19 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.19.1 | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena d=110 | buc | 2,0000 |
| 1.19.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0090 |
| 1.19.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 1.19.4 | 2222222222992 | Material marunt (ciment, nisip, apa etc) | % | 1,0000 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|------|---------|
| 1.19.5 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 |
| 1.20 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm. | 10 m | 1,5000 |
| 1.20.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1200 |
| 1.21 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10 m | 1,0000 |
| 1.21.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 1.22 | SF05D | Spalarea instalatiei de canalizare, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm. | m | 15,0000 |
| 1.22.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
| 1.23 | SF05C | Spalarea instalatiei de canalizare, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 10,0000 |
| 1.23.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Sistema C1 | | |

| Devizul: Lucrari de montare | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|------|--------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Sistema C1 | | |
| 2.1 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm. | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |
| 2.1.2 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0600 |
| 2.1.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.) | % | 3,0000 |
| 2.1.4 | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Sistema C1 | | |

| Devizul: Utilaj | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|------|--------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Sistema C1 | | |
| 3.1 | Pret de piata | Vana cu motor electric HL710.2 EPC, P=0.1kWt, U=220V, Ø150 | buc | 1,0000 |
| 3.1.1 | Material | Vana cu motor electric HL710.2 EPC, P=0.1kWt, U=220V, Ø150 | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Sistema C1 | | |

II. Formularul nr. 1

Obiectivul: Amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în r-nul Criuleni, sat. Măgdăcești

Obiectul: Rețele exterioare apeduct si canalizare (REAC)

III. Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-2

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------|---------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente. Apeduct (irigare) | | |
| 1.1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,5460 |
| 1.1.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,1193 |
| 1.2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 1,7000 |
| 1.2.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5020 |
| 1.3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 5,2000 |
| 1.3.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,3300 |
| 1.3.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1720 |
| 1.4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 5,2000 |
| 1.4.1 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,5200 |
| 1.4.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,5240 |
| 1.5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 0,4940 |
| 1.5.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,5385 |
| 1.6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 1,6000 |
| 1.6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4960 |
| 1.7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,4840 |
| 1.7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2689 |
| 1.7.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,0288 |
| 1.8 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea pamintului in surplus) | 100m3 | 0,0520 |
| 1.8.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0002 |
| 1.8.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3162 |
| 1.8.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,7436 |
| 1.8.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 0,1882 |
| 1.9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 8,6000 |
| 1.9.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,2188 |
| 1.10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,0520 |
| 1.10.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0002 |
| 1.10.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0187 |
| 1.10.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0208 |
| | | TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente. Apeduct (irigare) | | |
| | | Capitolul 1.2. Tevi si fittinguri. Apeduct (irigare) | | |
| 1.11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (Teava pentru apa PE100, PN 10bar Ø63mm) | m | 52,0000 |
| 1.11.1 | 025212167100011 | Teava pentru apa PE100, PN 10bar Ø63mm | m | 52,1560 |
| 1.11.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 56,1600 |
| 1.11.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,8720 |
| 1.11.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9360 |
| 1.11.5 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 2,0800 |
| 1.11.6 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 2,0800 |
| 1.12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. (Teava pentru apa PE100, PN 10bar Ø50mm) | m | 3,0000 |

| | | | | |
|--------|-----------------|--|------|--------|
| 1.12.1 | 025212167100011 | Teava pentru apa PE100, PN 10bar Ø50mm | m | 3,0090 |
| 1.12.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 3,2400 |
| 1.12.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1080 |
| 1.12.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0540 |
| 1.12.5 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,1200 |
| 1.12.6 | 2952160007253 | Utilaj pentru întindere teava | h-ut | 0,1200 |
| 1.13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor , avind diametrul de 50-100 mm (Flansa sudabila din otel zincat Ø100) | buc | 2,0000 |
| 1.13.1 | 2875274110100 | Flansa sudabila din otel zincat Ø100 | buc | 2,0000 |
| 1.13.2 | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,0200 |
| 1.13.3 | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
| 1.13.4 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7800 |
| 1.14 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Capat de flanse PE 100 PN 100 Ø110/Ø100) | buc | 2,0000 |
| 1.14.1 | 2875274110000 | Capat de flanse PE 100 PN 100 Ø110/Ø100 | buc | 2,0000 |
| 1.14.2 | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,0200 |
| 1.14.3 | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 1,7300 |
| 1.14.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.) | % | 5,0000 |
| 1.14.5 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,2000 |
| 1.15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor , avind diametrul de 50-100 mm (Flansa sudabila din otel zincat Ø80) | buc | 1,0000 |
| 1.15.1 | 2875274110100 | Flansa sudabila din otel zincat Ø80 | buc | 1,0000 |
| 1.15.2 | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
| 1.15.3 | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 1.15.4 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
| 1.16 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Capat de flanse PE 100 PN 100 Ø90/Ø80) | buc | 1,0000 |
| 1.16.1 | 2875274110000 | Capat de flanse PE 100 PN 100 Ø90/Ø80 | buc | 1,0000 |
| 1.16.2 | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
| 1.16.3 | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 0,8650 |
| 1.16.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.) | % | 5,0000 |
| 1.16.5 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |
| 1.17 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Reductie PE100 PN10 Ø90/Ø50) | buc | 1,0000 |
| 1.17.1 | 2523156713811 | Reductie PE100 PN10 Ø90/Ø50 | buc | 1,0100 |
| 1.17.2 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
| 1.17.3 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
| 1.17.4 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 1.18 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Reductie PE100 PN10 Ø63/Ø50) | buc | 1,0000 |
| 1.18.1 | 2523156713811 | Reductie PE100 PN10 Ø63/Ø50 | buc | 1,0100 |
| 1.18.2 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
| 1.18.3 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
| 1.18.4 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 1.19 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa compensatorie Ø110) | buc | 1,0000 |
| 1.19.1 | 2523156713811 | Mufa compensatorie Ø110 | buc | 1,0100 |
| 1.19.2 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
| 1.19.3 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
| 1.19.4 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 1.20 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Racord electrosudabil Ø50) | buc | 2,0000 |
| 1.20.1 | 2523156713811 | Racord electrosudabil Ø50 | buc | 2,0200 |
| 1.20.2 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,6000 |
| 1.20.3 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
| 1.20.4 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,2000 |
| 1.21 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm . (Racord din otel, L-200 mm d.200) trecere prin peretii caminului | buc | 5,0000 |
| 1.21.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d.200 | m | 1,0000 |
| 1.21.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5000 |
| 1.21.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,6600 |
| 1.21.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3500 |
| 1.21.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,2100 |
| 1.21.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0180 |
| 1.21.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0045 |
| 1.21.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0015 |
| 1.21.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7500 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|-------|---------|
| 1.22 | SD08C | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm (Vana din fonta cu flanse Ø100) | buc | 2,0000 |
| 1.22.1 | 2913124201800 | Vana din fonta cu flanse Ø100 | buc | 2,0000 |
| 1.22.2 | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 2,1600 |
| 1.22.3 | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,3600 |
| 1.22.4 | 2222222222992 | Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc) | % | 4,0000 |
| 1.22.5 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4000 |
| 1.23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta ductila cu flanse cu suport pentru hidrant Ø100/Ø80) | buc | 1,0000 |
| 1.23.1 | 2875274110100 | Teu din fonta ductila cu flanse cu suport pentru hidrant Ø100/Ø80 | buc | 1,0000 |
| 1.23.2 | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
| 1.23.3 | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 1.23.4 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
| 1.24 | AcF11C | Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. | m | 55,0000 |
| 1.24.1 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 5,5000 |
| 1.24.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2000 |
| 1.24.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,6500 |
| 1.25 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm. | m | 55,0000 |
| 1.25.1 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2255 |
| 1.25.2 | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,1100 |
| | | TOTAL Capitolul 1.2. Tevi si fittinguri. Apeduct (irigare) | | |
| | | Capitolul 1.3. Nod apometric Ø40. Apeduct (irigare) | | |
| 1.26 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Robinet cu sertar Ø40) | buc | 2,0000 |
| 1.26.1 | 2913124503150 | Robinet cu sertar Ø40 | buc | 2,0000 |
| 1.26.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.26.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 |
| 1.27 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera Ø15) | buc | 1,0000 |
| 1.27.1 | 2913124503150 | Robinet cu sfera Ø15 | buc | 1,0000 |
| 1.27.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.27.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
| 1.28 | SD13B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm (Supapa de sens cu arc Ø40) | buc | 1,0000 |
| 1.28.1 | 2913124204210 | Supapa de sens cu arc Ø40 | buc | 1,0000 |
| 1.28.2 | 2222222222992 | Material marunt (surub, saiba, piulita etc) | % | 1,5000 |
| 1.28.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
| 1.29 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta, avind diametrul stutului de 100 mm | piesa | 1,0000 |
| 1.29.1 | 2722103262930 | Teavă din otel 100 mm | m | 0,4000 |
| 1.29.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1930 |
| 1.29.3 | 2031 | Acetilenă | m3 | 0,0410 |
| 1.29.4 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
| 1.29.5 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2210 |
| 1.29.6 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,5000 |
| 1.29.7 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,9500 |
| 1.29.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 |
| 1.29.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,9600 |
| | | TOTAL Capitolul 1.3. Nod apometric Ø40. Apeduct (irigare) | | |
| | | Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente. Apeduct (viceu) | | |
| 1.30 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,2890 |
| 1.30.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,5925 |
| 1.31 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 0,9000 |
| 1.31.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8540 |
| 1.32 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 3,3000 |
| 1.32.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,3825 |
| 1.32.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,0130 |
| 1.33 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 3,3000 |
| 1.33.1 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3300 |
| 1.33.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8710 |
| 1.34 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 0,2560 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|-------|--------|
| 1.34.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2790 |
| 1.35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 1,0000 |
| 1.35.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 1.36 | TsD05A | Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se | 100m3 | 0,2660 |

| | | | | |
|--------|-----------------|---|-------|---------|
| | | din pamint necoeziv. | | |
| 1.36.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,3461 |
| 1.36.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,7637 |
| 1.37 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea pamintului in surplus) | 100m3 | 0,0330 |
| 1.37.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0001 |
| 1.37.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2006 |
| 1.37.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,4719 |
| 1.37.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 0,1195 |
| 1.38 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 5,5000 |
| 1.38.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,4190 |
| 1.39 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,0330 |
| 1.39.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0001 |
| 1.39.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0119 |
| 1.39.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0132 |
| | | TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente. Apeduct (viceu) | | |
| | | Capitolul 2.2. Tevi si fittinguri. Apeduct (viceu) | | |
| 1.40 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (Teava pentru apa PE100, PN 10bar Ø63mm) | m | 10,5000 |
| 1.40.1 | 025212167100011 | Teava pentru apa PE100, PN 10bar Ø63mm | m | 10,5315 |
| 1.40.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 11,3400 |
| 1.40.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,3780 |
| 1.40.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1890 |
| 1.40.5 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,4200 |
| 1.40.6 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,4200 |
| 1.41 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. (Teava pentru apa PE100, PN 10bar Ø32mm) | m | 33,0000 |
| 1.41.1 | 025212167100011 | Teava pentru apa PE100, PN 10bar Ø32mm | m | 33,0990 |
| 1.41.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 35,6400 |
| 1.41.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1880 |
| 1.41.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5940 |
| 1.41.5 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,3200 |
| 1.41.6 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,3200 |
| 1.42 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Piesa de bransare intarita PN10 Ø32/Ø32) | buc | 1,0000 |
| 1.42.1 | 2523156713811 | Piesa de bransare intarita PN10 Ø32/Ø32 | buc | 1,0100 |
| 1.42.2 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
| 1.42.3 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
| 1.42.4 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 1.43 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Racord electrosudabil Ø25) | buc | 3,0000 |
| 1.43.1 | 2523156713811 | Racord electrosudabil Ø25 | buc | 3,0300 |
| 1.43.2 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,4000 |
| 1.43.3 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,8000 |
| 1.43.4 | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,8000 |
| 1.44 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet cu sfera Ø25) | buc | 1,0000 |
| 1.44.1 | 2913124503150 | Robinet cu sfera Ø25 | buc | 1,0000 |
| 1.44.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.44.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
| 1.45 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Racord din otel, L-200 mm d.100) trecere prin peretii caminului | buc | 3,0000 |
| 1.45.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d.100 | m | 0,6000 |
| 1.45.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1350 |
| 1.45.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0720 |
| 1.45.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0600 |
| 1.45.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,2840 |
| 1.45.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0072 |
| 1.45.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0018 |
| 1.45.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0006 |
| 1.45.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |

| | | | | |
|--------|----------------|---|-------|---------|
| 1.46 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm . (Racord din otel, L-200 mm d.200) trecere prin peretii caminului | buc | 5,0000 |
| 1.46.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d.200 | m | 1,0000 |
| 1.46.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5000 |
| 1.46.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6600 |
| 1.46.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3500 |
| 1.46.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,2100 |
| 1.46.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0180 |
| 1.46.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0045 |
| 1.46.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0015 |
| 1.46.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7500 |
| 1.47 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. | m | 43,5000 |
| 1.47.1 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 4,3500 |
| 1.47.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7400 |
| 1.47.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,3050 |
| 1.48 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm. | m | 43,5000 |
| 1.48.1 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1784 |
| 1.48.2 | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0870 |
| | | TOTAL Capitolul 2.2. Tevi si fittinguri. Apeduct (viceu) | | |
| | | Capitolul 2.3. Nod apometric Ø15. Apeduct (viceu) | | |
| 1.49 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet cu sfera Ø25) | buc | 2,0000 |
| 1.49.1 | 2913124503150 | Robinet cu sfera Ø25 | buc | 2,0000 |
| 1.49.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.49.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| 1.50 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu sfera Ø15) | buc | 1,0000 |
| 1.50.1 | 2913124503150 | Robinet cu sfera Ø15 | buc | 1,0000 |
| 1.50.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.50.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
| 1.51 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm (Supapa de sens cu arc Ø25mm) | buc | 1,0000 |
| 1.51.1 | 2913124204210 | Supapa de sens cu arc Ø25mm | buc | 1,0000 |
| 1.51.2 | 2222222222992 | Material marunt (surub, saiba, piulita etc) | % | 2,0000 |
| 1.51.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
| 1.52 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta, avind diametrul stutului de 32 mm. | piesa | 1,0000 |
| 1.52.1 | 2722103262930 | Teavă din otel 32mm | m | 0,4000 |
| 1.52.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
| 1.52.3 | 2031 | Acetilenă | m3 | 0,0180 |
| 1.52.4 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
| 1.52.5 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
| 1.52.6 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,9000 |
| 1.52.7 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
| 1.52.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
| 1.52.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
| | | TOTAL Capitolul 2.3. Nod apometric Ø15. Apeduct (viceu) | | |
| | | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente. Canalizare (viceu) | | |
| 1.53 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,3810 |
| 1.53.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,7811 |
| 1.54 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 1,2000 |
| 1.54.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4720 |
| 1.55 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 3,2000 |
| 1.55.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,2800 |
| 1.55.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,9520 |
| 1.56 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 3,2000 |
| 1.56.1 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3200 |
| 1.56.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7840 |
| 1.57 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 0,3590 |
| 1.57.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,3913 |

| | | | | |
|--------|---------------|--|-------|---------|
| 1.58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 1,0000 |
| 1.58.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 1.59 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,3490 |
| 1.59.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0782 |
| 1.59.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,6261 |
| 1.60 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea pamintului in surplus) | 100m3 | 0,0320 |
| 1.60.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0001 |
| 1.60.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1946 |
| 1.60.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,4576 |
| 1.60.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 0,1158 |
| 1.61 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 5,3000 |
| 1.61.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,3674 |
| 1.62 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,0320 |
| 1.62.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0001 |
| 1.62.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0115 |
| 1.62.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0128 |
| | | TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente. Canalizare (viceu) | | |
| | | Capitolul 3.2. Tevi si fitinguri. Canalizare (viceu) | | |
| 1.63 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm. (Tub canalizare PVC, SN4) | m | 32,0000 |
| 1.63.1 | 2521216700000 | Tub canalizare PVC, SN4 dn 160 | m | 33,6000 |
| 1.63.2 | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 5,4720 |
| 1.63.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dicloretan, apa) | % | 2,0000 |
| 1.63.4 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,8400 |
| 1.63.5 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0320 |
| 1.64 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm. (Tub de protectie PE100, PN6bar Ø250mm) | m | 24,0000 |
| 1.64.1 | 2521216700000 | Tub de protectie PE100, PN6bar Ø250mm | m | 25,2000 |
| 1.64.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (dicloretan, apa) | % | 2,0000 |
| 1.64.3 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,8000 |
| 1.64.4 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0240 |
| | | TOTAL Capitolul 3.2. Tevi si fitinguri. Canalizare (viceu) | | |
| | | Capitolul 4.1. Lucrari de terasamente. Caminele de apa | | |
| 1.65 | TsA14B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. | m3 | 15,0000 |
| 1.65.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,9000 |
| 1.66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 3,2000 |
| 1.66.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9920 |
| 1.67 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,0320 |
| 1.67.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2822 |
| 1.67.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,3325 |
| 1.68 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea pamintului in surplus) | 100m3 | 0,1180 |
| 1.68.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0005 |
| 1.68.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7174 |
| 1.68.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 1,6874 |
| 1.68.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 0,4272 |
| 1.69 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 19,5000 |
| 1.69.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,0310 |
| 1.70 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,1180 |
| 1.70.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0005 |
| 1.70.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0425 |
| 1.70.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0472 |
| | | TOTAL Capitolul 4.1. Lucrari de terasamente. Caminele de apa | | |
| | | Capitolul 4.2. Caminele de apa | | |
| 1.71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=10cm | m3 | 0,5500 |
| 1.71.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,6325 |
| 1.71.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0550 |
| 1.71.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5445 |
| 1.71.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1155 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|------|---------|
| 1.71.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,2310 |
| 1.72 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 4,8700 |
| 1.72.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,6477 |
| 1.72.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,5844 |
| 1.72.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0487 |
| 1.72.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1006 |
| 1.72.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,5357 |
| 1.72.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,3896 |
| 1.72.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0195 |
| 1.72.8 | 2222222222992 | Material marunt (scoabe, apa) | % | 1,5000 |
| 1.72.9 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 35,0640 |
| 1.72.10 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5580 |
| 1.72.11 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 9,9153 |
| 1.73 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Inel de reazem KЦO-1 - 1 buc; Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 - 1 buc; Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 - 1 buc; Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 - 1 buc; Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 - 1 buc; Capacul cu rama EN124 D400 - 1 buc Scara metalica C1-03 -1buc) - A-1 | buc | 1,0000 |
| 1.73.1 | 26611264330911 | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.73.2 | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 1.73.3 | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.73.4 | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.73.5 | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.73.6 | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta D400 | buc | 1,0000 |
| 1.73.7 | 2811236305661 | Scara metalica C1-03 | buc | 1,0000 |
| 1.74 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Inel de reazem KЦO-1 - 1 buc; Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 - 1 buc; Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 - 1 buc; Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 - 1 buc; Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 - 1 buc; Capacul cu rama EN124 C250 - 1 buc Scara metalica C1-03 -1buc) - A-2 | buc | 1,0000 |
| 1.74.1 | 26611264330911 | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.74.2 | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 1.74.3 | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.74.4 | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.74.5 | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.74.6 | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta C250 | buc | 1,0000 |
| 1.74.7 | 2811236305661 | Scara metalica C1-03 | buc | 1,0000 |
| 1.75 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana./ KЦД-15 (1 buc), KЦ-15-6 (1 buc) , KЦ15-9 (1 buc), KЦП1-15-1(1 buc) KЦO -1 (1 buc); Capac EN 124 D400-1 buc, Scara metalica C1-03 -1 buc) - A-4 | buc | 1,0000 |
| 1.75.1 | 26611264330911 | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.75.2 | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 | buc | 1,0000 |
| 1.75.3 | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.75.4 | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.75.5 | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.75.6 | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta D400 | buc | 1,0000 |
| 1.75.7 | 2811236305661 | Scara metalica C1-03 | buc | 1,0000 |
| 1.76 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Inel de reazem KЦO-1 - 3 buc, Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6 - 1 buc, Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 - 3 buc, Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-2 - 2 buc, Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 - 2 buc, Capacul cu rama D400 - 2 buc; Scara metalica C1-03 - 1 buc) -A/HI-3 | buc | 1,0000 |
| 1.76.1 | 26611264330911 | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3) | buc | 3,0000 |
| 1.76.2 | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6 | buc | 1,0000 |
| 1.76.3 | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.76.4 | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-2 (0,51 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.76.5 | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.76.6 | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta D400 | buc | 1,0000 |
| 1.76.7 | 2811236305661 | Scara metalica C1-03 | buc | 1,0000 |
| 1.77 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,5500 |
| 1.77.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,5610 |
| 1.77.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0550 |
| 1.77.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 |
| 1.77.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1175 |
| 1.77.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3575 |
| 1.77.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1375 |
| 1.77.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,2200 |
| | | TOTAL Capitolul 4.2. Caminele de apa | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--|-------|--------|
| | | Capitolul 5.1. Lucrari de terasamente. Caminele de canalizare | | |
| 1.78 | TsA14B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. | m3 | 2,1000 |
| 1.78.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,3260 |
| 1.79 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 0,6000 |
| 1.79.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1860 |
| 1.80 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,0060 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|-------|--------|
| 1.80.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0529 |
| 1.80.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,0623 |
| 1.81 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea pamintului in surplus) | 100m3 | 0,0150 |
| 1.81.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0001 |
| 1.81.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0912 |
| 1.81.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,2145 |
| 1.81.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 0,0543 |
| 1.82 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 2,5000 |
| 1.82.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,6450 |
| 1.83 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,0150 |
| 1.83.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0001 |
| 1.83.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0054 |
| 1.83.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0060 |
| | | TOTAL Capitolul 5.1. Lucrari de terasamente. Caminele de canalizare | | |
| | | Capitolul 5.2. Caminele de canalizare | | |
| 1.84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=10cm | m3 | 0,1000 |
| 1.84.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1150 |
| 1.84.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0100 |
| 1.84.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0990 |
| 1.84.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0210 |
| 1.84.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0420 |
| 1.85 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,4800 |
| 1.85.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,0638 |
| 1.85.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,0576 |
| 1.85.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0048 |
| 1.85.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1085 |
| 1.85.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,0528 |
| 1.85.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0384 |
| 1.85.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0019 |
| 1.85.8 | 2222222222992 | Material marunt (scoabe, apa) | % | 1,5000 |
| 1.85.9 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,4560 |
| 1.85.10 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6320 |
| 1.85.11 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,9773 |
| 1.86 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Inel de reazem КЛQ-1 - 2 buc; Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-6 - 1 buc; Placi prefabricate pt. camine КЛП1-10-1 - 1 buc; Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 - 1 buc; Capacul cu rama EN124 C250 - 1 buc Scara metalica C1-03 -1buc) - C-1 | buc | 1,0000 |
| 1.86.1 | 26611264330911 | Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3) | buc | 2,0000 |
| 1.86.2 | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 1.86.3 | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЛП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.86.4 | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 1.86.5 | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta C250 | buc | 1,0000 |
| 1.86.6 | 2811236305661 | Scara metalica C1-03 | buc | 1,0000 |
| 1.87 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,1000 |
| 1.87.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1020 |
| 1.87.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 |
| 1.87.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 |
| 1.87.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3850 |
| 1.87.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0650 |
| 1.87.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0250 |
| 1.87.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,0400 |
| | | TOTAL Capitolul 5.2. Caminele de canalizare | | |

Devizul: Lucrari de montare

| Nr. | Simbol norme
si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-------|--------------------------------|---|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Nod apometric Ø40. Apeduct (irigare) | | |
| 2.1 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu supratean pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (Hidrant in camin, H=0.5m Ø110mm) | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |
| 2.2 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 40..50 mm (Apometru Ø40mm) | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
| 2.3 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru Y Ø40mm) | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Nod apometric Ø40. Apeduct (irigare) | | |
| | | Capitolul 2. Nod apometric Ø15. Apeduct (viceu) | | |

| | | | | |
|-------|---------------|---|------|--------|
| 2.4 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15..25 mm (Apometru Ø15mm) | buc | 1,0000 |
| 2.4.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
| 2.5 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru Y Ø25mm) | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Nod apometric Ø15. Apeduct (viceu) | | |

| Devizul: Utilaj | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|------|--------|
| Nr. | Simbol norme
si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Nod apometric Ø40. Apeduct (irigare) | | |
| 3.1 | | Hidrant in camin, H=0.5m Ø110mm | buc | 1,0000 |
| 3.1.1 | Material | Hidrant in camin, H=0.5m Ø110mm | buc | 1,0000 |
| 3.2 | | Apometru Ø40mm | buc | 1,0000 |
| 3.2.1 | Material | Apometru Ø40mm | buc | 1,0000 |
| 3.3 | | Filtru Y Ø40mm | buc | 1,0000 |
| 3.3.1 | Material | Filtru Y Ø40mm | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Nod apometric Ø40. Apeduct (irigare) | | |
| | | Capitolul 2. Nod apometric Ø15. Apeduct (viceu) | | |
| 3.4 | | Apometru Ø15mm | buc | 1,0000 |
| 3.4.1 | Material | Apometru Ø15mm | buc | 1,0000 |
| 3.5 | | Filtru Y Ø25mm | buc | 1,0000 |
| 3.5.1 | Material | Filtru Y Ø25mm | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Nod apometric Ø15. Apeduct (viceu) | | |

Obiectivul: Amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în r-nul Criuleni, sat. Măgdăcești

Obiectul: Rețele sistem de irigații (IR)

V. Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2-2-3

| Devizul: Lucrări de construcție | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|-------|------------|
| Nr. | Simbol norme
și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1.1. Rețele sistem de irigații. Lucrări de terasamente | | |
| 1.1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,7300 |
| 1.1.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 7,5947 |
| 1.2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 300,0000 |
| 1.2.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 618,0000 |
| 1.3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 4,7300 |
| 1.3.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,1557 |
| 1.4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 4,7300 |
| 1.4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,7186 |
| 1.4.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 44,6039 |
| | | TOTAL Capitolul 1.1. Rețele sistem de irigații. Lucrări de terasamente | | |
| | | Capitolul 1.2. Rețele sistem de irigații. Tevi și armături | | |
| 1.5 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2". | buc | 717,0000 |
| 1.5.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 143,4000 |
| 1.6 | Pret de piata | Aspersor tip spray. Raza de stropire 0,6-7,4m filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza | buc | 635,0000 |
| 1.6.1 | Material | Aspersor tip spray. Raza de stropire 0,6-7,4m filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza | buc | 635,0000 |
| 1.7 | Pret de piata | Duza pentru aspersoare tip spray seria VAN | buc | 411,0000 |
| 1.7.1 | Material | Duza pentru aspersoare tip spray seria VAN | buc | 411,0000 |
| 1.8 | Pret de piata | Duza pentru aspersoare tip spray seria MPR | buc | 64,0000 |
| 1.8.1 | Material | Duza pentru aspersoare tip spray seria MPR | buc | 64,0000 |
| 1.9 | Pret de piata | Duza pentru aspersoare tip spray seria R-VAN | buc | 160,0000 |
| 1.9.1 | Material | Duza pentru aspersoare tip spray seria R-VAN | buc | 160,0000 |
| 1.10 | Pret de piata | Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360 grade, 360 grade tur-retur. | buc | 39,0000 |
| 1.10.1 | Material | Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 1/2", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360 grade, 360 grade tur-retur. | buc | 39,0000 |
| 1.11 | Pret de piata | Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360 grade, 360 grade tur-retur | buc | 43,0000 |
| 1.11.1 | Material | Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360 grade, 360 grade tur-retur | buc | 43,0000 |
| 1.12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 SDR17 D40x2.4 mm) | m | 2 950,0000 |
| 1.12.1 | 025212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D40x2.4 mm | m | 2 958,8500 |
| 1.12.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 3 186,0000 |
| 1.12.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 106,2000 |
| 1.12.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,1000 |
| 1.12.5 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 118,0000 |
| 1.13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 SDR17 D50x3.0 mm) | m | 800,0000 |
| 1.13.1 | 025212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm | m | 802,4000 |
| 1.13.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 864,0000 |
| 1.13.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 28,8000 |
| 1.13.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,4000 |
| 1.13.5 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 32,0000 |
| 1.14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, tevi prelungitoare p/u aspersoare furtun-Flex, avand diametrul 12,5 mm, grosime pereti minim - 2,5 mm, presiune max- 5,5 Bar la temperatura de 43 grade | m | 500,0000 |
| 1.14.1 | 025212167100011 | Furtun Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm, minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C (la m liniar). | m | 501,5000 |
| 1.14.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 540,0000 |
| 1.14.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,0000 |
| 1.14.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|------|----------|
| 1.14.5 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 20,0000 |
| 1.15 | | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun-FLEX; Filet - 1/2"F; Presiune max - 5,5 Bar | buc | 674,0000 |
| 1.15.1 | Material | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun-FLEX; Filet - 1/2"F; Presiune max - 5,5 Bar | buc | 674,0000 |
| 1.16 | | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun- FLEX.; Filet - 3/4"M; Presiune max- 5,5 Bar | buc | 760,0000 |
| 1.16.1 | Material | Cot PVC p/u teava prelungitoare furtun- FLEX.; Filet - 3/4"M; Presiune max- 5,5 Bar | buc | 760,0000 |
| 1.17 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Valva de drenaj 3/4" M) | buc | 37,0000 |
| 1.17.1 | 2523156713811 | Valva de drenaj PE 3/4"M | buc | 38,1100 |
| 1.17.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,9500 |
| 1.18 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Colier bransare D40mm x 3/4") | buc | 754,0000 |
| 1.18.1 | 2523156713811 | Colier bransare D40mmx3/4" | buc | 776,6200 |
| 1.18.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 263,9000 |
| 1.19 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.(Cot egal 40x40 mm PE PN16) | buc | 28,0000 |
| 1.19.1 | 2523156713811 | Cot egal 40x40 mm | buc | 28,8400 |
| 1.19.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,8000 |
| 1.20 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm PE PN16) | buc | 24,0000 |
| 1.20.1 | 2523156713811 | Cot egal 50x50mm ,PE PN16 | buc | 24,7200 |
| 1.20.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 13,9200 |
| 1.21 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala 40x40 mm PE PN16) | buc | 28,0000 |
| 1.21.1 | 2523156713811 | Mufa egala 40x40 mm PE PN16 | buc | 28,8400 |
| 1.21.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,8000 |
| 1.22 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala 50x50 mm PE PN16) | buc | 8,0000 |
| 1.22.1 | 2523156713811 | Mufa egala 50x50 PE PN16 | buc | 8,2400 |
| 1.22.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,6400 |
| 1.23 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 50x2"M, PE PN16) | buc | 2,0000 |
| 1.23.1 | 2523156713811 | Mufa cu filet 50 mm x 2" M PE PN16 | buc | 2,0600 |
| 1.23.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1600 |
| 1.24 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Teu egal 40x40x40 mm PE PN16) | buc | 35,0000 |
| 1.24.1 | 2523156713811 | Teu egal 40x40x40 mm PE PN16 | buc | 36,0500 |
| 1.24.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,2500 |
| 1.25 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) | buc | 7,0000 |
| 1.25.1 | 2523156713811 | Teu egal 50x50x50 PE PN16 | buc | 7,2100 |
| 1.25.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,0600 |
| 1.26 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet 40x1 1/4"Mx40, PE PN16) | buc | 37,0000 |
| 1.26.1 | 2523156713811 | Teu cu filet 40x1 1/4"Mx40, PE PN16 | buc | 38,1100 |
| 1.26.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,9500 |
| 1.27 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Reductie D. 1 1/2" x 1.1/4" FE/FI PP) | buc | 37,0000 |
| 1.27.1 | 2523156713811 | Reductie D. 1 1/2" x 1" FE/FI PP | buc | 38,1100 |
| 1.27.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,9500 |
| 1.28 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x1 1/2"Mx50, PE PN16) | buc | 37,0000 |
| 1.28.1 | 2523156713811 | Teu cu filet 50mm x1 1/2" Mx50 , PE PN16 | buc | 38,1100 |
| 1.28.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 21,4600 |
| 1.29 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Dop DN40 mm PE PN16) | buc | 90,0000 |
| 1.29.1 | 2523156713811 | Dop DN40 mm PE PN16 | buc | 92,7000 |
| 1.29.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 31,5000 |

| | | | | |
|---------|----------------|---|-------|------------|
| 1.30 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc | 8,0000 |
| 1.30.1 | 2523156713811 | Dop DN50 PE PN16 | buc | 8,2400 |
| 1.30.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,6400 |
| 1.31 | | Banda de teflon p/u etansarea fittingurilor | buc | 50,0000 |
| 1.31.1 | Material | Banda de teflon p/u etansarea fittingurilor | buc | 50,0000 |
| 1.32 | | Flagulet pentru marcare(verde) | buc | 300,0000 |
| 1.32.1 | Material | Flagulet pentru marcare(verde) | buc | 300,0000 |
| 1.33 | AcF11C | Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. | m | 3 750,0000 |
| 1.33.1 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 375,0000 |
| 1.33.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 150,0000 |
| 1.33.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 112,5000 |
| 1.34 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm. | m | 3 750,0000 |
| 1.34.1 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 15,3750 |
| 1.34.2 | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 7,5000 |
| | | TOTAL Capitolul 1.2. Retele sistem de irigatii. Tevi si armaturi | | |
| | | Capitolul 1.3.1. Retele sistem de irigatii. Lucrari diverse. Pozare tub de protectie(D75 mm) | | |
| 1.35 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100m3 | 0,1500 |
| 1.35.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,3075 |
| 1.36 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (gropii de lucru si de primire pentru pozarea tub de protectie forate orizontale) | 100m3 | 0,0200 |
| 1.36.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,0410 |
| 1.37 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 0,9200 |
| 1.37.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8952 |
| 1.38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 0,1800 |
| 1.38.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1962 |
| 1.39 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 0,1800 |
| 1.39.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5876 |
| 1.39.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,6974 |
| 1.40 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm . | buc | 1,0000 |
| 1.40.1 | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,6700 |
| 1.40.2 | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,0000 |
| 1.40.3 | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 7,0000 |
| 1.41 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (PE D75mm) | m | 25,0000 |
| 1.41.1 | 2521216716002 | Tub de protectie din PE D75mm | m | 25,0750 |
| 1.41.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,0000 |
| 1.41.3 | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 180,0000 |
| 1.41.4 | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 49,5000 |
| 1.41.5 | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 10,0000 |
| 1.41.6 | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 10,0000 |
| 1.42 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, tubul avind diametrul de75 mm (metoda in cariera deschisa) | m | 100,0000 |
| 1.42.1 | 2521216716002 | Tub de protectie din PE D75mm | m | 102,0000 |
| 1.42.2 | 2222222222992 | Material marunt (detergent, creion marcator, schoch) | % | 0,2000 |
| 1.42.3 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 39,0000 |
| 1.42.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,3000 |
| 1.42.5 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 65,3000 |
| 1.42.6 | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 10,0000 |
| 1.42.7 | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 15,7000 |
| 1.42.8 | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 19,8000 |
| 1.42.9 | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 17,3000 |
| 1.42.10 | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,6000 |
| | | TOTAL Capitolul 1.3.1. Retele sistem de irigatii. Lucrari diverse. Pozare tub de protectie(D75 mm) | | |
| | | Capitolul 1.3.2. Retele sistem de irigatii. Lucrari diverse. Desfacere si refacerea pavaje | | |
| 1.43 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton) | m2 | 6,0000 |

| | | | | |
|--------|-----------------|---|-------|---------|
| 1.43.1 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3400 |
| 1.44 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=20cm | m3 | 1,2000 |
| 1.44.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2784 |
| 1.44.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,5732 |
| 1.44.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4440 |
| 1.44.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1836 |
| 1.44.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0276 |
| 1.44.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0576 |
| 1.45 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=24cm | m3 | 1,4400 |
| 1.45.1 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,8288 |
| 1.45.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0720 |
| 1.45.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4320 |
| 1.45.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0605 |
| 1.45.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,3139 |
| 1.45.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0072 |
| 1.46 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - fara costul placi | m2 | 6,0000 |
| 1.46.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 9,6000 |
| 1.46.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 79,2000 |
| 1.46.3 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0300 |
| 1.46.4 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,2280 |
| 1.46.5 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,1200 |
| 1.46.6 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,4812 |
| 1.46.7 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0948 |
| | | TOTAL Capitolul 1.3.2. Retele sistem de irigatii. Lucrari diverse. Desfacere si refacerea pavaje | | |
| | | Capitolul 2.1. Statie de pompare. Lucrari de terasamente | | |
| 1.47 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,0200 |
| 1.47.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,0878 |
| 1.48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 1,0000 |
| 1.48.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 1.49 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 0,0300 |
| 1.49.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0327 |
| 1.50 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 0,0300 |
| 1.50.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2646 |
| 1.50.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,2829 |
| | | TOTAL Capitolul 2.1. Statie de pompare. Lucrari de terasamente | | |
| | | Capitolul 2.2. Statie de pompare. Tevi si armaturi | | |
| 1.51 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 SDR17 D63x3,8 mm) | m | 6,0000 |
| 1.51.1 | 025212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D63x3,8 mm | m | 6,0180 |
| 1.51.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 6,4800 |
| 1.51.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2160 |
| 1.51.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1080 |
| 1.51.5 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,2400 |
| 1.52 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 SDR17 D50x3.0 mm) | m | 7,0000 |
| 1.52.1 | 025212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm | m | 7,0210 |
| 1.52.2 | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 7,5600 |
| 1.52.3 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2520 |
| 1.52.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1260 |
| 1.52.5 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,2800 |
| 1.53 | IC53B | Racord flexibil pentru conectare vas expansiune, 1" | buc | 1,0000 |
| 1.53.1 | 2875274119000 | Racord flexibil pentru conectare vas expansiune, 1" | buc | 1,0000 |
| 1.53.2 | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
| 1.53.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
| 1.53.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 1.53.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
| 1.54 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"(Robinet cu bila 1 1/4" FlxFl) | buc | 1,0000 |
| 1.54.1 | 2875274201000 | Robinet cu bila 1 1/4", FlxFl | buc | 1,0000 |
| 1.54.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc) | % | 2,0000 |
| 1.54.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |

| | | | | |
|--------|----------------|---|------|---------|
| 1.55 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"(Robinet cu bila 2"FlxFl) | buc | 1,0000 |
| 1.55.1 | 2875274201000 | Robinet cu bila 2", FlxFl | buc | 1,0000 |
| 1.55.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc) | % | 1,5000 |
| 1.55.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
| 1.56 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting | buc | 2,0000 |
| | | (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm PE PN16) | | |
| 1.56.1 | 2523156713811 | Cot egal 50x50mm ,PE PN16 | buc | 2,0600 |
| 1.56.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1600 |
| 1.57 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc | 2,0000 |
| 1.57.1 | 2523156713811 | Cot egal 63x63mm ,PE PN16 | buc | 2,0600 |
| 1.57.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1600 |
| 1.58 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot cu filet 50 x 1 1/4"M PE PN16) | buc | 1,0000 |
| 1.58.1 | 2523156713811 | Cot cu filet 50mm x 1 1/4" PE PN16 | buc | 1,0300 |
| 1.58.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
| 1.59 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x1 1/2"M, PE PN16) | buc | 1,0000 |
| 1.59.1 | 2523156713811 | Mufa cu filet 63 mm x1 1/2" M PE PN16 | buc | 1,0300 |
| 1.59.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
| 1.60 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa cu filet 63x2"M, PE PN16) | buc | 2,0000 |
| 1.60.1 | 2523156713811 | Mufa cu filet 63mm x 2" M PE PN16 | buc | 2,0600 |
| 1.60.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1600 |
| 1.61 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x1 1/2"Fx50, PE PN16) | buc | 1,0000 |
| 1.61.1 | 2523156713811 | Teu cu filet 50mm x1 1/2" Fx50 , PE PN16 | buc | 1,0300 |
| 1.61.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
| 1.62 | IC53B | Racord olandez direct, alama 1 1/4" FE x FI | buc | 1,0000 |
| 1.62.1 | 2875274119000 | Racord olandez direct, alama 1 1/4", FE x FI | buc | 1,0000 |
| 1.62.2 | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
| 1.62.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
| 1.62.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 1.62.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
| 1.63 | IC53B | Racord olandez direct, alama 1 1/2" FE x FI | buc | 1,0000 |
| 1.63.1 | 2875274119000 | Racord olandez direct, alama 1 1/2", FE x FI | buc | 1,0000 |
| 1.63.2 | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
| 1.63.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
| 1.63.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 1.63.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
| 1.64 | IC53B | Racord olandez direct, alama 2" FE x FI | buc | 2,0000 |
| 1.64.1 | 2875274119000 | Racord olandez direct, alama 2", FE x FI | buc | 2,0000 |
| 1.64.2 | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0200 |
| 1.64.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
| 1.64.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
| 1.64.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
| 1.65 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Reductie D. 1 1/4" x 1" FE/FI PP) | buc | 1,0000 |
| 1.65.1 | 2523156713811 | Reductie D. 1 1/4" x 1" FE/FI PP | buc | 1,0300 |
| 1.65.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
| 1.66 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Reductie D. 1 1/2" x 1" FE/FI PP) | buc | 1,0000 |
| 1.66.1 | 2523156713811 | Reductie D. 1 1/2" x 1" FE/FI PP | buc | 1,0300 |
| 1.66.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
| 1.67 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. | m | 67,0000 |
| 1.67.1 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 6,7000 |
| 1.67.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6800 |
| 1.67.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,0100 |
| 1.68 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm. | m | 67,0000 |
| 1.68.1 | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2747 |
| 1.68.2 | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,1340 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | TOTAL Capitolul 2.2. Statie de pompare. Tevi si armaturi | | |
|--|--|---|--|--|

| Devizul: Lucrări de montare | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--------|----------------|---|----------|----------|
| | | Capitolul 1. Retele sistem de irigatii | | |
| 2.1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Valva electromagnetica) | buc | 38,0000 |
| 2.1.1 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 20,9000 |
| 2.2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Sensor FS200PBSP, 2"F) | buc | 2,0000 |
| 2.2.1 | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0700 |
| 2.2.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0400 |
| 2.3 | AcB15C aplicat | Montarea boxa p/u electrovana (doar manopera) | buc | 38,0000 |
| 2.3.1 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 39,9000 |
| 2.4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Decoder pentru electrovalva) | buc | 38,0000 |
| 2.4.1 | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 1,5960 |
| 2.4.2 | 1 | Muncitor | h-om | 39,1400 |
| 2.5 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Controler ESP-2WIRE) | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 2.5.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 2.6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Modul LNK2 Wi-Fi) | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 2.6.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 2.7 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sensor telemetric WR2-RFC) | buc | 1,0000 |
| 2.7.1 | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 2.7.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 2.8 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg. | 100m | 9,5000 |
| 2.8.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0790 |
| 2.8.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,3895 |
| 2.8.3 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0912 |
| 2.8.4 | 1 | Muncitor | h-om | 130,1500 |
| 2.9 | Pret de piata | Cablu p/u sistema decoder cu doua fire, izolare dubla, 2x2,5 mm | m | 950,0000 |
| 2.9.1 | Material | Cablu p/u sistema decoder cu doua fire, izolare dubla, 2x2,5 mm | m | 950,0000 |
| 2.10 | Pret de piata | Conector impermeabil cu gel, RAIN BIRD DBRY20 | buc | 160,0000 |
| 2.10.1 | Material | Conector impermeabil cu gel, RAIN BIRD DBRY20 | buc | 160,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Retele sistem de irigatii | | |
| | | Capitolul 2. Statie de pompare | | |
| 2.11 | AcC07A | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm. | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,6400 |
| 2.11.2 | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 2,0000 |
| 2.11.3 | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 |
| 2.11.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.) | % | 2,0000 |
| 2.11.5 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,4500 |
| 2.11.6 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
| 2.12 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw (Regulator electronic de presiune) | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,2500 |
| 2.12.2 | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 3,0000 |
| 2.12.3 | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 3,0000 |
| 2.12.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.) | % | 3,0000 |
| 2.12.5 | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 1,0500 |
| 2.13 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". | buc | 1,0000 |
| 2.13.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| 2.14 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Montat pe perete) | buc | 1,0000 |
| 2.14.1 | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
| 2.14.2 | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 |
| 2.14.3 | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
| 2.14.4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
| 2.14.5 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
| 2.14.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
| 2.14.7 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |
| 2.14.8 | 2952270007609 | Maşină de găurit electrică | h-ut | 0,3000 |

| | | | | |
|--------|-------------|--|--------|--------|
| 2.15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 400x300x170 | buc | 1,0000 |
| 2.15.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,1000 |
| 2.15.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
| 2.15.3 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
| 2.15.4 | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 2.16 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2. | 100buc | 0,2000 |
| 2.16.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,4000 |

| | | | | |
|---------|---------------|---|---------|---------|
| 2.17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Releu de pornire pompa) | buc | 2,0000 |
| 2.17.1 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
| 2.17.2 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,0980 |
| 2.17.3 | 01019100 | Cartuș pentru împușcat | 10 buc | 2,4400 |
| 2.17.4 | 01019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 0,0280 |
| 2.17.5 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
| 2.17.6 | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |
| 2.17.7 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0720 |
| 2.17.8 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 2.17.9 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50" | buc | 2,0000 |
| 2.17.10 | 05009500 | Fișe de marcare | 100 buc | 0,0400 |
| 2.17.11 | 05009619 | Ațe de cusut | kg | 0,0020 |
| 2.17.12 | 05429033 | Vaselină tehnică | kg | 0,0120 |
| 2.17.13 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 2.17.14 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 2.17.15 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 2.18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Releu de protectie pompa) | buc | 2,0000 |
| 2.18.1 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
| 2.18.2 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,0980 |
| 2.18.3 | 01019100 | Cartuș pentru împușcat | 10 buc | 2,4400 |
| 2.18.4 | 01019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 0,0280 |
| 2.18.5 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
| 2.18.6 | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |
| 2.18.7 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0720 |
| 2.18.8 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 2.18.9 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50" | buc | 2,0000 |
| 2.18.10 | 05009500 | Fișe de marcare | 100 buc | 0,0400 |
| 2.18.11 | 05009619 | Ațe de cusut | kg | 0,0020 |
| 2.18.12 | 05429033 | Vaselină tehnică | kg | 0,0120 |
| 2.18.13 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 2.18.14 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 2.18.15 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 2.19 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm. | 10 m | 3,7000 |
| 2.19.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4070 |
| 2.20 | SF08A | Executarea probei de functionare si reglarea tuturor componentelor din alcatuirea instalatiei compacte. | buc | 1,0000 |
| 2.20.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Statie de pompare | | |

| Devizul: Utilaj | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|------|---------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Retele sistem de irigatii | | |
| 3.1 | Pret de piata | Valva electromagnetica RAIN BIRD 200-PGA, 2"F, 24V | buc | 1,0000 |
| 3.1.1 | Material | Valva electromagnetica RAIN BIRD 200-PGA, 2"F, 24V | buc | 1,0000 |
| 3.2 | Pret de piata | Valva electromagnetica RAIN BIRD 150-PGA, 1 1/2"F, 24V | buc | 37,0000 |
| 3.2.1 | Material | Valva electromagnetica RAIN BIRD 150-PGA, 1 1/2"F, 24V | buc | 37,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300, RAIN BIRD | buc | 38,0000 |
| 3.3.1 | Material | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300, RAIN BIRD | buc | 38,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Decodor p/u electrovalva RAIN BIRD 2W-1 | buc | 38,0000 |
| 3.4.1 | Material | Decodor p/u electrovalva RAIN BIRD 2W-1 | buc | 38,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | Controler RAIN BIRD ESP-2WIRE, 50 zone | buc | 1,0000 |
| 3.5.1 | Material | Controler RAIN BIRD ESP-2WIRE, 50 zone | buc | 1,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Modul pentru conectare controler RAIN BIRD LNK2, Wi-Fi | buc | 1,0000 |
| 3.6.1 | Material | Modul pentru conectare controler RAIN BIRD LNK2, Wi-Fi | buc | 1,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | Sensor telemetric de ploaie si inghet,RAIN BIRD WR2-EFC | buc | 1,0000 |
| 3.7.1 | Material | Sensor telemetric de ploaie si inghet,RAIN BIRD WR2-EFC | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Retele sistem de irigatii | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--|-----|--------|
| | | Capitolul 2. Statie de pompare | | |
| 3.8 | Pret de piata | Pompa centrifuga cu o singura turbina, trifazata tip CP160A | buc | 1,0000 |
| 3.8.1 | Material | Pompa centrifuga cu o singura turbina, trifazata tip CP160A | buc | 1,0000 |
| 3.9 | Pret de piata | Regulator electronic de presiune tip BRIO TOP, filet 1 1/4" FE | buc | 1,0000 |
| 3.9.1 | Material | Regulator electronic de presiune tip BRIO TOP, filet 1 1/4" FE | buc | 1,0000 |
| 3.10 | Pret de piata | Filtru Y pentru irigatii, 2" | buc | 1,0000 |
| 3.10.1 | Material | Filtru Y pentru irigatii, 2" | buc | 1,0000 |
| 3.11 | Pret de piata | Vas de expansiune 24 L (Montat pe perete) | buc | 1,0000 |
| 3.11.1 | Material | Vas de expansiune 24 L (Montat pe perete) | buc | 1,0000 |
| 3.12 | Pret de piata | Releu trifazat de pornire pompa, Uc=220, In=13 A | buc | 1,0000 |
| 3.12.1 | Material | Releu trifazat de pornire pompa, Uc=220, In=13 A | buc | 1,0000 |
| 3.13 | Pret de piata | Releu termic de protectie pompa, 12-18A | buc | 1,0000 |
| 3.13.1 | Material | Releu termic de protectie pompa, 12-18A | buc | 1,0000 |
| 3.14 | Pret de piata | Dulap electric pentru comanda pompa, 300x400x170 | buc | 1,0000 |
| 3.14.1 | Material | Dulap electric pentru comanda pompa, 300x400x170 | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Statie de pompare | | |

Obiectivul: Amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în r-nul Criuleni, sat. Măgdăcești

Obiectul: Iluminat electric exterior (IEE)

VII. Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-4

| Devizul: Lucrari de constructie | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|-------|----------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de demontare. | | |
| 1.1 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior. | buc | 4,0000 |
| 1.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,2400 |
| 1.1.2 | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,7600 |
| 1.1.3 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1600 |
| 1.2 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip (pentru montare ulterioara) | m2 | 11,3000 |
| 1.2.1 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9210 |
| 1.3 | 33-04-008-2 | Suspendarea manuala a conductorilor LEA -0.23kV. | 1 km | 0,2400 |
| 1.3.1 | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,0000 |
| 1.3.2 | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0001 |
| 1.3.3 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0048 |
| 1.3.4 | 502-9079 | Conductori neizolati | t | 0,0000 |
| 1.3.5 | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 0,5040 |
| 1.3.6 | 542-9025 | Lubrifiant "3GC" | kg | 0,0240 |
| 1.3.7 | 1 | Muncitor | h-om | 5,8080 |
| 1.3.8 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2928 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare. | | |
| | | Capitolul 2. Lucrari de terasamente | | |
| 1.4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 4,8090 |
| 1.4.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,8585 |
| 1.5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 14,0000 |
| 1.5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,8400 |
| 1.6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 155,0000 |
| 1.6.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 158,8750 |
| 1.6.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 94,5500 |
| 1.7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 3,1000 |
| 1.7.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,3790 |
| 1.8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 9,3000 |
| 1.8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8830 |
| 1.9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 3,1000 |
| 1.9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27,3420 |
| 1.9.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 32,2090 |
| 1.10 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm . | buc | 1,0000 |
| 1.10.1 | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,6700 |
| 1.10.2 | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,0000 |
| 1.10.3 | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 7,0000 |
| 1.11 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm. | m | 12,0000 |
| 1.11.1 | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena | m | 12,0360 |
| 1.11.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,4400 |
| 1.11.3 | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 86,4000 |
| 1.11.4 | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 23,7600 |
| 1.11.5 | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 4,8000 |
| 1.11.6 | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 4,8000 |
| 1.12 | TsH92B | Incarcarea in auto: pamint | t | 255,8000 |
| 1.12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 283,9380 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|------|----------|
| 1.13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 255,8000 |
| 1.13.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 65,9964 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Lucrari de terasamente | | |
| | | Capitolul 3. Structura metalică de susținere CC, CE, TDG-2, lucrări aferente montării acestora | | |
| 1.14 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3 | 2,0000 |
| 1.14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,6000 |
| 1.15 | TsH92B | Incarcarea in auto: pamint | t | 1,1000 |
| 1.15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2210 |
| 1.16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,1000 |
| 1.16.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2838 |
| 1.17 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 6,0000 |
| 1.17.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0300 |
| 1.17.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,8000 |
| 1.17.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,8000 |
| 1.17.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1800 |
| 1.17.5 | 2734113803233 | Sirna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,3000 |
| 1.17.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4800 |
| 1.17.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,6000 |
| 1.17.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0210 |
| 1.17.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |
| 1.17.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,7200 |
| 1.17.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |
| 1.17.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,3000 |
| 1.18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrila de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,6500 |
| 1.18.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,6663 |
| 1.18.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0650 |
| 1.18.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.18.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,6000 |
| 1.18.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |
| 1.18.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,3900 |
| 1.18.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1625 |
| 1.19 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Țeavă metalică zincată pentru structura metalică de susținere 40x40x3mm, L=15m) | kg | 50,0000 |
| 1.19.1 | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5000 |
| 1.19.2 | 2775276309886 | Confecții metalice (Țeavă 100x100x3 mm) | kg | 50,0000 |
| 1.19.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2500 |
| 1.19.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |
| 1.19.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,7500 |
| 1.19.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,5000 |
| 1.19.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
| 1.19.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
| 1.20 | CN20B | Vopsitorii exterioare aplicate pe suprafete metalice cu email PF-115 in 2 straturi inclusiv grundul.GF-021 | m2 | 2,4000 |
| 1.20.1 | 2430226100700 | Grund GF-021 | kg | 0,2496 |
| 1.20.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,2640 |
| 1.20.3 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1200 |
| 1.20.4 | 2430116104160 | Email PF-115 | kg | 0,4080 |
| 1.20.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4800 |
| 1.20.6 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,1200 |
| 1.20.7 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 1.20.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6400 |
| | | TOTAL Capitolul 3. Structura metalică de susținere CC, CE, TDG-2, lucrări aferente montării acestora | | |
| | | Capitolul 4. Fundatie piloni. | | |
| 1.21 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3 | 15,8700 |
| 1.21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 44,4360 |
| 1.22 | TsH92B | Incarcarea in auto: pamint | t | 26,2000 |
| 1.22.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,0820 |
| 1.23 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 26,2000 |
| 1.23.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,7596 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|-------|----------|
| 1.24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 15,8700 |
| 1.24.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 16,2668 |
| 1.24.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 1,5870 |
| 1.24.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.24.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 63,4800 |
| 1.24.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,3480 |
| 1.24.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,5220 |
| 1.24.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,9675 |
| | | TOTAL Capitolul 4. Fundatie piloni. | | |
| | | Capitolul 5. Lucrari diverse. | | |
| 1.25 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. | 100m2 | 0,1130 |
| 1.25.1 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1130 |
| 1.25.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0204 |
| 1.25.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,1582 |
| 1.26 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm) | m3 | 1,1300 |
| 1.26.1 | 1421102200068 | Piatra sparta | m3 | 1,2995 |
| 1.26.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1130 |
| 1.26.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1187 |
| 1.26.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2373 |
| 1.26.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4746 |
| 1.27 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj existent) | m2 | 11,3000 |
| 1.27.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 18,0800 |
| 1.27.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 298,3200 |
| 1.27.3 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0565 |
| 1.27.4 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,8588 |
| 1.27.5 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,2260 |
| 1.27.6 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,4401 |
| 1.27.7 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3571 |
| 1.28 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton pentru restabilirea pereului de lîngă postul de transformare PT-764) | m3 | 0,4000 |
| 1.28.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,4100 |
| 1.28.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0400 |
| 1.28.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 |
| 1.28.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,5400 |
| 1.28.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |
| 1.28.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1000 |
| 1.28.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,1600 |
| | | TOTAL Capitolul 5. Lucrari diverse. | | |

| Devizul: Lucrări de montare | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|------|--------|
| Nr. | Sîmbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. PDC-44 Vitim 110/10kV, Fid. 10, LEA-10kV, PT-756Y (Aparține solicitantului), ID-0,4kV Fid. 11 (Existent) | | |
| 2.1 | 08-03-523-2 | Siguranța, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranețe fuzibile, U-0.4kV, In-160A ППН-37) | buc | 3,0000 |
| 2.1.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,6240 |
| 2.1.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,0000 |
| 2.1.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
| 2.1.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,6900 |
| 2.1.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1800 |
| | | TOTAL Capitolul 1. PDC-44 Vitim 110/10kV, Fid. 10, LEA-10kV, PT-756Y (Aparține solicitantului), ID-0,4kV Fid. 11 (Existent) | | |
| | | Capitolul 2. Tablou de distributie CC-1 tip BTVC | | |
| 2.2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Cutie de cabluri tip BTVC (CC BTVC)) | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,1700 |
| 2.2.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 2.3 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400. (Separator de tip BTVC, U–0,66kV, In–400A, 3P, 50Hz) | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,5760 |
| 2.3.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |

| | | | | |
|--------|--------------|--|-------|---------|
| 2.3.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |
| 2.3.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,6100 |
| 2.3.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.4 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Separator cu sigurante fuzibile, tip BTVC, U=0,66kV, In=160A, 3P (BTVC | buc | 2,0000 |
| | | NH-2)) | | |
| 2.4.1 | 01011977 | Suruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,8620 |
| 2.4.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 2.4.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0840 |
| 2.4.4 | 1 | Muncitor | h-om | 5,5200 |
| 2.4.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 2.5 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Sigurante fuzibile, U=0,66kV, In=100A, 50/60Hz (EFEN gG)) | buc | 3,0000 |
| 2.5.1 | 01011977 | Suruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,4770 |
| 2.5.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,0000 |
| 2.5.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 2.5.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,5100 |
| 2.5.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1800 |
| 2.6 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Sigurante fuzibile, U=0,66kV, In=80A, 50/60Hz (EFEN gG)) | buc | 3,0000 |
| 2.6.1 | 01011977 | Suruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,4770 |
| 2.6.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,0000 |
| 2.6.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 2.6.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,5100 |
| 2.6.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1800 |
| 2.7 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 40x4mm | 100 m | 0,0300 |
| 2.7.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0001 |
| 2.7.2 | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0270 |
| 2.7.3 | 1 | Muncitor | h-om | 0,4980 |
| 2.7.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0939 |
| 2.8 | | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 3,0000 |
| 2.8.1 | Material | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 3,0000 |
| 2.9 | | Șină L1, L2, L3 | m | 6,0000 |
| 2.9.1 | Material | Șină L1, L2, L3 | m | 6,0000 |
| 2.10 | | Șină PEN | buc | 1,0000 |
| 2.10.1 | Material | Șină PEN | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Tablou de distributie CC-1 tip BTVC | | |
| | | Capitolul 3. Tablou de distributie CE | | |
| 2.11 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (Panou de evidență complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidență a energiei electrice 220/380V, conectare directă, separator comun și într. automat (BZUM-DDE-3 250A)) | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | 01011977 | Suruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,1700 |
| 2.11.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
| 2.12 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In=250A (BP 32-35)) | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | 01011977 | Suruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,5300 |
| 2.12.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.12.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
| 2.12.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| 2.12.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
| 2.13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidență a energiei electrice (active / reactive), electronic, conectare directă, Unom = 220/380V, I = 5-100A ;50Hz. (ZMG405)) | buc | 1,0000 |
| 2.13.1 | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
| 2.13.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 2.14 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom = 160A, 3P, M6E-160H 160A, (VECAS BA 88-33)) | buc | 2,0000 |
| 2.14.1 | 01011977 | Suruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,8620 |
| 2.14.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 2.14.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0840 |
| 2.14.4 | 1 | Muncitor | h-om | 5,5200 |
| 2.14.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 2.15 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm. | 100 m | 0,0900 |
| 2.15.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0002 |

| | | | | |
|--------|-------------|--|-------|--------|
| 2.15.2 | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0540 |
| 2.15.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,7100 |
| 2.15.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2817 |
| 2.16 | | Electrod de împământare vertical, vergea metalică Ø20mm | m | 9,0000 |
| 2.16.1 | Material | Electrod de împământare vertical, vergea metalică Ø20mm | m | 9,0000 |
| 2.17 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 40x4mm | 100 m | 0,1500 |

| | | | | |
|--------|--------------|--|---------|---------|
| 2.17.1 | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0006 |
| 2.17.2 | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,1350 |
| 2.17.3 | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |
| 2.17.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,4695 |
| 2.18 | | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 15,0000 |
| 2.18.1 | Material | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 15,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 3. Tablou de distributie CE | | |
| | | Capitolul 4. Tablou de distributie TDG-1 | | |
| 2.19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distribuție metalic, IP54 (ШМП-4)) | buc | 1,0000 |
| 2.19.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,1700 |
| 2.19.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 2.20 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In-250A (BP 32-35)) | buc | 1,0000 |
| 2.20.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,4310 |
| 2.20.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.20.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 2.20.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
| 2.20.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –32A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 2.21.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,3800 |
| 2.21.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.21.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.21.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 2.21.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –10A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 2.22.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,0490 |
| 2.22.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.22.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 2.22.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 2.22.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom – 40A (Idif – 30mA), 4P, tip „C” (ABDT-34)) | buc | 1,0000 |
| 2.23.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,0490 |
| 2.23.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.23.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 2.23.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 2.23.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.24 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara. | 100 buc | 0,0100 |
| 2.24.1 | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0001 |
| 2.24.2 | 01019100 | Cartuș pentru împușcat | 10 buc | 0,2040 |
| 2.24.3 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,2040 |
| 2.24.4 | 1 | Muncitor | h-om | 0,7340 |
| 2.24.5 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0012 |
| 2.24.6 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0012 |
| 2.25 | | Priză pe panou 3L+N+PE, 63A, 380V, IP54 + șuruburi de prindere de TDG | buc | 1,0000 |
| 2.25.1 | Material | Priză pe panou 3L+N+PE, 63A, 380V, IP54 + șuruburi de prindere de TDG | buc | 1,0000 |
| 2.26 | | Șină L1, L2, L3 | m | 6,0000 |
| 2.26.1 | Material | Șină L1, L2, L3 | m | 6,0000 |
| 2.27 | | Șină PEN | buc | 1,0000 |
| 2.27.1 | Material | Șină PEN | buc | 1,0000 |
| 2.28 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 40x4mm | 100 m | 0,0200 |
| 2.28.1 | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0001 |
| 2.28.2 | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0180 |
| 2.28.3 | 1 | Muncitor | h-om | 0,3320 |
| 2.28.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0626 |
| 2.29 | | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 2,0000 |

| | | | | |
|--------|-------------|--|------|---------|
| 2.29.1 | Material | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 2,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 4. Tablou de distributie TDG-1 | | |
| | | Capitolul 5. Tablou de distributie TDG-2 | | |
| 2.30 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (Cutie de cabluri din polimer 1178x800x325mm) | buc | 1,0000 |
| 2.30.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
| 2.30.2 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,1700 |
| 2.30.3 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
| 2.30.4 | 2019408 | Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |
| 2.30.5 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
| 2.30.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 |
| 2.30.7 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |
| 2.30.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 |
| 2.31 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In-250A (BP 32-35)) | buc | 1,0000 |
| 2.31.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,4310 |
| 2.31.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.31.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 2.31.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
| 2.31.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.32 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400. (Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im- 40kA, Un-440V, Up-1,8kV (ОПС1-С)) | buc | 1,0000 |
| 2.32.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,5760 |
| 2.32.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.32.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |
| 2.32.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,6100 |
| 2.32.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –25A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 2.33.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,0490 |
| 2.33.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.33.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 2.33.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 2.33.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –25A, 1P tip B (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 2.34.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,0490 |
| 2.34.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.34.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 2.34.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 2.34.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –6A, 1P tip B (BA47-29)) | buc | 4,0000 |
| 2.35.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,1960 |
| 2.35.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 24,4000 |
| 2.35.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 2.35.4 | 1 | Muncitor | h-om | 6,2400 |
| 2.35.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
| 2.36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Releu de timp, U=220V, I-15A (AHC)) | buc | 1,0000 |
| 2.36.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,0490 |
| 2.36.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.36.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 2.36.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 2.36.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.37 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Contactor, In-40A, 3P) | buc | 1,0000 |
| 2.37.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,3800 |
| 2.37.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 2.37.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 2.37.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 2.37.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 2.38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|--------|-------------|---|----------|------------|
| 2.38.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 0,0200 |
| 2.38.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
| 2.39 | | Bloc de șine în complet cu suport și sticlă din PVC de protecție, In - 400A, 3L+N, CU, ШПБ-400 (EKF PROxima) | buc | 1,0000 |
| 2.39.1 | Material | Bloc de șine în complet cu suport și sticlă din PVC de protecție, In - 400A, 3L+N, CU, ШПБ-400 (EKF PROxima) | buc | 1,0000 |
| 2.40 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm. | 100 m | 0,0900 |
| 2.40.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0002 |
| 2.40.2 | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0540 |
| 2.40.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,7100 |
| 2.40.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2817 |
| 2.41 | | Electrod de împământare vertical, vergea metalică Ø20mm | m | 9,0000 |
| 2.41.1 | Material | Electrod de împământare vertical, vergea metalică Ø20mm | m | 9,0000 |
| 2.42 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 40x4mm | 100 m | 0,1500 |
| 2.42.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0006 |
| 2.42.2 | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,1350 |
| 2.42.3 | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |
| 2.42.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,4695 |
| 2.43 | | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 15,0000 |
| 2.43.1 | Material | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 15,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 5. Tablou de distributie TDG-2 | | |
| | | Capitolul 6. Piloni, corpuri de iluminat, lucrări aferente lor | | |
| 2.44 | 33-04-003-1 | Montarea pilonilor metalici zincati (Pilon din oțel h=3m, în set cu sistem de fixare corespunzător) | buc | 70,0000 |
| 2.44.1 | 1 | Muncitor | h-om | 266,0000 |
| 2.45 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat (Consolă dublă 180°, corespunzător pilonului) | buc | 70,0000 |
| 2.45.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 7,0000 |
| 2.45.2 | 1 | Muncitor | h-om | 318,5000 |
| 2.46 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Corp de iluminat 20W, 4000K, 175-250V, 50/60Hz, soclu E27) | buc | 140,0000 |
| 2.46.1 | 1 | Muncitor | h-om | 327,6000 |
| 2.47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -3A, 1P tip B (BA47-29)) | buc | 317,0000 |
| 2.47.1 | 01011977 | Șuruburi cu piulițe și șaibe | kg | 15,5330 |
| 2.47.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 1 933,7000 |
| 2.47.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 3,8040 |
| 2.47.4 | 1 | Muncitor | h-om | 494,5200 |
| 2.47.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 12,6800 |
| 2.48 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 2,1000 |
| 2.48.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
| 2.48.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0175 |
| 2.48.3 | 05009500 | Fișe de marcare | 100 buc | 0,0086 |
| 2.48.4 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0202 |
| 2.48.5 | 1 | Muncitor | h-om | 26,0400 |
| 2.49 | | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 3 x 2.5 mm ² , BBГ | m | 210,0000 |
| 2.49.1 | Material | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 3 x 2.5 mm ² , BBГ | m | 210,0000 |
| 2.50 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm. | 100 m | 0,7600 |
| 2.50.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0015 |
| 2.50.2 | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,4560 |
| 2.50.3 | 1 | Muncitor | h-om | 14,4400 |
| 2.50.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,3788 |
| 2.51 | | Electrod de împământare vertical, vergea metalică Ø20mm | m | 76,0000 |
| 2.51.1 | Material | Electrod de împământare vertical, vergea metalică Ø20mm | m | 76,0000 |
| 2.52 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 40x4mm | 100 m | 0,8400 |
| 2.52.1 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0031 |
| 2.52.2 | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,7560 |
| 2.52.3 | 1 | Muncitor | h-om | 13,9440 |
| 2.52.4 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,6292 |
| 2.53 | | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 84,0000 |
| 2.53.1 | Material | Banda metalică orizontală plată 40x4 | m | 84,0000 |
| 2.54 | | Șină DIN, L=70mm pentru montarea intrruptorului automat | m | 4,9000 |
| 2.54.1 | Material | Șină DIN, L=70mm pentru montarea intrruptorului automat | m | 4,9000 |
| 2.55 | | Clema de conexiune 220/245A Ensto 220/245A | buc | 350,0000 |
| 2.55.1 | Material | Clema de conexiune 220/245A Ensto 220/245A | buc | 350,0000 |
| 2.56 | | Forbox D-6mm | buc | 350,0000 |
| 2.56.1 | Material | Forbox D-6mm | buc | 350,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 6. Piloni, corpuri de iluminat, lucrări aferente lor | | |

| | | | | |
|--------|-------------|---|----------|------------|
| | | Capitolul 7. Cabluri, echipamente și lucrări auxiliare | | |
| 2.57 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100m | 17,2200 |
| 2.57.1 | 1 | Muncitor | h-om | 114,1686 |
| 2.58 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg. | 100m | 0,1000 |
| 2.58.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0008 |
| 2.58.2 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0010 |
| 2.58.3 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 2.59 | | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 4x120mm2 АПвБ6Шп | m | 10,0000 |
| 2.59.1 | Material | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 4x120mm2 АПвБ6Шп | m | 10,0000 |
| 2.60 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg. | 100m | 2,3900 |
| 2.60.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0199 |
| 2.60.2 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0229 |
| 2.60.3 | 1 | Muncitor | h-om | 43,7370 |
| 2.61 | | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 4x50mm2 АПвБ6Шп | m | 12,0000 |
| 2.61.1 | Material | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 4x50mm2 АПвБ6Шп | m | 12,0000 |
| 2.62 | | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 5x50mm2 АПвБ6Шп | m | 225,0000 |
| 2.62.1 | Material | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 5x50mm2 АПвБ6Шп | m | 225,0000 |
| 2.63 | | Cablu, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 4x50mm2 АBBГ | m | 3,0000 |
| 2.63.1 | Material | Cablu, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 4x50mm2 АBBГ | m | 3,0000 |
| 2.64 | | Cablu, cu conductoare din Cu, U=1kV, secțiune 5x10mm2 BBГ | m | 2,0000 |
| 2.64.1 | Material | Cablu, cu conductoare din Cu, U=1kV, secțiune 5x10mm2 BBГ | m | 2,0000 |
| 2.65 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 14,7500 |
| 2.65.1 | 1010813 | Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
| 2.65.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1227 |
| 2.65.3 | 05009500 | Fișe de marcare | 100 buc | 0,0605 |
| 2.65.4 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1416 |
| 2.65.5 | 1 | Muncitor | h-om | 182,9000 |
| 2.66 | | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 5x10mm2 АПвБ6Шп | m | 1 289,0000 |
| 2.66.1 | Material | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 5x10mm2 АПвБ6Шп | m | 1 289,0000 |
| 2.67 | | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 3x16mm2 АПвБ6Шп | m | 186,0000 |
| 2.67.1 | Material | Cablu bronat, cu conductoare din Al, U=1kV, secțiune 3x16mm2 АПвБ6Шп | m | 186,0000 |
| 2.68 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2. | buc | 2,0000 |
| 2.68.1 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0048 |
| 2.68.2 | 1 | Muncitor | h-om | 13,5000 |
| 2.69 | | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 70/120mm2 4ПКТп-1 | buc | 2,0000 |
| 2.69.1 | Material | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 70/120mm2 4ПКТп-1 | buc | 2,0000 |
| 2.70 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2. | buc | 7,0000 |
| 2.70.1 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0168 |
| 2.70.2 | 1 | Muncitor | h-om | 39,5500 |
| 2.71 | | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 25/50mm2 4ПКТп-1 | buc | 2,0000 |
| 2.71.1 | Material | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 25/50mm2 4ПКТп-1 | buc | 2,0000 |
| 2.72 | | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 25/50mm2 5ПКТп-1 | buc | 2,0000 |
| 2.72.1 | Material | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 25/50mm2 5ПКТп-1 | buc | 2,0000 |
| 2.73 | | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 25/50mm2 4 degete | buc | 3,0000 |
| 2.73.1 | Material | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 25/50mm2 4 degete | buc | 3,0000 |
| 2.74 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2. | buc | 143,0000 |
| 2.74.1 | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,3432 |
| 2.74.2 | 1 | Muncitor | h-om | 722,1500 |
| 2.75 | | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 2,5/16mm2 5ПКТп-1 | buc | 138,0000 |
| 2.75.1 | Material | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 2,5/16mm2 5ПКТп-1 | buc | 138,0000 |
| 2.76 | | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 2,5/16mm2 3ПКТп-1 | buc | 4,0000 |
| 2.76.1 | Material | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 2,5/16mm2 3ПКТп-1 | buc | 4,0000 |
| 2.77 | | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 2,5/16mm2 5 degete | buc | 1,0000 |
| 2.77.1 | Material | Manșon terminal termoretractabil, secțiunea 2,5/16mm2 5 degete | buc | 1,0000 |
| 2.78 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm. | 100 m | 3,2800 |
| 2.78.1 | 1010813 | Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0069 |
| 2.78.2 | 1 | Muncitor | h-om | 62,6480 |
| 2.79 | | Teavă din PVC, Ø – 110mm, cu dublu perete | m | 36,0000 |
| 2.79.1 | Material | Teavă din PVC, Ø – 110mm, cu dublu perete | m | 36,0000 |
| 2.80 | | Teavă din PVC, Ø – 110mm | m | 22,5000 |
| 2.80.1 | Material | Teavă din PVC, Ø – 110mm | m | 22,5000 |
| 2.81 | | Teavă din PVC, Ø – 63mm, cu dublu perete | m | 267,0000 |
| 2.81.1 | Material | Teavă din PVC, Ø – 63mm, cu dublu perete | m | 267,0000 |
| 2.82 | | Tub gofrat metalic izolat, negru, d-63mm | m | 2,5000 |
| 2.82.1 | Material | Tub gofrat metalic izolat, negru, d-63mm | m | 2,5000 |
| 2.83 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu. | 100m | 17,2200 |
| 2.83.1 | 1 | Muncitor | h-om | 112,1022 |

| | | | | |
|--------|---------------|--|-------|-------------|
| 2.84 | Pret de piata | Caramida | buc | 12 461,0000 |
| 2.84.1 | Material | Caramida | buc | 12 461,0000 |
| 2.85 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m. | 100 m | 0,1750 |
| 2.85.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,5475 |
| 2.85.2 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,3780 |
| 2.86 | | Corob metalic neperforat 100x50x3000mm | m | 17,5000 |
| 2.86.1 | Material | Corob metalic neperforat 100x50x3000mm | m | 17,5000 |
| | | TOTAL Capitolul 7. Cabluri, echipamente și lucrări auxiliare | | |

| Devizul: Utilaj | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|------|--------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. PDC-44 Vitim 110/10kV, Fid. 10, LEA-10kV, PT-756Y (Aparține solicitantului), ID-0,4kV Fid. 11 (Existent) | | |
| 3.1 | | Siguranțe fuzibile, U-0.4kV, In-160A ППН-37. | buc | 3,0000 |
| 3.1.1 | Material | Siguranțe fuzibile, U-0.4kV, In-160A ППН-37 | buc | 3,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 1. PDC-44 Vitim 110/10kV, Fid. 10, LEA-10kV, PT-756Y (Aparține solicitantului), ID-0,4kV Fid. 11 (Existent) | | |
| | | Capitolul 2. Tablou de distributie CC-1 tip BTVC | | |
| 3.2 | | Cutie de cabluri tip BTVC (CC BTVC) | buc | 1,0000 |
| 3.2.1 | Material | Cutie de cabluri tip BTVC (CC BTVC) | buc | 1,0000 |
| 3.3 | | Separator de tip BTVC, U–0,66kV, In–400A, 3P, 50Hz | buc | 1,0000 |
| 3.3.1 | Material | Separator de tip BTVC, U–0,66kV, In–400A, 3P, 50Hz | buc | 1,0000 |
| 3.4 | | Separator cu siguranțe fuzibile, tip BTVC, U–0,66kV, In–160A, 3P (BTVC NH-2) | buc | 2,0000 |
| 3.4.1 | Material | Separator cu siguranțe fuzibile, tip BTVC, U–0,66kV, In–160A, 3P (BTVC NH-2) | buc | 2,0000 |
| 3.5 | | Siguranțe fuzibile, U–0,66kV, In–100A, 50/60Hz (EFEN gG) | buc | 3,0000 |
| 3.5.1 | Material | Siguranțe fuzibile, U–0,66kV, In–100A, 50/60Hz (EFEN gG) | buc | 3,0000 |
| 3.6 | | Siguranțe fuzibile, U–0,66kV, In–80A, 50/60Hz (EFEN gG) | buc | 3,0000 |
| 3.6.1 | Material | Siguranțe fuzibile, U–0,66kV, In–80A, 50/60Hz (EFEN gG) | buc | 3,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Tablou de distributie CC-1 tip BTVC | | |
| | | Capitolul 3. Tablou de distributie CE | | |
| 3.7 | | Panou de evidență complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidență a energiei electrice 220/380V, conectare directă, separator comun și într. automat (BZUM-DDE-3 250A)) | buc | 1,0000 |
| 3.7.1 | Material | Panou de evidență complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidență a energiei electrice 220/380V, conectare directă, separator comun și într. automat (BZUM-DDE-3 250A)) | buc | 1,0000 |
| 3.8 | | Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In-250A (BP 32-35) | buc | 1,0000 |
| 3.8.1 | Material | Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In-250A (BP 32-35) | buc | 1,0000 |
| 3.9 | | Contor de evidență a energiei electrice (active / reactive), electronic, conectare directă, Unom – 220/380V, I – 5-100A ;50Hz. (ZMG405) | buc | 1,0000 |
| 3.9.1 | Material | Contor de evidență a energiei electrice (active / reactive), electronic, conectare directă, Unom – 220/380V, I – 5-100A ;50Hz. (ZMG405) | buc | 1,0000 |
| 3.10 | | Înterruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 160A, 3P, M6E-160H 160A, (VECAS BA 88-33) | buc | 2,0000 |
| 3.10.1 | Material | Înterruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 160A, 3P, M6E-160H 160A, (VECAS BA 88-33) | buc | 2,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 3. Tablou de distributie CE | | |
| | | Capitolul 4. Tablou de distributie TDG-1 | | |
| 3.11 | | Tablou de distribuție metalic, IP54 (ШМП-4) | buc | 1,0000 |
| 3.11.1 | Material | Tablou de distribuție metalic, IP54 (ШМП-4) | buc | 1,0000 |
| 3.12 | | Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In-250A (BP 32-35) | buc | 1,0000 |
| 3.12.1 | Material | Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In-250A (BP 32-35) | buc | 1,0000 |
| 3.13 | | Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 3.13.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 3.14 | | Intreruptor automat IP 20, 10A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 3.14.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 10A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 3.15 | | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АДТ34/4P/40/30 | buc | 1,0000 |
| 3.15.1 | Material | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АДТ34/4P/40/30 | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 4. Tablou de distributie TDG-1 | | |
| | | Capitolul 5. Tablou de distributie TDG-2 | | |
| 3.16 | | Cutie de cabluri din polimer 1178x800x325mm | buc | 1,0000 |
| 3.16.1 | Material | Cutie de cabluri din polimer 1178x800x325mm | buc | 1,0000 |
| 3.17 | | Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In-250A (BP 32-35) | buc | 1,0000 |
| 3.17.1 | Material | Separator de sarcină, 0,4kV, 3P, In-250A (BP 32-35) | buc | 1,0000 |
| 3.18 | | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im- 40kA, Un-440V, Up-1,8kV (ОПС1-С) | buc | 1,0000 |
| 3.18.1 | Material | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im- 40kA, Un-440V, Up-1,8kV (ОПС1-С) | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|--------|----------|--|-----|--------|
| 3.19 | | Intreruptor automat IP 20, 25A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 3.19.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 25A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 3.20 | | Intreruptor automat IP 20, 25A, 1P tip B BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 3.20.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 25A, 1P tip B BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 3.21 | | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip B BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 3.21.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip B BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 3.22 | | Releu de timp, U=220V, I-15A (AHC) | buc | 1,0000 |
| 3.22.1 | Material | Releu de timp, U=220V, I-15A (AHC) | buc | 1,0000 |
| 3.23 | | Contactator, In-40A, 3P | buc | 1,0000 |
| 3.23.1 | Material | Contactator, In-40A, 3P | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|--------|----------|---|-----|----------|
| | | TOTAL Capitolul 5. Tablou de distributie TDG-2 | | |
| | | Capitolul 6. Piloni, corpuri de iluminat, lucrări aferente lor | | |
| 3.24 | | Pilon din oțel h=3m, în set cu sistem de fixare corespunzător | buc | 70,0000 |
| 3.24.1 | Material | Pilon din oțel h=3m, în set cu sistem de fixare corespunzător | buc | 70,0000 |
| 3.25 | | Consolă dublă 180°, corespunzător pilonului | buc | 70,0000 |
| 3.25.1 | Material | Consolă dublă 180°, corespunzător pilonului | buc | 70,0000 |
| 3.26 | | Corp de iluminat 20W, 4000K, 175-250V, 50/60Hz, soclu E27 | buc | 140,0000 |
| 3.26.1 | Material | Corp de iluminat 20W, 4000K, 175-250V, 50/60Hz, soclu E27 | buc | 140,0000 |
| 3.27 | | Intreruptor automat IP 20, 3A, 1P tip B BA47-29 | buc | 317,0000 |
| 3.27.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 3A, 1P tip B BA47-29 | buc | 317,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 6. Piloni, corpuri de iluminat, lucrări aferente lor | | |

I. Formularul nr. 1

Obiectivul: Amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în r-nul Criuleni, sat. Măgdăcești

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive (SAC)

II. Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Devizul: Lucrari de constructie | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|-------|----------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1.1. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit). Pardosea. | | |
| 1.1 | TsC59B | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,2100 |
| 1.1.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0008 |
| 1.1.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2768 |
| 1.1.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,0030 |
| 1.1.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 0,7602 |
| 1.2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 0,6300 |
| 1.2.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2978 |
| 1.3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 35,7000 |
| 1.3.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-St | h-ut | 3,7842 |
| 1.4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. | 100m2 | 0,6000 |
| 1.4.1 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,6000 |
| 1.4.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4180 |
| 1.4.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,8400 |
| 1.5 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (h=150mm) | m3 | 9,0000 |
| 1.5.1 | 1421102200068 | Piatra sparta | m3 | 10,3500 |
| 1.5.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,9000 |
| 1.5.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,9100 |
| 1.5.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,8900 |
| 1.5.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,7800 |
| 1.6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 12,8000 |
| 1.6.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0640 |
| 1.6.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,8400 |
| 1.6.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,8400 |
| 1.6.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,3840 |
| 1.6.5 | 2734113803233 | Simna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,6400 |
| 1.6.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,0240 |
| 1.6.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,2800 |
| 1.6.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0448 |
| 1.6.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0064 |
| 1.6.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,5360 |
| 1.6.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9200 |
| 1.6.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,4400 |
| 1.7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate D8 mm B500B pas.150x150) | kg | 327,1000 |
| 1.7.1 | 2873122004100 | Plase sudate D8 mm B500B pas.150x150 | kg | 330,3710 |
| 1.7.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,6355 |
| 1.7.3 | 2734113803881 | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,2710 |
| 1.7.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 98,1300 |
| 1.7.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,1775 |
| 1.7.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6355 |
| 1.7.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1963 |
| 1.8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20, h=200mm) | m3 | 12,0000 |
| 1.8.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 12,3000 |
| 1.8.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 1,2000 |
| 1.8.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.8.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,0000 |
| 1.8.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8000 |
| 1.8.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,2000 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|------|----------|
| 1.8.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,0000 |
| 1.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de pardosea | m2 | 56,5000 |
| 1.9.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,4750 |
| 1.9.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8250 |
| 1.9.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6950 |
| 1.10 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi. | m2 | 47,5000 |
| 1.10.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 48,9250 |
| 1.10.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 175,7500 |
| 1.10.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 23,7500 |
| 1.10.4 | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 950,0000 |
| 1.10.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0950 |
| 1.10.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.10.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 58,9000 |
| 1.10.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0475 |
| 1.10.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,4940 |
| 1.10.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,9925 |
| 1.11 | CG47B | Pardoseli din dale de beton 100x200x40, inclusiv stratul suport din adezivi. | m2 | 9,0000 |
| 1.11.1 | 2661112800700 | Dale de beton 100x200x40mm | m2 | 9,2700 |
| 1.11.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 33,3000 |
| 1.11.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0180 |
| 1.11.4 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.11.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,1600 |
| 1.11.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |
| 1.11.7 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0936 |
| 1.11.8 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,5670 |
| | | TOTAL Capitolul 1.1. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit). Pardosea. | | |
| | | Capitolul 1.2. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit). Obiecte sanitare. | | |
| 1.12 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 5,0000 |
| 1.12.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 5,0500 |
| 1.12.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 5,0000 |
| 1.12.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 5,0000 |
| 1.12.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 5,0000 |
| 1.12.5 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 5,0000 |
| 1.12.6 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 5,0000 |
| 1.12.7 | 222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 5,0000 |
| 1.12.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 21,0000 |
| 1.13 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 1.13.1 | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.13.2 | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 |
| 1.13.3 | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 |
| 1.13.4 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |
| 1.13.5 | 222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.13.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 |
| 1.14 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. | buc | 6,0000 |
| 1.14.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 6,0600 |
| 1.14.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar de tip butelie | buc | 6,0000 |
| 1.14.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 6,0000 |
| 1.14.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,8000 |
| 1.14.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 6,0600 |
| 1.14.6 | 222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.14.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,4000 |
| 1.15 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
| 1.15.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0100 |
| 1.15.2 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
| 1.15.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
| 1.15.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
| 1.15.5 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
| 1.15.6 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
| 1.15.7 | 222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 5,0000 |
| 1.15.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
| 1.16 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
| 1.16.1 | 2622102438000 | Lavoar (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0100 |
| 1.16.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
| 1.16.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0000 |
| 1.16.4 | 2521216717050 | Furtun 60cm | buc | 2,0000 |
| 1.16.5 | 222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |

| | | | | |
|---------|---------------|--|-------|----------|
| 1.16.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,0000 |
| 1.17.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 7,0000 |
| 1.17.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 14,0000 |
| 1.17.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,5500 |
| 1.18 | SC11B aplicat | Bară mobilă ETT-U pentru toaletă Ø32mm L700mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 1.18.1 | 2875114201170 | Bară mobilă ETT-U pentru toaletă Ø32mm L700mm | buc | 1,0000 |
| 1.18.2 | 222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos etc) | % | 2,5000 |
| 1.18.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
| 1.19 | SC11B aplicat | Bară fixă ETT-D pentru toaletă Ø32mm L580mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 1.19.1 | 2875114201170 | Bară fixă ETT-D pentru toaletă Ø32mm L580mm | buc | 1,0000 |
| 1.19.2 | 222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos etc) | % | 2,5000 |
| 1.19.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
| | | TOTAL Capitolul 1.2. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit). Obiecte sanitare. | | |
| | | Capitolul 1.3. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit). Elemente decorative. | | |
| 1.20 | CK18C aplicat | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Lamele din profile de aluminiu 12x85mm) | m | 30,0000 |
| 1.20.1 | 2743123549025 | Lamele din profile de aluminiu 12x85mm | m | 31,5000 |
| 1.20.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 180,0000 |
| 1.20.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,8000 |
| | | TOTAL Capitolul 1.3. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit). Elemente decorative. | | |
| | | Capitolul 2.1. Gheretă. Pardosea. | | |
| 1.21 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3 | 5,3000 |
| 1.21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,8400 |
| 1.22 | TsH92B | Incarcarea in auto: pamint | t | 8,8000 |
| 1.22.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,7680 |
| 1.23 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 8,8000 |
| 1.23.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,9328 |
| 1.24 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. | 100m2 | 0,1500 |
| 1.24.1 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
| 1.24.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3549 |
| 1.24.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,2100 |
| 1.25 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (h=150mm) | m3 | 2,2500 |
| 1.25.1 | 1421102200068 | Piatra sparta | m3 | 2,5879 |
| 1.25.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2250 |
| 1.25.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2279 |
| 1.25.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4725 |
| 1.25.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,9450 |
| 1.26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate D8 mm B500B pas.150x150) | kg | 81,8000 |
| 1.26.1 | 2873122004100 | Plase sudate D8 mm B500B pas.150x150 | kg | 82,6180 |
| 1.26.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,4090 |
| 1.26.3 | 2734113803881 | Sima din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,8180 |
| 1.26.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 24,5400 |
| 1.26.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,0450 |
| 1.26.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4090 |
| 1.26.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0491 |
| 1.27 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 6,4000 |
| 1.27.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0320 |
| 1.27.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,9200 |
| 1.27.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,9200 |
| 1.27.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1920 |
| 1.27.5 | 2734113803233 | Sima neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,3200 |
| 1.27.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,5120 |
| 1.27.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,6400 |
| 1.27.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0224 |
| 1.27.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0032 |
| 1.27.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,7680 |
| 1.27.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9600 |
| 1.27.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,7200 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|------|----------|
| 1.28 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20, h=200mm) | m3 | 3,0000 |
| 1.28.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 3,0750 |
| 1.28.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,3000 |
| 1.28.3 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.28.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,0000 |
| 1.28.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
| 1.28.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,8000 |
| 1.28.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,7500 |
| 1.29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor de pardosea | m2 | 14,6000 |
| 1.29.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,1900 |
| 1.29.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7300 |
| 1.29.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4380 |
| 1.30 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi. | m2 | 14,6000 |
| 1.30.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 15,0380 |
| 1.30.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 54,0200 |
| 1.30.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,3000 |
| 1.30.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 292,0000 |
| 1.30.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0292 |
| 1.30.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.30.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,1040 |
| 1.30.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0146 |
| 1.30.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1518 |
| 1.30.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,9198 |
| | | TOTAL Capitolul 2.1. Gheretă. Pardosea. | | |
| | | Capitolul 3.1. Foișor (zona de odihnă pentru maturi). Fundatie monolita FM. | | |
| 1.31 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3 | 8,4000 |
| 1.31.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,5200 |
| 1.32 | TsH92B | Incarcarea in auto: pamint | t | 13,9000 |
| 1.32.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,4290 |
| 1.33 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 13,9000 |
| 1.33.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,4734 |
| 1.34 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton C8/10) | m3 | 0,9000 |
| 1.34.1 | 2663102100000 | Beton C8/10 | m3 | 0,9225 |
| 1.34.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0900 |
| 1.34.3 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.34.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,1050 |
| 1.34.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| 1.34.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,5400 |
| 1.34.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2250 |
| 1.35 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 34,8000 |
| 1.35.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1740 |
| 1.35.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,4400 |
| 1.35.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,4400 |
| 1.35.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,0440 |
| 1.35.5 | 2734113803233 | Simna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,7400 |
| 1.35.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,7840 |
| 1.35.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,4800 |
| 1.35.8 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,1218 |
| 1.35.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0174 |
| 1.35.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,1760 |
| 1.35.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2200 |
| 1.35.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36,5400 |
| 1.36 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 40,0000 |
| 1.36.1 | 2710602100000 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 41,0000 |
| 1.36.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,0000 |
| 1.36.3 | 2734113803881 | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4000 |
| 1.36.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,5600 |
| 1.36.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
| 1.37 | CC01E1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 43,1000 |
| 1.37.1 | 2710602400000 | Otel beton B500B diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 44,1775 |
| 1.37.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,4650 |
| 1.37.3 | 2734113803881 | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4310 |
| 1.37.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,9308 |

| | | | | |
|---------|---------------|--|------|------------|
| 1.37.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1293 |
| 1.38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Beton C16/20) | m3 | 4,1000 |
| 1.38.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 4,2029 |
| 1.38.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,4100 |
| 1.38.3 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.38.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,4000 |
| 1.38.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6400 |
| 1.38.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,4600 |
| 1.38.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,0250 |
| | | TOTAL Capitolul 3.1. Foișor (zona de odihnă pentru maturi). Fundatie monolita FM. | | |
| | | Capitolul 4.1. Pergolă cu leagăne (zona de odihnă pentru maturi). Fundatie monolita FM1, FM2. | | |
| 1.39 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv | m3 | 9,4000 |
| 1.39.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,3200 |
| 1.40 | TsH92B | Incarcarea in auto: pamint | t | 15,5000 |
| 1.40.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,2050 |
| 1.41 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 15,5000 |
| 1.41.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-St | h-ut | 1,6430 |
| 1.42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton C8/10) | m3 | 1,1000 |
| 1.42.1 | 2663102100000 | Beton C8/10 | m3 | 1,1279 |
| 1.42.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1100 |
| 1.42.3 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.42.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7950 |
| 1.42.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| 1.42.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6600 |
| 1.42.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2750 |
| 1.43 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 31,6000 |
| 1.43.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1580 |
| 1.43.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,4800 |
| 1.43.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,4800 |
| 1.43.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,9480 |
| 1.43.5 | 2734113803233 | Simna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,5800 |
| 1.43.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,5280 |
| 1.43.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,1600 |
| 1.43.8 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,1106 |
| 1.43.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0158 |
| 1.43.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,7920 |
| 1.43.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7400 |
| 1.43.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 33,1800 |
| 1.44 | CC01E1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 17,7000 |
| 1.44.1 | 2710602400000 | Otel beton B500B diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 18,1429 |
| 1.44.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,6550 |
| 1.44.3 | 2734113803881 | Simna din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1770 |
| 1.44.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,2036 |
| 1.44.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0531 |
| 1.45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Beton C16/20) | m3 | 5,1000 |
| 1.45.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 5,2279 |
| 1.45.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,5100 |
| 1.45.3 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.45.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,4000 |
| 1.45.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0400 |
| 1.45.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,0600 |
| 1.45.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,2750 |
| | | TOTAL Capitolul 4.1. Pergolă cu leagăne (zona de odihnă pentru maturi). Fundatie monolita FM1, FM2. | | |
| | | Capitolul 4.2. Pergolă cu leagăne (zona de odihnă pentru maturi), 2buc. | | |
| 1.46 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Teava profilata din otel 100x100x3 mm) | kg | 1 260,3800 |
| 1.46.1 | 2734113803207 | Simna neagra moale d = 2 mm | kg | 12,6038 |
| 1.46.2 | 2775276309886 | Confecții metalice (Teava profilata din otel 100x100x3 mm) | kg | 1 260,3800 |
| 1.46.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 6,3019 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|------|----------|
| 1.46.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,0830 |
| 1.46.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 18,9057 |
| 1.46.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 239,4722 |
| 1.46.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,6038 |
| 1.46.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,6038 |
| 1.47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Teava profilata din otel 40x20x3 mm) | kg | 280,3800 |
| 1.47.1 | 2734113803207 | Simna neagra moale d = 2 mm | kg | 2,8038 |
| 1.47.2 | 2775276309886 | Confectii metalice (Teava profilata din otel 40x20x3 mm) | kg | 280,3800 |
| 1.47.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,4019 |
| 1.47.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2430 |
| 1.47.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,2057 |
| 1.47.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 53,2722 |
| 1.47.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8038 |
| 1.47.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,8038 |
| 1.48 | CN20B | Vopsitorii exterioare aplicate pe suprafete metalice cu email PF-115 in 2 straturi inclusiv grundul.GF-021 | m2 | 62,4400 |
| 1.48.1 | 2430226100700 | Grund GF-021 | kg | 6,4938 |
| 1.48.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 6,8684 |
| 1.48.3 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 3,1220 |
| 1.48.4 | 2430116104160 | Email PF-115 | kg | 10,6148 |
| 1.48.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,4880 |
| 1.48.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,1220 |
| 1.48.7 | 2320166200676 | White spirit | kg | 6,2440 |
| 1.48.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 68,6840 |
| 1.49 | CE31A1 | Cherestea 50x30 mm (V=0.48 m3) | m2 | 27,2000 |
| 1.49.1 | 2010102903497 | Cherestea 50x30 mm | m3 | 0,4800 |
| 1.49.2 | 2873145887000 | Cule cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,7616 |
| 1.49.3 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,4080 |
| 1.49.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,1280 |
| 1.50 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,4800 |
| 1.50.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,4448 |
| 1.50.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1872 |
| 1.50.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0009 |
| 1.50.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0014 |
| 1.51 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,4800 |
| 1.51.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1104 |
| 1.51.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,8160 |
| 1.51.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 3,2160 |
| 1.51.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0058 |
| 1.51.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,4800 |
| 1.51.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,4080 |
| 1.51.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0024 |
| 1.51.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0288 |
| 1.51.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0058 |
| 1.52 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . | m2 | 27,2000 |
| 1.52.1 | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 4,8960 |
| 1.52.2 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3,2640 |
| 1.52.3 | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 3,2640 |
| 1.52.4 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6240 |
| 1.52.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,6000 |
| 1.52.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,3600 |
| 1.52.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,2000 |
| 1.53 | | Lant gros. 6mm | m | 46,4000 |
| 1.53.1 | Material | Lant gros. 6mm | m | 46,4000 |
| | | TOTAL Capitolul 4.2. Pergolă cu leagăne (zona de odihnă pentru maturi) 2buc. | | |

| Devizul: Lucrări de montare | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|------|----------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 2.1. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit)-vezi proiectul. | | |
| 2.1 | M1A02D aplicat | Incapere modulara "Steelbox", marimi exterioare - 6000x10000x3020 din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (1 buc) | t | 5,0000 |
| 2.1.1 | 8283010021000 | Electronist | h-om | 15,0000 |
| 2.1.2 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 289,0500 |
| 2.1.3 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 30,0000 |
| 2.1.4 | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,4500 |

| | | | | |
|-------|----------------|---|------|----------|
| | | TOTAL Capitolul 2.1. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit)-vezi proiectul. | | |
| | | Capitolul 2.2. Gheretă-vezi proiectul. | | |
| 2.2 | M1A02D aplicat | Incapere modulara "Steelbox", marimi exterioare - 3000x5000x3020 din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (1 buc) | t | 3,0000 |
| 2.2.1 | 8283010021000 | Electronist | h-om | 9,0000 |
| 2.2.2 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 173,4300 |
| 2.2.3 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,0000 |
| 2.2.4 | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 1,4700 |
| | | TOTAL Capitolul 2.2. Gheretă-vezi proiectul. | | |
| | | Capitolul 2.3. Foișor (zona de odihnă pentru maturi)-vezi proiectul. | | |
| 2.3 | M1E01B | Foișor - produs finit, livrat asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (3 buc) | t | 4,5000 |
| 2.3.1 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 57,1950 |
| 2.3.2 | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 102,6000 |
| 2.3.3 | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,7000 |
| 2.3.4 | 2952270006614 | Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,7000 |
| | | TOTAL Capitolul 2.3. Foișor (zona de odihnă pentru maturi)-vezi proiectul. | | |

| Devizul: Utilaj | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|---------|--------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 3.1. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit)-vezi proiectul. | | |
| 3.1 | Pret furnizor | Incapere modulara "Steelbox", marimi exterioare - 6000x10000x3020 (1.Cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de 3 mm si este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie; 2.Tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44, grosime 0,5 mm, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m2. Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. Suprafața totală - 57.5 m2; 3.Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/Casetat culoare RAL 9002 în interior, RAL 7016 in exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. Suprafața totală - 132.7 m2; 4.Sisteme de pereți pentru grupuri sanitare din profile de aluminiu cu panouri HPL gros. 12 mm. Suprafața totală - 26.0 m; 5.Tâmplăria - U1 - Ușă de exterior cu dimensiunea 900x2100 cu termopan și deschidere dreapta. Articol din PVC cu proprietate de izolare termică. Termopan cu două camere gros. 32 mm din sticlă armată. Cantitatea - 2 buc. - U2 - Ușă de exterior cu dimensiunea 1000x2100 cu termopan și deschidere stânga. Articol din PVC cu proprietate de izolare termică. Termopan cu două camere gros. 32 mm din sticlă armată. Cantitatea - 2 buc. - F1 - Fereastră cu termopan cu deschidere oscilo-batantă, dimensiunea 2400x800. Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros. 32 mm cu două camere, sticlă interioară și exterioară cu emisie redusă (LowE) și (4S) respectiv. Cantitatea - 2 buc) | compect | 1,0000 |
| 3.1.1 | Material | Incapere modulara "Steelbox", marimi exterioare - 6000x10000x3020 (1.Cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de 3 mm si este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie; 2.Tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44, grosime 0,5 mm, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m2. Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. Suprafața totală - 57.5 m2; 3.Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/Casetat culoare RAL 9002 în interior, RAL 7016 in exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. Suprafața totală - 132.7 m2; 4.Sisteme de pereți pentru grupuri sanitare din profile de aluminiu cu panouri HPL gros. 12 mm. Suprafața totală - 26.0 m; 5.Tâmplăria - U1 - Ușă de exterior cu dimensiunea 900x2100 cu termopan și deschidere dreapta. Articol din PVC cu proprietate de izolare termică. Termopan cu două camere gros. 32 mm din sticlă armată. Cantitatea - 2 buc. - U2 - Ușă de exterior cu dimensiunea 1000x2100 cu termopan și deschidere stânga. Articol din PVC cu proprietate de izolare termică. Termopan cu două camere gros. 32 mm din sticlă armată. Cantitatea - 2 buc. - F1 - Fereastră cu termopan cu deschidere oscilo-batantă, dimensiunea 2400x800. Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros. 32 mm cu două camere, sticlă interioară și exterioară cu emisie redusă (LowE) și (4S) respectiv. Cantitatea - 2 buc) | compect | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 3.1. Bloc sanitar-gospodăresc (WC public. Zona tomberoane. Depozit)-vezi proiectul. | | |
| | | Capitolul 3.2. Gheretă-vezi proiectul. | | |

| | | | | |
|-------|---------------|---|---------|--------|
| 3.2 | Pret furnizor | Incapere modulara "Steelbox", marimi exterioare - 3000x5000x3020 (1.Cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de 3 mm si este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie; 2.Tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44, grosime 0,5 mm, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m2. Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. Suprafața totală - 14.6 m 2; 3.Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/Casetat culoare RAL 9002 în interior, RAL 7016 în exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. Suprafața totală - 15 m 2; 4.Tâmplăria - R1 - Ușă tip rului cu dimensiunea 2800x3000 din lamele de aluminiu. Sistem de culisare verticală. Acționare manuală și electrică. - R2 - Ușă tip rului cu dimensiunea 4900x3000 din lamele de aluminiu. Sistem de culisare verticală. Acționare manuală și electrică) | compect | 1,0000 |
| 3.2.1 | Material | Incapere modulara "Steelbox", marimi exterioare - 3000x5000x3020 (1.Cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de 3 mm si este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie; 2.Tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44, grosime 0,5 mm, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m2. Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. Suprafața totală - 14.6 m 2; 3.Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/Casetat culoare RAL 9002 în interior, RAL 7016 in exterior, îmbinarea efectuată | compect | 1,0000 |

| | | | | |
|-------|---------------|---|---------|--------|
| | | prin colțare sanitară pe perimetru pereți și pod. Suprafața totală - 15 m ² ; 4. Tâmplăria - R1 - Ușă tip rulou cu dimensiunea 2800x3000 din lamele de aluminiu. Sistem de culisare verticală. Acționare manuală și electrică. - R2 - Ușă tip rulou cu dimensiunea 4900x3000 din lamele de aluminiu. Sistem de culisare verticală. Acționare manuală și electrică) | | |
| | | TOTAL Capitolul 3.2. Gheretă-vezi proiectul. | | |
| | | Capitolul 3.3. Foișor (zona de odihnă pentru maturi)-vezi proiectul. | | |
| 3.3 | Pret furnizor | Foișor - produs finit executat din lemn lamelar cu acoperiș șarpant cu învelitoare din șindrilă bituminoasă. Suprafața totală - 21.65 m ² . | compect | 3,0000 |
| 3.3.1 | Material | Foișor - produs finit executat din lemn lamelar cu acoperiș șarpant cu învelitoare din șindrilă bituminoasă. Suprafața totală - 21.65 m ² . | compect | 3,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 3.3. Foișor (zona de odihnă pentru maturi)-vezi proiectul. | | |

Obiectivul: Amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în r-nul Criuleni, sat. Măgdăcești

Obiectul: Amenajarea teritoriului (PG)

IV. Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7-1

| Devizul: Lucrari de constructie | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|-------|------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Demontari si demolari | | |
| 1.1 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini. | 100m2 | 98,8000 |
| 1.1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 261,6760 |
| 1.2 | TsG05A | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm. | buc | 75,0000 |
| 1.2.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 14,2500 |
| 1.2.2 | 7422090100200 | Corhonoritor | h-om | 26,2500 |
| 1.2.3 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 67,5000 |
| 1.2.4 | 7112020030100 | Specialist | h-om | 33,0000 |
| 1.3 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm. | buc | 75,0000 |
| 1.3.1 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 18,7500 |
| 1.3.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,2500 |
| 1.4 | TsH78A adaptat | Defrisarea gardurilor vii din arbusti | 100m | 1,6000 |
| 1.4.1 | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 5,3600 |
| 1.5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatie gard) | m3 | 27,3000 |
| 1.5.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 1,3650 |
| 1.5.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 109,2000 |
| 1.5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,9500 |
| 1.5.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 9,5550 |
| 1.5.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 9,5550 |
| 1.5.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 5,4600 |
| 1.6 | TsH80A adaptat | Demontarea bancilor, masa pina la 100 kg. | buc | 15,0000 |
| 1.6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,0500 |
| 1.7 | TsH80A adaptat | Demontarea urnelor, masa pina la 100 kg. | buc | 20,0000 |
| 1.7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 |
| 1.8 | AcE13B adaptat | Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) | m3 | 3,0000 |
| 1.8.1 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 33,3300 |
| 1.8.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,2800 |
| 1.8.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,8800 |
| | | TOTAL Capitolul 1. Demontari si demolari | | |
| | | Capitolul 2. Pavaj | | |
| 1.9 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 14,0800 |
| 1.9.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0563 |
| 1.9.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 85,6064 |
| 1.9.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 201,3440 |
| 1.9.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 50,9696 |
| 1.10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 2 323,0000 |
| 1.10.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-St | h-ut | 246,2380 |
| 1.11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 14,0800 |
| 1.11.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0563 |
| 1.11.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0688 |
| 1.11.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 5,6320 |
| 1.12 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (argila pentru umpluturi) | 100m3 | 5,2800 |
| 1.12.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0211 |
| 1.12.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 32,1024 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|-------|-------------|
| 1.12.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 75,5040 |
| 1.12.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 19,1136 |
| 1.13 | | Argila | m3 | 528,0000 |
| 1.13.1 | Material | Argila | m3 | 528,0000 |
| 1.14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (argila pentru umplutura) | t | 871,2000 |
| 1.14.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 92,3472 |
| 1.15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 5,2800 |
| 1.15.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0211 |
| 1.15.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9008 |
| 1.15.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,1120 |
| 1.16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 5,2800 |
| 1.16.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,7552 |
| 1.17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 528,0000 |
| 1.17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 163,6800 |
| 1.18 | TsD07A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%. | 100m3 | 5,2800 |
| 1.18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,7696 |
| 1.18.2 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 45,9466 |
| 1.19 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton. | m | 1 850,0000 |
| 1.19.1 | 2663102100001 | Beton | m3 | 98,0500 |
| 1.19.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7 696,0000 |
| 1.19.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 22,2000 |
| 1.19.4 | 2666122800300 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm | m | 1 859,2500 |
| 1.19.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 12,9500 |
| 1.19.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 333,0000 |
| 1.19.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 110,0000 |
| 1.20 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.5-20mm, h=150mm) | m3 | 528,0000 |
| 1.20.1 | 1421102200068 | Piatra sparta (M400, fr.40-70mm) | m3 | 607,2000 |
| 1.20.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 52,8000 |
| 1.20.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 522,7200 |
| 1.20.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 110,8800 |
| 1.20.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 221,7600 |
| 1.21 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj din dale de beton 200x100x60 mm) | m2 | 2 062,0000 |
| 1.21.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 3 299,2000 |
| 1.21.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 27 218,4000 |
| 1.21.3 | 2661112800655 | Pavaj din dale de beton 200x100x60 mm | m2 | 2 092,9300 |
| 1.21.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 10,3100 |
| 1.21.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 78,3560 |
| 1.21.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 41,2400 |
| 1.21.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 196,3724 |
| 1.21.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 32,5796 |
| 1.22 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj cărămidă cu suprafața de granit (alb) 200x100x60 mm) | m2 | 275,0000 |
| 1.22.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 440,0000 |
| 1.22.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 630,0000 |
| 1.22.3 | 2661112800655 | Pavaj cărămidă cu suprafața de granit (alb) 200x100x60 mm | m2 | 279,1250 |
| 1.22.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,3750 |
| 1.22.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 10,4500 |
| 1.22.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,5000 |
| 1.22.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 159,5550 |
| 1.22.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,3450 |
| 1.23 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj pătrat cu suprafața de granit 100x100x60 mm (Alb=39m2, Negru=14m2, Rosu=39m2, Verde=15m2)) | m2 | 107,0000 |
| 1.23.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 171,2000 |
| 1.23.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 412,4000 |
| 1.23.3 | 2661112800655 | Pavaj pătrat cu suprafața de granit 100x100x60 mm | m2 | 108,6050 |
| 1.23.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,5350 |
| 1.23.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,0660 |
| 1.23.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,1400 |
| 1.23.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 62,0814 |
| 1.23.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6906 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|-------|-------------|
| 1.24 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment | m2 | 1 076,0000 |
| | | si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trapez cu suprafata de granit 95x90x60 mm (Alb=395m2, Negru=180m2, Gri=345m2, Rosu=109m2, Verde=15m2, Galben=32m2)) | | |
| 1.24.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 721,6000 |
| 1.24.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 14 203,2000 |
| 1.24.3 | 2661112800655 | Pavaj trapez cu suprafata de granit 95x90x60 mm | m2 | 1 092,1400 |
| 1.24.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 5,3800 |
| 1.24.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 40,8880 |
| 1.24.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 21,5200 |
| 1.24.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 624,2952 |
| 1.24.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,0008 |
| | | TOTAL Capitolul 2. Pavaj | | |
| | | Capitolul 3. Zona verde | | |
| 1.25 | TsC59B | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 13,5000 |
| 1.25.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0540 |
| 1.25.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 82,0800 |
| 1.25.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 193,0500 |
| 1.25.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 48,8700 |
| 1.26 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 2 228,0000 |
| 1.26.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 236,1680 |
| 1.27 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 13,5000 |
| 1.27.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0540 |
| 1.27.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,8600 |
| 1.27.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 5,4000 |
| 1.28 | TsC59B | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (sol fertil) | 100m3 | 13,5000 |
| 1.28.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0540 |
| 1.28.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 82,0800 |
| 1.28.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 193,0500 |
| 1.28.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 48,8700 |
| 1.29 | | Sol fertil | m3 | 1 350,0000 |
| 1.29.1 | Material | Sol fertil | m3 | 1 350,0000 |
| 1.30 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (sol fertil) | t | 1 958,0000 |
| 1.30.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 207,5480 |
| 1.31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 13,5000 |
| 1.31.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0540 |
| 1.31.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,8600 |
| 1.31.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 5,4000 |
| 1.32 | TrB01B2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m. | t | 1 958,0000 |
| 1.32.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 507,6600 |
| 1.33 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime. | m2 | 9 000,0000 |
| 1.33.1 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1 170,0000 |
| 1.34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. | 100m2 | 90,0000 |
| 1.34.1 | 221107204435 | Seminte | kg | 356,4000 |
| 1.34.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 433,8000 |
| 1.35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 90,0000 |
| 1.35.1 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 90,0000 |
| 1.35.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 59,4000 |
| 1.35.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 34,7400 |
| 1.36 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Thuja occidentalis Hoseri, Inaltime 15-20 cm) | buc | 32,0000 |
| 1.36.1 | 1111000100002 | Thuja occidentalis Hoseri, Inaltime 15-20 cm | buc | 33,2800 |
| 1.36.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0640 |
| 1.36.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 3,8400 |
| 1.36.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,3200 |
| 1.36.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,3200 |
| 1.36.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6400 |
| 1.36.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 10,8800 |
| 1.37 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Thuja occidentalis Smaragd, Inaltime 140 cm) | buc | 74,0000 |
| 1.37.1 | 1111000100002 | Thuja occidentalis Smaragd, Inaltime 140 cm | buc | 76,9600 |
| 1.37.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1480 |
| 1.37.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 8,8800 |
| 1.37.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,7400 |
| 1.37.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,7400 |
| 1.37.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4800 |
| 1.37.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 25,1600 |
| 1.38 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (Festuca gautieri) | buc | 20,0000 |
| 1.38.1 | 1111000100002 | Festuca gautieri | buc | 20,8000 |
| 1.38.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|------|---------|
| 1.38.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 2,4000 |
| 1.38.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,2000 |
| 1.38.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,2000 |
| 1.38.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
| 1.38.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,8000 |
| 1.39 | Tsh24A | Plantari arbusti fara balot (Festuca glauca elijah blue) | buc | 21,0000 |
| 1.39.1 | 1111000100002 | Festuca glauca elijah blue | buc | 21,8400 |
| 1.39.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0420 |
| 1.39.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 2,5200 |
| 1.39.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,2100 |
| 1.39.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,2100 |
| 1.39.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4200 |
| 1.39.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 7,1400 |
| 1.40 | Tsh24A | Plantari arbusti fara balot (Carex morrowii variegata) | buc | 12,0000 |
| 1.40.1 | 1111000100002 | Festuca glauca elijah blue | buc | 12,4800 |
| 1.40.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0240 |
| 1.40.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,4400 |
| 1.40.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,1200 |
| 1.40.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,1200 |
| 1.40.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |
| 1.40.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,0800 |
| 1.41 | Tsh24A | Plantari arbusti fara balot (Pennisetum alopecuroides hameln, Inaltime 30 cm) | buc | 14,0000 |
| 1.41.1 | 1111000100002 | Pennisetum alopecuroides hameln, Inaltime 30 cm | buc | 14,5600 |
| 1.41.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0280 |
| 1.41.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,6800 |
| 1.41.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,1400 |
| 1.41.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,1400 |
| 1.41.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2800 |
| 1.41.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,7600 |
| 1.42 | Tsh24A | Plantari arbusti fara balot (Rosa Chinensis Minima (trandafir alb) Inaltime 15-20 cm) | buc | 13,0000 |
| 1.42.1 | 1111000100002 | Rosa Chinensis Minima (trandafir alb) Inaltime 15-20 cm | buc | 13,5200 |
| 1.42.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0260 |
| 1.42.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,5600 |
| 1.42.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,1300 |
| 1.42.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,1300 |
| 1.42.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2600 |
| 1.42.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,4200 |
| 1.43 | Tsh24C | Plantari puieti de arbori foiosi (Acer palmatum atropurpureum (arțar japonez), Inaltime 180 cm) | buc | 36,0000 |
| 1.43.1 | 1111000100001 | Acer palmatum atropurpureum (arțar japonez), Inaltime 180 cm | buc | 37,4400 |
| 1.43.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0720 |
| 1.43.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 14,4000 |
| 1.43.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 1,4400 |
| 1.43.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 1,4400 |
| 1.43.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4400 |
| 1.43.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 27,0000 |
| 1.44 | Tsh24C | Plantari puieti de arbori foiosi (Magnolia x soulangeana cameo, Inaltime 180 cm) | buc | 14,0000 |
| 1.44.1 | 1111000100001 | Magnolia x soulangeana cameo, Inaltime 180 cm | buc | 14,5600 |
| 1.44.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0280 |
| 1.44.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 5,6000 |
| 1.44.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,5600 |
| 1.44.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,5600 |
| 1.44.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5600 |
| 1.44.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 10,5000 |
| 1.45 | Tsh24C | Plantari puieti de arbori foiosi (Tilia cordata, Inaltime 180-190 cm) | buc | 35,0000 |
| 1.45.1 | 1111000100001 | Tilia cordata, Inaltime 180-190 cm | buc | 36,4000 |
| 1.45.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |
| 1.45.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 14,0000 |
| 1.45.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 1,4000 |
| 1.45.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 1,4000 |
| 1.45.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4000 |
| 1.45.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 26,2500 |
| 1.46 | Tsh24C | Plantari puieti de arbori foiosi (Acer platanoides globosum (arțar norvegian), Inaltime 180 cm) | buc | 30,0000 |
| 1.46.1 | 1111000100001 | Acer platanoides globosum (arțar norvegian), Inaltime 180 cm | buc | 31,2000 |
| 1.46.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0600 |
| 1.46.3 | 221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 12,0000 |
| 1.46.4 | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 1,2000 |
| 1.46.5 | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 1,2000 |
| 1.46.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
| 1.46.7 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 22,5000 |
| | | TOTAL Capitolul 3. Zona verde | | |
| | | Capitolul 4. Mobilier urban-vezi proiectul | | |

| | | | | |
|---------|----------------|--|-------|-------------|
| 1.47 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (Bancă cu spetează (Fonta/lemn, Dimensiuni: L=2000 mm)) | buc | 45,0000 |
| 1.47.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,9000 |
| | | | | |
| 1.48 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (Bancă cu spetează semirotundă nr.4 (Beton/lemn, Dimensiuni: 2500x700 mm)) | buc | 3,0000 |
| 1.48.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0600 |
| 1.49 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (Banca cu masa de sah din beton) | buc | 3,0000 |
| 1.49.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0600 |
| 1.50 | TsH80A aplicat | Aranjarea urnelor, masa pina la 100 kg (Urnă pentru gunoi cu logoul Magdacesti (modelul se va coordona cu beneficiarul)) | buc | 47,0000 |
| 1.50.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,6900 |
| | | TOTAL Capitolul 4. Mobilier urban-vezi proiectul | | |
| | | Capitolul 5. Teren de joaca | | |
| 1.51 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,3450 |
| 1.51.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0014 |
| 1.51.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0976 |
| 1.51.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 4,9338 |
| 1.51.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 1,2489 |
| 1.52 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 60,0000 |
| 1.52.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,3600 |
| 1.53 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. | 100m2 | 3,2640 |
| 1.53.1 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,2640 |
| 1.53.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,4739 |
| 1.53.3 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,5696 |
| 1.54 | DE16A adopt. | Montarea bordură din plastic | m | 70,0000 |
| 1.54.1 | 2666122800611 | Bordură din plastic | m | 70,4900 |
| 1.54.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 21,0000 |
| 1.55 | DA19A adopt. | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil) | m2 | 326,4000 |
| 1.55.1 | 1711217329883 | Material textil netesut (geotextil) | m2 | 326,4000 |
| 1.55.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3056 |
| 1.55.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0976 |
| 1.56 | TsH32C1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de prundis decorativ din marmura alba 10-20 mm de 10 cm grosime (doar manopera) | m2 | 326,4000 |
| 1.56.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 81,6000 |
| 1.56.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,1120 |
| 1.57 | | Prundis decorativ din marmura alba 10-20 mm | kg | 42 760,0000 |
| 1.57.1 | Material | Prundis decorativ din mamura alba 10-20 mm | kg | 42 760,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 5. Teren de joaca | | |
| | | Capitolul 6. Echipamente de joaca | | |
| 1.58 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv (groapa pentru pilon) | m3 | 15,2500 |
| 1.58.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,7000 |
| 1.59 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. | t | 25,1600 |
| 1.59.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27,9276 |
| 1.60 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 25,1600 |
| 1.60.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,6670 |
| 1.61 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 24,4000 |
| 1.61.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1220 |
| 1.61.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,3200 |
| 1.61.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,3200 |
| 1.61.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,7320 |
| 1.61.5 | 2734113803233 | Sima neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,2200 |
| 1.61.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,9520 |
| 1.61.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,4400 |
| 1.61.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0854 |
| 1.61.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0122 |
| 1.61.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,9280 |
| 1.61.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6600 |
| 1.61.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,6200 |
| 1.62 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 15,2500 |
| 1.62.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,6313 |
| 1.62.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 1,5250 |

| | | | | |
|---------|---------------|---|-------|------------|
| 1.62.3 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.62.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 61,0000 |
| 1.62.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,1000 |
| 1.62.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,1500 |
| 1.62.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,8129 |
| 1.63 | | Lucrari de instalare a echipamentelor de joaca, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie) | set | 1,0000 |
| 1.63.1 | Manopera | Lucrari de instalare a echipamentelor de joaca | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 6. Echipamente de joaca | | |
| | | Capitolul 7.1. Gard din otel -vezi proiectul | | |
| 1.64 | TsC59B | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 3,2200 |
| 1.64.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0129 |
| 1.64.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,5776 |
| 1.64.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 46,0460 |
| 1.64.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 11,6564 |
| 1.65 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 313,5000 |
| 1.65.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 33,2310 |
| 1.66 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 3,2200 |
| 1.66.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0129 |
| 1.66.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1592 |
| 1.66.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2880 |
| 1.67 | TsC59B | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (argila pentru umpluturi) | 100m3 | 1,3200 |
| 1.67.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0053 |
| 1.67.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0256 |
| 1.67.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 18,8760 |
| 1.67.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 4,7784 |
| 1.68 | | Argila | m3 | 132,0000 |
| 1.68.1 | Material | Argila | m3 | 132,0000 |
| 1.69 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (argila pentru umplutura) | t | 217,8000 |
| 1.69.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 23,0868 |
| 1.70 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100m3 | 1,3200 |
| 1.70.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0053 |
| 1.70.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4752 |
| 1.70.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,5280 |
| 1.71 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 1,3200 |
| 1.71.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,4388 |
| 1.72 | TsD07A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%. | 100m3 | 1,3200 |
| 1.72.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,6924 |
| 1.72.2 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 11,4866 |
| 1.73 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton C8/10) | m3 | 25,0000 |
| 1.73.1 | 2663102100000 | Beton C8/10 | m3 | 25,6250 |
| 1.73.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 2,5000 |
| 1.73.3 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.73.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 86,2500 |
| 1.73.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,0000 |
| 1.73.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,0000 |
| 1.73.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,2500 |
| 1.74 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 1 100,0000 |
| 1.74.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 5,5000 |
| 1.74.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 330,0000 |
| 1.74.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 330,0000 |
| 1.74.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 33,0000 |
| 1.74.5 | 2734113803233 | Simna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 55,0000 |
| 1.74.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 88,0000 |
| 1.74.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 110,0000 |
| 1.74.8 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 3,8500 |
| 1.74.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,5500 |
| 1.74.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 132,0000 |
| 1.74.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 165,0000 |
| 1.74.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 155,0000 |

| | | | | |
|---------|---------------|---|------|------------|
| 1.75 | CC01E | Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere. | kg | 2 105,0000 |
| 1.75.1 | 2710602100000 | Oțel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2 157,6250 |
| 1.75.2 | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 315,7500 |
| 1.75.3 | 2734113803881 | Sîmă din oțel moale, neagră, D=1 mm | kg | 21,0500 |
| 1.75.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 134,7200 |
| 1.75.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,3150 |
| 1.76 | CC01E1 | Armături din oțel beton B500B fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere. | kg | 1 245,0000 |
| 1.76.1 | 2710602400000 | Oțel beton B500B diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1 276,1250 |
| 1.76.2 | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 186,7500 |
| 1.76.3 | 2734113803881 | Sîmă din oțel moale, neagră, D=1 mm | kg | 12,4500 |
| 1.76.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 84,6600 |
| 1.76.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7350 |
| 1.77 | CC01F1 | Armături din oțel beton B500B fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere. | kg | 216,0000 |
| 1.77.1 | 2710602200000 | Oțel beton B500B diam mai mare de 8 mm | kg | 221,4000 |
| 1.77.2 | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 32,4000 |
| 1.77.3 | 2734113803881 | Sîmă din oțel moale, neagră, D=1 mm | kg | 2,1600 |
| 1.77.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,6640 |
| 1.77.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6480 |
| 1.78 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (Beton C16/20) | m3 | 168,2000 |
| 1.78.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 172,4050 |
| 1.78.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 16,8200 |
| 1.78.3 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.78.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 672,8000 |
| 1.78.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,2800 |
| 1.78.6 | 2952270003100 | Vibrator de adîncime | h-ut | 100,9200 |
| 1.78.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 42,0500 |
| 1.79 | CI12A | Placaje din piatră naturală de Cosauti cu grosimea pînă la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafețe verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Fundatie gard) | m2 | 285,0000 |
| 1.79.1 | 2670112202050 | Placi din piatră naturală de Cosauti | m2 | 302,1000 |
| 1.79.2 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport | kg | 228,0000 |
| 1.79.3 | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 1 197,0000 |
| 1.79.4 | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 5 700,0000 |
| 1.79.5 | 2875275891519 | Crampoane de oțel pentru placaje | kg | 114,0000 |
| 1.79.6 | 2681116002696 | DISC DIAMANTAT | buc | 2,1375 |
| 1.79.7 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 285,0000 |
| 1.79.8 | 222222222992 | Material marunt (cirpe, dreptare etc.) | % | 1,0000 |
| 1.79.9 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 140,0000 |
| 1.79.10 | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 855,0000 |
| 1.79.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 228,0000 |
| 1.79.12 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 285,0000 |
| 1.79.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,2500 |
| 1.79.14 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,4200 |
| 1.80 | CI12A | Placaje din piatră artificială de Cosauti inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafețe verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Stilpi din beton) | m2 | 31,0000 |
| 1.80.1 | 2670112202050 | Piatră artificială de Cosauti | m2 | 32,8600 |
| 1.80.2 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport | kg | 24,8000 |
| 1.80.3 | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 130,2000 |
| 1.80.4 | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 620,0000 |
| 1.80.5 | 2875275891519 | Crampoane de oțel pentru placaje | kg | 12,4000 |
| 1.80.6 | 2681116002696 | DISC DIAMANTAT | buc | 0,2325 |
| 1.80.7 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 31,0000 |
| 1.80.8 | 222222222992 | Material marunt (cirpe, dreptare etc.) | % | 1,0000 |
| 1.80.9 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 124,0000 |
| 1.80.10 | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 93,0000 |
| 1.80.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,8000 |
| 1.80.12 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 31,0000 |
| 1.80.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5500 |
| 1.80.14 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3720 |
| 1.81 | CE06A1 | Înveliți din tablă zincată, montată pe fisie metalică 40x2 mm, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă zincată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la coșuri etc. (Tablă zincată cu acoperire polimerică pentru stilpii din beton) | m2 | 9,0000 |
| 1.81.1 | 2710403642000 | Tablă zincată cu acoperire polimerică, gros. 0,55 mm | m2 | 10,3500 |
| 1.81.2 | 2710403643220 | Tablă zincată plană de 0,75 mm | kg | 5,4000 |
| 1.81.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 45,0000 |
| 1.81.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 45,0000 |
| 1.81.5 | 2710703434927 | Oțel lat 40 x 2 | kg | 2,9250 |
| 1.81.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,9000 |

| | | | | |
|---------|---------------|--|------|----------|
| 1.81.7 | 222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |
| 1.81.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,0500 |
| 1.81.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |
| 1.81.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1980 |
| 1.82 | CP10A adaptat | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Coama pentru gard | buc | 470,0000 |
| | | 1000x450mm - 470m) | | |
| 1.82.1 | 2666122800600 | Coama pentru gard 1000x450mm | buc | 474,7000 |
| 1.82.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,9400 |
| 1.82.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,4100 |
| 1.82.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 470,0000 |
| 1.82.5 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 352,5000 |
| 1.82.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,0000 |
| 1.83 | CL19A | Imprejmuiri din oțel gata confectionate: din panouri, inclusiv elementele de sustinere si fixare (Panou din oțel H=1,42m, L=447m (Teava profilata de oțel 30x30x3, L=875m, Otel patrat 10x10, L=5970m inclusiv Bila din oțel forjat- 5900buc si stilpi Teava profilata de oțel 40x40x3, L= 2m- 204buc inclusiv Capac cu bila din oțel forjat 40x40 -204buc) | m2 | 634,8000 |
| 1.83.1 | 2873136306000 | Panou din oțel H=1,42m, L=447m (Teava profilata de oțel 30x30x3, L=875m, Otel patrat 10x10, L=5970m inclusiv Bila din oțel forjat- 5900buc si stilpi din Teava profilata de oțel 40x40x3, L= 2m- 204buc inclusiv Capac cu bila din oțel forjat 40x40 -204buc) | m2 | 634,8000 |
| 1.83.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 31,7400 |
| 1.83.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 50,7840 |
| 1.83.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 44,4360 |
| 1.83.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 634,8000 |
| 1.83.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 952,2000 |
| 1.83.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,4800 |
| 1.83.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,8700 |
| 1.84 | CK14A | Porti din oțel cu rame gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton (Poarti din oțel 3.72x2.6m din Țeavă profilată din oțel 60x60x4, L= 20,48m, Țeavă profilată din oțel 50x50x3, L= 9,9m, Otel patrat 10x10, L=59m inclusiv Element decorativ din fontă (f1)gros. 60mm - 8buc, Element decorativ din fontă (f2)gros. 60mm - 4buc, Bila din oțel forjat - 14buc, Capac cu bila din oțel forjat 60x60 -6buc (2 porti)) | m2 | 19,3500 |
| 1.84.1 | 2030112930150 | Poarti din oțel 3.72x2.6m din Țeavă profilată din oțel 60x60x4, L= 20,48m, Țeavă profilată din oțel 50x50x3, L= 9,9m, Otel patrat 10x10, L=59m inclusiv Element decorativ din fontă (f1)gros. 60mm - 8buc, Element decorativ din fontă (f2)gros. 60mm - 4buc, Bila din oțel forjat - 14buc, Capac cu bila din oțel forjat 60x60 -6buc (2 porti) | m2 | 19,3500 |
| 1.84.2 | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 77,4000 |
| 1.84.3 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 77,4000 |
| 1.84.4 | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 77,4000 |
| 1.84.5 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,9350 |
| 1.84.6 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,2253 |
| 1.84.7 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,4509 |
| 1.84.8 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,1875 |
| 1.84.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0774 |
| 1.84.10 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0194 |
| 1.84.11 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,6765 |
| 1.84.12 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 18,5760 |
| 1.84.13 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,4830 |
| 1.84.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,3530 |
| 1.84.15 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,3870 |
| 1.85 | CK14A | Porti din oțel cu rame gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton (Poarti din oțel 1.135x2.6m din Țeavă profilată din oțel 40x40x4, L= 11.38m, Țeavă profilată din oțel 30x30x3, L= 2.82m, Otel patrat 10x10, L=16.3m inclusiv Element decorativ din fontă (f1)gros. 40mm - 2buc, Element decorativ din fontă (f2)gros. 40mm - 1buc, Bila din oțel forjat - 4buc, Capac cu bila din oțel forjat 40x40 -4buc (2 porti)) | m2 | 5,9020 |
| 1.85.1 | 2030112930150 | Poarti din oțel 1.135x2.6m din Țeavă profilată din oțel 40x40x4, L= 11.38m, Țeavă profilată din oțel 30x30x3, L= 2.82m, Otel patrat 10x10, L=16.3m inclusiv Element decorativ din fontă (f1)gros. 40mm - 2buc, Element decorativ din fontă (f2)gros. 40mm - 1buc, Bila din oțel forjat - 4buc, Capac cu bila din oțel forjat 40x40 -4buc (2 porti) | m2 | 5,9020 |
| 1.85.2 | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 23,6080 |
| 1.85.3 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 23,6080 |
| 1.85.4 | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 23,6080 |
| 1.85.5 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,5902 |
| 1.85.6 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,6787 |
| 1.85.7 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,3575 |
| 1.85.8 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,3775 |
| 1.85.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0236 |
| 1.85.10 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0059 |
| 1.85.11 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1214 |
| 1.85.12 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,6659 |
| 1.85.13 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0624 |
| 1.85.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2428 |
| 1.85.15 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1180 |

| | | | | |
|---------|---------------|---|------|---------|
| 1.86 | CK14A | Porti din otel cu rame gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton (Poarti din otel 2.86x2.35m din Țeavă profilată din oțel 60x60x3, L= 20.24m, Țeavă profilată din oțel 50x50x3, L= 5.24m, Otel patrat 10x10, L=52.36m inclusiv Bila din oțel forjat - 34buc, Capac cu bila din oțel forjat 60x60 -6buc (1 poarta)) | m2 | 6,7210 |
| 1.86.1 | 2030112930150 | Poarti din otel 2.86x2.35m din Țeavă profilată din oțel 60x60x3, L= 20.24m, Țeavă profilată din oțel 50x50x3, L= 5.24m, Otel patrat 10x10, L=52.36m inclusiv Bila din oțel forjat - 34buc, Capac cu bila din oțel forjat 60x60 -6buc (1 poarta) | m2 | 6,7210 |
| 1.86.2 | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 26,8840 |
| 1.86.3 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,8840 |
| 1.86.4 | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 26,8840 |
| 1.86.5 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6721 |
| 1.86.6 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7729 |
| 1.86.7 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5458 |
| 1.86.8 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,4013 |
| 1.86.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0269 |
| 1.86.10 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0067 |
| 1.86.11 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2770 |
| 1.86.12 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,4522 |
| 1.86.13 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2098 |
| 1.86.14 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5540 |
| 1.86.15 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1344 |
| | | TOTAL Capitolul 7.1. Gard din otel -vezi proiectul | | |

| Devizul: Utilaj | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|------|---------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 3.1. Mobilier urban-vezi proiectul | | |
| 2.1 | | Bancă cu spetează (Fonta/lemn, Dimensiuni: L=2000 mm) | buc | 45,0000 |
| 2.1.1 | Material | Bancă cu spetează (Fonta/lemn, Dimensiuni: L=2000 mm) | buc | 45,0000 |
| 2.2 | | Bancă cu spetează semirotundă nr.4 (Beton/lemn, Dimensiuni: 2500x700 mm) | buc | 3,0000 |
| 2.2.1 | Material | Bancă cu spetează semirotundă nr.4 (Beton/lemn, Dimensiuni: 2500x700 mm) | buc | 3,0000 |
| 2.3 | | Banca cu masa de sah din beton | buc | 3,0000 |
| 2.3.1 | Material | Banca cu masa de sah din beton | buc | 3,0000 |
| 2.4 | | Urnă pentru gunoi cu logoul Magdacesti (modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 47,0000 |
| 2.4.1 | Material | Urnă pentru gunoi cu logoul Magdacesti (modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc | 47,0000 |
| 2.5 | | Container 1100l | buc | 3,0000 |
| 2.5.1 | Material | Container 1100l | buc | 3,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 3.1. Mobilier urban-vezi proiectul | | |
| | | Capitolul 3.2. Echipamente de joaca-vezi proiectul | | |
| 2.6 | | Complex de joaca "PLAY.06" (Dimensiuni L=8000mm, l=3600mm) | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | Material | Complex de joaca "PLAY.06" (Dimensiuni L=8000mm, l=3600mm) | buc | 1,0000 |
| 2.7 | | Complex de franghii armate "PIRAMIDA 2.7 m" (Dimensiuni L=2800mm, l=2800mm, H=2700mm) | buc | 1,0000 |
| 2.7.1 | Material | Complex de franghii armate "PIRAMIDA 2.7 m" (Dimensiuni L=2800mm, l=2800mm, H=2700mm) | buc | 1,0000 |
| 2.8 | | Leagan Dublu din Lemn " PP-46" (Dimensiuni L=2700mm, l=1500mm, H=2200mm) | buc | 2,0000 |
| 2.8.1 | Material | Leagan Dublu din Lemn " PP-46" (Dimensiuni L=2700mm, l=1500mm, H=2200mm) | buc | 2,0000 |
| 2.9 | | Balansoar din lemn "KBT" (Dimensiuni L=2250mm, l=287mm, H=630mm) | buc | 1,0000 |
| 2.9.1 | Material | Balansoar din lemn "KBT" (Dimensiuni L=2250mm, l=287mm, H=630mm) | buc | 1,0000 |
| 2.10 | | Balansoar elicoidal "MB144" (Dimensiuni L=1100mm, l=240mm, H=860mm) | buc | 2,0000 |
| 2.10.1 | Material | Balansoar elicoidal "MB144" (Dimensiuni L=1100mm, l=240mm, H=860mm) | buc | 2,0000 |
| 2.11 | | Complex sport - Trecere cu obstacole "RTR 002" (Dimensiuni L=5120mm, l=1000mm, H=1520mm) | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | Material | Complex sport - Trecere cu obstacole "RTR 002" (Dimensiuni L=5120mm, l=1000mm, H=1520mm) | buc | 1,0000 |
| 2.12 | | Complex sport "R-09" (Dimensiuni L=7000mm, l=3800mm, H=2500mm) | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | Material | Complex sport "R-09" (Dimensiuni L=7000mm, l=3800mm, H=2500mm) | buc | 1,0000 |
| | | TOTAL Capitolul 3.2. Echipamente de joaca-vezi proiectul | | |

Președintele grupului de lucru _____ Cojocaru Liuba

Primăria Măgdăcești

Februarie 2026

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE PROIECTARE

- 1. Denumirea obiectului**
Se precizează descrierea generală a obiectului de proiectare.
- 2. Amplasarea obiectului**
Se precizează adresa.
- 3. Beneficiar/investitor**
Se precizează Autoritatea contractantă.
- 4. Statutul de protecție**
Se precizează după caz.
- 5. Temeiul proiectării**
Se precizează temeiul elaborării documentației.
- 6. Descrierea obiectului**
Se precizează caracteristicile tehnice ale obiectului.
- 7. Justificarea elaborării documentației de proiect**
Se precizează necesitatea elaborării documentației.
- 8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect**
Se precizează tipul lucrărilor pentru care este necesară elaborarea documentației de proiect.
- 9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice**
Se precizează etapele, cerințele privind execuția documentației de proiect etc.
- 10. Documente obligatorii la depunerea ofertei**
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
- 11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.**
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă _____

Data, _____ " _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul serviciilor de proiectare.

CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin _____

„ _____ ” _____ 20____

_____ (municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primăria Măgdăcești**, cu sediul în s. Măgdăcești, str. Mihai Eminescu, 14; telefon: 0248-34236, 0248-34-897, fax: 0248-34-897, **IDNO 1007601009934**, reprezentat prin d-na **COJOCARU Liuba** primarul satului, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și _____, (denumirea operatorului economic), cu sediul în _____ str. _____, (localitatea), telefon: _____, fax: _____, IDNO _____ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „ _____ ” _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin _____, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în s. Măgdăcești, r-ul Criuleni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 7 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _____ lei MD, inclusiv _____ TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5%** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2028/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

Primăria Măgdăcești

Adresa poștală:

Adresa poștală: r-ul Criuleni, s.Măgdăcești

Telefon:

Telefon: 0248-34-236, 0248-34-897

Cod fiscal:

Cod fiscal:1007601009934

Banca:

Banca: Min. Fin. Trezoreria de Stat

Cod:

Cod: TREZMD2X

IBAN:

IBAN: MD15TRPDAS319220C10710AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificare a tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---|----------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în s. Măgdăcești, r-ul Criuleni | 45200000-9 | Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în s. Măgdăcești, r-ul Criuleni | | |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIA

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Sumalei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|--|-------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Lucrări de amenajarea parcului public pe terenul cu nr. cadastral: 3129220.2287 situat în s. Măgdăcești, r-ul Criuleni | 45200 000-9 | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

CONTRACT – MODEL

CONTRACT nr. _____ de achiziționare a serviciilor de proiectare

” _____ ” _____ 202..

oraș/municipiu.....

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

| Beneficiar | Antreprenor |
|--|---|
|reprezentat prin director
....., care acționează în baza statutului
întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> ,
<i>IDNO</i> , pe de o parte, |reprezentat prin director
.....,care acționează în baza statutului
întreprinderii, denumit în continuare
<i>Antreprenor</i> , <i>IDNO</i> , pe de altă parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea **serviciilor de proiectare**, denumite în continuare *Lucrări*, conform procedurii de achiziție publică nr.....dînîn baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Formularul Contractului;
- b) Formularul ofertei;
- c) Caietul de sarcini;
- d) Garanția de bună execuție.

3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform *Specificației*, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

- 2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexa nr.....la prezentul Contract.
- 2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz –, **inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.
- 2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.
- 2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de exemplare + varianta electronică.
- 2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie.....
- 3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:
- I etapă** – predarea raportului topogeodezic, hidrologic și geologic –, **inclusiv TVA**, conform Specificației;
- II etapă** – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” –, **inclusiv TVA**, conform Specificației.
- 3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin, indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

- 4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:
- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
 - b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

- 5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.
- 5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:
- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de din valoarea contractului, atribuită sub formă
 - b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
 - c) să indice termenul de garanție a lucrărilor;
 - d) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
 - e) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

f) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

g) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

h) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de ... zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestorasau nu mai târziu de ... zile de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
- 9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture potrivit cerințelor Contractului.
- 9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de% din suma totală a contractului.
- 9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de% din suma totală a prezentului Contract.
- 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ...% din suma totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_____”

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE AL CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

BENEFICIARUL

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
din „_____” _____ 20____

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea
lucrărilor/servi-
ciilor de
proiectare | Cod
CPV | Specificarea
tehnică deplină
solicitată de
către autoritatea
contractantă | Specificarea
tehnică deplină
propusă de către
oferant | Standarde de
referință |
|------------|---|--------------------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de
servicii de proiectare**

Beneficiar

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea
lucrărilor/
serviciilor
de proiectare | Cod
CPV | Unitatea
de
măsură | Cantitatea | Prețul
unitar,
inclusiv
TVA | Suma lei
MD, inclusiv
TVA | Termenii de
executare/
prestare |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/
de servicii de proiectare**

Beneficiar

Anexa nr. 27
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

ACORD ADIȚIONAL Nr. _____

la contractul nr. _____ din ” _____ „ _____ 20____

Prezentul acord este semnat astăzi ” _____ „ _____ 20____, între _____, în persoana _____ și _____, în persoana _____, în scopul modificării Contractului nr. _____ din ” _____ ” _____ 20____ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. _____ din ” _____ ” _____ 20____.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. _____ din _____ 20____.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

17. _____

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL

BENEFICIAR

ACORD-CADRU
nr. _____ data _____

1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru,

între

(Denumirea autorității contractante)....., adresa completă:....., telefon:/fax:, cod fiscal cont Trezorerie:, reprezentată prin domnul în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte, și (denumirea operatorului economic), adresa, telefon/fax, cod fiscal, cont (banca), reprezentată prin (denumirea conducătorului), funcția, în calitate de **promitent-executor/prestator**, pe de alta parte.

2. Scopul acordului-cadru

2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.

2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare.

3. Durata acordului-cadru

3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ani și de luni, începând de la data semnării.

4. Obligațiile promitentului-executor/prestator

4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.

4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parțial, obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

5. Obligațiile promitentului-achizitor

5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește carenta operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire.

6. Rezoluțiune unilaterală

6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul-cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte.

6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunțe în scris promitentul-executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia.

7. Documentele acordului-cadru:

- a) propunerea tehnică;
- b) propunerea financiară;
- c) caietul de sarcini;
- d) alte anexe, după caz.

8. Încetarea acordului cadru

8.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin ajungerea la termen;

8.2 Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

- a) prin acordul de voință al părților ;
- b) prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părții în culpă.

CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE

9. Executarea contractelor subsecvente

9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora.

9.2 Prestatorul are obligația de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii.

10. Obligațiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent

10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele și caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare.

11. Litigii

11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Părțile au încheiat astăzi, _____20__, prezentul acord-cadru, în ____ exemplare, toate având aceeași putere juridică.

Prezentul acord-cadru se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la „__” _____ 20__.

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)