

**Reabilitarea drumului,
str.Pacii in satul Copceac,
raionul Stefan Voda, sector
intravilan, nr.cadastral
8517204.262, 8517205.274**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 04-02-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sectorul -140--- 0+000 ---0+550 (Gradinita)L=690 m, B=7,0 m + 200 m2 la oprire+600 m2 la gimnaziu+ Acces adiacent 50 x 4,5 =225m2. TOTAL:5855 m2		
		Capitolul 1.1. partea carosabila		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	58,5500
2	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	121,6000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,7600
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 855,0000
		Capitolul 1.2. Drum lateral L=100 m, B=5 m		
5	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	5,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,1650
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,0000
		Capitolul 2. Podeturi 2 buc D= 0,9 m L= 7 m		

1	2	3	4	5
8	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,1600
9	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,1600
		Capitolul 2.2. Lucrari de betoane		
10	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/15	m3	4,2000
11	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000

Denumirea obiectivului:

Formular nr.1

Reabilitarea drumului, str.Pacii in satul Copceac, raionul Stefan Voda,
sector intravilan, nr.cadastral 8517204.262, 8517205.274

DEVIZ LOCAL N.05-08-2025
Instalatii de semnalizare rutiera

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Instalatii de semnalizare rutiera		
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile L=840 mx 0,15 = 126 m	m2	126,0000
2	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (1.7.2-1 buc;1.7.3-1 buc;2.1-4 buc;5.50.2-3 buc;5.50.2-3 buc; 1.20-6 buc.)	buc	18,0000
3	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	18,0000