

**Lucrări de reparație a sistemului  
de scurgere a apelor pluviale  
(bloc administrativ și „Mesager”,  
șos. Hâncești 64) IP Compania  
„Teleradio-Moldova”**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 78 558,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00	13,84 13,24	110,75 105,95
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150(se exclude palnii de curatire , piesa , element de legatura) Material marunt=1,02	m	20,00	191,80 33,11	3 836,08 662,20
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90(se exclude palnii de curatire , piesa , element de legatura) Material marunt=1,02	m	38,00	191,81 33,11	7 288,71 1 258,18
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90(se exclude materiale din demontare) Material marunt=1,02	m	38,00	5,29 0,00	200,87 0,00
5	CK26B	Opritori de zapada	m	38,00	180,44 37,84	6 856,72 1 437,92
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(cot jgheab 2buc ,element inchidere 4buc. piesa de racordare jgheab-burlan 9buc Material marunt=1,03	m	115,00	100,11 28,38	11 512,78 3 263,70

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI25B1	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -vazon simplu din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, confectionat pe santier, de forma rotunda cu diam. 20 cm si 25 cm lungime, pentru inlocuirea completa a accesoriilor la tinichigerie (lucrari noi) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04	buc	2,00	845,29 177,85	1 690,59 355,70
8	RpCI21A	Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,12	m	60,00	148,46 49,19	8 907,42 2 951,52
9	Pret de piata	Platforma telescopica auto	h-ut	0,00	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			47 903,92
		<b>Total 1.1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>47 903,92 10 035,17</b>

		Total	Lei	47 903,92
		Asigurari sociale	24 %	11 496,94
		Cheltuieli directe		59 400,86
		Cheltuieli de regie	7 %	4 158,06
		Total		63 558,92
		Beneficiu de deviz	3 %	1 906,77
		Total		65 465,69
		Total		65 465,69
		TVA	20 %	13 093,14
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>78 558,83 10 035,17</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a sistemului  
de scurgere a apelor pluviale  
(bloc administrativ și „Mesager”,  
șos. Hâncești 64) IP Compania  
„Teleradio-Moldova”**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 78 558,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	83,92	94,60	7 938,83
2.	7422010060100	Timplar	h-om	12,16	94,60	1 150,34
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00	94,60	946,00
<b>Total manopera</b>						<b>10 035,17</b>

**Materiale:**

1.	2413217300010	Cleme	buc	48,96	8,60	421,06
2.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,00	10,00	40,00
3.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	2,91	450,00	1 309,50
4.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	62,12	80,00	4 969,60
5.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	124,37	32,00	3 979,84
6.	2743123549026	Parazapada	m	38,00	100,00	3 800,00
7.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,57	110,37	173,29
8.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	16,80	60,00	1 008,00
9.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	152,00	10,50	1 596,00
10.	2874115837745	Suruburi	buc	1 184,50	1,00	1 184,50
11.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,85	89,60	1 061,76
12.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,00	60,00	120,00
13.	2875274000502	Cot burlan	buc	29,58	60,00	1 774,80
14.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,79	145,60	2 153,42
15.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,00	145,60	1 310,40
16.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	165,83	2,50	414,58
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>25 316,75</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	1	Platforma telescopica pe auto	h-ut	15,00	500,00	7 500,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	60,00	0,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,08	60,00	4,80
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,12	60,00	247,20
5.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,60	500,00	4 800,00

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>12 552,00</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	Lei	47 903,92
Asigurari sociale	24 %	11 496,94
Cheltuieli directe		59 400,86
Cheltuieli de regie	7 %	4 158,06
Total		63 558,92
Beneficiu de deviz	3 %	1 906,77
Total		65 465,69
Total		65 465,69
TVA	20 %	13 093,14

**Total deviz: 78 558,83**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrări de reparație a sistemului de scurgere a apelor pluviale (bloc administrativ și „Mesager”, șos. Hâncești 64) IP Compania „Teleradio-Moldova” **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,84
						13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	60,00	0,60
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150(se exclude palmii de curatire , piesa , element de legatura) Material marunt=1,02	m			191,80
						33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	60,00	30,60
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	8,60	4,39
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	145,60	37,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	60,00	0,90
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90(se exclude palmii de curatire , piesa , element de legatura) Material marunt=1,02	m			191,81
						33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	60,00	30,60
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	8,60	4,39
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	145,60	37,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	60,00	0,90
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90(se exclude materiale din demontare) Material marunt=1,02	m			5,29
						0,00
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	8,60	4,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	60,00	0,90
5	CK26B	Opritori de zapada	m			180,44
						37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,60	7,57
	2743123549026	Parazapada	m	1,00	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	10,50	42,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	60,00	0,60
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(cot jgheab 2buc ,element inchidere 4buc. piesa de racordare jgheab-burlan 9buc Material marunt=1,03	m			100,11
						28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	32,00	34,61
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	2,50	3,61
	2666122800555	Element de inchidere	buc		10,00	0,35
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	89,60	9,23
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc		145,60	11,39

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000501	Cot de jgheab	buc		60,00	1,04
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	60,00	1,20
7	RpCI25B1	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -vazon simplu din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, confectionat pe santier, de forma rotunda cu diam. 20 cm si 25 cm lungime, pentru inlocuirea completa a accesoriilor la tinichigerie (lucrari noi) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04	buc			845,29 ----- 177,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,60	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	94,60	26,49
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	1,40	450,00	654,75
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,11	110,37	12,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	60,00	0,00
8	RpCI21A	Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,12	m			148,46 ----- 49,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,42	94,60	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,02	110,37	2,46
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,25	60,00	16,80
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,16	500,00	80,00
9	Pret de piata	Platforma telescopica auto	h-ut			7 500,00 ----- 0,00
	1	Platforma telescopica pe auto	h-ut		500,00	

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.