

Beneficiar

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

CENTRALIZATOR DEVIZE

**Ремонт местных дорог общего пользования
на территории АТО Гагаузия в 2024 году**

Nr.	Simbol	Denumirea lucrărilor	Total fara TVA	TVA (20%)	Total cu TVA
1	Deviz local Nr. L631 R37	Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия	3 906 682,82	781 336,56	4 688 019,38
2	Deviz local Nr. L638 M3	Ремонт участка дороги L638 M3 Чишмикиой-Этулия	8 523 753,00	1 704 750,60	10 228 503,60
Total - oferta			12 430 435,82	2 486 087,16	14 916 522,98

Semnat: _____

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

**Ремонт местных дорог общего пользования
на территории АТО Гагаузия в 2024 году**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № L631 R37

Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия

Valoarea de deviz 4 688 019,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см) Autocamion, 5 t=0 фрезерованный материал использовать на объекте	m2	590,0000	11,15 1,48	6 581,14 872,30
2	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	60,0000	48,40 0,00	2 904,00 0,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	60,0000	0,41 0,06	24,76 3,31
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) добавить местами по необходимости	m3	194,0000	953,68 50,98	185 014,31 9 890,51
5	DA12B прим.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	600,0000	97,50	58 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Уплотнить существующие щебеночное основание Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm=0 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm=0 Autogreder pina la 175 cp=0 Pavator=0			0,00	0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) Смесь 8-32 мм. средняя толщина 6 см. под укладчик. (в данной позиции в ресурсах ничего не трогать, а в следующей позиции DI134A1 применить К-9)	100m2	60,0000	14 469,35 419,75	868 161,11 25 185,11
7	DI134A1 = -9 cm.	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) К= -9 cm.	100m2	60,0000	-6 237,00 0,00	-374 220,00 0,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t	3,6000	11 602,00 0,00	41 767,20 0,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	6 000,0000	263,54 5,10	1 581 241,20 30 589,20

1	2	3	4	5	6	7
		*BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0003 t.	t	1,8000	11 602,00 0,00	20 883,60 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	6 000,0000	192,57 4,25	1 155 435,00 25 491,00
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,0000	319,00 0,00	638,00 0,00
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) По 0,5 м. с двух сторон	m2	1 000,0000	78,03 2,69	78 032,05 2 693,55
		Total		lei		3 624 962,37
		Asigurari sociale		24 %		22 734,00
		Total				3 647 696,37
		Cheltuieli de regie		5 %		182 384,82
		Total				3 830 081,19
		Beneficiu de deviz		2 %		76 601,63
		Total				3 906 682,82
		TVA		20 %		781 336,56
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 688 019,38 94 724,98

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala de Constructii si
Infrastructura al Gagauziei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2024 году

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № L631 R37 Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия

Valoarea de deviz 4 688 019,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № L631 R37:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	116,400	84,97	9 890,51
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	660,000	84,97	56 080,20
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,039	84,97	3,31
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	338,366	84,97	28 750,96
Total manopera						94 724,98

Materiale:

1.	11110001000131 0-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	846,000	1 750,00	1 480 500,00
2.	11110001000131 1-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	564,000	1 920,00	1 082 880,00
3.	11202062010361	Savura	m3	60,000	550,00	33 000,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	60,000	550,00	33 000,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	39,382	550,00	21 660,10
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,000	550,00	69 300,00
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	453,600	550,00	249 480,00
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	236,486	550,00	130 067,30
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	90,000	550,00	49 500,00
10.	23203226000401	Bitum	t	5,562	11 200,00	62 294,40
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	324,980	18,00	5 849,64
Total materiale de constructii						3 217 531,44

Utilaje de constructii:

1.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	5,369	700,00	3 758,30
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,620	220,00	356,40
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,160	550,00	638,00
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,497	550,00	10 723,35
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	79,650	380,00	30 267,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	284,052	350,00	99 418,20
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	162,600	350,00	56 910,00
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	78,200	320,00	25 024,00
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	79,200	750,00	59 400,00

10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,480	550,00	8 514,00
11.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	6,360	750,00	4 770,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,089	300,00	12 926,70
Total utilaje de construcții						312 705,95

Total	lei	3 624 962,37
Asigurari sociale	24 %	22 734,00
Total		3 647 696,37
Cheltuieli de regie	5 %	182 384,82
Total		3 830 081,19
Beneficiu de deviz	2 %	76 601,63
Total		3 906 682,82
TVA	20 %	781 336,56

Total deviz: 4 688 019,38

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala de Constructii si
Infrastructura al Gagauziei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Ремонт местных дорог общего пользования
на территории АТО Гагаузия в 2024 году

Investitor

Directia Generala de Constructii si
Infrastructura al Gagauziei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № L631 R37

Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см) Autocamion, 5 t=0 фрезерованный материал использовать на объекте	m2			11,15 ----- 1,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	84,97	1,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	18,00	0,58
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	700,00	6,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	300,00	2,73
		<i>Total</i>	lei			6 581,14
2	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2			48,40 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088	550,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			2 904,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,41 ----- 0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	84,97	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	550,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			24,76
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) добавить местами по необходимости	m3			953,68 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	550,00	111,65

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	550,00	670,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			185 014,31
5	DA12B прим.	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Уплотнить существующие щебеночное основание Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm=0 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm=0 Autogreder pînă la 175 cp=0 Pavator=0	m3			97,50 <hr/> 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	18,00	2,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			58 500,00
6	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) Смесь 8-32 мм. средняя толщина 6 см. под укладчик. (в данной позиции в ресурсах ничего не трогать, а в следующей позиции DI134A1 применить К-9)	100m2			14 469,35 <hr/> 419,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	550,00	10 395,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	550,00	825,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	550,00	550,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	550,00	550,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	320,00	358,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	750,00	79,50
		<i>Total</i>	lei			868 161,11
7	DI134A1 = - 9 cm.	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2			-6 237,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K= -9 cm.				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	550,00	-6 237,00
		Total	lei			-374 220,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t			11 602,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 200,00	11 536,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	220,00	66,00
		Total	lei			41 767,20
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			263,54 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	84,97	5,10
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,141	1 750,00	246,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
		Total	lei			1 581 241,20
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0003 t.	t			11 602,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 200,00	11 536,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	220,00	66,00
		Total	lei			20 883,60
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			192,57 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	84,97	4,25
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,094	1 920,00	180,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
		Total	lei			1 155 435,00
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка	1 km			319,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)				
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	550,00	319,00
		Total	lei			638,00
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) По 0,5 м. с двух сторон	m2			78,03 ----- 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	550,00	69,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17
		Total	lei			78 032,05

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

Investitor
Directia Generala de Constructii si
Infrastructura al Gagauziei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Ремонт местных дорог общего пользования
на территории АТО Гагаузия в 2024 году**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № L638 M3

Ремонт участка дороги L638 M3 Чишмикиой-Этулия

Valoarea de deviz 10 228 503,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	11,6000	1 237,50 0,00	14 355,00 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 740,0000	15,32 0,00	26 656,80 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	58,0000	14 469,35 419,75	839 222,40 24 345,60
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t	3,5400	11 602,00 0,00	41 071,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	5 900,0000	263,54 5,10	1 554 887,18 30 079,38
6	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	1 500,0000	396,16 33,99	594 241,50 50 982,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t	3,0500	11 602,00 0,00	35 386,10 0,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	571,3600	2 040,81 17,84	1 166 038,17 10 195,18
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0003 t.	t	5,2200	11 602,00 0,00	60 562,44 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	17 400,0000	192,57 4,25	3 350 761,50 73 923,90

1	2	3	4	5	6	7
		*BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0				
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	5,8000	319,00 0,00	1 850,20 0,00
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 900,0000	78,03 2,69	226 292,94 7 811,29
		Total	lei		7 911 325,31	
		Asigurari sociale	24 %		47 360,96	
		Total			7 958 686,27	
		Cheltuieli de regie	5 %		397 934,32	
		Total			8 356 620,59	
		Beneficiu de deviz	2 %		167 132,42	
		Total			8 523 753,00	
		TVA	20 %		1 704 750,60	
		Total deviz: Inclusiv salariu			10 228 503,60 197 337,35	

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala de Constructii si
Infrastructura al Gagauziei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2024 году

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № L638 M3 Ремонт участка дороги L638 M3 Чишмикиой-Этулия

Valoarea de deviz 10 228 503,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № L638 M3:						

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 824,000	84,97	154 985,28
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	498,436	84,97	42 352,07
Total manopera						197 337,35

Materiale:

1.	11110001000131 0-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	831,900	1 750,00	1 455 825,00
2.	11110001000131 1-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	1 635,600	1 920,00	3 140 352,00
3.	11202062010361	Savura	m3	58,000	550,00	31 900,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	58,000	550,00	31 900,00
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	365,400	550,00	200 970,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 096,200	550,00	602 910,00
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	87,000	550,00	47 850,00
8.	14221022055070	Beton asfaltic	t	577,074	1 920,00	1 107 981,31
9.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	241,500	1 920,00	463 680,00
10.	23203226000401	Bitum	t	12,164	11 200,00	136 240,16
11.	23203226001101	Bitum	t	0,900	11 200,00	10 080,00
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	203,300	18,00	3 659,40
Total materiale de constructii						7 233 347,87

Utilaje de constructii:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	75,000	57,30	4 297,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	52,500	700,00	36 750,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,543	220,00	779,46
4.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,364	550,00	1 850,20
5.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,615	550,00	6 938,25
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	140,135	380,00	53 251,30
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	138,830	350,00	48 590,50
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	233,171	350,00	81 609,81
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	119,657	320,00	38 290,32
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	52,500	320,00	16 800,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	157,456	750,00	118 092,25

12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,100	550,00	14 355,00
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,964	550,00	8 230,20
14.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,000	220,00	2 640,00
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	6,148	750,00	4 611,00
16.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,000	550,00	6 600,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,642	400,00	26 656,80
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,325	300,00	10 297,50
Total utilaje de construcții						480 640,09

Total	lei	7 911 325,31
Asigurari sociale	24 %	47 360,96
Total		7 958 686,27
Cheltuieli de regie	5 %	397 934,32
Total		8 356 620,59
Beneficiu de deviz	2 %	167 132,42
Total		8 523 753,00
TVA	20 %	1 704 750,60

Total deviz:

10 228 503,60

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala de Constructii si
Infrastructura al Gagauziei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Ремонт местных дорог общего пользования
на территории АТО Гагаузия в 2024 году

Investitor

Directia Generala de Constructii si
Infrastructura al Gagauziei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № L638 M3
Ремонт участка дороги L638 M3 Чишмикий-Этулия

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			14 355,00
2	TsI51A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
		<i>Total</i>	lei			26 656,80
3	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			14 469,35 419,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	550,00	10 395,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	550,00	825,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	550,00	550,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	550,00	550,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	320,00	358,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	750,00	79,50
		<i>Total</i>	lei			839 222,40
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t			11 602,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.				
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 200,00	11 536,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	220,00	66,00
		Total	lei			41 071,08
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			263,54 <hr/> 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	84,97	5,10
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,141	1 750,00	246,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
		Total	lei			1 554 887,18
6	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			396,16 <hr/> 33,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,400	84,97	33,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,161	1 920,00	309,12
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 200,00	6,72
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,035	700,00	24,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	57,30	2,86
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	220,00	1,76
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,035	320,00	11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	300,00	1,50
		Total	lei			594 241,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t			11 602,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 200,00	11 536,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	220,00	66,00
		Total	lei			35 386,10
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 040,81 <hr/> 17,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 920,00	1 939,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	320,00	12,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 166 038,17
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0003 t.	t			11 602,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 200,00	11 536,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	220,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			60 562,44
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			192,57 <hr/> 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	84,97	4,25
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,094	1 920,00	180,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
		<i>Total</i>	lei			3 350 761,50
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			319,00 <hr/> 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	550,00	319,00
		<i>Total</i>	lei			1 850,20
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			78,03 <hr/> 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	550,00	69,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			226 292,94

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

Investitor
Directia Generala de Constructii si
Infrastructura al Gagauziei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.