

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Semnalizarea de incendiu si paza**

Valoarea de deviz 139 251,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	15,000	28,83 28,83	432,45 432,45
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	15,000	31,66 23,66	474,92 354,85
3	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	14,26 14,26	342,29 342,29
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	9,97 8,29	239,25 199,03
		<i>Total</i>	lei			1 488,91
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			298,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			11,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			260,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			123,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 183,63 1 328,62

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Пожарная сигнализация				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 gaze - Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором	buc	1,000	2 320,85 2 248,74	2 320,85 2 248,74
6	10-04-087-02	Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM	buc	1,000	1 028,47 882,20	1 028,47 882,20
7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	56,000	42,58 20,18	2 384,70 1 130,14
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный дымовой СПД-2	buc	51,000	126,02 115,32	6 426,95 5 881,32
9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный тепловой	buc	5,000	125,99 115,32	629,96 576,60
10	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Извещатель пожарный ручной СПР	buc	7,000	59,50 57,66	416,49 403,62
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar,	buc	2,000	153,78 118,78	307,56 237,56
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком SA-913F	buc	1,000	60,29 57,66	60,29 57,66
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107	buc	7,000	60,29 57,66	422,06 403,62
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,100	2 191,06 1 372,31	8 983,35 5 626,46

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	3 288,80 1 983,50	328,88 198,35
16		Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25	m	5,000	5,52 0,00	27,60 0,00
17		Труба поливинилхлоридная д16 ПВХ16	m	400,000	8,65 0,00	3 460,00 0,00
18		Труба поливинилхлоридная д40 ПВХ40	m	10,000	10,65 0,00	106,50 0,00
19	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	20,000	22,80 17,30	456,07 345,96
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,150	1 267,32 388,63	3 992,05 1 224,18
21	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,850	942,54 132,06	1 743,69 244,31
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,000	1 268,71 453,21	1 268,71 453,21
23		Кабель негорючий 1x2x0,75 КПСэ нг А FRLS-1x2x0,75	m	500,000	7,55 0,00	3 775,00 0,00
24		Провод сеч 3x1,5 мм2 ВВГнг FRLS 3x1,5	m	100,000	9,88 0,00	988,00 0,00
25		Тросс стальной оцинкованый	m	120,000	9,66 0,00	1 159,20 0,00
26		Крепёжные материалы	set	2,000	86,55 0,00	173,10 0,00
27	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc	10,000	18,45 18,45	184,51 184,51
28		Коробка УК-2П	buc	10,000	15,55 0,00	155,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				40 799,49 20 098,44
		2.2. Охранная сигнализация (котельная)				
29	10-08-001-04	Апарате receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 gaze Контрольная панель на 4 зоны, DSC, Канада РС-585	buc	1,000	665,71 634,26	665,71 634,26
30	10-08-001-12	Апарате receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 5 Клавиатура РК-5501Е 1 Н	buc	1,000	478,32 461,28	478,32 461,28
31	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator	buc	1,000	26,45 25,95	26,45 25,95
32	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-7АН	buc	1,000	582,37 582,37	582,37 582,37
33	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar,	buc	1,000	153,78 118,78	153,78 118,78
34	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000	1 885,48 1 885,48	1 885,48 1 885,48
35	10-08-002-06	Аввртизоаре: Constructia pentru instalarea avvertizorului	buc	4,000	41,08 20,18	164,30 80,72
36	10-08-002-04	Аввртизоаре "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,000	59,44 57,66	59,44 57,66
37	10-08-002-01	Аввртизоаре "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	3,000	62,03 57,66	186,10 172,98
38	10-04-066-05	Апаратаж de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком НС-103	buc	1,000	60,29 57,66	60,29 57,66
39	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	15,000	23,10 17,30	346,53 259,47
40	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu	100 m	0,450	3 041,64 1 672,13	1 368,74 752,46

1	2	3	4	5	6	7
		baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida				
41		Cablu CQR	m	20,000	5,50 0,00	110,00 0,00
42		Провод сеч 3x1,5 мм2 ВВГнг 3x1,5	m	25,000	9,45 0,00	236,25 0,00
43		Крепежные материалы	kg	1,000	56,50 0,00	56,50 0,00
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	2 161,35 1 372,30	432,27 274,46
45		Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20	m	20,000	4,85 0,00	97,00 0,00
		Total Охранная сигнализация (котельная) Inclusiv salariu				6 909,53 5 363,53
		<i>Total</i>	lei			47 709,02
		<i>Contributii sociale si medicale</i>		22,50 %		5 728,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10,00 %		1 998,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		19 351,10
		<i>Beneficiu de de viz</i>		6,00 %		4 487,23
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				79 274,31 25 461,97
		3. Utilaj				
		3.1. Пожарная сигнализация				
46		Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором	buc	1,000	5 560,50 0,00	5 560,50 0,00
47		Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM	buc	1,000	1 860,50 0,00	1 860,50 0,00
48		Извещатель пожарный дымовой СПД-2	buc	56,000	215,56 0,00	12 071,36 0,00
49		Извещатель пожарный тепловой	buc	5,000	96,55 0,00	482,75 0,00
50		Извещатель пожарный ручной СПР	buc	7,000	215,56 0,00	1 508,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51		Акумулятор DELTA DT 12B 7А/Ч	buc	2,000	650,45 0,00	1 300,90 0,00
52		Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком SA-913F	buc	1,000	142,55 0,00	142,55 0,00
53		Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107	buc	7,000	168,45 0,00	1 179,15 0,00
54		Огнетушитель углекислотный	buc	1,000	680,45 0,00	680,45 0,00
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				24 787,08
		3.2. Охранная сигнализация (котельная)				
55		Контрольная панель на 4 зоны, DSC, Канада PC-585	buc	1,000	1 960,45 0,00	1 960,45 0,00
56		Клавиатура РК-5501E 1 Н	buc	1,000	1 550,55 0,00	1 550,55 0,00
57		Трансформатор 30ВА TR-30VA	buc	1,000	455,50 0,00	455,50 0,00
58		Bloc de alimentare РИП-7АН	buc	1,000	1 450,65 0,00	1 450,65 0,00
59		Акумулятор 12В 7А/Ч	buc	1,000	650,45 0,00	650,45 0,00
60		Радиопередатчик АТС-100	buc	1,000	2 550,50 0,00	2 550,50 0,00
61		Датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,000	486,45 0,00	486,45 0,00
62		Датчик магнитоконтактный СМК	buc	3,000	35,50 0,00	106,50 0,00
63		Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком НС-103	buc	1,000	176,45 0,00	176,45 0,00
		Total Охранная сигнализация (котельная) Inclusiv salariu				9 387,50
		<i>Total</i>	lei			34 174,58
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			410,09
		Total Utilaj Inclusiv salariu				34 584,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			116 042,61
		TVA	20,00 %			23 208,52
		Total deviz:				139 251,13
		Inclisiv salariu				26 790,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)