

**Капитальный ремонт
подведомственных
учреждений с.Кортен р-на
Тараклия.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 386 303,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт кабинета народных традиций ДК с. Кортен 1.1. Общестроительные работы 1.1.1. Пол				
1	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка плитуса)	m2	2,10	12,12 11,22	25,45 23,56
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	7,00	12,12 11,22	84,84 78,54
3	CG04A изм	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением	m2	7,00	187,95 48,45	1 315,65 339,15

1	2	3	4	5	6	7
		строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2)				
4	CR09A прим	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de gasinoase (Настил по балкам чердаков складов, хлевов и др., из хвойных досок)	m2	30,25	108,99 12,75	3 296,98 385,71
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	30,25	315,21 66,30	9 535,06 2 005,53
		Total Пол Inclusiv salariu				14 257,98 2 832,49
		1.1.2. Стены				
6	RpCO56A прим	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - деревянные подоконники)	m2	1,00	21,42 21,42	21,42 21,42
7	RpCO56A прим	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - двери)	m2	2,29	21,42 21,42	49,06 49,06
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - обработка от плесени	m2	20,00	13,78 1,53	275,60 30,60
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с	m2	64,63	230,88 93,59	14 921,85 6 048,40

1	2	3	4	5	6	7
		устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
10	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	4,76	395,88 192,14	1 884,41 914,58
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	69,40	34,41 28,05	2 388,00 1 946,67
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,40	4,78 1,53	331,73 106,18
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	69,40	44,84 28,05	3 111,90 1 946,67
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	2,29	1 829,03 41,31	4 188,49 94,60

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		Total Стены Inclusiv salariu				27 172,46 11 158,18
		1.1.3. Потолок				
15	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,25	228,25 112,20	6 904,57 3 394,00
		Total Потолок Inclusiv salariu				6 904,57 3 394,00
		1.1.4. Вентиляция				
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм) d100 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60	buc	1,00	132,27 114,03	132,27 114,03
17	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка трубы д 110) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	1,50	133,25 66,30	199,87 99,45
18	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 125-160 mm (Соединение муфтовых труб ПВХ, с чугунными муфтами, с фланцами типа CS 39-77, диаметр 125-160 мм)	buc	1,00	141,24 88,74	141,24 88,74

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunt (citom, suruburi)=1,05				
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 4 ", жестко заделанные)	buc	2,00	77,80 26,52	155,59 53,04
20	CE24I прим	Căciula din tablă zincată de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri și a tuburilor de ventilație la acoperisuri (Колпак над трубой из ПВХ) Material marunt (carbuni, apă tare)=1,03	buc	1,00	117,80 66,30	117,80 66,30
21	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,00	180,40 25,50	180,40 25,50
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				927,17 447,06
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			49 262,18
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 279,62
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			1 253,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			54 795,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 643,86
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			1 693,18
		<i>Total</i>	100,00 +			58 132,36
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				58 132,36 17 831,73
		1.2. Электромонтажные работы				
22	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая	buc	1,00	11,22 11,22	11,22 11,22

1	2	3	4	5	6	7
		штанги и плафоны)				
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	1,00	46,92 46,92	46,92 46,92
24	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 (Корпус модульный пластиковый, навесного исполнения на 4 модулей)	buc	1,00	549,47 118,32	549,47 118,32
25	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P B6-10A	buc	1,00	110,16 79,56	110,16 79,56
26	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P B6-16A	buc	2,00	110,16 79,56	220,32 159,12
27	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*2,5	100 m	0,30	1 286,10 286,10	385,83 85,83
28	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*1,5	100 m	0,15	1 286,27 286,27	192,94 42,94
29	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc	0,04	11 943,00 1 943,00	477,72 77,72
30	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc	0,01	5 943,00 1 943,00	59,43 19,43
31	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc	0,04	48 167,00 16 167,00	1 926,68 646,68
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			3 980,69
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			309,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			160,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			4 450,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			133,52
		<i>Total</i>	100,00 +			4 584,24
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				4 584,24 1 287,74
		1.3. Оборудование				
32	Pret furnizor	Корпус модульный пластиковый нанесенного исполнения на 4 модулей	buc	1,00	78,00 0,00	78,00 0,00
33		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-10A	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
34		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-16A	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				168,00
		Total Ремонт кабинета народных традиций ДК с. Кортен Inclusiv salariu				62 884,60 19 119,47
		2. Утепление фасада Молодежного центра с. Кортен				
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	89,50	44,43 38,25	3 976,72 3 423,38
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	15,00	125,83 86,70	1 887,45 1 300,50
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,50	9,28	830,57

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков БЕТОНОКОНТАКТОМ)			1,53	136,94
38	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	89,50	339,45 107,66	30 380,87 9 635,63
39	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	6,20	342,50 20,40	2 123,50 126,48
40	СЕ20А	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,03	m	13,00	256,01 15,30	3 328,11 198,90
41	СЕ22А	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,02	m	11,00	221,24 17,85	2 433,59 196,35
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			44 960,81
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			3 604,36
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			1 188,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			49 753,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 492,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 537,39
		<i>Total</i>	100,00 +			52 783,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Утепление фасада Молодежного центра с. Кортен Inclusiv salariu				52 783,51 15 018,18
		3. Ремонт коридора примэрии с. Кортен				
		3.1. Общестроительные работы				
		3.1.1. Пол				
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	57,10	12,12 11,22	692,05 640,66
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	5,45	41,29 39,79	225,05 216,86
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	17,00	582,20 45,90	9 897,40 780,30
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	65,00	14,35 2,29	932,75 149,17
46	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	5,71	1 991,61 255,00	11 372,11 1 456,05
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	5,45	86,86 35,70	473,41 194,57

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	62,55	306,19 56,10	19 152,34 3 509,06
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	49,67	72,50 25,50	3 601,06 1 266,59
		Total Пол Inclusiv salariu				46 346,17 8 213,26
		3.1.2. Стены				
50	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	158,00	230,88 93,58	36 479,23 14 786,43
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	158,00	34,41 28,05	5 436,68 4 431,90
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	158,00	4,78 1,53	755,24 241,74
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	158,00	44,84 28,05	7 084,72 4 431,90

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
54	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc	8,00	7,65 7,65	61,20 61,20
		Total Стены Inclusiv salariu				49 817,07 23 953,17
		3.1.3. Проемы				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	17,00	21,42 21,42	364,14 364,14
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянные подоконники))	m2	1,50	21,43 21,43	32,14 32,14
57	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	50,00	0,76 0,59	37,81 29,33
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	9,43	1 829,00 41,31	17 247,49 389,53

1	2	3	4	5	6	7
59	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	1,82	1 806,88 72,07	3 288,52 131,17
60	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	13,10	395,88 192,14	5 186,02 2 517,00
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,10	34,41 28,05	450,75 367,45
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,10	4,78 1,53	62,62 20,04
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,10	44,84 28,05	587,40 367,45
64	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	4,50	72,52 25,50	326,34 114,75
		Total Proeme				27 583,23

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 333,00
		3.1.4. Прочие				
65	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	11,25	65,57 48,45	737,71 545,09
66	TRI1AA03 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	11,25	30,60 30,60	344,25 344,25
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	11,25	68,87 0,00	774,80 0,00
		Total Прочие Inclusiv salariu				1 856,76 889,34
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			125 603,23
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			8 973,30
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			3 430,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			138 006,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			4 140,21
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			4 264,42
		<i>Total</i>	100,00 +			146 411,47
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				146 411,47 37 388,77
		3.2. Электромонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
68	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc	3,00	110,16 79,56	330,48 238,68
69	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-16А	buc	1,00	110,16 79,56	110,16 79,56
70	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*2,5	100 m	0,60	1 286,12 286,12	771,67 171,67
71	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*1,5	100 m	0,80	1 286,11 286,11	1 028,89 228,89
72	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,02	5 738,00 1 642,00	114,76 32,84
73	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,01	6 335,00 2 239,00	63,35 22,39
74	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc	0,08	5 984,38 1 943,12	478,75 155,45
75		Дозы	buc	4,00	5,00 0,00	20,00 0,00
76	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc	0,08	48 167,00 16 167,00	3 853,36 1 293,36
77	08-02-409-1	Труба гофра д- 25	100 m	1,40	2 422,57 1 213,80	3 391,60 1 699,32
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			10 163,02
		<i>Asidurari sociale si medicale</i>	24,00 %			941,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			490,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			11 594,61
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			347,84
		<i>Tota;</i>	100,00 +			11 942,45
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				11 942,45 3 922,16
		3.3. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
78		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-10A	buc	3,00	30,00 0,00	90,00 0,00
79		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-16A	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				120,00
		Total Ремонт коридора примэрии с. Кортен Inclusiv salariu				158 473,92 41 310,93
		4. Ремонт санузла примэрии с. Кортен				
		4.1. Общестроительные работы				
		4.1.1. Пол				
80	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	6,73	12,12 11,22	81,54 75,48
81	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	2,50	582,20 45,90	1 455,50 114,75
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	2,50	14,23 2,30	35,57 5,76
83	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,673	1 991,50 255,01	1 340,28 171,62
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	6,73	86,89 35,70	584,74 240,26

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	6,73	306,18 56,10	2 060,60 377,55
		Total Пол Inclusiv salariu				5 558,23 985,42
		4.1.2. Проемы				
86	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	50,00	0,76 0,59	37,81 29,33
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянные подоконники)	m2	0,62	21,39 21,39	13,26 13,26
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,79	21,43 21,43	59,78 59,78
89	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	0,72	1 326,89 214,06	955,36 154,12
90	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных,	m2	1,00	1 806,84 72,06	1 806,84 72,06

1	2	3	4	5	6	7
		поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)				
91	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,07	395,87 192,15	819,45 397,75
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,07	4,77 1,53	9,88 3,16
		Total Проемы Inclusiv salariu				3 702,38 729,46
		4.1.3. Стены				
93	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	29,31	230,88 93,59	6 767,09 2 742,98
94	CI06C	Plasaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30	m2	2,07	352,22 124,94	729,10 258,62

1	2	3	4	5	6	7
		см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) откосы				
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) стены	m2	29,31	352,28 124,95	10 325,39 3 662,26
		Total Стены Inclusiv salariu				17 821,58 6 663,86
		4.1.4. Прочие				
96	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	1,00	65,45 48,45	65,45 48,45

1	2	3	4	5	6	7
97	TRI1AA03 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	1,00	30,60 30,60	30,60 30,60
98	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,00	68,90 0,00	68,90 0,00
		Total Прочие Inclusiv salariu				164,95 79,05
		4.1.5. Сантехнические работы				
99	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	1,50	107,61 107,61	161,41 161,41
100	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,30	582,20 45,90	174,66 13,77
101	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой	m3	1,50	29,07 29,07	43,60 43,60

1	2	3	4	5	6	7
		комьев, очень твердый грунт)				
102	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	12,00	67,70 10,20	812,40 122,40
103	IC36A	Teavă din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	6,00	46,20 15,30	277,20 91,80
104	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mînsioane de izolație specială, introduse pe conducte, avînd diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x4 до D=35x4 мм) Materiale marunte=1,05	m	6,00	20,55 17,85	123,32 107,10
105	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avînd diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") ППР+американка Material marunt (cineră fuidor, ulei de în, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	3,00	515,21 9,18	1 545,64 27,54

1	2	3	4	5	6	7
106	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 20 мм)	buc	12,00	58,27 13,77	699,24 165,24
107	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,00	44,71 12,75	89,42 25,50
108	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) отвод	buc	4,00	33,78 11,22	135,12 44,88
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	5,00	43,11 14,28	215,53 71,40
110	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	7,00	71,65 16,32	501,52 114,24

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
111	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) раковина с тумбой Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	2 327,75 94,35	2 327,75 94,35
112	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) унитаз напольный Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,00	2 482,65 239,70	2 482,65 239,70
113	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") смеситель с проточным водонагревателем типа Delimano Material marunt (cinera fuior, ulei de in,	buc	1,00	1 015,18 9,18	1 015,18 9,18

1	2	3	4	5	6	7
		grund miniu de plumb etc)=1,006				
		Total Сантехнические работы Inclusiv salariu				10 604,64 1 332,11
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			37 851,78
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			2 349,58
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			1 103,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			41 304,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 239,14
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			1 276,31
		<i>Total</i>	100,00 +			43 820,08
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				43 820,08 9 789,90
		4.2. Электромонтажные работы				
114	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*2,5	100 m	0,30	1 286,10 286,10	385,83 85,83
115	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*1,5	100 m	0,30	1 286,10 286,10	385,83 85,83
116	08-02-409-1	Труба гофра д- 25	100 m	0,60	2 417,33 1 213,80	1 450,40 728,28
117	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	5 738,00 1 642,00	57,38 16,42
118		Дозы	buc	4,00	5,00 0,00	20,00 0,00
119	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc	0,04	5 998,00 1 943,00	239,92 77,72
120	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc	0,01	48 167,00 16 167,00	481,67 161,67
121	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА- 47-29 1P B6-10A	buc	1,00	110,16 79,56	110,16 79,56
122	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-	buc	1,00	110,16 79,56	110,16 79,56

1	2	3	4	5	6	7
		47-29 1P B6-16A				
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			3 241,35
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			315,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			164,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			3 721,28
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			116,57
		<i>Total</i>	100,00 +			3 837,85
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				3 837,85 1 314,87
		4.3. Оборудование				
123		Автоматический выключатель BA-47-29 1P B6-10A	buc	3,00	30,00 0,00	90,00 0,00
124		Автоматический выключатель BA-47-29 1P B6-16A	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				120,00
		Total Ремонт санузла примэрии с. Корпен Inclusiv salariu				47 777,93 11 104,77
		Прямые затраты	Lei			321 919,96
		TVA	20,00 %			64 383,99
		Total de viz: Inclusiv salariu				386 303,95 86 553,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт
подведомственных
учреждений с.Кортен р-на
Тараклия.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 386 303,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	126,797	51,00	6 466,63
2.	7122050013400	Zidar	h-om	24,198	51,00	1 234,10
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	108,225	51,00	5 519,47
4.	7123010010200	Betonist	h-om	27,766	51,00	1 416,07
5.	7123011000200	Betonist	h-om	1,564	51,00	79,76
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,70	51,00	137,70
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	73,075	51,00	3 726,83
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,48	51,00	483,48
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,556	51,00	436,35
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	92,272	51,00	4 705,88
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,516	51,00	4 259,32
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,935	51,00	2 291,69
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	162,89	51,00	8 307,39
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,33	51,00	679,83
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,44	51,00	379,44
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,10	51,00	107,10
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,74	51,00	88,74
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,95	51,00	99,45
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,14	51,00	58,14
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	142,837	51,00	7 284,68
21.	7212030022700	Sudor	h-om	0,25	51,00	12,76
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,05	51,00	461,55
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,80	51,00	40,80
24.	7422010060100	Timplar	h-om	69,288	51,00	3 533,69
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,19	51,00	1 488,68
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,886	51,00	3 564,18
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,316	51,00	2 056,12
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	541,834	51,00	27 633,52
Total manopera						86 553,35

Materiale:

1.	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	120,00	10,00	1 200,00
2.	0223	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	125,00	10,00	1 250,00
3.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая	t	0,004	11 000,00	44,00

		разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм				
4.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,07	60,00	124,20
5.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	20,00	3,40
6.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	26,80	5,00	134,00
7.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	26,80	5,00	134,00
8.	1019852	Краска	kg	0,03	35,00	1,05
9.	1029100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	13,00	320,00	4 160,00
10.	1111000100048	Strat sintetic	m2	32,08	13,00	417,04
11.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,40	60,00	24,00
12.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,648	650,00	421,20
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,962	480,00	461,76
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,782	480,00	10 455,36
15.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,152	480,00	72,96
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,025	5,00	60,13
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	5 500,00	49,50
18.	2010102903495-15	ОСБ толщ 15 мм	m2	31,003	90,00	2 790,27
19.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,037	5 500,00	203,50
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	5 500,00	148,50
21.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,175	5 500,00	962,50
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 500,00	5,50
23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	5 500,00	148,50
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 368,327	0,10	236,82
25.	2010237318750	Distantieri	buc	20,25	1,00	20,25
26.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,015	20 000,00	300,00
27.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,011	5 500,00	60,50
28.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,82	1 700,00	4 794,00
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,72	1 700,00	19 924,00
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	27,497	25,00	687,42
31.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	18,33	1,00	18,33
32.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	508,514	0,10	50,85
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,252	5,00	1,27
34.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012	10,00	0,12
35.	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-10А	buc	7,00	30,00	210,00
36.	222	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-16А	buc	4,00	30,00	120,00
37.	222-22	Розетка одинарная	buc	13,00	30,00	390,00
38.	222-33	Розетка двойная	buc	4,00	90,00	360,00
39.	222-334	Рамки	buc	17,00	10,00	170,00
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,062	30,00	1,86
41.	2413217300010	Cleme	buc	5,61	2,00	11,22
42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,042	50,00	2,10
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,86	80,00	468,80
44.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,539	95,00	51,20
45.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,385	20,00	727,70
46.	2416586105303-1	Средство от плесени	kg	3,00	80,00	240,00
47.	2416586105303-2	Бетоноконтант	kg	13,425	50,00	671,25
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	96,20	35,00	3 367,00
49.	24302261000001	Fuga	kg	39,044	25,00	976,10
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,907	15,00	358,62
51.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,688	150,00	853,20
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,051	220,00	451,22
53.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	104,671	4,30	450,09

54.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,328	250,00	82,00
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	125,52	4,30	539,73
56.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,908	4,30	85,60
57.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	340,789	4,30	1 465,39
58.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	506,212	4,30	2 176,71
59.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	208,423	3,50	729,48
60.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	50,00	52,50
61.	2513736621482	Banda izolanta	m	7,106	1,00	7,11
62.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,445	1,00	7,44
63.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,805	1,00	1,81
64.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	30,00	31,50
65.	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d 20 mm	m	6,18	30,00	185,40
66.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	50,00	30,60
67.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110мм	m	7,21	50,00	360,50
68.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50мм	m	2,06	30,00	61,80
69.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	60,00	63,00
70.	2521302602907-10	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* эструд толщ 10 см	m2	95,77	160,00	15 323,20
71.	2521302602909-3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* толщ 5 см	m2	6,42	100,00	642,00
72.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,545	65,00	100,42
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	684,751	1,00	684,75
74.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,00	20,00	80,00
75.	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110мм	buc	5,00	20,00	100,00
76.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,00	0,50	6,00
77.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,435	9,00	894,91
78.	2622102438000-1	Раковина с тумбой	buc	1,03	2 000,00	2 060,00
79.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	1 800,00	1 908,00
80.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	5,00	5,25
81.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,16	9,00	19,44
82.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	316,34	2,30	727,58
83.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,617	2,30	35,92
84.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,62	2,30	1,43
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	14,227	5,00	71,14
86.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	253,703	6,00	1 522,21
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	72,072	200,00	14 414,40
88.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	286,891	90,00	25 820,19
89.	2663102100000	Beton	m3	6,544	1 500,00	9 816,00
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	447,826	4,30	1 925,65
91.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,678	50,00	133,90
92.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	32,949	190,00	6 260,31
93.	2670112204051-33	Placi din laminat 33 кл	m2	32,08	200,00	6 416,00
94.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,20	5,00	6,00
95.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	127,282	5,00	636,41
96.	2710403642598-к	Колпак над трубой d110 мм	kg	1,03	50,00	51,50
97.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,781	100,00	1 178,10
98.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	14,06	90,00	1 265,40
99.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,338	11,00	3,72

100.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	21,40	5,00	107,00
101.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	274,252	5,00	1 371,27
102.	2710703520285	Profil de suport	m	641,163	12,50	8 014,54
103.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	31,763	110,00	3 493,93
104.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,675	20,00	13,50
105.	2743123549026-30	Glafuri din aluminiu pentru ferestre шир 30 см	m	6,20	320,00	1 984,00
106.	28112363062020	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 200x200	buc	1,00	150,00	150,00
107.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60	30,00	18,00
108.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,306	20,00	6,12
109.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	84,124	5,00	420,63
110.	2873122004100	Plase sudate	kg	68,175	11,00	749,92
111.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,019	20,00	140,38
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	71,68	0,50	35,84
113.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,805	80,00	224,40
114.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 169,888	0,10	516,99
115.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,00	2,00	24,00
116.	2874115837745	Suruburi	buc	133,90	0,10	13,39
117.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	58,017	25,00	1 450,43
118.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,00	2,00	24,00
119.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	50,00	52,50
120.	2874136313300	Diblu din metal	buc	121,00	0,10	12,10
121.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	542,37	0,10	54,24
122.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	25,00	3,75
123.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	2,00	2,10
124.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	80,00	81,60
125.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	50,00	51,00
126.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	5,00	10,20
127.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	2,00	2,10
128.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,144	50,00	207,20
129.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,678	150,00	401,70
130.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,61	68,00	381,48
131.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,805	63,00	176,72
132.	2875274109919-к	колeно д 110 мм	buc	1,05	50,00	52,50
133.	2875274110001	Piesa de legatura d20mm, отвод, муфта	buc	14,805	44,00	651,42
134.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,678	150,00	401,70
135.	2875274204000	Bratara fixare	buc	12,00	50,00	600,00
136.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,00	50,00	100,00
137.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,746	45,00	843,57
138.	291-111	Американка	buc	2,00	80,00	160,00
139.	2913124202100-1	Смеситель с проточным водонагревателем	buc	1,006	1 000,00	1 006,00
140.	2913124202100-20	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord д=20мм	buc	3,018	350,00	1 056,30
141.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,018	100,00	301,80
142.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	60,00	63,00
143.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	60,00	63,00
144.	332051735223-22-6	Termoizolatie conducte изофлекс д 22/6	m	6,489	2,50	16,22
145.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,72	4,00	46,88
146.	41	Выключатель одноклавишный	buc	3,00	35,00	105,00
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,352	20,00	27,04
148.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	20,00	0,04
149.	4100126202818	Apa	m3	5,026	20,00	100,52

150.	42	Выключатель двойной	buc	1,00	35,00	35,00
151.	500-9081	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	9,00	30,00	270,00
152.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,037	50,00	1,85
153.	5009030	Заглушки	10 buc	2,00	20,00	40,00
154.	5009031	Скобы	10 buc	13,40	10,00	134,00
155.	5009061	Втулки изолирующие	buc	36,00	10,00	360,00
156.	5009070	Патрубки	10 buc	3,60	20,00	72,00
157.	626542	гофра д 16	m	200,00	3,00	600,00
158.	801	Дозы	buc	12,00	5,00	60,00
159.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,603	5,00	88,03
160.	960000-3592	Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc	1,00	78,00	78,00
Total materiale de construcții						184 764,59

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,325	650,00	211,25
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	31,60	10,00	316,00
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	6,17	10,00	61,70
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02	650,00	13,00
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,316	15,00	124,74
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	402,75	0,35	140,96
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,51	10,00	45,10
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,273	10,00	2,73
9.	2922140007000	Macara	h-ut	2,157	650,00	1 402,05
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,058	15,00	30,87
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,46	15,00	6,91
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,088	10,00	50,88
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,132	15,00	31,98
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,365	15,00	65,47
15.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,058	15,00	15,87
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,511	15,00	52,67
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,709	15,00	40,64
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,266	50,00	13,30
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,164	50,00	58,20
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,251	5,00	81,25
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,911	15,00	238,67
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,299	15,00	4,49
23.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,616	15,00	9,24
24.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	9,68	15,00	145,20
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,298	650,00	843,70
26.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,325	450,00	146,25
Total utilaje de construcții						4 153,12

Прямые затраты	Lei	321 919,96
TVA	20,00 %	64 383,99

Total deviz:

386 303,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капитальный ремонт
подведомственных учреждений с.Кортен р-на
Тараклия.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт кабинета народных традиций ДК с. Кортен				
		1.1. Общестроительные работы				
		1.1.1. Пол				
1	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка плитки)	m2			12,12 11,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,00	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2			12,12 11,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,00	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	CG04A изм	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			187,95 48,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	5 500,00	137,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,00	2,00
4	CR09A прим	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков складов, хлебов и др., из хвойных досок)	m2			108,99 12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2010102903495-15	ОСБ толщ 15 мм	m2	1,0249	90,00	92,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	20,00	4,00
5	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2			315,21 66,30

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,01				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,00	58,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2670112204051-33	Placi din laminat 33 кл	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,00	13,79
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.1.2. Стены				
6	RpCO56A прим	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - деревянные подоконники)	m2			21,42 ----- 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
7	RpCO56A прим	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - двери)	m2			21,42 ----- 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - обработка от плесени	m2			13,78 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303-1	Средство от плесени	kg	0,1500	80,00	12,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			230,88 ----- 93,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	90,00	94,97
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,00	4,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
10	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			395,88 ----- 192,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	51,00	192,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	90,00	94,97
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,00	10,43
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,50	52,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,50	2,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,30	7,78

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,10	0,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,41 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,78 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,84 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 829,03 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,07
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	220,00	38,52
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.1.3. Потолок				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			228,25 112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,10	0,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.1.4. Вентиляция				

1	2	3	4	5	6	7
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм) d100 l=500 mm k=4.6 la adincimea Коэффициент к трудозатратам=4,60 Коэффициент к материалам=4,60 Коэффициент к машинам=4,60	buc			132,27 114,03
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	51,00	79,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	51,00	34,27
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	50,00	1,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,00	0,52
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	15,00	15,87
17	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка трубы д 110) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m			133,25 66,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	51,00	66,30
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	65,00	66,95
18	Aca21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 125-160 mm (Соединение муфтовых труб ПВХ, с чугунными муфтами, с фланцами типа CS 39-77, диаметр 125-160 мм) Mat. marunt (citom, suruburi)=1,05	buc			141,24 88,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	51,00	88,74
	2875274109919-к	колено д 110 мм	buc	1,0000	50,00	52,50
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 4 ", жестко заделанные)	buc			77,80 26,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	51,00	26,52
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	50,00	50,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
20	CE24I прим	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из пвх) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc			117,80 66,30
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,3000	51,00	66,30
	2710403642598-к	Колпак над трубой д110 мм	kg	1,0000	50,00	51,50
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)	buc			180,40 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	28112363062020	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертикал направлениях PP 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.2. Электромонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,22 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,22
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc			46,92 46,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	51,00	46,92
24	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 (Корпус модульный пластиковый, навесного исполнения на 4 модулей)	buc			549,47 118,32
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	51,00	118,32
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	60,00	9,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Краска	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	650,00	65,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	450,00	45,00
25	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc			110,16 79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	500-9081	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	30,00	30,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	15,00	0,60
26	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-16А	buc			110,16 79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	500-9081	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	30,00	30,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	15,00	0,60
27	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*2,5	100 m			1 286,10 286,10
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,10
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	100,0000	10,00	1 000,00
28	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*1,5	100 m			1 286,27 286,27
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,27
	0223	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	100,0000	10,00	1 000,00
29	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc			11 943,00 1 943,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	51,00	1 943,00
	222-33	Розетка двойная	buc	100,0000	90,00	9 000,00
	222-334	Рамки	buc	100,0000	10,00	1 000,00
30	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc			5 943,00 1 943,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	51,00	1 943,00
	222-22	Розетка одинарная	buc	100,0000	30,00	3 000,00
	222-334	Рамки	buc	100,0000	10,00	1 000,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	450,00	0,00
31	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc			48 167,00

1	2	3	4	5	6	7
						16 167,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	51,00	16 167,00
	1029100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,0000	320,00	32 000,00
		1.3. Оборудование				
32	Pret furnizor	Корпус модульный пластиковый нанесенного исполнения на 4 модулей	buc			78,00
	960000-3592	Корпус модульный пластиковый навесного исполнения на 4 модулей	buc	1,0000	78,00	78,00
33		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-10A	buc			30,00
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-10A	buc	1,0000	30,00	30,00
34		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-16A	buc			30,00
	222	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-16A	buc	1,0000	30,00	30,00
		2. Утепление фасада Молодежного центра с. Кортен				
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			44,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,00	38,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,66
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,35	1,57
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			125,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков БЕТОНОКОНТАКТОМ)	m2			9,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303-2	Бетоноконтакт	kg	0,1500	50,00	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю)	m2			339,45
						107,66

1	2	3	4	5	6	7
		(система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	51,00	92,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	51,00	14,84
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,30	16,37
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,30	24,32
	2521302602907-10	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* эструд толщ 10 см	m2	1,05946	160,00	171,21
	2521302602909-3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* толщ 5 см	m2	0,071022	100,00	7,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,236738	5,00	1,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			342,50 ----- 20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2743123549026-30	Glafuri din aluminiu pentru ferestre шир 30 см	m	1,0000	320,00	320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,03	m			256,01 ----- 15,30
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,34
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,02	m			221,24 ----- 17,85
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,3500	51,00	17,85
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura d20mm, отвод, муфта	buc	0,2500	44,00	11,22
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	63,00	16,07
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		3. Ремонт коридора примэрии с. Кортен				
		3.1. Общестроительные работы				
		3.1.1. Пол				
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			12,12 ----- 11,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,00	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	4100126202818	Ара	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			41,29 39,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,00	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,00	19,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			582,20 45,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	51,00	45,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	480,00	528,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			14,35 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,00	11,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
46	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 991,61 255,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	51,00	221,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 500,00	1 537,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	650,00	188,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			86,86 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			306,19 56,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,00	56,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,30	27,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			72,50 ----- 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,30	1,58
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	150,00	15,75
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		3.1.2. Стены				
50	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			230,88 ----- 93,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	90,00	94,97
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,00	4,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,41 ----- 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,78 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,84 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
54	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			7,65 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	51,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	51,00	6,63
		3.1.3. Проемы				
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,42 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревяные подоконники))	m2			21,43 21,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
57	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg			0,76 0,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	51,00	0,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	51,00	0,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	51,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	50,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	30,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	650,00	0,13
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			1 829,00 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	220,00	38,49
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
59	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2			1 806,88 72,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	51,00	72,07
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,00	2,52
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	95,00	18,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
60	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			395,88 192,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	51,00	192,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	90,00	94,97
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,00	10,43
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,50	52,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,50	2,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,30	7,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,10	0,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,41 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,78 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,84 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
64	CP14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			72,52 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,30	1,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	150,00	15,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		3.1.4. Прочие				
65	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe	t			65,57

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)				48,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	51,00	14,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	51,00	34,17
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,62
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	20,00	0,50
66	TRIIAA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			30,60 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	51,00	30,60
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			68,87 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	650,00	68,87
		3.2. Электромонтажные работы				
68	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc			110,16 79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	500-9081	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	30,00	30,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	15,00	0,60
69	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-16А	buc			110,16 79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	500-9081	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	30,00	30,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	15,00	0,60
70	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*2,5	100 m			1 286,12 286,12
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,12
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	100,0000	10,00	1 000,00
71	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*1,5	100 m			1 286,11 286,11
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,11
	0223	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	100,0000	10,00	1 000,00
72	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утолненного типа при скрытой проводке	100 buc			5 738,00 1 642,00
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	51,00	1 642,00
	41	Выключатель одноклавишный	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	801	Дозы	buc	100,0000	5,00	500,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	15,00	96,00
73	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутолненного типа при открытой проводке	100 buc			6 335,00 2 239,00
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	51,00	2 239,00
	801	Дозы	buc	100,0000	5,00	500,00
	42	Выключатель двойной	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	15,00	96,00
74	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc			5 984,38 1 943,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	51,00	1 943,13
	222-22	Розетка одинарная	buc	100,0000	30,00	3 000,00
	222-334	Рамки	buc	100,0000	10,00	1 000,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	24,38
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	450,00	16,88
75		Дозы	buc			5,00
						0,00
	801	Дозы	buc	1,0000	5,00	5,00
76	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc			48 167,00
						16 167,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	51,00	16 167,00
	1029100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,0000	320,00	32 000,00
77	08-02-409-1	Труба гофра д- 25	100 m			2 422,57
						1 213,80
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	51,00	1 213,80
	626542	гофра д 16	m	100,0000	3,00	300,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	11 000,00	23,57
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	60,00	57,60
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	650,00	71,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	450,00	49,50
		3.3. Оборудование				
78		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-10A	buc			30,00
						0,00
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-10A	buc	1,0000	30,00	30,00
79		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-16A	buc			30,00
						0,00
	222	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-16A	buc	1,0000	30,00	30,00
		4. Ремонт санузла примэрии с. Кортен				
		4.1. Общестроительные работы				
		4.1.1. Пол				
80	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			12,12
						11,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,00	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Masara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
81	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			582,20
						45,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	51,00	45,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	480,00	528,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			14,23 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,00	11,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,26
83	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 991,50 255,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	51,00	221,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,12
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 500,00	1 537,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	650,00	188,34
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			86,89 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			306,18 56,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,00	56,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,30	27,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		4.1.2. Proeme				
86	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg			0,76 0,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	51,00	0,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	51,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	51,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	50,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	30,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	650,00	0,13
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянные подоконники))	m2			21,39 21,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,69
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			21,43 21,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
89	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 326,89 214,06
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	51,00	181,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	51,00	32,15
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	9,00	27,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 500,00	7,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,89
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	5,00	98,81
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	480,00	101,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,14
90	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobtante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2			1 806,84 72,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	51,00	72,06
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,00	2,52
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	95,00	18,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
91	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			395,87 192,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	51,00	192,15
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	90,00	94,96
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,00	10,43
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,50	52,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,50	2,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,30	7,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,10	0,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,77 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		4.1.3. Стены				
93	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			230,88 ----- 93,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	90,00	94,97
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,00	4,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,30	1,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
94	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) откосы	m2			352,22 ----- 124,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,30	17,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			352,28 ----- 124,95

1	2	3	4	5	6	7
		стены				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,30	17,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		4.1.4. Прочие				
96	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t			65,45 48,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	51,00	14,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	51,00	34,17
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	20,00	0,50
97	TRIIAA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			30,60 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	51,00	30,60
98	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 5 км)	t			68,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		4.1.5. Сантехнические работы				
99	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			107,61 107,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	51,00	107,61
100	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			582,20 45,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	51,00	45,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,1000	480,00	528,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
101	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см,	m3			29,07 29,07

1	2	3	4	5	6	7
		с разбивкой комьев, очень твердый грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	51,00	29,07
102	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			67,70 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	2,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
103	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			46,20 15,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena d 20 mm	m	1,0300	30,00	30,90
104	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x4 до D=35x4 мм) Materiale marunte=1,05	m			20,55 17,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	51,00	17,85
	332051735223-22-6	Termoizolatatie conducte изофлекс д 22/6	m	1,0300	2,50	2,70
105	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") ППР+американка Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			515,21 9,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	51,00	9,18
	2913124202100-20	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d=20mm	buc	1,0000	350,00	352,10
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	100,00	100,60
	291-111	Американка	buc		80,00	53,33
106	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 20 мм)	buc			58,27 13,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,00	13,77
	2875274110001	Piesa de legatura d20mm, отвод, муфта	buc	1,0000	44,00	44,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
107	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			44,71

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	250,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
108	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) отвод	buc			33,78 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	250,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			43,11 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	250,00	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
110	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			71,65 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	250,00	3,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
111	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) раковина с тумбой Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			2 327,75 94,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,00	94,35
	2622102438000-1	Раковина с тумбой	buc	1,0100	2 000,00	2 060,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	80,00	81,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,60
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	5,00	10,20
112	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc			2 482,65

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) унитаз напольный Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05				239,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	51,00	239,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 800,00	1 908,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	5,00	5,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	63,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	63,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	60,00	63,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	2,00	2,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	2,00	2,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	30,00	31,50
113	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") смеситель с проточным водонагревателем типа Delimano Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			1 015,18 9,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	51,00	9,18
	2913124202100-1	Смеситель с проточным водонагревателем	buc	1,0000	1 000,00	1 006,00
		4.2. Электромонтажные работы				
114	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*2,5	100 m			1 286,10 286,10
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,10
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	100,0000	10,00	1 000,00
115	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн и LS 3*1,5	100 m			1 286,10 286,10
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,10
	0223	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	100,0000	10,00	1 000,00
116	08-02-409-1	Труба гофра д- 25	100 m			2 417,33 1 213,80
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	51,00	1 213,80
	626542	гофра д 16	m	100,0000	3,00	300,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	11 000,00	18,33
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	60,00	57,60
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	650,00	71,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	450,00	49,50

1	2	3	4	5	6	7
117	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			5 738,00 ----- 1 642,00
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	51,00	1 642,00
	41	Выключатель одноклавишный	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	801	Дозы	buc	100,0000	5,00	500,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	15,00	96,00
118		Дозы	buc			5,00 ----- 0,00
	801	Дозы	buc	1,0000	5,00	5,00
119	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc			5 998,00 ----- 1 943,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	51,00	1 943,00
	222-22	Розетка одинарная	buc	100,0000	30,00	3 000,00
	222-334	Рамки	buc	100,0000	10,00	1 000,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	32,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	450,00	22,50
120	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K 60*60	100 buc			48 167,00 ----- 16 167,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	51,00	16 167,00
	1029100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,0000	320,00	32 000,00
121	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-10А	buc			110,16 ----- 79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	500-9081	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	30,00	30,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	15,00	0,60
122	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 ВА-47-29 1P В6-16А	buc			110,16 ----- 79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	500-9081	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	30,00	30,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		4.3. Оборудование				
123		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-10А	buc			30,00 ----- 0,00
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-10А	buc	1,0000	30,00	30,00
124		Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-16А	buc			30,00 ----- 0,00
	222	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6-16А	buc	1,0000	30,00	30,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.