

Reparatia capitala a incaperilor La OMF Roscani,rn Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a incaperilor La OMF Roscani,rn Straseni

Valoarea de deviz 1 768 889,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari interioare de reparatie 1.1.1. Lucrari de reparatie et II 1.1.1.1.				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,950	77 397,39 77 397,21	73 527,52 73 527,35
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	768,650	3,77 3,75	2 897,88 2 882,50
3	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	60,000	5,05 4,80	303,00 288,00
4	CK25A	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice cu patru camere ,cu grosimea de 11cm ,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,750	1 423,77 27,57	8 186,67 158,50
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	768,650	26,60 5,00	20 446,32 3 843,25

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
6	CF02B5 k=5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	768,650	33,41 8,75	25 677,34 6 725,75
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	611,050	56,48 42,70	34 512,70 26 091,80
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	611,050	10,02 0,00	6 125,76 0,00
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	611,050	20,82 16,00	12 722,42 9 776,60
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	611,050	2,66 0,90	1 623,54 549,90
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	328,140	24,37 16,50	7 998,25 5 414,40
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	8,000	139,41 0,00	1 115,31 0,00
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti din coridor si casa scarii	m2	282,910	76,43 42,70	21 622,88 12 080,25
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	184,100	34,38 26,10	6 328,56 4 804,90

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,800	79,61 44,58	2 770,39 1 551,30
16	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, cu dimensiuni 25x60mm mate fixate cu pasta adeziva partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	157,600	416,53 182,50	65 644,34 28 762,00
17	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi, inclusiv usile	m2	8,000	948,37 46,00	7 586,92 368,00
		<i>Total</i>	Lei			299 089,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				299 089,80 176 824,50
		1.1.1.2. Tavane				
18	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	322,910	141,56 68,25	45 712,15 22 038,90
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	322,910	20,82 16,00	6 723,27 5 166,55
20	CK18A	Montarea baghetelor la tavane(Aplicat) din poliestiren	m	250,900	14,90 10,50	3 738,39 2 634,45
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	322,950	2,66 0,90	858,10 290,70
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	322,910	24,37 16,50	7 870,54 5 328,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			64 902,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				64 902,45 35 458,60
		1.1.1.3. Pardoseli				
23	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	322,950	54,35 34,00	17 551,09 10 980,25
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	322,950	282,07 98,60	91 093,52 31 843,00
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	250,900	58,98 28,75	14 797,47 7 213,55
		<i>Total</i>	Lei			123 442,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				123 442,08 50 036,80
		<i>Total</i>	Lei			487 434,33
		Total Lucrari de reparatie et II Inclusiv salariu				487 434,33 262 319,90
		1.1.2. Lucrari de reparatie et 1				
		1.1.2.1. Pereti				
26	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor la blovcul sanitar	m3	0,950	28 702,81 28 702,63	27 267,67 27 267,50
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	238,880	3,77 3,75	900,53 895,75

1	2	3	4	5	6	7
28	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	26,300	5,05 4,80	132,90 126,30
29	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,050	702,87 18,89	2 143,76 57,60
30	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,240	84,54 84,38	20,29 20,25
31	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	28,000	14,52 0,90	406,61 25,20
32	CK25A	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice cu patru camere ,cu grosimea de 11cm ,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,400	1 423,49 27,46	1 992,89 38,45
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	288,380	26,60 5,00	7 671,81 1 442,00
34	CF02B5 k=5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	288,380	33,40 8,75	9 633,16 2 523,25
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	145,500	56,48 42,70	8 217,99 6 212,85

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,500	10,02 0,00	1 458,63 0,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	145,500	20,82 16,00	3 029,60 2 328,15
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,500	2,66 0,90	386,70 131,10
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,500	24,37 16,50	3 546,56 2 400,90
40	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,000	139,41 0,00	278,83 0,00
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti din corior si casa scarii	m2	60,500	76,43 42,70	4 624,03 2 583,35
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	63,000	34,43 26,10	2 168,95 1 644,30
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,800	79,61 44,58	2 770,39 1 551,30
44	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata cu dimensiunea 25x60 mate, , fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	95,880	416,52 182,50	39 935,60 17 498,10

1	2	3	4	5	6	7
45	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usi, inclusiv usile	m2	8,000	948,37 46,00	7 586,92 368,00
		<i>Total</i>	Lei			124 173,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				124 173,82 67 114,35
		1.1.2.2. Tavane				
46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	125,600	141,56 68,25	17 780,25 8 572,20
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	125,600	20,82 16,00	2 615,12 2 009,60
48	CK18A	Montarea baghetelor la tavane(Aplicat) din poliestiren	m	85,200	14,90 10,50	1 269,58 894,60
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,600	2,66 0,90	333,78 113,10
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,600	24,37 16,50	3 061,38 2 072,40
		<i>Total</i>	Lei			25 060,11
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 060,11 13 661,90
		1.1.2.3. Pardoseli				
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,000	114,57 27,55	1 604,00 385,70
52	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	125,600	54,35 34,00	6 826,57 4 270,40

1	2	3	4	5	6	7
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	125,600	282,07 98,60	35 427,85 12 384,20
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,150	58,96 28,75	4 961,45 2 419,35
		<i>Total</i>	Lei			48 819,87
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				48 819,87 19 459,65
		<i>Total</i>	Lei			198 053,80
		Total Lucrari de reparatie et 1 Inclusiv salariu				198 053,80 100 235,90
		<i>Total</i>	Lei			685 488,13
		Total Lucrari interioare de reparatie Inclusiv salariu				685 488,13 362 555,80
		1.2. Lucrari exterioare 1.2.1. Lucrari la fatada				
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	461,500	78,84 56,50	36 386,91 26 074,75
56	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu gr. 10 cm	m2	461,500	287,51 76,67	132 687,77 35 383,35
57	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	308,000	20,45 15,70	6 298,49 4 835,60

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat fasad : glafuri plane de ferestre si usi exterior	m2	46,200	137,03 44,58	6 330,61 2 059,50
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,200	24,37 16,50	1 126,09 762,30
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	461,500	15,23 4,20	7 026,91 1 938,30
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	461,500	76,43 42,70	35 272,63 19 706,05
62	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(la tencuieli tavane,pereti vopsitorii tavane,pereti)	m2	461,500	29,82 26,25	13 759,66 12 114,20
63	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	7,800	992,90 170,26	7 744,64 1 328,00
64	CG22A2	Constructia pereului din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc,	m2	80,000	115,15 42,75	9 212,15 3 420,00
		<i>Total</i>	Lei			255 845,86
		Total Lucrari la fatada Inclusiv salariu				255 845,86 107 622,05
		1.2.2. Toclu				
65	CG17D1	Placarea toclului din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	62,500	282,07 98,60	17 629,58 6 162,20
		<i>Total</i>	Lei			17 629,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Toclu Inclusiv salariu				17 629,58 6 162,20
		1.2.3. Scara la intrarea				
66	CG22A2	Pardoseli la scara din spate (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc.	m2	4,600	115,26 42,75	530,18 196,65
67	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	5,000	56,46 32,00	282,31 160,00
68	CG17D1	Placarea intrarii din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16m2	m2	7,950	282,11 98,62	2 242,79 784,00
69	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	6,000	47,35 3,40	284,10 20,40
		<i>Total</i>	Lei			3 339,38
		Total Scara la intrarea Inclusiv salariu				3 339,38 1 161,05
		1.2.4. Scara la intrarea in cazangerie				
70	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii	m3	2,300	964,44 165,87	2 218,22 381,50
71	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,050	310,70 49,93	636,93 102,35
72	CG22A2	Pardoseli la scara din spate (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,400	114,40 42,75	274,56 102,60
73	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc,	m	3,500	50,45 32,00	176,57 112,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate brut pentru a fi placate				
74	CG17D1	Placarea intrarii din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16m2	m2	6,000	282,06 98,60	1 692,38 591,60
75	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	2,400	47,36 3,42	113,67 8,20
		<i>Total</i>	Lei			5 112,33
		Total Scara la intrarea in cazangerie Inclusiv salariu				5 112,33 1 298,25
		<i>Total</i>	Lei			281 927,15
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				281 927,15 116 243,55
		1.3. Amenajarea terenului				
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	11,000	269,41 21,00	2 963,50 231,00
77	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	238,500	217,65 77,50	51 909,45 18 483,75
78	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,000	124,71 19,15	7 482,36 1 149,00
		<i>Total</i>	Lei			62 355,31
		Total Amenajarea terenului Inclusiv salariu				62 355,31 19 863,75
		<i>Total</i>	Lei			1 029 770,59
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			112 199,20
		<i>Transportarea</i>	2 %			10 571,07
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			23 050,81
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			11 755,92
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 187 347,59 498 663,10

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari diverse				
		2.1. Electricitate				
79	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	2,000	938,05 107,10	1 876,10 214,20
80	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	16,000	53,93 24,90	862,90 398,40
81	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000	3,00 3,00	210,00 210,00
82	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	38,000	34,81 22,80	1 322,63 866,40
83	RpEB01D	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 70 mmp.	m	10,000	17,76 4,50	177,62 45,00
84	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	10,35 10,20	10,35 10,20
85	1254124	Contor monofazal	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
86	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri(tub gofrat D=16)	m	420,000	15,05 12,90	6 319,85 5 418,00
87	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	210,000	15,15 2,10	3 180,67 441,00
88	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati,	m	210,000	10,81	2 269,39

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 1.5x3			2,10	441,00
89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	37,000	32,18 9,30	1 190,67 344,10
90	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intreruptoare unipolare)	buc	21,000	36,66 8,10	769,76 170,10
91	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip 2x36 led	buc	50,000	871,80 40,50	43 590,00 2 025,00
92	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente 120cm	buc	100,000	30,75 4,50	3 075,00 450,00
		<i>Total</i>	Lei			65 304,94
		Total Electricitate Inclusiv salariu				65 304,94 11 033,40
		2.2. Lucrari sanitare				
93	RpSA25A	Montarea tevii din material plasti, la conducte de legatura la obiecte sanitare , avind diametrul de 25 mm	m	60,000	33,78 9,90	2 026,93 594,00
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25,0mm	buc	16,000	81,15 5,40	1 298,40 86,40
95	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor pe zid	buc	120,000	7,50 6,00	900,00 720,00

1	2	3	4	5	6	7
96	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,	buc	16,000	90,87 10,80	1 453,96 172,80
97	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar	buc	11,000	467,06 64,50	5 137,70 709,50
98	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc	11,000	285,58 28,50	3 141,38 313,50
99	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 729,45 126,00	10 917,78 504,00
100	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	35,000	23,21 9,00	812,23 315,00
101	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,(mufa, cot 45 ,cot 90), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	17,000	13,43 7,80	228,37 132,60
102	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,500	1 219,80 0,00	11 588,10 0,00
103	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, in teren fara apa subterana	m3	8,400	1 713,53 403,00	14 393,64 3 385,20
104	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana cu adincimea de 3m	put	1,000	5 816,39 0,00	5 816,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
105	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	$\frac{1\,008,27}{21,00}$	$\frac{1\,008,27}{21,00}$
		<i>Total</i>	Lei			58 723,15
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				58 723,15 6 954,00
		<i>Total</i>	Lei			124 028,09
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 047,16
		<i>Transportarea</i>	2 %			1 801,23
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			9 006,16
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 388,82
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				140 271,46 17 987,40
		3. Centrala termica				
		3.1. Lucrari de montare la cazangerie				
106	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire , avind puterea calorica de Q=27.1kBt,N=0.088kBt(U=230B) montat direct pe perete	buc	2,000	$\frac{250,15}{120,00}$	$\frac{500,30}{240,00}$
107	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzit(boiler), montat pe zid de beton	buc	4,000	$\frac{28,63}{6,00}$	$\frac{114,52}{24,00}$
108	IC38D	Сифон для отвода конденсата д=20 мм	buc	2,000	$\frac{529,86}{7,20}$	$\frac{1\,059,72}{14,40}$
109	IC38A	Piesa de racordare (REDUCTIE (PRELUNGITOR)COAXIAL L=1000mm d=60/100)	buc	1,000	$\frac{367,81}{4,50}$	$\frac{367,81}{4,50}$
110	IC38C	Piesa de racordare COT COAXIAL 90* d=60/100	buc	1,000	$\frac{320,83}{6,30}$	$\frac{320,83}{6,30}$
		<i>Total</i>	Lei			2 363,18
		Total Lucrari de montare la cazangerie Inclusiv salariu				2 363,18 289,20

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Montarea utilagului suplimentar la cazangerie				
111	IA29A	Гидравлический разделитель динамических давлений индивидуального изготовления Q=54,2кВт, G= 1,9 мс/час	buc	1,000	$\frac{1\ 002,44}{141,00}$	$\frac{1\ 002,44}{141,00}$
112	IA29A	Vas de expansiune, (Расширительный бак системы ГВС V=8 л, P= 6 бар)	buc	1,000	$\frac{1\ 002,44}{141,00}$	$\frac{1\ 002,44}{141,00}$
113	IA29A	Vas de expansiune, (Расширительный бак системы теплоснабжения V= 25 л,P= 6 бар))	buc	1,000	$\frac{1\ 002,44}{141,00}$	$\frac{1\ 002,44}{141,00}$
114	IA29A	Vas de expansiune, (Расширительный бак системы теплоснабжения V= 25 л,P= 6 бар))	buc	1,000	$\frac{1\ 002,44}{141,00}$	$\frac{1\ 002,44}{141,00}$
115	IA17A	Boiler (Бивалентный напорный бойлер косвенного нагрева системы ГВС V=95 л, P= 10 бар)	buc	1,000	$\frac{135,10}{69,00}$	$\frac{135,10}{69,00}$
116	IA38A	Pompa de circulatie(Насос циркуляционный сетевой на нужды радиаторного отопления G=1,5 мс/ч, H= 6,0 м, N= 0,075кВт (U= 230 В))	buc	2,000	$\frac{334,64}{66,00}$	$\frac{669,28}{132,00}$
117	IA38A	Pompa de circulatie(Насос циркуляционный сетевой на нужды приготовления системы ГВС G=1,03 мс/ч, H= 3,5 м, N= 0,045кВт (U= 230 В))	buc	1,000	$\frac{334,64}{66,00}$	$\frac{334,64}{66,00}$
118	IA38A	Pompa de circulatie(Насос рециркуляционный сетевой на нужды приготовления системы ГВС G=2 мс/ч,H= 2,0 м, N= 0,093 кВт (U= 230 В))	buc	1,000	$\frac{334,64}{66,00}$	$\frac{334,64}{66,00}$
119	ID13A	Supapa cu d= 15 mm (Клапан трехходовой термостатический, по типу термосифона с встроенным термоэлементом для системы ГВС-максимальное рабочее давление P=20 бар, K= 1,2 мс/ч диапазон регулирования (35- 60 *C))	buc	1,000	$\frac{371,92}{3,00}$	$\frac{371,92}{3,00}$

1	2	3	4	5	6	7
120	IA23A	Filtru impotriva depunerilor calcaroase	buc	1,000	550,65 93,00	550,65 93,00
121	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn =15mm	buc	1,000	321,10 117,00	321,10 117,00
		<i>Total</i>	Lei			6 727,09
		Total Montarea utilagului suplimentar la cazangerie Inklusiv salariu				6 727,09 1 110,00
		3.3. Utilaj de retinere si altele				
122	ID04A	Предохранительный клапан с настройкой давления д= 20 мм, P=10 бар)	buc	2,000	259,40 4,50	518,81 9,00
123	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 мм (Кран шаровый запоный , P=10 бар)	buc	4,000	42,09 4,50	168,35 18,00
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 мм (Кран шаровый запоный , P=10 бар)	buc	9,000	57,14 4,50	514,25 40,50
125	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 мм (Кран шаровый запоный , P=10 бар)	buc	9,000	77,14 4,50	694,25 40,50
126	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 мм (Кран шаровый запорный P=10 бар)	buc	4,000	129,88 13,50	519,50 54,00
127	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 мм (Кран шаровый запорный P=10 бар)	buc	6,000	187,88 13,50	1 127,30 81,00
128	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25,	buc	2,000	83,42 34,20	166,85 68,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Клапан обратный P= 10 бар) Д=15 мм				
129	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, (Клапан обратный P= 10 бар) Д=20 мм	buc	1,000	79,66 34,20	79,66 34,20
130	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, (Клапан обратный P= 10 бар) Д=25 мм	buc	3,000	87,73 34,20	263,19 102,60
131	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, (Клапан обратный P= 10 бар) Д=32 мм	buc	2,000	165,16 34,20	330,33 68,40
132	RpSE24A	Montarea filtrului (Фильтр сетчатый , P= 10 бар) Д=15 мм	buc	1,000	122,22 82,50	122,22 82,50
133	RpSE24A	Montarea filtrului (Фильтр сетчатый , P= 10 бар) Д=20 мм	buc	1,000	155,22 82,50	155,22 82,50
134	RpSE24A	Montarea filtrului (Фильтр сетчатый , P= 10 бар) Д=25 мм	buc	2,000	202,34 82,50	404,69 165,00
135	RpSE24A	Montarea filtrului (Фильтр сетчатый , P= 10 бар) Д=40 мм	buc	1,000	283,15 82,50	283,15 82,50
136	ID06A	Robinet de drenaj pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	6,000	56,23 3,00	337,38 18,00
137	ID04A	Dezaerator automat d=15 mm	buc	6,000	232,75 4,50	1 396,52 27,00
		<i>Total</i>	Lei			7 081,67
		Total Utilaj de retinere si altele Inklusiv salariu				7 081,67 974,10
		3.4. Приборы КИПиА				
138	GE10A1	Manometru P- 6 bar	buc	4,000	132,16 13,80	528,66 55,20
139	IC38D	Termometru P= 6 bar, T= 100*	buc	15,000	111,35 7,20	1 670,27 108,00
140	ID03A	Robinet cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile	buc	19,000	352,70 37,50	6 701,32 712,50

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Вентель трёхходовой под приборы КИПиА Ду 10)				
		<i>Total</i>	Lei			8 900,25
		Total Приборы КИПиА Inclusiv salariu				8 900,25 875,70
		3.5. Tevi si fixarea lor				
141	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm	m	6,000	$\frac{42,87}{27,00}$	$\frac{257,24}{162,00}$
142	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20 mm	m	5,000	$\frac{53,76}{27,00}$	$\frac{268,80}{135,00}$
143	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25 mm	m	17,000	$\frac{56,90}{27,00}$	$\frac{967,36}{459,00}$
144	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32	m	11,000	$\frac{78,22}{34,50}$	$\frac{860,40}{379,50}$
145	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40mm	m	5,000	$\frac{93,87}{34,50}$	$\frac{469,35}{172,50}$
146	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 50 mm	m	3,000	$\frac{95,86}{37,50}$	$\frac{287,59}{112,50}$

1	2	3	4	5	6	7
147	IzJ01A	Ecran din foita de aluminiu de b=20 mm grosime,	m2	13,200	5,19 4,50	68,56 59,40
148	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20 mm pentru drenaj	m	6,000	53,71 27,00	322,28 162,00
149	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din metal	1кo мп	1,000	62,43 7,20	62,43 7,20
150	CN30A	Vopsitorii cu grunt aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice	m2	6,500	26,76 19,52	173,92 126,90
151	CN21A	Vopsitorii la tevi metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	6,500	39,58 33,60	257,25 218,40
152	CL26A	Metal pentru fixare	kg	65,000	18,87 3,55	1 226,32 230,75
		<i>Total</i>	Lei			5 221,50
		Total Tevi si fixarea lor Inclusiv salariu				5 221,50 2 225,15
		3.6. Sistema de ventilare a cazangeriei				
153	VB28A	Deflector circular cu d=160 mm	buc	1,000	455,60 185,10	455,60 185,10
154	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu dimensiuni de 200 x150 h mm,	buc	1,000	149,32 59,40	149,32 59,40
155	Pret prodicator	Plasa din metal zincat	m2	0,200	15,00 0,00	3,00 0,00
156	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata (Воздуховод из оцинкованной стали, круглый, в том числе с учётом фасонных деталей толщ 0,5 мм)	m2	7,000	235,35 103,20	1 647,44 722,40
157	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala "IZOBER" avind grosimea de 50 mm,	m2	9,500	64,31 35,55	610,94 337,75

1	2	3	4	5	6	7
158	IzJ02D	Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte inotitoare cu tabla zincata de 0,5 mm grosime	m2	10,500	65,68 13,20	689,60 138,60
159	CL26A	Metal pentru fixare	kg	15,000	18,84 3,55	282,54 53,25
		<i>Total</i>	Lei			3 838,44
		Total Sistema de ventilare a cazangeriei Inclusiv salariu				3 838,44 1 496,50
		<i>Total</i>	Lei			34 132,13
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 568,40
		<i>Transportarea</i>	2 %			542,92
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			2 714,60
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			389,58
		Total Centrala termica Inclusiv salariu				39 347,63 6 970,65
		4. Sistema de incalzire				
		4.1. Teava si armatura				
160	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	20,000	29,25 29,25	585,00 585,00
161	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	14,81 14,05	296,24 281,00
162	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate PN 20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0X3.4 mm	m	256,000	19,24 10,50	4 926,64 2 688,00
163	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate PN 20, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0X4.2 mm.	m	74,000	25,39 10,50	1 879,14 777,00
164	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	30,000	32,35 13,50	970,47 405,00

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0X5.4 mm.				
165	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0X6.7 mm.	m	102,000	42,30 13,50	4 314,48 1 377,00
166	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 X8.4 mm.	m	9,000	60,63 15,00	545,66 135,00
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central cu P = 10 bar, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	35,000	52,16 5,40	1 825,60 189,00
168	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central cu P = 10 bar, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	35,000	49,66 5,40	1 738,10 189,00
169	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central cu P= 10 bar, avind diametrul =20 mm	buc	2,000	54,58 4,50	109,15 9,00
170	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central cu P= 10 bar, avind diametrul =25 mm	buc	2,000	67,47 4,50	134,95 9,00
171	ID04A	Robinet de echilibrare manual P= 10 bar "Danfoss" cu d= 15 mm	buc	1,000	548,10 4,50	548,10 4,50
172	ID04A	Robinet de echilibrare manual P= 10 bar "Danfoss" cu d= 20 mm	buc	3,000	587,59 4,50	1 762,78 13,50
173	ID04A	Robinet de echilibrare manual P= 10 bar "Danfoss" cu d=25mm	buc	2,000	736,90 4,50	1 473,81 9,00
174	ID04A	Robinet de drenaj P=10 bar pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul = 15 mm	buc	6,000	59,08 4,50	354,50 27,00
175	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie	buc	12,000	14,73	176,76

1	2	3	4	5	6	7
		mobila P = 10 bar pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul =15 mm			3,00	36,00
176	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 40 mm	buc	204,000	11,99 9,00	2 445,96 1 836,00
177	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm	buc	60,000	12,74 10,50	764,40 630,00
178	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 25 mm	buc	145,000	9,90 8,40	1 435,50 1 218,00
179	IC38G	Piesa de racordare (fiting, tripluri, mufe, coturi),	1к0 мп	1,000	62,05 6,90	62,05 6,90
180	CL26A	Metal pentru fixare	kg	45,000	18,87 3,55	849,11 159,75
181	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	74,500	12,40 9,90	923,90 737,70
182	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	121,000	2,40 2,40	290,40 290,40
183	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	74,500	16,90 15,90	1 258,90 1 184,40
		<i>Total</i>	Lei			29 671,60
		Total Teava si armatura				29 671,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 797,15
		4.2. Radiatoare				
184	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Klasik T.10 300 x600 mm, inclusiv	buc	2,000	455,95 15,00	911,90 30,00
185	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Klasik T.11 500 x400 mm, inclusiv	buc	6,000	375,30 15,00	2 251,80 90,00
186	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Klasik T.11 500 x600 mm, inclusiv	buc	1,000	406,60 15,00	406,60 15,00
187	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Klasik T.22 500 x700 mm, inclusiv	buc	3,000	670,70 15,00	2 012,10 45,00
188	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Klasik T.22 500 x1000 mm, inclusiv	buc	3,000	909,40 15,00	2 728,20 45,00
189	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Klasik T.33 500 x1000 mm, inclusiv	buc	1,000	1 344,50 15,00	1 344,50 15,00
190	IB06C	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elemente de sustinere si kapak, KORADO Klasik T 33 500 x 1800 mm, inclusiv	buc	3,000	2 200,70 24,00	6 602,10 72,00
191	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Clean T.10 300 x600 mm, inclusiv	buc	7,000	455,75 15,00	3 190,25 105,00
192	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet "Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO	buc	2,000	1 219,65 15,00	2 439,30 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		Clean T.22 500 x1400 mm, inclusiv				
193	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet"Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Clean T.30 500 x1800 mm, inclusiv	buc	1,000	$\frac{1\,833,10}{15,00}$	$\frac{1\,833,10}{15,00}$
194	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet"Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Clean T.30 600 x1400 mm, inclusiv	buc	2,000	$\frac{1\,867,05}{15,00}$	$\frac{3\,734,10}{30,00}$
195	IB06A	Radiatoare din otel in set cu robinet"Maevschi", elementele de sustinere si capak, KORADO Clean T.33 600 x2000 mm, inclusiv	buc	4,000	$\frac{2\,516,81}{15,00}$	$\frac{10\,067,25}{60,00}$
196	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire cu h= 300 mm la pardosele.	buc	18,000	$\frac{33,10}{4,50}$	$\frac{595,80}{81,00}$
		<i>Total</i>	Lei			38 117,00
		Total Radiatoare Inclusiv salariu				38 117,00 633,00
		<i>Total</i>	Lei			67 788,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 021,78
		<i>Transportarea</i>	2 %			1 079,53
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			1 437,80
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			733,29
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				74 061,00 13 430,15
		5. Utilaj				
197		Бивалентный накопительный бойлер косвенного нагрева системы ГВС V=95 л, P= 10 бар	buc	1,000	$\frac{2\,060,00}{0,00}$	$\frac{2\,060,00}{0,00}$
198		Vas de expansiune (Расширительный бак системы ГВС V= 8л, P=6 бар)	buc	1,000	$\frac{268,00}{0,00}$	$\frac{268,00}{0,00}$
199		Гидравлический разделитель динамических давлений	buc	1,000	$\frac{1\,716,66}{0,00}$	$\frac{1\,716,66}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуального изготовления Q= 54,2 кВт , G= 1,9 мс/час			0,00	0,00
200		Vas de expansiune (Расширительный бак системы теплоснабжения V= 25 л, P=6 бар)	buc	1,000	<u>450,00</u> 0,00	<u>450,00</u> 0,00
201	2	Microcentrala (Котёл газовый Q= 27,1 кВт, N= 0,088 кВт (Г= 230 В))	buc	2,000	<u>11 833,33</u> 0,00	<u>23 666,66</u> 0,00
202	1	Pompa (Насос циркуляционный сетевой на нужды радиаторного отопления G= 1,5мс/ч H= 6,0 м, N=0,075 кВт (U=230 В)	buc	2,000	<u>1 193,33</u> 0,00	<u>2 386,66</u> 0,00
203	1	Pompa (Насос циркуляционный сетевой на нужды приготовления системы ГВС G= 1,03мс/ч H= 3,5 м,N=0,045 кВт (U=230 В)	buc	1,000	<u>859,17</u> 0,00	<u>859,17</u> 0,00
204	1	Pompa (Насос рециркуляционный сетевой на нужды приготовления системы ГВС G= 2,0 мс/ч H= 2,0 м, N=0,093 кВт (U=230 В)	buc	1,000	<u>1 060,00</u> 0,00	<u>1 060,00</u> 0,00
205	1	Регулятор автоматической подпитки * Диапазон настройки (0,3 - 0,4 бар)	buc	1,000	<u>580,00</u> 0,00	<u>580,00</u> 0,00
		Total	Lei			33 047,15
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 047,15

		Total	Lei	1 474 074,83
		Tva	20 %	294 814,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 768 889,80 537 051,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

