

Reparatia acoperisului la gimnaziul din s.Racovat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 479 870,58 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in 4 straturi	m2	43,84	142,42	6 243,70
2	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,20	31,71	228,33
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	7,20	26,50	190,80
Total Demolari					6 662,84	
Incluziv salariu					6 472,04	
2. Acoperisul						
4	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,00	148,67	1 486,69
5	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	96,00	14,99	1 439,19
6	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	43,84	95,84	4 201,80
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura B15	m3	7,68	1 202,99	9 238,96
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1	kg	121,52	18,00	2 187,08
9	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	346,30	14,20	4 918,42

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A3 pentru centura				
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12A1.Ancer-78buc L=500mm	kg	34,63	14,20	491,84
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D14AIII.L=500MM Ancer-96buc	kg	58,08	14,20	824,90
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	38,08	100,77	3 837,39
13	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),suport pentru stilpii acoperisului 40x400x380h-34buc	m3	2,31	1 165,74	2 692,85
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12A1. Ancer-68buc L=500mm	kg	30,19	14,20	428,78
15	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D14AI. L=700MM, Ancer-24 buc	kg	20,33	14,20	288,74
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	20,67	100,75	2 082,56
17	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,00	9,46	321,70
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	11,04	3 747,56	41 373,07
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,04	125,51	1 385,64
20	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12A1 Ancer	kg	161,70	14,20	2 296,59
21	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2	594,00	33,54	19 923,50

1	2	3	4	5	6	7
		se iau dupa proiect. Scindura 30x100mm -4.92m3				
22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	5,94	1 679,66	9 977,20
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,94	452,21	2 686,10
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	571,80	188,91	108 017,88
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	571,80	11,79	6 742,95
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	97,00	112,37	10 899,60
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,00	116,06	9 749,12
28	CD07B1	Captuseli la streasina cu metal profilat	m2	67,06	209,94	14 078,78
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Ограждение кровли ВМ 1,ВМ2-81м h=0.65m	kg	361,90	22,99	8 318,85
30	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,37	373,78	138,30
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Снеоупор,L=2.0m -41buc	kg	121,05	22,99	2 782,53
32	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00	1 083,23	4 332,92
33	CK23A	Ferestre de lucarne din mase plastice triunghiulare	m2	1,36	929,94	1 264,71
34	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite(grilaje din lemn)	m2	18,32	82,16	1 505,08
Total Acoperisul						279 913,74
Incluziv salariu						67 772,80
3. Scara acces in cerdac						
35	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime,	buc	10,00	30,56	305,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea strapungerilor mecanizat				
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg	195,65	20,10	3 933,27
37	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,20	373,78	74,76

Total Scara acces in cerdac						4 313,62
Incluziv salariu						1 929,02

Cheltuieli directe	lei	290 890,20
Asigurarea sociala	22,50 %	17 139,12
Total	100,00 +	308 029,32
Cheltuieli de transport	10,00 %	21 452,56
Total	100,00 +	329 481,87
Cheltuieli de regie	14,50 %	47 774,87
Total	100,00 +	377 256,75
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 635,40
Total	100,00 +	399 892,15
TVA	20,00 %	79 978,43
Total	100,00 +	479 870,58

Total deviz: **479 870,58**
Incluziv salariu **76 173,85**

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect**Reparatia acoperisului la gimnaziul din s.Racovat****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in 4 straturi	m2			142,42
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	142,42
2	TR11AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2. Acoperisul				
4	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			148,67
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	450,00	141,75
5	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
6	RpCB15 A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			95,84
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,6000	57,66	92,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,56	3,59
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3			1 202,99

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura B15				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	850,00	897,39
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1	kg			18,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
9	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A3 pentru centura	kg			14,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330	57,66	1,90
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12A1.Ancer-78buc L=500mm	kg			14,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330	57,66	1,90
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D14AIII.L=500MM Ancer-96buc	kg			14,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330	57,66	1,90
	271060230	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8	kg	1,0250	12,00	12,30

1	2	3	4	5	6	7
	0000	mm				
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2			100,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase 30x100mm	m3	0,0200	3 200,00	64,00
13	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), suport pentru stilpii acoperisului 40x400x380h-34buc	m3			1 165,74
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,56	486,86
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	220,00	169,05
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	155,22
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12A1. Ancer-68buc L=500mm	kg			14,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330	57,66	1,90
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
15	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D14AI. L=700MM, Ancer-24 buc	kg			14,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330	57,66	1,90
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2			100,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	3233					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,39
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,39
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase 30x100mm	m3	0,0200	3 200,00	64,00
17	RCsU07 C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			9,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,56	0,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			3 747,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 656,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,60
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			125,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,00	76,50
20	CC02D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12A1 Ancer	kg			14,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0330	57,66	1,90
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
21	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scindura 30x100mm -4.92m3	m2			33,54

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase 30x100mm	m3	0,0082	3 200,00	26,51
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 679,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,66
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	12,00	1 080,00
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			452,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,21
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	45,00	270,00
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			188,91
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	103,00	124,37
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	16,00	0,67
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			11,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,37
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	18,00	25,96
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,00	1,54
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	28,00	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			116,06
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	28,00	14,28
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,00	3,83
28	CD07B1	Captuseli la streasina cu metal profilat	m2			209,94
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0500	57,66	60,54
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	68,00	75,48
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	21,00	73,50
	287411583 3878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Ограждение кровли ВМ 1, ВМ2-81м h=0.65м	kg			22,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			373,78
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,60
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,92
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Снеоупор, L=2.0m -41buc	kg			22,99
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
32	CE42A	Executarea lucrarilor	buc			1 083,23
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
33	CK23A	Ferestre de lucarne din mase plastice triunghiulare	m2			929,94
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,50	21,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,92
34	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (grilaje din lemn)	m2			82,16
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	57,66	72,08
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	28,00	10,08
		3. Scara acces in cerdac				
35	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg			20,10
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
37	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t			373,78

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,60
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,92

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

Reparatia acoperisului la gimnaziul din s.Racovat

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 479 870,58 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

2.	7123010010200	Betonist	h-om	122,80	57,66	7 080,56
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,03	57,66	1 904,80
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,88	57,66	1 376,92
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,16	57,66	66,66
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,90	57,66	1 320,41
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,18	57,66	125,55
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	681,40	57,66	39 289,80
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	189,56	57,66	10 930,29
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,96	57,66	228,33
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,28	57,66	8 665,14
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,93	57,66	5 185,39
Total manopera						76 173,85

Materiale:

3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,63	220,00	358,56
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	220,00	7,48
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,77	220,00	390,50
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,12	3 200,00	376,00
9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,24	3 200,00	768,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase 30x100mm	m3	6,09	3 200,00	19 504,00
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	9,16	3 200,00	29 322,24
12.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,24	3 200,00	768,00
13.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,40	3 200,00	1 280,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,12	3 200,00	376,00
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,66	3 200,00	2 119,68
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,77	3 200,00	5 652,48
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,36	800,00	1 088,00
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	54,41	45,00	2 448,36
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,21	22,00	4,51
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	21,64	35,00	757,34
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,96	85,00	81,50
27.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,60	28,00	184,67
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,96	28,00	82,99
34.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	534,60	12,00	6 415,20
36.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	60,04	60,00	3 602,34
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	127,32	1,56	198,63
38.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	720,93	1,56	1 124,65
39.	2663102100000	Beton	m3	8,11	850,00	6 891,97

44.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	677,30	7,00	4 741,08
46.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	690,45	103,00	71 116,20
47.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,02	16,00	384,25
48.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	89,96	65,00	5 847,66
49.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	104,91	50,00	5 245,27
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	124,56	12,00	1 494,70
52.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	667,51	12,00	8 010,13
53.	2732103646070	Tabla cutata	m2	74,44	68,00	5 061,69
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,81	22,00	193,88
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,22	22,00	26,73
56.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	678,60	12,00	8 143,20
57.	2811236832352	Burghiu widia	buc	3,15	450,00	1 417,50
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	85,97	25,00	2 149,19
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,16	3,50	28,56
65.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	187,77	0,15	28,17
66.	2874115837745	Suruburi	buc	999,10	0,15	149,87
67.	2874125886734	Nituri POP	buc	234,71	21,00	4 928,91
68.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	85,09	25,00	2 127,20
69.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,41	15,00	471,17
70.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,98	30,00	599,46
71.	2875274000502	Cot burlan	buc	42,84	28,00	1 199,52
72.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,42	32,00	685,44
74.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,98	28,00	559,50
75.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	139,87	18,00	2 517,73
76.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 403,51	0,60	3 242,11
77.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 067,45	0,05	353,37
Total materiale de constructii						214 525,55

Utilaje de constructii:

15.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,76	250,00	190,80
Total utilaje de constructii						190,80

Total:

Cheltuieli directe	lei	290 890,20
Asigurarea sociala	22,50 %	17 139,12
Total	100,00 +	308 029,32
Cheltuieli de transport	10,00 %	21 452,56
Total	100,00 +	329 481,87
Cheltuieli de regie	14,50 %	47 774,87
Total	100,00 +	377 256,75
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 635,40
Total	100,00 +	399 892,15
TVA	20,00 %	79 978,43
Total	100,00 +	479 870,58

Total deviz:

479 870,5

8

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)