

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			69,19	3 498,35
Total Centura de beton						24 571,44
Incluziv salariu						9 871,85
		2. Acoperis				
6	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,05	1 786,73 300,41	1 876,07 315,43
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 12.5	m3	0,20	1 222,47 305,60	244,49 61,12
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,00	28,88 12,11	173,28 72,65
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic inclusiv mauarlatul	m3	7,36	5 164,82 1 389,03	38 013,04 10 223,26
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,36	240,38 49,01	1 769,21 360,72
11	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	302,50	53,56 27,10	16 203,17 8 197,81
12	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	2,42	1 015,78 409,96	2 458,19 992,11

