

Reparatia capitala a drumului de acces spre Manastirea Chistoleni, s. Sadacليا

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 924 170,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea traseului, trasarea axelor				
1		Restabilirea traseului	KM	5,700	3 546,73 3 181,10	20 216,35 18 132,29
2		Trasarea axelor constructiei de drumuri si acceselor	KM	5,700	3 546,73 3 181,10	20 216,35 18 132,29
		Total Restabilirea traseului, trasarea axelor Inclusiv salariu				40 432,70 36 264,58
		2. Lucrari de terasament				
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Decaparea pamintului vegetal)	100 m3	45,690	479,03 0,00	21 886,93 0,00
4	TsC23B1	Sapatura mecanica in spatii largi, cu motoscreper motocompresor (atuoscreper) de 160 CP (118 kW), avind lada de 8-10 mc, inclusiv transportul si imprastierea pamintului de la 250 m, in gropi de imprumut teren catg. II (Decaparea si deplasare la 600 m)	100 m3	3,370	457,31 0,00	1 541,12 0,00
5	TsC38B1	Spor la consumurile de ore - utilaj la art. TsC23 si TsC37, pentru fiecare 250 m in plus peste 250 m,	100 m3	3,370	229,97 0,00	775,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la autoscrepere tip Terex, in teren catg. II (K=1,4)				
6	TsC23B1	Sapatura mecanica in spatii largi, cu motoscreper motocompresor (atuoscreper) de 160 CP (118 kW), avind lada de 8-10 mc, inclusiv transportul si imprastierea pamintului de la 250 m, in gropi de imprumut teren catg. II (Decaparea si deplasare la 1000 m)	100 m3	47,240	457,32 0,00	21 603,71 0,00
7	TsC38B1	Spor la consumurile de ore - utilaj la art. TsC23 si TsC37, pentru fiecare 250 m in plus peste 250 m, la autoscrepere tip Terex, in teren catg. II (K=3)	100 m3	47,240	492,84 0,00	23 281,81 0,00
8	TsC23B1	Sapatura mecanica in spatii largi, cu motoscreper motocompresor (atuoscreper) de 160 CP (118 kW), avind lada de 8-10 mc, inclusiv transportul si imprastierea pamintului de la 250 m, in gropi de imprumut teren catg. II (Decaparea si deplasare la 2000 m)	100 m3	44,030	457,32 0,00	20 135,84 0,00
9	TsC38B1	Spor la consumurile de ore - utilaj la art. TsC23 si TsC37, pentru fiecare 250 m in plus peste 250 m, la autoscrepere tip Terex, in teren catg. II (K=7)	100 m3	44,030	1 149,96 0,00	50 632,65 0,00
10	TsC23B1	Sapatura mecanica in spatii largi, cu motoscreper motocompresor (atuoscreper) de 160 CP (118 kW), avind lada de 8-10 mc, inclusiv transportul si imprastierea pamintului de la 250 m, in gropi de imprumut teren catg. II (Decaparea si deplasare la 3000 m)	100 m3	19,210	457,32 0,00	8 785,21 0,00
11	TsC38B1	Spor la consumurile de ore - utilaj la art. TsC23 si TsC37, pentru fiecare 250 m in plus peste 250 m, la autoscrepere tip Terex, in teren catg. II (K=11)	100 m3	19,210	1 807,08 0,00	34 713,92 0,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	14,470	565,97 0,00	8 189,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavarea pamintului din cariera cu transportarea in rambleu)				
13	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	2 517,780	13,20 0,00	33 222,11 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavarea pamintului din cariera cu transportarea in rambleu)	100 m3	6,000	565,97 0,00	3 395,79 0,00
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1 044,000	15,37 0,00	16 046,28 0,00
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,960	4 685,05 2 191,08	51 348,20 24 014,24
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	1 907,000	7,25 0,00	13 825,75 0,00
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	132,070	851,47 0,00	112 453,99 0,00
19	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,140	4 685,08 2 191,08	38 136,54 17 835,39
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	1 416,360	7,25 0,00	10 268,61 0,00
21	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	608,650	235,68 169,52	143 445,90 103 178,59
22	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea pamintului din platforma drumului pentru amenajarea patului drumului)	100 m3	41,650	625,02 0,00	26 032,14 0,00
		Total Lucrari de terasament				639 721,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				145 028,22
		3. Insemintarea cu iarba				
23	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Pamint vegetal din cavalier)	100 m3	29,510	479,03 0,00	14 136,20 0,00
24	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (K=1)	100 m3	29,510	303,38 0,00	8 952,86 0,00
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	268,270	399,83 299,83	107 262,93 80 435,93
26	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	268,270	41,06 38,06	11 013,97 10 209,16
27	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	16,180	440,20 0,00	7 122,36 0,00
28	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 941,600	9,28 0,00	18 017,99 0,00
29	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	16,180	248,64 0,00	4 022,95 0,00
		Total Insemintarea cu iarba Inclusiv salariu				170 529,26 90 645,09
		4. Imbracamintea rutiera				
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (H=15 cm)	m3	4 064,000	287,62 21,33	1 168 893,81 86 702,19
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	2 290,640	531,67 17,30	1 217 867,37 39 623,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=11 cm)				
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	208,240	9 067,39 284,84	1 888 193,46 59 315,19
33	DI134A	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI134 (K=-1)	100m2	-208,240	447,30 0,00	-93 145,61 0,00
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	5 700,000	49,71 1,83	283 349,66 10 418,59
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				4 465 158,69 196 059,46
		5. Imbracamintea rutiera pe accese				
35	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea pamintului din debleu)	100 m3	2,190	625,06 0,00	1 368,89 0,00
36	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea pamintului decapat)	100 m3	2,190	440,25 0,00	964,15 0,00
37	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (La depozit)	t	381,060	7,25 0,00	2 762,68 0,00
38	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,460	851,32 0,00	1 242,93 0,00
39	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (H=15 cm)	m3	219,000	287,62 21,33	62 989,11 4 672,19
40	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	160,270	531,67 17,30	85 210,85 2 772,35

1	2	3	4	5	6	7
		(H=11 cm)				
41	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,570	9 067,39 284,84	132 111,84 4 150,14
42	DI134A	Pentru fiacare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI134 (K=-1)	100m2	-14,570	447,30 0,00	-6 517,09 0,00
		Total Imbracamintea rutiera pe accese				280 133,36
		Inclusiv salariu				11 594,68
		6. Rigola rapida din beton monolit				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (H=10 cm)	m3	187,000	503,43 57,08	94 142,05 10 674,60
44	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Rigola din beton monolit B15 - amenajarea betonul rapide (H=0,15 cm)	m3	446,700	1 323,03 183,94	590 998,91 82 163,94
45	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat	m2	498,800	22,57 4,61	11 255,82 2 300,86
46	RpAr07A	Umplerea rosturilor cu bitum (0,5 tn)	m	1 667,000	22,46 6,34	37 439,71 10 573,11
		Total Rigola rapida din beton monolit				733 836,49
		Inclusiv salariu				105 712,51
		7. Podeti din beton armat diam. 0,75 m, la PC32+75				
47	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Curatirea albiei)	100 m3	0,080	742,00 0,00	59,36 0,00
48	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos	100 m3	0,250	742,56 0,00	185,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Saparea fundatiei)				
49	TsA01F3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	2,500	147,03 147,03	367,58 367,58
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,600	503,43 57,08	1 308,93 148,42
51	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Corpul podetului din beton armat d 0,75 m)	m3	1,260	6 641,27 461,28	8 368,00 581,21
52	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Peretii portal)	m3	2,460	5 869,46 187,39	14 438,88 460,99
53	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	36,850	82,83 32,52	3 052,37 1 198,35
54	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,300	172,55 66,88	224,31 86,95
55	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,010	2 150,00 1 493,00	21,50 14,93
56	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton 8 cm)	100m2	0,030	31 841,67 9 427,33	955,25 282,82
57	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K =-7)	100m2	-0,030	11 298,67 3 269,33	-338,96 -98,08
58	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,010	12 240,00 1 407,00	122,40 14,07

1	2	3	4	5	6	7
59	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,200	148,25 0,00	29,65 0,00
60	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,200	1 157,95 508,55	231,59 101,71
		Total Podeti din beton armat diam. 0,75 m, la PC32+75 Inclusiv salariu				29 026,50 3 158,95
		8. Podet din beton armat diam. 1,0 m la PC7+00 si la PC45+00				
61	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Curatirea albiei)	100 m3	2,040	742,04 0,00	1 513,77 0,00
62	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,000	186,24 186,24	558,73 558,73
63	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Saparea fundatiei)	100 m3	1,030	742,17 0,00	764,43 0,00
64	TsA01F3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	7,000	147,03 147,03	1 029,23 1 029,23

1	2	3	4	5	6	7
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (H=10 cm)	m3	18,400	503,43 57,08	9 263,17 1 050,33
66	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Corpul podetului din beton armat d 1,0 m)	m3	4,200	6 641,24 461,28	27 893,22 1 937,38
67	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Peretii portal)	m3	4,040	5 868,80 187,40	23 709,97 757,08
68	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripele podetului tubular)	m3	7,840	5 868,93 187,40	46 012,39 1 469,18
69	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	129,200	82,79 32,52	10 695,86 4 201,63
70	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	24,400	173,37 66,89	4 230,24 1 632,01
71	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,020	2 151,50 1 493,50	43,03 29,87
72	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton 8 cm)	100m2	0,220	31 808,41 9 427,41	6 997,85 2 074,03
73	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K =-7)	100m2	-0,220	11 382,14 3 269,32	-2 504,07 -719,25
74	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton 8 cm)	100m2	0,370	31 801,59 9 427,41	11 766,59 3 488,14
75	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K =-7)	100m2	-0,370	11 384,57 3 269,32	-4 212,29 -1 209,65
76	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe	100m2	0,510	31 813,37	16 224,82

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton 12 cm)			9 427,41	4 807,98
77	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K =-3)	100m2	-0,510	4 882,75 1 401,14	-2 490,20 -714,58
78	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,240	12 239,92 1 406,92	2 937,58 337,66
79	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,640	148,27 0,00	94,89 0,00
80	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,640	1 157,98 508,58	741,11 325,49
81	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Suport din beton monolit B20)	m3	2,200	1 348,00 183,94	2 965,60 404,66
82	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	5,400	468,34 160,29	2 529,06 865,59
83	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit B20)	m3	8,400	1 348,60 183,94	11 328,27 1 545,06
		Total Podet din beton armat diam. 1,0 m la PC7+00 si la PC45+00 Inclusiv salariu				172 093,25 23 870,57
		9. Podet din beton armat diam. 1,25 m la P56+00				
84	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Curatirea albiei)	100 m3	0,280	742,04 0,00	207,77 0,00
85	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in	m3	3,000	186,24	558,73

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare			186,24	558,73
86	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Saparea fundatiei)	100 m3	0,480	742,04 0,00	356,18 0,00
87	TsA01F3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	3,000	147,03 147,03	441,10 441,10
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (H=10 cm)	m3	9,200	503,43 57,08	4 631,59 525,17
89	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Corpul podetului din beton armat d 1,25 m)	m3	3,060	6 641,25 461,28	20 322,24 1 411,52
90	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Peretii portal)	m3	2,400	5 869,00 187,40	14 085,60 449,75
91	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripele podetului tubular)	m3	4,960	5 869,30 187,40	29 111,72 929,48
92	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	64,600	82,71 32,52	5 343,13 2 100,78
93	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,200	172,98 66,89	2 110,36 816,00
94	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,010	2 150,00 1 493,00	21,50 14,93

1	2	3	4	5	6	7
95	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton 8 cm)	100m2	0,110	31 760,36 9 427,45	3 493,64 1 037,02
96	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K =-7)	100m2	-0,110	11 348,45 3 269,36	-1 248,33 -359,63
97	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton 8 cm)	100m2	0,190	31 803,21 9 427,42	6 042,61 1 791,21
98	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K =-7)	100m2	-0,190	11 395,32 3 269,32	-2 165,11 -621,17
99	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton 12 cm)	100m2	0,260	31 814,27 9 427,42	8 271,71 2 451,13
100	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K =-3)	100m2	-0,260	4 894,69 1 401,15	-1 272,62 -364,30
101	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,120	12 239,92 1 406,92	1 468,79 168,83
102	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,320	148,28 0,00	47,45 0,00
103	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,320	1 157,91 508,50	370,53 162,72
104	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Suport din beton monolit B20)	m3	1,100	1 349,36 183,94	1 484,30 202,33
105	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru	m3	2,700	468,35	1 264,54

1	2	3	4	5	6	7
		edificii artificiale la drumuri			160,30	432,80
106	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit B20)	m3	4,760	1 348,40 183,93	6 418,37 875,51
		Total Podet din beton armat diam. 1,25 m la P56+00 Inclusiv salariu				101 365,80 13 023,91
		10. Organizarea circulatiei rutiere				
107	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	31,000	162,68 27,68	5 042,98 857,98
108	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare A700 - 1 buc)	buc	1,000	939,36 25,38	939,36 25,38
109	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi pentru indicatoare rutiere CKM1.30 - 1 buc)	buc	1,000	334,85 62,85	334,85 62,85
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				6 317,19 946,21

		Total	lei	6 638 614,38
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	140 918,44
		Total	100,00 +	6 779 532,82
		Cheltuieli de regie	6,50 %	440 669,63
		Total	100,00 +	7 220 202,45
		Beneficiu de deviz	3,00 %	216 606,07
		Total	100,00 +	7 436 808,52
		TVA	20,00 %	1 487 361,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 924 170,22 626 304,18

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

