

**Reparatia acoperisului
(schimbarea foilor de ardezi) si
termoizolarea peretilor la blocul
de stadii a Gimnaziului din s.
Cirnatenii Noi r-I Causeni.
(Etapa I)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie. (Marca SA)**

Valoarea de deviz 821 524,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	610,0000	29,444 13,143	17 960,825 8 016,925
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast Y=250kg/m3)	m3	91,5000	1 832,930 236,565	167 713,131 21 645,698
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	610,0000	37,983 13,143	23 169,325 8 016,925
4	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	610,0000	16,744 10,514	10 213,840 6 413,540

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm				
5	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite . (sipci 100x30(h) mm - 4,55 m3)	m2	703,5000	61,538 24,708	43 291,919 17 382,007
6	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	3,9400	1 843,773 373,773	7 264,464 1 472,664
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,9400	1 216,722 166,121	4 793,885 654,518
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scandura de presare 50x25 mm - 0,71 m3)	m3	0,9500	7 406,714 1 182,824	7 036,378 1 123,683
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,9500	344,447 44,684	327,225 42,450
10	CE31C corect	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scandura 120x19 mm - 0,06 m3; scandura 100x19 mm - 0,05 m3)	m2	5,8000	760,847 213,434	4 412,910 1 237,918
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1100	344,618 44,682	37,908 4,915
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,1100	58,809 8,936	6,469 0,983
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	5,8000	70,803 28,913	410,660 167,698
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	703,5000	29,444 13,143	20 713,836 9 245,749

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate (pelicola anticondensat)				
15	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata LK 30)	m2	703,5000	287,279 63,084	202 100,770 44 379,594
16	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,8000	251,320 42,056	703,695 117,757
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinator de zapada; suruburi SW 4,8x28 mm - 225 buc; suruburi SL2 4,8x20 mm - 225 buc)	m	90,0000	114,007 5,257	10 260,630 473,130
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm	m	93,3000	270,967 15,771	25 281,249 1 471,434
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100 mm	m	65,8000	202,468 18,399	13 322,381 1 210,687
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MOK, MOK2)	kg	509,8000	43,587 11,040	22 220,500 5 628,039
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,5100	234,310 125,643	119,498 64,078
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5100	551,414 200,818	281,221 102,417
23		Surub M8	buc	316,0000	3,750 0,000	1 185,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			582 827,719
		Total Acoperis Inclisiv salariu				582 827,719 128 872,809

		Total	Lei	582 827,74
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	30 929,48
		Cheltuieli de transport	3 %	13 168,95
		Cheltuieli de regie	5 %	31 346,31
		Beneficiul	4 %	26 330,90
		Total		684 603,38
		TVA	20 %	136 920,68
		Total deviz: Inclisiv salariu		821 524,06
				128 872,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)