

Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Glinjeni, r-l Falesti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 296 708.55 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	71.550	57.66	4 125.573
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	182.812	57.66	10 540.940
3.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	94.000	57.66	5 420.040
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	712.550	57.66	41 085.633
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	442.245	57.66	25 499.847
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	10.492	57.66	604.969
		Total manopera				87 277.002

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.004	3 333.33	13.333
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.012	3 333.33	40.000
3.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.960	3 333.33	3 199.997
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.012	3 333.33	40.000
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.005	3 333.33	16.667
6.	2413217300010	Cleme	buc	29.580	15.00	443.700
7.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	42.140	25.00	1 053.500
8.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9.556	1.00	9.556
9.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12.943	25.00	323.575
10.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	24.675	10.00	246.750
11.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	49.350	150.00	7 402.500
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21.672	1.50	32.508
13.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13.184	30.00	395.520
14.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	556.715	13.33	7 421.011
15.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	246.750	22.00	5 428.500
16.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	88.751	50.00	4 437.550
17.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	567.525	100.00	56 752.500
18.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0.75 mm	kg	46.305	10.00	463.050
19.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	19.740	150.00	2 961.000
20.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	62.118	60.00	3 727.080
21.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	69.216	60.00	4 152.960
22.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	13.138	10.00	131.380
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61.137	24.00	1 467.288
24.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14.790	40.00	591.600
25.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	183.750	0.60	110.250
26.	2874115837745	Suruburi	buc	659.200	0.50	329.600
27.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	202.125	1.00	202.125



28.	2874125886734	Nituri POP	buc	385.875	1.00	385.875
29.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21.382	30.00	641.460
30.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	13.184	30.00	395.520
31.	28752740000502	Cot burlan	buc	29.580	40.00	1 183.200
32.	28752740000503	Cot de capat	buc	14.790	40.00	591.600
33.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14.790	30.00	443.700
34.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13.184	40.00	527.360
35.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	92.288	25.00	2 307.200
36.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	24.000	24.00	576.000
37.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 441.500	0.60	2 664.900
38.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 809.200	0.01	58.092
Total materiale de constructii						111 168.407

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.021	32.80	0.689
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	175.500	1.00	175.500
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15.900	32.80	521.520
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	9.400	32.80	308.320
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1.800	32.80	59.040
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47.222	32.80	1 548.882
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.125	32.80	4.100
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.047	32.80	1.541
Total utilaje de constructii						2 619.592

Total:

Прямые затраты	lei	201 065.001
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22.5 %	22.50 %	44 650.217
Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 0.5 %	0.50 %	555.842
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 0.2 %	0.20 %	492.542
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 0.2 %	0.20 %	493.527
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100.00 +	247 257.129
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20.00 %	49 451.424

Total deviz:

296 708.5

5

