

Lucrari de reparatie a drumului
din s.Larguta r.Cantemir
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Incostii in preturi curente 26.03.2019

Valoarea de deviz 435 602,33 Lei


1	2	3	4	5	6	7
	Total					363 001,94
	TVA		20 %			72 600,39
	Total deviz:					435 602,33
	Inclusiv salariu					9 701,30

Incostii

Verificat

Osca

(functia, semnatura, nume, prenume)



№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie						
1	RrDA07A	Reparatiile rarii sarosabile a drumului imprtiute executate mecanic cu autogreder (Mehaniziruvannoe pererprofilirovannoe proeszejey chasti shebenonnykh dorog avtorrejderom)	m2	5 000,0000	0,38 0,04	1 905,54 187,40
2	DA12C	Strat de fmdatie sau terrofilare din riata sprata, rentu drumuri, cu astemere mesajida, shexitata fata impramate, fata imoroite (Slouy osnovannia ili izmenenie profiila iz shebnya dla dorog s mehanicheskoj ukkladkoj, vyplonennyj bez zapolneniia m i zalivaniia) N=11 cm	m3	550,0000	617,72 17,30	339 744,90 9 513,90
	<i>Total</i>		Lei			341 650,44
	Total Lucrari de reparatie					341 650,44
	Inclusiv salariu					9 701,30
	Total		Lei			341 650,44
	Asigurarea sociala si medicala		22,5 %			2 182,79
	Total					343 833,23
	Cheltuieli de regie		3 %			10 315,00
	Total					354 148,23
	Beneficiu de deviz		2,5 %			8 853,71

Obiect Lucrari de reparatie a drumului din
s.Larguta r.Cantemir

Investitor Primaria Larguta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,38 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	440,55	0,34
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания) H=11 cm	m3			617,72 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	410,00	520,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	18,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	265,82	57,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	453,63	2,27


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Lucrari de reparatie a drumului din s.Larguta r.Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 435 602,33 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	165,00	57,66	9 513,90
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,25	57,66	187,40
Total manopera						9 701,30

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	698,50	410,00	286 385,00
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,50	20,00	550,00
Total materiale de construcții						286 935,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,00	440,55	11 894,84
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	119,90	265,82	31 871,82
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,75	453,63	1 247,48
Total utilaje de construcții						45 014,14

Total	Lei	341 650,44
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 182,79
Total		343 833,23
Cheltuieli de regie	3 %	10 315,00
Total		354 148,23
Beneficiu de deviz	2,5 %	8 853,71
Total		363 001,94
TVA	20 %	72 600,39

Total deviz:

435 602,33

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

