

**DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări**

Cererea Ofertelor de Preț

Extinderea grupei de creșă din cadrul I.E.T. „Sălcioara”, din com. Stăuceni

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Stăuceni
Localitate	com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO	1007601009990
Adresa	com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon/fax	022326976
E-mail	info@stauceni.md , achizitii.stauceni@gmail.com
Pagina web oficială	www.stauceni.md
Persoana de contact	Alexandr Vornicu, tel. 022326976
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Art. 57 al Legii 131/2015
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	Extinderea grupei de creșă din cadrul I.E.T. „Sălcioara”, din com. Stăuceni
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurrentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. _____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnării _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

„\_\_\_\_\_” nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                         |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                              | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Extinderea grupei de creșă din cadrul I.E.T. „Sălcioara”, din com. Stăuceni

Caiet de sarcini

Lot I Lucrări de reparație a grupei creșă (sala de dormit și salon de joacă)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de reparatii | | |
| | | 1.1. Sala de dormit | | |
| | | 1.1.1. Tavan | | |
| 1 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 26,200 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,200 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,200 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,200 |
| 5 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,200 |
| 6 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 21,000 |
| | | 1.1.2. Pardosea | | |
| 7 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 26,200 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 26,200 |

| | | | | |
|----|------------|---|----|--------|
| | | | | |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,200 |
| 10 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 26,200 |
| | | 1.1.3. Pereti | | |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 63,000 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 63,000 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,000 |
| 14 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 63,000 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 63,000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,000 |
| 19 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 63,000 |
| 20 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 21,000 |
| | | 1.2. Salon de joaca | | |

| | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|
| | | 1.2.1. Tavan | | |
| 21 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 37,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 37,000 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 37,000 |
| 25 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,000 |
| 26 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,000 |
| | | 1.2.2. Pardosea | | |
| 27 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 37,000 |
| 28 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 37,000 |
| 29 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 37,000 |
| 30 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 37,000 |
| | | 1.2.3. Pereti | | |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 74,310 |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 74,310 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 74,310 |

| | | | | |
|----|------------|---|-----|--------|
| 34 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 74,310 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,310 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 74,310 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,310 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 74,310 |
| 39 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 74,310 |
| 40 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,000 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi) | m2 | 3,800 |
| 42 | RpCO56A | Demontari peretilor din PVC | m2 | 17,400 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,800 |
| 44 | CK15A | Glasvandurii din PVC inntalate in constructii cu inaltime pina la 35 m | m2 | 17,700 |
| | | 1.3. Lucrari de electricitate | | |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 29,000 |
| 46 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet | buc | 29,000 |

| | | | | |
|----|-----------|--|-----|--------|
| | | echipate (d-200 mm) | | |
| 47 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 8,000 |
| 48 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 14,000 |
| | | 1.4. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj | | |
| 49 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii) | t | 10,000 |
| 50 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,000 |
| 51 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si ridicarea la etaj) | t | 10,000 |

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul LOT I

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de reparatii | | |
| | | 1.1. Sala de dormit | | |
| | | 1.1.1. Tavan | | |
| 1 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2540 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9560 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2880 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,4440 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7878 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,7160 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,8400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0050 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 5 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 |
| 6 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
| | 25211067218391 | Baghete din mase plastice la lambriu | m | 1,0500 |
| | | 1.1.2. Pardosea | | |
| 7 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0400 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 10 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | | 1.1.3. Pereti | | |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din | m2 | |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|---------|
| | | beton sau caramida, cu suprafete plane | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 14 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 19 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3800 |
| | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic | kg | 3,5000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
| 20 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| | | 1.2. Salon de joaca | | |
| | | 1.2.1. Tavan | | |
| 21 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2540 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9560 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2880 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,4440 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7878 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,7160 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,8400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0050 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 25 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| 26 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
| | 25211067218391 | Baghete din mase plastice la lambriu | m | 1,0500 |
| | | 1.2.2. Pardosea | | |
| 27 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 |
| 28 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 29 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 30 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | | 1.2.3. Pereti | | |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|---------|
| | | | | |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 34 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 39 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3800 |
| | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic | kg | 3,5000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
| 40 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | |

| | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi) | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 42 | RpCO56A | Demontari peretilor din PVC | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 44 | CK15A | Glasvandurii din PVC inaltate in constructii cu inaltime pina la 35 m | m2 | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,5200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
| | 2030112950000 | Glasvanduri PVC | m2 | 1,0000 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2100 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4300 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | | 1.3. Lucrari de electricitate | | |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 46 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200 mm) | buc | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 47 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 48 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| | | 1.4. Lucrari de incarcare si | | |

| | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|
| | | evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj | | |
| 49 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii) | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4000 |
| 50 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
| 51 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si ridicarea la etaj) | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4000 |

Lot II Lucrări de reparație bloc sanitar și antreu

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de reparatii

1.1. Antreul

1.1.1. Tavan | | |
| 1 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 22,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,000 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,000 |
| 5 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,000 |
| 6 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,000 |
| | | 1.1.2. Pardosea | | |
| 7 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 22,000 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,000 |

| | | | | |
|----|------------|---|-----|--------|
| 9 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,000 |
| 10 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 22,000 |
| | | 1.1.3. Pereti | | |
| 11 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, | m2 | 16,000 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 75,000 |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,000 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,000 |
| 15 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 75,000 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 75,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,000 |
| 20 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 75,000 |
| 21 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,000 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 1,000 |

| | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|
| | | 1.1.4. Timplarie | | |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,400 |
| 24 | RpCO56A | Demontari: pereti despartitori din PVC | m2 | 7,000 |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,400 |
| | | 1.2. Bloc sanitar | | |
| | | 1.2.1. Tavan | | |
| 26 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie Rezistent la umiditate | m2 | 22,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,000 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,000 |
| 30 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,000 |
| 31 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 21,000 |
| | | 1.2.2. Pardosea | | |
| 32 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,000 |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,000 |
| 34 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,000 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 22,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-----|--------|
| | | | | |
| | | 1.2.3. Pereti | | |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 90,000 |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 45,000 |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 90,000 |
| 39 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 45,000 |
| 40 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m fara izolatie | m2 | 6,000 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,000 |
| 42 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 45,000 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,000 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,000 |
| 47 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 45,000 |
| 48 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 21,000 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | 1,000 |

| | | | | |
|----|---------|---|-----|--------|
| | | 1.3. Lucrari sanitare | | |
| 50 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,000 |
| 51 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel existenta in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm | m | 20,000 |
| 52 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 53 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 54 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 55 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,000 |
| 56 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus) | buc | 1,000 |
| 57 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,000 |
| 58 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal | buc | 2,000 |
| 59 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 60 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 15,000 |
| 61 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR | m | 30,000 |
| 62 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |

| | | | | |
|----|----------|---|-----|--------|
| 63 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot | buc | 10,000 |
| 64 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas pentru closet pentru copii | buc | 2,000 |
| 65 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic | buc | 3,000 |
| 66 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 1,000 |
| 67 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 68 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 69 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| | | 1.4. Lucrari de electricitate | | |
| 70 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile | buc | 29,000 |
| 71 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200 mm) | buc | 29,000 |
| 72 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 8,000 |

| | | | | |
|----|-----------|--|-----|--------|
| 73 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 14,000 |
| | | 1.5. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj | | |
| 74 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii) | t | 10,000 |
| 75 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,000 |
| 76 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si ridicarea la etaj) | t | 10,000 |

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul LOT II

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|---------|-----------------------------|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de reparatii | | |
| | | 1.1. Antreul | | |
| | | 1.1.1. Tavan | | |
| 1 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2540 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9560 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2880 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,4440 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7878 |

| | | | | |
|---|----------------|---|------|---------|
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,7160 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,8400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0050 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 5 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| 6 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
| | 25211067218391 | Baghete din mase plastice la lambriu | m | 1,0500 |
| | | 1.1.2. Pardosea | | |
| 7 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 9 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0120 |
| 10 | CG36B | Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| | 2670112204051 | Plăci din laminat | m2 | 1,0500 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | | 1.1.3. Pereti | | |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|---------|
| 11 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, | m2 | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 15 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | m2 | |
| | | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |

| | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 20 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3800 |
| | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic | kg | 3,5000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
| 21 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie 200x200 mm | buc | 1,0000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 24 | RpCO56A | Demontari: pereti despartitori din PVC | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | | 1.2.Bloc sanitar | | |
| | | 1.2.1. Tavan | | |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|
| 26 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie Rezistent la umeditate | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2540 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9560 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2880 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,4440 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7878 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2820 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,7160 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,8400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0050 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 30 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| 31 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
| | 25211067218391 | Baghete din mase plastice la lambriu | m | 1,0500 |
| | | 1.2.2. Pardosea | | |
| 32 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 34 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------|---------|
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| | | 1.2.3. Pereti | | |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
| | 2922140006703 | Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 39 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universală | h-ut | 0,0730 |
| 40 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea pînă la 4 m fara izolatîe | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait" | kg | 0,2710 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 42 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |

| | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 47 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3800 |
| | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic | kg | 3,5000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
| 48 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|--------|
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie 200x200 mm | buc | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie 200x200 mm | buc | 1,0000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| | | 1.3. Lucrari sanitare | | |
| 50 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |
| 51 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel existenta in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm | m | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
| 52 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 53 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |
| 54 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 55 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
| 56 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus) | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
| 57 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
| | 12521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 1,0300 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|--------|
| 58 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
| | 331556721015 | Trecere metal/PVC 110 mm | buc | 1,0000 |
| 59 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 1,0300 |
| 60 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |
| | 72523156721037 | Cot 110 mm | buc | 1,0000 |
| 61 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR | m | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
| | 112163717050 | Teava din material plastic 20 mm | m | 1,0200 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 62 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
| | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |
| 63 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot | buc | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
| | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 64 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas pentru closet pentru copii | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1000 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
| 65 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 |
| 66 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |
| | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 1,0000 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 |
| | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 |
| 67 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 68 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |

| | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |
| 69 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 1/2 | buc | 1,0000 |
| | | 1.4. Lucrari de electricitate | | |
| 70 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 71 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200 mm) | buc | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 72 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 73 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 |

| | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|
| | | 1.5. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj | | |
| 74 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii) | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4000 |
| 75 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
| 76 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si ridicarea la etaj) | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4000 |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|--|------------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligativ |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> Forma 3, 5,7 | Obligativ |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligativ |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |

| | | | |
|----|--|--|-----------|
| 7 | Declarație privind experiență similară | <p align="center">Anexa nr. 12</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):</p> <ul style="list-style-type: none"> - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>) - sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligativ |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | <p align="center">Anexa nr. 13</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p align="center">Anexa nr.14</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | <p align="center">Anexa nr.15</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p> | Obligativ |
| 11 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | <p align="center">Anexa nr.16</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 12 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | <p align="center">Anexa nr.17</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |
| 13 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <p align="center">Anexa nr.22</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligativ |

| | | | |
|---|---|---|-------------|
| 14 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național | Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 15 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|---|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>) | Obligatoriu |

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| | | <p>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:</p> <p>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;</p> <p>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</p> | |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | <p>Anexa nr. 13</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p>Anexa nr.14</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | <p>Anexa nr.15</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p> | Obligatoriu |
| 11 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | <p>Anexa nr.16</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 12 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | <p>Anexa nr.17</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 13 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <p>Anexa nr.22</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 14 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național | <p>Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat</p> <p><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| 15 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <p><i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> | Obligatoriu |
| <p>Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105</p> | | | |

CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin COP

„_____” _____ 20____

_____ (municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, *Extinderea grupei de creșă din cadrul I.E.T. „Sălcioara”, din com. Stăuceni*, cu sediul în Republica Moldova, MD-4839, mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: stauceni1842@mail.ru, reprezentat prin Primarul comunei Stăuceni dnul **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și _____,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____ str. _____,

(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO _____ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „_____” _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin _____,

_____ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de extindere a grupei de creșă din cadrul I.E.T. „Sălcioara”, din com. Stăuceni* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _____ lei MD, inclusiv _____ TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de _5_% din valoarea contractului atribuit forma garanției scrise de garanție bancară.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **_60 luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale

autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

BENEFICIARUL

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
Din „_____” _____ 20_____

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea
lucrărilor | Cod
CPV | Specificarea
tehnică deplină
solicitată de
către autoritatea
contractantă | Specificarea tehnică
deplină propusă de
către ofertant | Standarde de
referință |
|------------|---------------------------------|--------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din “_____” _____ 20_____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea
lucrărilor | Cod
CPV | Unitatea
de
măsură | Cantitatea | Prețul
unitar
Inclusiv
TVA | Sumalei MD,
Inclusiv
TVA | Termenii de
executare |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

ACORD ADIȚIONAL Nr. _____

la contractul nr. _____ din “ _____ ” _____ 20__

Prezentul acord este semnat astăzi “ _____ ” _____ 20__, între _____, în persoana _____ și _____, în persoana _____, în scopul modificării Contractului nr. _____ din “ _____ ” _____ 20__ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. _____ din “ _____ ” _____ 20__.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. _____ din _____ 20__.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

23. _____

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL

BENEFICIAR