

Reparația drumurilor locale s.  
Cainarii Vechi r. Soroca  
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 229 380,62 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                            | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                        | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                   |                             |                                                                                                                                                                                              |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                 | 2                           | 3                                                                                                                                                                                            | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1                                 | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                 | 100m2    | 31,000                                | 32,98<br>0,00                         | 1 022,50<br>0,00       |
| 2                                 | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                               | 100m2    | 31,000                                | 5 094,75<br>151,86                    | 157 937,14<br>4 707,52 |
| 3                                 | TsC35G12                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m | 100 m3   | 6,940                                 | 709,94<br>0,00                        | 4 927,00<br>0,00       |
| 4                                 | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                        | t        | 902,850                               | 11,40<br>0,00                         | 10 293,00<br>0,00      |
| Прямые затраты                    |                             |                                                                                                                                                                                              | lei      |                                       | 174 179,64                            |                        |
| CASM (ПЗ) * 22,5 %                |                             |                                                                                                                                                                                              | 22,50 %  |                                       | 1 059,19                              |                        |
| Total ПЗ+CASM                     |                             |                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |                                       | 175 238,83                            |                        |
| Cheltuieli de regie (Total) * 8 % |                             |                                                                                                                                                                                              | 8,00 %   |                                       | 14 019,11                             |                        |
| Total Total+CR                    |                             |                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |                                       | 189 257,94                            |                        |
| Beneficiu (Total) * 1 %           |                             |                                                                                                                                                                                              | 1,00 %   |                                       | 1 892,58                              |                        |
| Total Total+B                     |                             |                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |                                       | 191 150,52                            |                        |
| TVA (Total) * 20 %                |                             |                                                                                                                                                                                              | 20,00 %  |                                       | 38 230,10                             |                        |

**Total deviz:** 229 380,62  
**Incluziv salariu** 4 707,52

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)