

Obiectivul: r-nul Cimisia

Obiectul: sat Costangalia. com Ecaterinovca.

Devizul: Lucrari de reparatie a trotuarului si nivelarea terenului aferent trotuarului din sat Costangalia.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.2.12

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrari de terasament.		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	2,8500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	8,0000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	17,6800
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	345,0000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,8500
6	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.	100m3	0,4500
		TOTAL Lucrari de terasament.		
		Trotuar.		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta . H10cm trotuar	m3	44,2000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. h10 cm sub bordure	m3	13,3000
9	DE17A	Pavaje dim 200x100x40mm.executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4cm .asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	442,0000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 cm x 8 cm x 20 cm pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	448,0000
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de pamint existent. (fara cost piatra sparta)Amenajarea acostamentului trotuar cu pamint existent.	m2	132,6000
		TOTAL Trotuar.		
		Instalarea scaunelor si urnelor		
12	Pret de piata	Scaune pentru parc cu speteaza din carcasa metalica cu asezut din lemn.L200cmXl66cmxh70cm..instalat pe platforma din beton. anexa foto	buc	4,0000
13	Pret de piata	Urna metalica pentru parc. min 20 litri.instalata pe platforma de beton. anexa foto	buc	4,0000
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).PLATFORMA PENTRU SCAUNE SI URNE. 1mx2.2mxh10cm=4 buc. 50cmx50cmxh10cm=4buc	m3	0,9800
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг).	kg	18,0000
		TOTAL Instalarea scaunelor si urnelor		
		Nivelarea drumurilor locale cu autogreiderul dupa sezonul de iarna.		
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreider de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.(nivelarea drumului dupa perioada de iarna cu autogreiderul ,Circa 2.6km)	100m2	104,0000
		TOTAL Nivelarea drumurilor locale cu autogreiderul dupa sezonul de iarna.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.