

## Reparatia drumului L-439 (M1 acces spre s.Cruglic)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Etapa I.PC30+00-PC37+15.Lucrari de reparatii.

Valoarea de deviz 7 522 481,406 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Etapa I.PC30+00-PC37+15.Lucrari de reparatie.</b><br><br><b>1.1. Capitolul 1.Lucrari pregatitoare.Capitolul 1.1.Decaparea imbracamintei rutiere din a/b.</b>                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | DG06B                       | (h=10cm)Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri                                      | m3     | 2,400                                 | 360,159<br>219,159                    | 864,382<br>525,982     |
| 2      | TsC61B                      | (Incarcarea materialului de la demontarea) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,024                                 | 9 014,375<br>472,792                  | 216,345<br>11,347      |
| 3      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)                                                                                                                                                             | t      | 5,280                                 | 7,856<br>0,000                        | 41,480<br>0,000        |
| 4      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,024                                 | 269,083<br>24,333                     | 6,458<br>0,584         |
| 5      | TsC50C                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,024                                 | 171,333<br>0,000                      | 4,112<br>0,000         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6                  | 7                            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|------------------------------|
|    |                | transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria III                                                                                                                                                                                     |        |       |                    |                              |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    |                              |
|    |                | <b>Total Capitolul 1.Lucrari pregatitoare.Capitolul 1.1.Decaparea imbracamintei rutiere din a/b. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                            |        |       |                    | <b>1 132,777<br/>537,913</b> |
|    |                | <b>1.2. Capitolul 1.2. Taierea arbusilor si arbustilor.</b>                                                                                                                                                                                                      |        |       |                    |                              |
| 6  | TsG04B         | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha     | 0,030 | 4 581,867<br>0,000 | 137,456<br>0,000             |
| 7  | TRI1AA04<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                               | t      | 0,086 | 35,430<br>35,430   | 3,047<br>3,047               |
| 8  | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                          | t      | 0,086 | 11,860<br>0,000    | 1,020<br>0,000               |
| 9  | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,003 | 217,333<br>21,667  | 0,652<br>0,065               |
| 10 | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria III                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,003 | 195,667<br>0,000   | 0,587<br>0,000               |
| 11 | TsG08B         | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm                                                         | buc    | 2,000 | 274,034<br>265,844 | 548,068<br>531,688           |
| 12 | TsG06F         | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor                         | buc    | 2,000 | 132,916<br>115,415 | 265,831<br>230,831           |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                  | 7                          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|----------------------------|
|    |              | sau radacinilor de 31...50 cm                                                                                                                                                                              |        |       |                    |                            |
| 13 | TsC04H1      | (k=0.85 INCARCAREA)<br>Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV | 100 m3 | 0,009 | 796,444<br>0,000   | 7,168<br>0,000             |
| 14 | TsI51A3      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                    | t      | 0,400 | 10,200<br>0,000    | 4,080<br>0,000             |
| 15 | TsC51C       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,006 | 315,333<br>21,667  | 1,892<br>0,130             |
| 16 | TsC50C       | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria III                                                                              | 100 m3 | 0,006 | 195,833<br>0,000   | 1,175<br>0,000             |
|    |              |                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                            |
|    |              | <b>Total Capitolul 1.2. Taierea arbusilor si arbustilor. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |       |                    | <b>970,976<br/>765,761</b> |
|    |              | <b>1.3. Capitolul 1.3.Decaparea imbracaminte rutiere existente din piatra sparta.</b>                                                                                                                      |        |       |                    |                            |
| 17 | DA04A<br>k=2 | (S=690m2; H=20cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului                              | 100 m3 | 1,380 | 2 616,580<br>0,000 | 3 610,880<br>0,000         |
| 18 | TsC19B1      | (Mutarea materialului) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                     | 100 m3 | 1,380 | 904,541<br>0,000   | 1 248,267<br>0,000         |
| 19 | TsC19B1      | (Inapoirea materialului decapat) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                           | 100 m3 | 1,380 | 904,541<br>0,000   | 1 248,267<br>0,000         |
| 20 | DI96         | (NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                     | 100 m3 | 1,380 | 369,529<br>0,000   | 509,950<br>0,000           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5         | 6                                     | 7                                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                       |                                        |
|    |         | <b>Total Capitolul 1.3.Decaparea imbracaminte rutiere existente din piatra sparta. Inclusiv salariu</b>                                                                                                |        |           |                                       | <b>6 617,364</b>                       |
|    |         | <b>1.4. Capitolul 2..Lucrari de terasament.</b>                                                                                                                                                        |        |           |                                       |                                        |
| 21 | TsC03F1 | (debleu: Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II     | 100 m3 | 2,760     | <div>1 075,162</div> <div>0,000</div> | <div>2 967,448</div> <div>0,000</div>  |
| 22 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in terasament)                                                                                                                | t      | 496,800   | <div>7,888</div> <div>0,000</div>     | <div>3 918,840</div> <div>0,000</div>  |
| 23 | TsC03F1 | (debleu: Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II     | 100 m3 | 6,930     | <div>1 075,128</div> <div>0,000</div> | <div>7 450,637</div> <div>0,000</div>  |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)                                                                                                                   | t      | 1 247,400 | <div>7,888</div> <div>0,000</div>     | <div>9 839,600</div> <div>0,000</div>  |
| 25 | TsC03E1 | (Incarcarea in rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  | 100 m3 | 4,420     | <div>931,807</div> <div>0,000</div>   | <div>4 118,589</div> <div>0,000</div>  |
| 26 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva p-ru umplerea acostamentelor)                                                                                      | t      | 795,600   | <div>7,888</div> <div>0,000</div>     | <div>6 275,720</div> <div>0,000</div>  |
| 27 | TsC03F1 | (santurilor: Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 11,180    | <div>1 075,163</div> <div>0,000</div> | <div>12 020,317</div> <div>0,000</div> |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                                         | t      | 2 012,400 | <div>7,888</div> <div>0,000</div>     | <div>15 873,920</div> <div>0,000</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |               | de: 1 km (in rezerva )                                                                                                                                                                                                   |        |        |                   |                               |
| 29 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 | 25,290 | 259,420<br>23,341 | 6 560,722<br>590,303          |
| 30 | TsC50B<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                              | 100 m3 | 25,290 | 171,145<br>0,000  | 4 328,267<br>0,000            |
| 31 | DI96          | (NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                   | 100 m3 | 7,180  | 369,539<br>0,000  | 2 653,290<br>0,000            |
| 32 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     | 71,800 | 43,000<br>0,000   | 3 087,400<br>0,000            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                   |                               |
|    |               | <b>Total Capitolul 2..Lucrari de terasament.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |        |                   | <b>79 094,750<br/>590,303</b> |
|    |               | <b>1.5. Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare.</b>                                                                                                                                                             |        |        |                   |                               |
| 33 | TsE05B        | ( acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II        | 100m2  | 14,300 | 117,193<br>0,000  | 1 675,860<br>0,000            |
| 34 | TsC03B1       | (Taluzurilor: S=509m2) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                         | 100 m3 | 5,091  | 979,635<br>0,000  | 4 987,320<br>0,000            |
| 35 | TsE05B        | (terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II         | 100m2  | 71,500 | 117,184<br>0,000  | 8 378,680<br>0,000            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                   |                               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5         | 6                    | 7                               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------|
|    |               | <b>Total Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |        |           |                      | <b>15 041,860</b>               |
|    |               | <b>1.6. Capitolul 4.Lucrari de consolidare.Capitolul 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1:2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de impinare)</b>                                                                 |        |           |                      |                                 |
| 36 | DI115         | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impinare )de 10cm                                                                                                                                    | m2     | 1 430,000 | 42,900<br>2,055      | 61 346,532<br>2 939,262         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                      |                                 |
|    |               | <b>Total Capitolul 4.Lucrari de consolidare.Capitolul 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1:2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de impinare) Inclusiv salariu</b>                                               |        |           |                      | <b>61 346,532<br/>2 939,262</b> |
|    |               | <b>1.7. Capitolul 4.2. Executarea santului consolidat din beton monolit</b>                                                                                                                                                                           |        |           |                      |                                 |
| 37 | TsA01B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     | 43,000    | 49,927<br>49,927     | 2 146,852<br>2 146,852          |
| 38 | TsC59A        | (Incarcarea) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1                                                                                                                   | 100 m3 | 0,430     | 7 241,642<br>300,223 | 3 113,906<br>129,096            |
| 39 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                               | t      | 77,400    | 7,889<br>0,000       | 610,640<br>0,000                |
| 40 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,430     | 259,633<br>23,372    | 111,642<br>10,050               |
| 41 | TsC50B<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                                                           | 100 m3 | 0,430     | 170,395<br>0,000     | 73,270<br>0,000                 |
| 42 | nota          | Consolidarea cu beton                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 0,000     | 0,000                | 0,000                           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                    | 7                               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 0,000                | 0,000                           |
| 43 | TsC54B   | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=8cm) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                      | m3     | 24,800  | 487,642<br>64,192    | 12 093,512<br>1 591,952         |
| 44 | DI119    | (fundul rigolei h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                         | m3     | 4,168   | 1 567,709<br>206,841 | 6 534,213<br>862,113            |
| 45 | DI119    | (taluzuri h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                               | m3     | 17,360  | 1 567,846<br>206,838 | 27 217,810<br>3 590,710         |
| 46 | nota     | Executarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 0,000   | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000                  |
| 47 | IzF20Df  | (lemn pt rosturi 20*50mm=0.07m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m      | 67,270  | 16,793<br>4,539      | 1 129,659<br>305,332            |
| 48 | IzF20A f | (Mastic bituminos =0.052tt) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                    | m      | 67,270  | 114,800<br>16,858    | 7 722,604<br>1 134,052          |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                      |                                 |
|    |          | <b>Total Capitolul 4.2. Executarea santului consolidat din beton monolit Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |         |                      | <b>60 754,108<br/>9 770,157</b> |
|    |          | <b>1.8. Capitolul 4.3. Executarea santului cu panta rapida din beton monolit.</b>                                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                                 |
| 49 | TsC59B   | (Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                           | 100 m3 | 5,380   | 9 355,118<br>394,222 | 50 330,536<br>2 120,916         |
| 50 | TsI51A1  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                      | t      | 968,400 | 7,888<br>0,000       | 7 638,780<br>0,000              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                    | 7                         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------------|
| 51 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 5,380   | 259,450<br>23,345    | 1 395,839<br>125,595      |
| 52 | TsC50B<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                                                                                  | 100 m3 | 5,380   | 171,100<br>0,000     | 920,517<br>0,000          |
| 53 | nota          | Consolidare cu beton monolit                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 0,000   | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000            |
| 54 | TsC54B        | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                     | m3     | 263,560 | 487,642<br>64,192    | 128 522,838<br>16 918,312 |
| 55 | DI119         | (pinten nr.2 40*50cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                  | m3     | 137,400 | 1 700,475<br>206,840 | 233 645,251<br>28 419,761 |
| 56 | DI119         | (suport 40*50cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                       | m3     | 5,340   | 1 700,582<br>206,844 | 9 081,109<br>1 104,549    |
| 57 | DI119         | (taluzuri h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                            | m3     | 57,450  | 2 261,478<br>206,840 | 129 921,937<br>11 882,967 |
| 58 | DI119         | (taluzuri h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                            | m3     | 239,400 | 2 261,475<br>206,840 | 541 397,140<br>49 517,400 |
| 59 | nota          | Executarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 0,000   | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000            |
| 60 | IzF20Df       | (lemn pt rosturi 20*50mm=0.07m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m      | 497,000 | 16,791<br>4,539      | 8 344,904<br>2 255,784    |
| 61 | IzF20A f      | (Mastic bituminos =0.052tt) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                    | m      | 497,000 | 114,757<br>16,858    | 57 034,425<br>8 378,625   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                    | 7                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------------------------|
| 62 | nota   | Executarea desipatorului                                                                                                                                                                                            | m2     | 0,000   | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000                            |
| 63 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=10cm)<br>Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                         | m3     | 1,229   | 487,544<br>64,207    | 599,191<br>78,910                         |
| 64 | DI119  | (desipator h=0.08m) Fundatii<br>monolite din beton C30/37 XC4<br>XD1 XF4 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                            | m3     | 1,020   | 2 261,019<br>206,852 | 2 306,239<br>210,989                      |
| 65 | DI119  | (suport 40*50cm) Fundatii<br>monolite din beton C16/20 XO<br>la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                        | m3     | 0,960   | 1 700,479<br>206,812 | 1 632,460<br>198,540                      |
|    |        | <b>Total Capitolul 4.3. Executarea<br/>santului cu panta rapida din beton<br/>monolit.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |        |         |                      | <b>1 172 771,16<br/>6<br/>121 212,348</b> |
|    |        | <b>1.9. Capitolul 5.Sistemul rutier.</b>                                                                                                                                                                            |        |         |                      |                                           |
| 66 | DA04A  | (S=4482 m2;H=5cm) Scarificaera<br>mecanica a platformei drumului,<br>executata cu autogreder, pe<br>adincimea necesara, insa cel putin<br>5 cm, in impietruiri fara adunarea<br>materialului                        | 100 m3 | 2,241   | 1 308,336<br>0,000   | 2 931,980<br>0,000                        |
| 67 | DI89A  | (Egalizarea profilului) Reparatia<br>drumurilor impetruite:fara adaos<br>de material                                                                                                                                | 100m2  | 73,820  | 1 896,175<br>361,808 | 139 975,636<br>26 708,633                 |
| 68 | DI110  | Amenajarea stratului de egalizare<br>din balast (drenaj din amestec de<br>agregate optimal 0-63 Ga75<br>conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm<br>Kcomp-1.22)                                                                   | m3     | 738,200 | 382,939<br>9,726     | 282 685,649<br>7 179,733                  |
| 69 | DA12C  | (H=15cm:K-comp=1.26) Strat de<br>fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta LA30 fr 32-63mm<br>conf.SM-EN 13242+A1;2008,,<br>pentru drumuri, cu asternere<br>mecanica, executat fara impanare,<br>fara innoroire | m3     | 864,000 | 491,142<br>19,452    | 424 346,688<br>16 806,528                 |
| 70 | DA12B  | (H=14cm) Strat de fundatie sau<br>reprofilare din piatra sparta LA30<br>fr.32-63mm;LA30 fr.8-16mm<br>conf. SM-EN 132242+A12008,<br>pentru drumuri, cu asternere<br>mecanica, executat cu impanare                   | m3     | 776,300 | 569,241<br>38,904    | 441 901,909<br>30 201,175                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6                   | 7                                         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |         | fara innororire                                                                                                                                                                                           |        |           |                     |                                           |
| 71 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8l/m2)                                                                                                    | t      | 4,010     | 12 258,117<br>0,000 | 49 155,050<br>0,000                       |
| 72 | DB19G   | (BAD 22.4.conf. CP D.0.2.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                          | m2     | 5 012,000 | 235,688<br>3,890    | 1 181 270,525<br>19 498,685               |
| 73 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)                                                                                                    | t      | 1,504     | 12 258,012<br>0,000 | 18 436,050<br>0,000                       |
| 74 | DB16H   | (BA 16 SR conform CP D.02.25;2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                      | m2     | 5 012,000 | 171,918<br>3,242    | 861 653,544<br>16 248,904                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                           |        |           |                     |                                           |
|    |         | <b>Total Capitolul 5.Sistemul rutier. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |           |                     | <b>3 402 357,03<br/>1<br/>116 643,658</b> |
|    |         | <b>1.10. Capitolul 6. Lucrari de arta.Capitolul 6.1 Constructia podetului la PC37+11</b>                                                                                                                  |        |           |                     |                                           |
| 75 | TsC03B1 | (gropa de fundatie:P Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,200     | 979,593<br>0,000    | 6 073,474<br>0,000                        |
| 76 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 10,000    | 133,570<br>133,570  | 1 335,704<br>1 335,704                    |
| 77 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                | 100 m3 | 1,160     | 931,808<br>0,000    | 1 080,897<br>0,000                        |
| 78 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva p-ru                                                                                                                  | t      | 208,800   | 7,888<br>0,000      | 1 646,960<br>0,000                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                  | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------|
|    |               | umplerea acostamentelor)                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                        |
| 79 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                          | 100 m3 | 1,160  | 259,531<br>23,365  | 301,056<br>27,103      |
| 80 | TsC50B<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                               | 100 m3 | 1,160  | 171,290<br>0,000   | 198,696<br>0,000       |
| 81 | PJ05B         | (demontarea mecanizata a elementelor existent din beton monolit si zidarie)Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                  | m3     | 23,400 | 388,065<br>300,858 | 9 080,718<br>7 040,068 |
| 82 | TsC03F1       | ( incarcarea materialului de la demontare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,234  | 1 076,184<br>0,000 | 251,827<br>0,000       |
| 83 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                   | t      | 58,500 | 7,887<br>0,000     | 461,380<br>0,000       |
| 84 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,234  | 260,436<br>23,278  | 60,942<br>5,447        |
| 85 | TsC50B<br>k=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                               | 100 m3 | 0,234  | 172,812<br>0,000   | 40,438<br>0,000        |
| 86 | nota          | Constructia podetului d.1.0m                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,000  | 0,000<br>0,000     | 0,000<br>0,000         |
| 87 | TsC54B        | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     | 3,810  | 487,594<br>64,193  | 1 857,733<br>244,576   |
| 88 | TsC54B        | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=20cm) Strat de fundatie din piatra sparta (sub bazin de acumulare)                                                                                                                         | m3     | 2,857  | 487,683<br>64,182  | 1 393,310<br>183,368   |
| 89 | TsC54A        | (Balast fr.0-63mm Ga75:Kcomp=1.22-sub elemente de capat a podetului) Strat de                                                                                                                                             | m3     | 9,590  | 475,611<br>58,356  | 4 561,110<br>559,634   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                    | 7                        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------|
|    |        | fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                      |                          |
| 90 | DI119  | (sub corpul podetului h=30-47cm)<br>Fundatii monolite din beton<br>C16/20 XO la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                                                    | m3 | 15,700 | 1 700,476<br>206,840 | 26 697,477<br>3 247,382  |
| 91 | DI122  | (TB 100.25.90-<br>gr=3100kg,W=1.24m3/buc)<br>Montarea podetelor tubulare cu<br>diametrul 1,0 m, inaltimea<br>rambleului pina la 3 m pentru<br>edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                   | m3 | 13,640 | 8 961,716<br>518,720 | 122 237,811<br>7 075,341 |
| 92 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200=0.8m3)<br>Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu<br>mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime medie<br>de 2 cm | m2 | 40,000 | 62,016<br>16,210     | 2 480,630<br>648,400     |
| 93 | DI119  | (monolitizarea inelelor) Fundatii<br>monolite din beton C16/20 (XO)<br>la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                                                          | m3 | 5,050  | 1 700,490<br>206,846 | 8 587,477<br>1 044,572   |
| 94 | DI119  | (jonctiunei)) Fundatii monolite<br>din beton C30/37 (XC4 XD1<br>XF4) (XO) la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,620  | 2 261,020<br>206,848 | 3 662,853<br>335,093     |
| 95 | DI123  | (peretului de portal ST-10-<br>gr.=2500kg,W=1.01m3/buc)<br>Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0<br>m pentru edificii artificiale la<br>drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                           | m3 | 1,010  | 9 210,287<br>784,564 | 9 302,390<br>792,410     |
| 96 | DI123  | (aripelor laterale ST-4--<br>gr.=2500kg,W=0.98m3/buc)<br>Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0<br>m pentru edificii artificiale la<br>drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                             | m3 | 1,960  | 8 791,889<br>784,564 | 17 232,102<br>1 537,745  |
| 97 | DI119  | (rigolei dintre aripile laterale<br>h=20cm)) Fundatii monolite din<br>beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)<br>(XO) la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                        | m3 | 0,550  | 2 260,862<br>206,898 | 1 243,474<br>113,794     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                    | 7                       |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------|
| 98  | IzF20A f | (Mastic bituminos =19.8kg)<br>Etansarea rosturilor de dilatare si<br>tasare la plansee, pereti si schelet<br>de beton armat, prin umplerea<br>partiala a golurilor, spre exterior<br>sau interior cu cilti de cinepa<br>bitumata lipiti cu mastic de bitum               | m  | 31,400  | 110,000<br>16,858    | 3 454,007<br>529,354    |
| 99  | DI121    | Executarea hidroizolarii prin<br>ungere in 2 straturi pentru edificii<br>artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                  | m2 | 130,700 | 107,184<br>36,570    | 14 008,981<br>4 779,681 |
| 100 | DI120    | Executarea hidroizolarii prin lipire<br>in 2 straturi pentru edificii<br>artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                  | m2 | 22,900  | 233,648<br>75,214    | 5 350,542<br>1 722,410  |
| 101 | nota     | Constructia bazinului de<br>acumulare (Bzn-1)                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,000   | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000          |
| 102 | DI119    | (Bzn-1) Fundatii monolite din<br>beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)<br>(XO) la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                      | m3 | 20,550  | 2 261,461<br>206,841 | 46 473,016<br>4 250,586 |
| 103 | CL57A    | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj<br>(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                     | kg | 20,720  | 59,603<br>13,616     | 1 234,979<br>282,119    |
| 104 | DI121    | Executarea hidroizolarii prin<br>ungere in 2 straturi pentru edificii<br>artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                  | m2 | 40,300  | 107,182<br>36,569    | 4 319,448<br>1 473,748  |
| 105 | CL18A    | (Rigola de protectie cornier<br>45*45*4mm=24.2kg;ar-ra<br>A240=33.9kg;teava din<br>otel=0.44kg) Confectii metalice<br>diverse din profile laminate, tabla,<br>tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri,<br>inglobate total sau partial in beton | kg | 58,540  | 42,640<br>13,616     | 2 496,173<br>797,077    |
| 106 | CN21A    | Vopsitorii la balustrade, grile si<br>parapete metalice,executate cu<br>vopsele pe baza de ulei in 2<br>straturi                                                                                                                                                         | m2 | 1,580   | 77,484<br>72,637     | 122,425<br>114,767      |
| 107 | CL18A    | (parapet metalic:teava din otel)<br>Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru                                                                                                                                 | kg | 61,400  | 42,641<br>13,616     | 2 618,151<br>836,047    |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                        | 7                      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|------------------------|
|     |           | sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                   |        |        |                          |                        |
| 108 | CN21A     | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                        | m2     | 1,660  | 77,460<br>72,613         | 128,583<br>120,538     |
| 109 | nota      | Executarea consolidarii din beton monolit                                                                                                                                                       | m3     | 0,000  | 0,000<br>0,000           | 0,000<br>0,000         |
| 110 | DI130     | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XD1 XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030           | 100m2  | 0,219  | 39 255,995<br>10 601,192 | 8 597,063<br>2 321,661 |
| 111 | DI131 k=7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                       | 100m2  | -0,219 | 14 280,904<br>3 676,338  | -3 127,518<br>-805,118 |
| 112 | DI130     | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 XC4 XD1 XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030 | 100m2  | 0,238  | 39 252,597<br>10 601,340 | 9 342,118<br>2 523,119 |
| 113 | DI131 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                       | 100m2  | -0,238 | 6 122,038<br>1 575,504   | -1 457,045<br>-374,970 |
| 114 | DI119     | (suport 1000*400*500mm)<br>Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) (XO) la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                | m3     | 0,400  | 2 261,628<br>206,840     | 904,651<br>82,736      |
| 115 | DI129     | (piatra sparta fr.63-180mm)<br>Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                 | m3     | 2,600  | 564,308<br>180,255       | 1 467,200<br>468,664   |
| 116 | TsC03B1   | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II           | 100 m3 | 5,140  | 979,592<br>0,000         | 5 035,105<br>0,000     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                                       | 7                                          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 117 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                          | 100 m3 | 5,140  | <div>1 986,385</div> <div>571,891</div> | <div>10 210,021</div> <div>2 939,521</div> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                         |                                            |
|     |          | <b>Total Capitolul 6. Lucrari de arta.Capitolul 6.1 Constructia podetului la PC37+11 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                          |        |        |                                         | <b>330 966,359</b><br><b>46 252,577</b>    |
|     |          | <b>1.11. Capitolul 7.Amenajarea drumului.Capitolul 7.1. Amenajarea drumurilor laterale.</b>                                                                                                                                                        |        |        |                                         |                                            |
| 118 | TsE05B   | (platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                              | 100m2  | 7,551  | <div>117,169</div> <div>0,000</div>     | <div>884,740</div> <div>0,000</div>        |
| 119 | TsC21B1  | (caseta hmax=20cm) Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                   | 100 m3 | 1,208  | <div>2 238,262</div> <div>0,000</div>   | <div>2 703,820</div> <div>0,000</div>      |
| 120 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 1,208  | <div>259,370</div> <div>23,349</div>    | <div>313,319</div> <div>28,205</div>       |
| 121 | TsD08B1  | (16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,604  | <div>1 224,864</div> <div>195,808</div> | <div>739,818</div> <div>118,268</div>      |
| 122 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                           | m3     | 6,040  | <div>43,000</div> <div>0,000</div>      | <div>259,720</div> <div>0,000</div>        |
| 123 | NOTA     | Tip I.                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 0,000  | <div>0,000</div> <div>0,000</div>       | <div>0,000</div> <div>0,000</div>          |
| 124 | DI110    | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenaj din amestic de                                                                                                                                                                                | m3     | 25,910 | <div>382,937</div> <div>9,725</div>     | <div>9 921,894</div> <div>251,968</div>    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                    | 7                       |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------|
|     |        | agregate optimal 0-63 Ga75<br>conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm<br>Kcomp-1.22)                                                                                                                                             |       |         |                      |                         |
| 125 | DA12C  | (H=14cm:K-comp=1.26) Strat de<br>fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta LA30 fr 32-63mm<br>conf.SM-EN 13242+A1;2008,,<br>pentru drumuri, cu asternere<br>mecanica, executat fara impanare,<br>fara innoroire | m3    | 36,274  | 491,150<br>19,452    | 17 815,983<br>705,589   |
| 126 | DA12B  | (H=15cm) Strat de fundatie sau<br>reprofilare din piatra sparta LA30<br>fr.32-63mm;LA30 fr.8-16mm<br>conf. SM-EN 132242+A12008,<br>pentru drumuri, cu asternere<br>mecanica, executat cu impanare<br>fara innorore  | m3    | 38,865  | 569,234<br>38,904    | 22 123,290<br>1 512,004 |
| 127 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic (0.8l/m2)                                                                                                        | t     | 0,210   | 12 242,143<br>0,000  | 2 570,850<br>0,000      |
| 128 | DB19G  | (BAD 22.4.conf. CP<br>D.0.2.25:2021) Imbracaminte de<br>beton asfaltic cu agregat mare,<br>executata la cald, in grosime de<br>6,0 cm, cu asternere mecanica                                                        | m2    | 259,100 | 235,688<br>3,890     | 61 066,853<br>1 008,003 |
| 129 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic (0.3l/m2)                                                                                                        | t     | 0,080   | 12 200,000<br>0,000  | 976,000<br>0,000        |
| 130 | DB16H  | (BA 16 SR conform CP<br>D.02.25;2021)Imbracaminte de<br>beton asfaltic cu agregate<br>marunte, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                 | m2    | 259,100 | 171,914<br>3,242     | 44 542,962<br>840,002   |
| 131 | NOTA   | Tip II.                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,000   | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000          |
| 132 | DI134  | (LA30:fr.32-63mm=86.9m3;fr.8-<br>16mm=5,2m3;fr.4-<br>8mmAmenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm                                    | 100m2 | 3,450   | 1 813,589<br>320,310 | 6 256,882<br>1 105,068  |
| 133 | NOTA   | TS50-20-3                                                                                                                                                                                                           | buc   | 17,000  | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000          |
| 134 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                         | m3    | 15,727  | 355,621              | 5 592,853               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                     | 7                                 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |       | (Kcomp=1.1;h=30cm)                                                                                                                                              |     |         | 58,355                | 917,745                           |
| 135 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS50-20-3)                             | m3  | 6,000   | 13 521,220<br>518,720 | 81 127,320<br>3 112,320           |
| 136 | DI124 | (Portal-bloc ST8) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                          | m3  | 6,300   | 7 370,829<br>376,072  | 46 436,221<br>2 369,254           |
|     |       |                                                                                                                                                                 |     |         |                       |                                   |
|     |       | <b>Total Capitolul 7.Amenajarea drumului.Capitolul 7.1. Amenajarea drumurilor laterale. Inklusiv salariu</b>                                                    |     |         |                       | <b>303 332,525<br/>11 968,426</b> |
|     |       | <b>1.12. Capitolul 7.2.Instalarea indicatoarelor rutiere.</b>                                                                                                   |     |         |                       |                                   |
| 137 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatir din beton (C12/15)<br>d.0.4m*1.2m=0.15m3/buc) | buc | 14,000  | 630,676<br>70,676     | 8 829,459<br>989,459              |
| 138 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti               | buc | 18,000  | 775,170<br>18,155     | 13 953,064<br>326,794             |
|     |       |                                                                                                                                                                 |     |         |                       |                                   |
|     |       | <b>Total Capitolul 7.2.Instalarea indicatoarelor rutiere. Inklusiv salariu</b>                                                                                  |     |         |                       | <b>22 782,523<br/>1 316,253</b>   |
|     |       | <b>1.13. Capitolul 7.3. Executarea marcajului rutier</b>                                                                                                        |     |         |                       |                                   |
| 139 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                         | m2  | 157,520 | 143,977<br>36,570     | 22 679,334<br>5 760,450           |
|     |       |                                                                                                                                                                 |     |         |                       |                                   |
|     |       | <b>Total Capitolul 7.3. Executarea marcajului rutier Inklusiv salariu</b>                                                                                       |     |         |                       | <b>22 679,334<br/>5 760,450</b>   |
|     |       | <b>1.14. Capitolul 7.4. Montarea parapetului metalic rutier 11-DO U2/190-0.75 cu pasul stilpilor 2m</b>                                                         |     |         |                       |                                   |
| 140 | DF59A | Montarea parapetului metalic la                                                                                                                                 | m   | 140,000 | 791,241               | 110 773,706                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                                         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------------------|
|     |       | drum                                                                                                                     |     |        | 14,265            | 1 997,072                                 |
|     |       |                                                                                                                          |     |        |                   |                                           |
|     |       | <b>Total Capitolul 7.4. Montarea parapetului metalic rutier 11-DO U2/190-0.75 cu pasul stilpilor 2m Inklusiv salariu</b> |     |        |                   | <b>110 773,706<br/>1 997,072</b>          |
|     |       | <b>1.15. Capitolul 7.5. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic.</b>                                             |     |        |                   |                                           |
| 141 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet                                   | buc | 55,000 | 339,453<br>31,123 | 18 669,926<br>1 711,776                   |
|     |       |                                                                                                                          |     |        |                   |                                           |
|     |       | <b>Total Capitolul 7.5. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic. Inklusiv salariu</b>                            |     |        |                   | <b>18 669,926<br/>1 711,776</b>           |
|     |       |                                                                                                                          |     |        |                   |                                           |
|     |       | <b>Total Etapa I.PC30+00-PC37+15.Lucrari de reparatie. Inklusiv salariu</b>                                              |     |        |                   | <b>5 609 290,93<br/>7<br/>321 465,956</b> |

|  |  |                                          |          |                                      |
|--|--|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 5 609 290,937                        |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24,00 %  | 77 151,829                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 5 686 442,766                        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6,00 %   | 341 186,566                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 11 714 072,09<br>8                   |
|  |  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 241 105,173                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 6 268 734,505                        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 1 253 746,901                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |          | <b>7 522 481,406<br/>321 465,956</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia drumului L-439 (M1 acces spre s.Cruglic)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 Etapa I.PC30+00-PC37+15.Lucrari de reparatii.

Valoarea de deviz 7 522 481,406 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                       |      |           |       |             |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------|
| 1.  | 6141120100300 | Stivuator             | h-om | 1,480     | 64,84 | 95,963      |
| 2.  | 7111020030200 | Miner                 | h-om | 108,576   | 64,84 | 7 040,068   |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 21,120    | 64,84 | 1 369,421   |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1 171,097 | 64,84 | 75 933,929  |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 579,821   | 64,84 | 37 595,594  |
| 6.  | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 10,000    | 64,84 | 648,400     |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulug   | h-om | 194,373   | 64,84 | 12 603,147  |
| 8.  | 7136080025001 | Montator              | h-om | 4,351     | 64,84 | 282,119     |
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 20,641    | 64,84 | 1 338,363   |
| 10. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 1,199     | 64,84 | 77,743      |
| 11. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 5,040     | 64,84 | 326,794     |
| 12. | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 22,789    | 64,84 | 1 477,638   |
| 13. | 7422090100200 | Corhonor              | h-om | 1,980     | 64,84 | 128,383     |
| 14. | 8141260100100 | Fasonator             | h-om | 4,880     | 64,84 | 316,420     |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 533,040   | 64,84 | 34 562,312  |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,199     | 64,84 | 77,743      |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 2 276,248 | 64,84 | 147 591,919 |
|     |               | Total manopera        |      |           |       | 321 465,956 |

### Materiale:

|     |                 |                                                               |    |         |          |               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|---------|----------|---------------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                      | kg | 1,799   | 22,00    | 39,578        |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t  | 743,225 | 1 570,00 | 1 166 863,250 |
| 3.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t  | 495,483 | 1 720,00 | 852 230,760   |
| 4.  | 11202062010361  | Savura                                                        | m3 | 3,450   | 0,00     | 0,000         |
| 5.  | 1212121212121   | apa                                                           | m3 | 184,550 | 19,00    | 3 506,450     |
| 6.  | 1411122017521   | Piatra sparta 10-20                                           | m3 | 84,893  | 281,00   | 23 854,933    |
| 7.  | 1411122201001   | Piatra bruta pentru constructii                               | m3 | 2,626   | 380,25   | 998,536       |
| 8.  | 1411122201645   | Piatra sparta 5-10 mm                                         | m3 | 3,450   | 0,00     | 0,000         |
| 9.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm          | m3 | 165,479 | 281,00   | 46 499,599    |
| 10. | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                        | m3 | 185,217 | 278,00   | 51 490,326    |
| 11. | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                        | m3 | 65,205  | 0,00     | 0,000         |

|     |                |                                                                                                           |     |           |           |             |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| 12. | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                      | m3  | 2 137,034 | 296,00    | 632 562,064 |
| 13. | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                             | m3  | 341,610   | 278,00    | 94 967,580  |
| 14. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                       | m3  | 5,175     | 0,00      | 0,000       |
| 15. | 1421102200000  | Nisip bitumat                                                                                             | t   | 31,626    | 0,00      | 0,000       |
| 16. | 1421102200227  | Pietris                                                                                                   | m3  | 0,023     | 278,00    | 6,394       |
| 17. | 14211022004672 | Balast (Amestic de agregat 0-63mm)                                                                        | m3  | 932,214   | 285,00    | 265 680,990 |
| 18. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                         | m3  | 1,120     | 175,92    | 197,030     |
| 19. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                         | m3  | 17,300    | 175,92    | 3 043,416   |
| 20. | 1421102200525f | Balast fr.0-63mm                                                                                          | m3  | 10,549    | 285,00    | 3 006,465   |
| 21. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                      | kg  | 0,324     | 0,00      | 0,000       |
| 22. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                           | kg  | 0,162     | 6,00      | 0,972       |
| 23. | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                                    | kg  | 357,402   | 108,33    | 38 717,358  |
| 24. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                     | m3  | 18,807    | 725,00    | 13 635,075  |
| 25. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                   | kg  | 119,134   | 8,86      | 1 055,527   |
| 26. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                       | t   | 0,060     | 8 860,00  | 531,600     |
| 27. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                  | l   | 0,049     | 23,20     | 1,137       |
| 28. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                           | l   | 71,480    | 37,50     | 2 680,500   |
| 29. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                   | t   | 0,953     | 11 800,00 | 11 245,400  |
| 30. | 23203226000401 | Bitum                                                                                                     | t   | 6,053     | 11 800,00 | 71 425,400  |
| 31. | 23203226000481 | Mastic bituminos                                                                                          | t   | 0,436     | 33 195,00 | 14 473,020  |
| 32. | 23203226000481 | Mastic bituminos                                                                                          | kg  | 19,800    | 33,20     | 657,360     |
| 33. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                            | kg  | 0,419     | 16,00     | 6,704       |
| 34. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                    | kg  | 0,389     | 21,30     | 8,286       |
| 35. | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5                                                                                      | kg  | 114,990   | 85,00     | 9 774,150   |
| 36. | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                     | kg  | 0,097     | 28,00     | 2,716       |
| 37. | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9                                                      | kg  | 55,132    | 65,00     | 3 583,580   |
| 38. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                              | kg  | 33,856    | 75,00     | 2 539,200   |
| 39. | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                     | kg  | 17,957    | 72,00     | 1 292,904   |
| 40. | 25213026029021 | lemn 20*50                                                                                                | m3  | 0,587     | 7 250,00  | 4 255,750   |
| 41. | 2615107326105  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (conform normei de reutilizare) | buc | 18,000    | 750,00    | 13 500,000  |
| 42. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                            | kg  | 56,427    | 2,10      | 118,497     |
| 43. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                              | kg  | 346,800   | 2,10      | 728,280     |
| 44. | 2661126401010  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                                                      | buc | 55,000    | 308,33    | 16 958,150  |
| 45. | 2663102100000  | Beton                                                                                                     | m3  | 26,799    | 1 200,00  | 32 158,800  |
| 46. | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4                                                                                  | m3  | 327,409   | 1 880,00  | 615 528,920 |
| 47. | 26631021000002 | Beton C16/20                                                                                              | m3  | 167,739   | 1 330,00  | 223 092,870 |
| 48. | 26631021000003 | Beton C12/15                                                                                              | m3  | 2,100     | 1 200,00  | 2 520,000   |
| 49. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                       | m3  | 0,800     | 1 100,00  | 880,000     |
| 50. | 2666122800561  | Tuburi din beton armat                                                                                    | m3  | 13,640    | 7 948,00  | 108 410,720 |
| 51. | 26661228005612 | Tuburi din beton armat                                                                                    | m3  | 6,000     | 12 507,50 | 75 045,000  |
| 52. | 26661228005622 | Perete de portal ST-10                                                                                    | m3  | 1,040     | 7 362,00  | 7 656,480   |
| 53. | 26661228005623 | Aripi ST4                                                                                                 | m3  | 2,019     | 6 953,00  | 14 038,107  |
| 54. | 26661228005633 | Portal ST-8                                                                                               | m3  | 6,489     | 6 479,36  | 42 044,567  |
| 55. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                         | buc | 0,324     | 8,00      | 2,592       |
| 56. | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                           | t   | 0,281     | 4 500,00  | 1 264,500   |
| 57. | 2682132601800  | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                     | m2  | 55,194    | 28,00     | 1 545,432   |
| 58. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                           | kg  | 142,320   | 0,00      | 0,000       |
| 59. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                               | kg  | 1,199     | 23,45     | 28,116      |
| 60. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                     | kg  | 58,540    | 28,20     | 1 650,828   |
| 61. | 27752763098861 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                     | kg  | 61,400    | 28,20     | 1 731,480   |

|     |               |                                                            |     |         |           |                      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------------------|
| 62. | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial                      | buc | 14,000  | 380,00    | 5 320,000            |
| 63. | 2811236309900 | Confectii metalice                                         | kg  | 21,764  | 28,20     | 613,745              |
| 64. | 2873122000751 | Piese forjate                                              | kg  | 21,182  | 60,00     | 1 270,920            |
| 65. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                      | kg  | 0,209   | 48,00     | 10,032               |
| 66. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                    | kg  | 0,600   | 48,00     | 28,800               |
| 67. | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8         | buc | 36,000  | 2,75      | 99,000               |
| 68. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                              | kg  | 0,360   | 0,75      | 0,270                |
| 69. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 36,000  | 0,75      | 27,000               |
| 70. | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 55,000  | 0,00      | 0,000                |
| 71. | 2875277301001 | Complect de parapet metalic                                | t   | 3,472   | 30 645,20 | 106 400,134          |
| 72. | 4011106202741 | Energie electrica                                          | kw  | 0,959   | 2,50      | 2,398                |
| 73. | 4029050       | Mortar de ciment                                           | m3  | 2,277   | 1 100,00  | 2 504,700            |
| 74. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3  | 318,977 | 19,00     | 6 060,563            |
| 75. | 4100126202818 | Apa                                                        | m3  | 32,438  | 19,00     | 616,322              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                      |     |         |           | <b>4 602 691,233</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                                    |      |         |        |             |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 135,060 | 150,00 | 20 259,000  |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 67,531  | 185,00 | 12 493,235  |
| 3.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 8,600   | 185,00 | 1 591,000   |
| 4.  | 29123400025101 | Motocompresor                                                                      | h-ut | 4,900   | 185,00 | 906,500     |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,207   | 45,00  | 9,315       |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,672   | 45,00  | 75,240      |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 277,077 | 250,00 | 69 269,250  |
| 8.  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                       | h-ut | 9,073   | 250,00 | 2 268,250   |
| 9.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 1,741   | 350,00 | 609,350     |
| 10. | 29522200003547 | Autogreder                                                                         | h-ut | 19,562  | 620,00 | 12 128,440  |
| 11. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 126,276 | 620,00 | 78 291,120  |
| 12. | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                        | h-ut | 60,680  | 285,00 | 17 293,800  |
| 13. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 230,202 | 310,00 | 71 362,620  |
| 14. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 476,151 | 310,00 | 147 606,810 |
| 15. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                     | h-ut | 9,350   | 310,00 | 2 898,500   |
| 16. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                    | h-ut | 19,594  | 285,00 | 5 584,290   |
| 17. | 2952240004118  | Compactor 18 t                                                                     | h-ut | 20,860  | 310,00 | 6 466,600   |
| 18. | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                     | h-ut | 10,204  | 310,00 | 3 163,240   |
| 19. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 69,579  | 700,00 | 48 705,300  |
| 20. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 92,049  | 477,85 | 43 985,614  |
| 21. | 2952260003502  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                         | h-ut | 0,015   | 477,85 | 7,168       |
| 22. | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                    | h-ut | 82,050  | 477,85 | 39 207,593  |
| 23. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                           | h-ut | 0,890   | 587,42 | 522,804     |
| 24. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 26,853  | 587,42 | 15 773,988  |
| 25. | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                         | h-ut | 20,744  | 587,42 | 12 185,441  |
| 26. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 14,321  | 50,00  | 716,050     |
| 27. | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 1,440   | 50,00  | 72,000      |

|     |                |                                                           |      |         |        |                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 28. | 2952270003722  | Instalaia GAYK TYP 250                                    | h-ut | 4,900   | 300,00 | 1 470,000          |
| 29. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)     | h-ut | 48,470  | 150,00 | 7 270,500          |
| 30. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                  | h-ut | 0,366   | 0,00   | 0,000              |
| 31. | 29525000050040 | Tractor                                                   | h-ut | 5,241   | 250,00 | 1 310,250          |
| 32. | 2952500005614  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca                       | h-ut | 0,117   | 587,42 | 68,728             |
| 33. | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)       | h-ut | 0,364   | 45,00  | 16,380             |
| 34. | 2955270007615  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,117   | 587,42 | 68,728             |
| 35. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                 | h-ut | 1,658   | 188,82 | 313,064            |
| 36. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                  | h-ut | 0,140   | 250,00 | 35,000             |
| 37. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                        | h-ut | 136,213 | 340,00 | 46 312,420         |
| 38. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire             | h-ut | 35,897  | 240,00 | 8 615,280          |
| 39. | 3410541000002  | Autocisterna                                              | h-ut | 25,837  | 240,00 | 6 200,880          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                       |      |         |        | <b>685 133,748</b> |

|                               |          |                    |
|-------------------------------|----------|--------------------|
| Total                         | lei      | 5 609 290,93<br>7  |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 77 151,829         |
| Total                         | 100,00 + | 5 686 442,76<br>6  |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 341 186,566        |
| Total                         | 100,00 + | 11 714 072,0<br>98 |
| Beneficiu                     | 4,00 %   | 241 105,173        |
| Total                         | 100,00 + | 6 268 734,50<br>5  |
| TVA                           | 20,00 %  | 1 253 746,90<br>1  |

**Total deviz:**

**7 522 481,  
406**

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia drumului L-439 (M1 acces spre s.Cruglic) Investitor**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Etapa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>I.PC30+00-PC37+15.Lucrari de reparatie.</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Capitolul 1.Lucrari pregatitoare.Capitolul 1.1.Decaparea imbracamintei rutiere din a/b.</b>                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 1      | DG06B                       | (h=10cm)Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri                                                      | m3     |                                        |                      | 360,159<br>219,159     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,3800                                 | 64,84                | 219,159                |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,6000                                 | 185,00               | 111,000                |
|        | 2952270003380               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,6000                                 | 50,00                | 30,000                 |
| 2      | TsC61B                      | (Incarcarea materialului de la demontarea) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2                 | 100 m3 |                                        |                      | 9 014,375<br>472,792   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 7,3000                                 | 64,84                | 472,792                |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 17,8700                                | 477,85               | 8 541,583              |
| 3      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)                                                                                                                                                                             | t      |                                        |                      | 7,856<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232                                 | 340,00               | 7,856                  |
| 4      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 269,083<br>24,333      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3800                                 | 64,84                | 24,333                 |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0050                                 | 278,00               | 0,000                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200                                 | 587,42               | 244,750                |
| 5      | TsC50C                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria III                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 171,333<br>0,000       |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0140                                 | 278,00               | 0,000                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1500                                 | 587,42               | 171,333                |
|        |                             | <b>1.2. Capitolul 1.2. Taierea arbusilor si arbustilor.</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 6      | TsG04B                      | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha     |                                        |                      | 4 581,867<br>0,000     |
|        | 2955270007615               | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 3,9000                                 | 587,42               | 2 290,933              |
|        | 2952500005614               | Tractor pe senile 150 cp cu remorca                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 3,9000                                 | 587,42               | 2 290,933              |
| 7      | TRI1AA04C2                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren,                                                                                                                                                                   | t      |                                        |                      | 35,430                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |               | in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 35,430             |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,5500 | 64,84  | 35,430             |
| 8  | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                | t      |        |        | 11,860<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0307 | 340,00 | 11,860             |
| 9  | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |        | 217,333<br>21,667  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 21,667             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0050 | 278,00 | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 195,667            |
| 10 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria III                                                                                                                                          | 100 m3 |        |        | 195,667<br>0,000   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0140 | 278,00 | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 195,667            |
| 11 | TsG08B        | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea maula a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm                                                                | buc    |        |        | 274,034<br>265,844 |
|    | 6141120100300 | Stivuator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,7400 | 64,84  | 47,981             |
|    | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,3700 | 64,84  | 153,671            |
|    | 7422090100200 | Corhonitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 64,84  | 64,192             |
|    | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1820 | 45,00  | 8,190              |
| 12 | TsG06F        | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc    |        |        | 132,916<br>115,415 |
|    | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0700 | 64,84  | 4,539              |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,7100 | 64,84  | 110,876            |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0700 | 250,00 | 17,500             |
| 13 | TsC04H1       | (k=0.85 INCARCAREA) Saptatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV                                                               | 100 m3 |        |        | 796,444<br>0,000   |
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,9200 | 477,85 | 796,444            |
| 14 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                | t      |        |        | 10,200<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0307 | 340,00 | 10,200             |
| 15 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |        | 315,333<br>21,667  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 21,667             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0050 | 278,00 | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 293,667            |
| 16 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria III                                                                                                                                          | 100 m3 |        |        | 195,833<br>0,000   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0140 | 278,00 | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 195,833            |
|    |               | <b>1.3. Capitolul 1.3.Decaparea imbracaminte rutiere existente din piatra sparta.</b>                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                    |
| 17 | DA04A k=2     | (S=690m2; H=20cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului                                                                                          | 100 m3 |        |        | 2 616,580<br>0,000 |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,1100 | 620,00 | 2 616,580          |
| 18 | TsC19B1       | (Mutarea materialului) Saptatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 904,541<br>0,000   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,5400 | 587,42 | 904,541            |
| 19 | TsC19B1       | (Inapoirea materialului decapat) Saptatura                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 904,541            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|    |               | mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                                 |        |        |        | 0,000     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,5400 | 587,42 | 904,541   |
| 20 | DI96          | (NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                 | 100 m3 |        |        | 369,529   |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1920 | 310,00 | 0,000     |
|    |               | <b>1.4. Capitolul 2..Lucrari de terasament.</b>                                                                                                                                                        |        |        |        | 369,529   |
| 21 | TsC03F1       | (debleu: Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II     | 100 m3 |        |        | 1 075,162 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500 | 477,85 | 0,000     |
| 22 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in terasament)                                                                                                                | t      |        |        | 1 075,162 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 | 340,00 | 7,888     |
| 23 | TsC03F1       | (debleu: Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II     | 100 m3 |        |        | 7,888     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500 | 477,85 | 0,000     |
| 24 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)                                                                                                                   | t      |        |        | 1 075,128 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 | 340,00 | 0,000     |
| 25 | TsC03E1       | (Incarcarea in rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  | 100 m3 |        |        | 7,888     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500 | 477,85 | 931,807   |
| 26 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva p-ru umplerea acostamentelor)                                                                                      | t      |        |        | 0,000     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 | 340,00 | 7,888     |
| 27 | TsC03F1       | (santurilor: Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |        | 1 075,163 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500 | 477,85 | 0,000     |
| 28 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva )                                                                                                                  | t      |        |        | 1 075,163 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 | 340,00 | 7,888     |
| 29 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 259,420   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600 | 64,84  | 23,341    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040 | 278,00 | 23,341    |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000 | 587,42 | 1,110     |
| 30 | TsC50B k=2    | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                            | 100 m3 |        |        | 234,968   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0120 | 278,00 | 171,145   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1400 | 587,42 | 0,000     |
| 31 | DI96          | (NUMAI Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                 | 100 m3 |        |        | 6,672     |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1920 | 310,00 | 164,473   |
| 32 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv                                                                                                              | m3     |        |        | 369,539   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                        |        |        |        | 0,000     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                        |        |        |        | 43,000    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                | de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                                                                                                       |        |         |        | 0,000                |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0000  | 19,00  | 19,000               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1000  | 240,00 | 24,000               |
|    |                | <b>1.5. Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare.</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                      |
| 33 | TsE05B         | ( acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                    | 100m2  |         |        | 117,193<br>0,000     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1890  | 620,00 | 117,193              |
| 34 | TsC03B1        | (Taluzurilor: S=509m2) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |         |        | 979,635<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0500  | 477,85 | 979,635              |
| 35 | TsE05B         | (terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                     | 100m2  |         |        | 117,184<br>0,000     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1890  | 620,00 | 117,184              |
|    |                | <b>1.6. Capitolul 4.Lucrari de consolidare.Capitolul 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1:2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de impinare)</b>                                                                |        |         |        |                      |
| 36 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impinare )de 10cm                                                                                                                                   | m2     |         |        | 42,900<br>2,055      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0317  | 64,84  | 2,055                |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1260  | 278,00 | 35,028               |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,133                |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,00351 | 620,00 | 2,176                |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,00097 | 240,00 | 0,233                |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0110  | 285,00 | 3,135                |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00045 | 310,00 | 0,139                |
|    |                | <b>1.7. Capitolul 4.2. Executarea santului consolidat din beton monolit</b>                                                                                                                                                                          |        |         |        |                      |
| 37 | TsA01B1        | Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |         |        | 49,927<br>49,927     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7700  | 64,84  | 49,927               |
| 38 | TsC59A         | (Incarcarea) Saptura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 7 241,642<br>300,223 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,6300  | 64,84  | 300,223              |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020  | 278,00 | 0,647                |
|    | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,9000 | 477,85 | 5 208,565            |
|    | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,9500  | 587,42 | 1 732,207            |
| 39 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                              | t      |         |        | 7,889<br>0,000       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0232  | 340,00 | 7,889                |
| 40 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |        | 259,633              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6         | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 23,372    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600   | 64,84     | 23,372    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040   | 278,00    | 1,293     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000   | 587,42    | 234,967   |
| 41 | TsC50B k=2     | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                                                                                  | 100 m3 |          |           | 170,395   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 0,000     |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0120   | 278,00    | 6,465     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1400   | 587,42    | 163,930   |
| 42 | nota           | Consolidarea cu beton                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     |          |           | 0,000     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 0,000     |
| 43 | TsC54B         | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=8cm) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                      | m3     |          |           | 487,642   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 64,192    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900   | 64,84     | 64,192    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500   | 278,00    | 319,700   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000   | 19,00     | 1,900     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100   | 185,00    | 38,850    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200   | 150,00    | 63,000    |
| 44 | DI119          | (fundul rigolei h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                      | m3     |          |           | 1 567,709 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 206,841   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,1900   | 64,84     | 206,841   |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0200   | 1 200,00  | 1 223,896 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0370   | 725,00    | 26,787    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4280   | 250,00    | 110,185   |
| 45 | DI119          | (taluzuri h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                            | m3     |          |           | 1 567,846 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 206,838   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,1900   | 64,84     | 206,838   |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0200   | 1 200,00  | 1 223,986 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0370   | 725,00    | 26,812    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4280   | 250,00    | 110,210   |
| 46 | nota           | Executarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                                                        | m      |          |           | 0,000     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 0,000     |
| 47 | IzF20Df        | (lemn pt rosturi 20*50mm=0.07m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m      |          |           | 16,793    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 4,539     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0700   | 64,84     | 4,539     |
|    | 25213026029021 | lemn 20*50                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,001041 | 7 250,00  | 7,544     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1000   | 2,10      | 0,210     |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0600   | 75,00     | 4,500     |
| 48 | IzF20A f       | (Mastic bituminos =0.052t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                     | m      |          |           | 114,800   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 16,858    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2600   | 64,84     | 16,858    |
|    | 23203226000481 | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,000773 | 33 195,00 | 25,660    |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,0001   | 8 860,00  | 0,922     |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,2000   | 8,86      | 1,772     |
|    | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                              | l      | 0,1200   | 37,50     | 4,500     |
|    | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,6000   | 108,33    | 64,998    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0020   | 45,00     | 0,090     |
|    |                | <b>1.8. Capitolul 4.3. Executarea santului cu panta rapida din beton monolit.</b>                                                                                                                                                                                            |        |          |           |           |
| 49 | TsC59B         | (Y=1.8t/m3) Saptatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de                                                                                                                                                      | 100 m3 |          |           | 9 355,118 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 394,222   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |                | categoria 2                                                                                                                                                                                                                             |        |         |          |           |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 6,0800  | 64,84    | 394,222   |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040  | 278,00   | 1,137     |
|    | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 14,3000 | 477,85   | 6 833,255 |
|    | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 3,6200  | 587,42   | 2 126,504 |
| 50 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                 | t      |         |          | 7,888     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 0,000     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0232  | 340,00   | 7,888     |
| 51 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |          | 259,450   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 23,345    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600  | 64,84    | 23,345    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040  | 278,00   | 1,137     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000  | 587,42   | 234,968   |
| 52 | TsC50B k=2     | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 171,100   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 0,000     |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0120  | 278,00   | 6,666     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1400  | 587,42   | 164,434   |
| 53 | nota           | Consolidare cu beton monolit                                                                                                                                                                                                            | m2     |         |          | 0,000     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 0,000     |
| 54 | TsC54B         | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                | m3     |         |          | 487,642   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 64,192    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900  | 64,84    | 64,192    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500  | 278,00   | 319,700   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000  | 19,00    | 1,900     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2100  | 185,00   | 38,850    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200  | 150,00   | 63,000    |
| 55 | DI119          | (pinten nr.2 40*50cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030                                                                                                                                | m3     |         |          | 1 700,475 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 206,840   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,1900  | 64,84    | 206,840   |
|    | 26631021000002 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0200  | 1 330,00 | 1 356,600 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0370  | 725,00   | 26,826    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4280  | 250,00   | 110,209   |
| 56 | DI119          | (suport 40*50cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030                                                                                                                                     | m3     |         |          | 1 700,582 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 206,844   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,1900  | 64,84    | 206,844   |
|    | 26631021000002 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0200  | 1 330,00 | 1 356,650 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0370  | 725,00   | 26,882    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4280  | 250,00   | 110,206   |
| 57 | DI119          | (taluzuri h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030                                                                                                                          | m3     |         |          | 2 261,478 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 206,840   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,1900  | 64,84    | 206,840   |
|    | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0200  | 1 880,00 | 1 917,600 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0370  | 725,00   | 26,829    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4280  | 250,00   | 110,209   |
| 58 | DI119          | (taluzuri h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030                                                                                                                          | m3     |         |          | 2 261,475 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 206,840   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,1900  | 64,84    | 206,840   |
|    | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0200  | 1 880,00 | 1 917,600 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0370  | 725,00   | 26,826    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4280  | 250,00   | 110,210   |
| 59 | nota           | Executarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                   | m      |         |          | 0,000     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 0,000     |
| 60 | IzF20Df        | (lemn pt rosturi 20*50mm=0.07m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 | m      |         |          | 16,791    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 4,539     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6         | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
|    |                | mm grosime, fixate cu chit de aracet                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |                      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0700   | 64,84     | 4,539                |
|    | 25213026029021 | lemn 20*50                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,001041 | 7 250,00  | 7,542                |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1000   | 2,10      | 0,210                |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0600   | 75,00     | 4,500                |
| 61 | IzF20A f       | (Mastic bituminos =0.052tt) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m      |          |           | 114,757<br>16,858    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,2600   | 64,84     | 16,858               |
|    | 23203226000481 | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,000773 | 33 195,00 | 25,648               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0001   | 8 860,00  | 0,891                |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,2000   | 8,86      | 1,772                |
|    | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                           | l      | 0,1200   | 37,50     | 4,500                |
|    | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,6000   | 108,33    | 64,998               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0020   | 45,00     | 0,090                |
| 62 | nota           | Executarea desipatorului                                                                                                                                                                                                                  | m2     |          |           | 0,000<br>0,000       |
| 63 | TsC54B         | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     |          |           | 487,544<br>64,207    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900   | 64,84     | 64,207               |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500   | 278,00    | 319,621              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000   | 19,00     | 1,902                |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2100   | 185,00    | 38,836               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200   | 150,00    | 62,978               |
| 64 | DI119          | (desipator h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                        | m3     |          |           | 2 261,019<br>206,852 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,1900   | 64,84     | 206,852              |
|    | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0200   | 1 880,00  | 1 916,863            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0370   | 725,00    | 27,010               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4280   | 250,00    | 110,294              |
| 65 | DI119          | (suport 40*50cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                    | m3     |          |           | 1 700,479<br>206,812 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,1900   | 64,84     | 206,813              |
|    | 26631021000002 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200   | 1 330,00  | 1 356,323            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0370   | 725,00    | 27,188               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4280   | 250,00    | 110,156              |
|    |                | <b>1.9. Capitolul 5.Sistemul rutier.</b>                                                                                                                                                                                                  |        |          |           |                      |
| 66 | DA04A          | (S=4482 m2;H=5cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului                                                             | 100 m3 |          |           | 1 308,336<br>0,000   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,1100   | 620,00    | 1 308,336            |
| 67 | DI89A          | (Egalizarea profilului) Reparatie drumurilor impetruite:fara adaos de material                                                                                                                                                            | 100m2  |          |           | 1 896,175<br>361,808 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 5,5800   | 64,84     | 361,808              |
|    | 1411122017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1500   | 281,00    | 323,150              |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,5000   | 19,00     | 47,500               |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,1400   | 310,00    | 663,401              |
|    | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,8220   | 285,00    | 234,270              |
|    | 3410541000002  | Autocisterna                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3500   | 240,00    | 84,000               |
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0710   | 250,00    | 17,749               |
|    | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2650   | 620,00    | 164,297              |
| 68 | DI110          | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenaj din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)                                                                                                     | m3     |          |           | 382,939<br>9,726     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500   | 64,84     | 9,726                |
|    | 14211022004672 | Balast (Amestic de agregat 0-63mm)                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2200   | 285,00    | 347,700              |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0700   | 19,00     | 1,330                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0216 | 620,00    | 13,392              |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0273 | 310,00    | 8,463               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0097 | 240,00    | 2,328               |
| 69 | DA12C           | (H=15cm:K-comp=1.26) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr 32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008,, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  | m3     |        |           | 491,142<br>19,452   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3000 | 64,84     | 19,452              |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                               | m3     | 1,2700 | 296,00    | 375,920             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                           | m3     | 0,0500 | 19,00     | 0,950               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0420 | 620,00    | 26,040              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2180 | 310,00    | 67,580              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0050 | 240,00    | 1,200               |
| 70 | DA12B           | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;LA30 fr.8-16mm conf. SM-EN 132242+A12008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3     |        |           | 569,241<br>38,904   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6000 | 64,84     | 38,904              |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                               | m3     | 0,2030 | 281,00    | 57,043              |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                               | m3     | 1,2190 | 296,00    | 360,824             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                           | m3     | 0,1500 | 19,00     | 2,850               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0420 | 620,00    | 26,040              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2580 | 310,00    | 79,980              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0150 | 240,00    | 3,600               |
| 71 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8l/m2)                                                                                             | t      |        |           | 12 258,117<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                              | t      | 1,0300 | 11 800,00 | 12 153,117          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3000 | 350,00    | 105,000             |
| 72 | DB19G           | (BAD 22.4.conf. CP D.0.2.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                   | m2     |        |           | 235,688<br>3,890    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600 | 64,84     | 3,890               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 1 570,00  | 221,370             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0030 | 0,00      | 0,000               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0160 | 0,00      | 0,000               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 310,00    | 2,449               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 310,00    | 2,449               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0079 | 700,00    | 5,530               |
| 73 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)                                                                                             | t      |        |           | 12 258,012<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                              | t      | 1,0300 | 11 800,00 | 12 153,059          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3000 | 350,00    | 104,953             |
| 74 | DB16H           | (BA 16 SR conform CP D.02.25;2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                               | m2     |        |           | 171,918<br>3,242    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0500 | 64,84     | 3,242               |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                      | t      | 0,0940 | 1 720,00  | 161,680             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0030 | 0,00      | 0,000               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0110 | 0,00      | 0,000               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 310,00    | 1,643               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 310,00    | 1,643               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053 | 700,00    | 3,710               |
|    |                 | <b>1.10. Capitolul 6. Lucrari de arta.Capitolul 6.1 Constructia podetului la PC37+11</b>                                                                                                           |        |        |           |                     |
| 75 | TsC03B1         | (gropa de fundatie:P Y=1.8t/m3) Saptura                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |           | 979,593             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |               | mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          |        |        |        | 0,000              |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500 | 477,85 | 979,593            |
| 76 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                 | m3     |        |        | 133,570<br>133,570 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600 | 64,84  | 133,570            |
| 77 | TsC03E1       | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                | 100 m3 |        |        | 931,808<br>0,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,9500 | 477,85 | 931,808            |
| 78 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva p-ru umplerea acostamentelor)                                                                                                         | t      |        |        | 7,888<br>0,000     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0232 | 340,00 | 7,888              |
| 79 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |        | 259,531<br>23,365  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600 | 64,84  | 23,365             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0040 | 278,00 | 1,198              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000 | 587,42 | 234,968            |
| 80 | TsC50B k=2    | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                               | 100 m3 |        |        | 171,290<br>0,000   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0120 | 278,00 | 6,710              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1400 | 587,42 | 164,579            |
| 81 | PJ05B         | (demontarea mecanizata a elementelor existent din beton monolit si zidarie)Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                  | m3     |        |        | 388,065<br>300,858 |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 4,6400 | 64,84  | 300,858            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6120 | 50,00  | 30,600             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3060 | 185,00 | 56,607             |
| 82 | TsC03F1       | ( incarcarea materialului de la demontare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |        | 1 076,184<br>0,000 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500 | 477,85 | 1 076,184          |
| 83 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                   | t      |        |        | 7,887<br>0,000     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0232 | 340,00 | 7,887              |
| 84 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |        | 260,436<br>23,278  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600 | 64,84  | 23,278             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0040 | 278,00 | 1,188              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000 | 587,42 | 235,970            |
| 85 | TsC50B k=2    | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km , teren categoria II                                                                                               | 100 m3 |        |        | 172,812<br>0,000   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0120 | 278,00 | 7,128              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1400 | 587,42 | 165,684            |
| 86 | nota          | Constructia podetului d.1.0m                                                                                                                                                                                              | m3     |        |        | 0,000<br>0,000     |
| 87 | TsC54B        | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 487,594<br>64,193  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900 | 64,84  | 64,193             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500 | 278,00 | 319,664            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 19,00    | 1,900                |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100  | 185,00   | 38,845               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200  | 150,00   | 62,992               |
| 88 | TsC54B         | (LA30 fr.16-32mm.Kcomp.=1.26:h=20cm) Strat de fundatie din piatra sparta (sub bazin de acumulare)                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 487,683<br>64,182    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900  | 64,84    | 64,182               |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500  | 278,00   | 319,744              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 19,00    | 1,902                |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100  | 185,00   | 38,852               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200  | 150,00   | 63,003               |
| 89 | TsC54A         | (Balast fr.0-63mm Ga75:Kcomp=1.22-sub elemente de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 475,611<br>58,356    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000  | 64,84    | 58,356               |
|    | 1421102200525f | Balast fr.0-63mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1000  | 285,00   | 313,500              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 19,00    | 1,900                |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100  | 185,00   | 38,852               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200  | 150,00   | 63,003               |
| 90 | DI119          | (sub corpul podetului h=30-47cm) Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 1 700,476<br>206,840 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1900  | 64,84    | 206,840              |
|    | 26631021000002 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0200  | 1 330,00 | 1 356,600            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0370  | 725,00   | 26,830               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4280  | 250,00   | 110,207              |
| 91 | DI122          | (TB 100.25.90-gr=3100kg,W=1.24m3/buc) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                        | m3   |         |          | 8 961,716<br>518,720 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 8,0000  | 64,84    | 518,720              |
|    | 2666122800561  | Tuburi din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0000  | 7 948,00 | 7 948,000            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,9800  | 250,00   | 494,996              |
| 92 | IzF18B         | (h=2cm mortar Mp200=0.8m3) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |         |          | 62,016<br>16,210     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 64,84    | 16,210               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0280  | 175,92   | 4,926                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 19,00    | 0,133                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 8,6700  | 2,10     | 18,207               |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0200  | 1 100,00 | 22,000               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 45,00    | 0,540                |
| 93 | DI119          | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20 (XO) la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 700,490<br>206,846 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1900  | 64,84    | 206,846              |
|    | 26631021000002 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0200  | 1 330,00 | 1 356,600            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0370  | 725,00   | 26,847               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4280  | 250,00   | 110,198              |
| 94 | DI119          | (jonctiunei)) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) (XO) la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 2 261,020<br>206,848 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,1900  | 64,84    | 206,848              |
|    | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0200  | 1 880,00 | 1 917,136            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0370  | 725,00   | 26,852               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4280  | 250,00   | 110,185              |
| 95 | DI123          | (peretului de portal ST-10-gr.=2500kg,W=1.01m3/buc) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                             | m3   |         |          | 9 210,287<br>784,564 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 12,1000 | 64,84    | 784,564              |
|    | 26661228005622 | Perete de portal ST-10                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0000  | 7 362,00 | 7 580,673            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6         | 7                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------------|
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 3,3800   | 250,00    | 845,050              |
| 96  | DI123          | (aripelor laterale<br>ST-4--gr.=2500kg,W=0.98m3/buc) Montarea<br>sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii<br>artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                          | m3   |          |           | 8 791,889<br>784,564 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 12,1000  | 64,84     | 784,564              |
|     | 26661228005623 | Aripi ST4                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0000   | 6 953,00  | 7 162,299            |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 3,3800   | 250,00    | 845,026              |
| 97  | DI119          | (rigolei dintre aripile laterale h=20cm))<br>Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4<br>XD1 XF4) (XO) la edificii artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                      | m3   |          |           | 2 260,862<br>206,898 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,1900   | 64,84     | 206,898              |
|     | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0200   | 1 880,00  | 1 917,600            |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de<br>reutilizare)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370   | 725,00    | 26,364               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4280   | 250,00    | 110,000              |
| 98  | IzF20A f       | (Mastic bituminos =19.8kg) Etansarea<br>rostrurilor de dilatare si tasare la plansee, pereti<br>si schelet de beton armat, prin umplerea<br>partiala a golurilor, spre exterior sau interior<br>cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de<br>bitum | m    |          |           | 110,000<br>16,858    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2600   | 64,84     | 16,858               |
|     | 23203226000481 | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,630573 | 33,20     | 20,935               |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0001   | 8 860,00  | 0,846                |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S<br>2340                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000   | 8,86      | 1,772                |
|     | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,1200   | 37,50     | 4,500                |
|     | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000   | 108,33    | 64,998               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0020   | 45,00     | 0,090                |
| 99  | DI121          | Executarea hidroizolării prin ungere in 2<br>straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                     | m2   |          |           | 107,184<br>36,570    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5640   | 64,84     | 36,570               |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0045   | 11 800,00 | 54,712               |
|     | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0075   | 1 100,00  | 8,500                |
|     | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0016   | 4 500,00  | 7,402                |
| 100 | DI120          | Executarea hidroizolării prin lipire in 2 straturi<br>pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                     | m2   |          |           | 233,648<br>75,214    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1600   | 64,84     | 75,214               |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0068   | 11 800,00 | 82,445               |
|     | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0075   | 1 100,00  | 8,502                |
|     | 2682132601800  | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 2,3400   | 28,00     | 67,486               |
| 101 | nota           | Constructia bazinului de acumulare (Bzn-1)                                                                                                                                                                                                               | m3   |          |           | 0,000<br>0,000       |
| 102 | DI119          | (Bzn-1) Fundatii monolite din beton C30/37<br>(XC4 XD1 XF4) (XO) la edificii artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                           | m3   |          |           | 2 261,461<br>206,841 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,1900   | 64,84     | 206,841              |
|     | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0200   | 1 880,00  | 1 917,600            |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de<br>reutilizare)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370   | 725,00    | 26,813               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4280   | 250,00    | 110,207              |
| 103 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton<br>armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina,<br>cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                        | kg   |          |           | 59,603<br>13,616     |
|     | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100   | 64,84     | 13,616               |
|     | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400   | 28,20     | 29,621               |
|     | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200   | 16,00     | 0,324                |
|     | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100   | 48,00     | 0,484                |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800   | 188,82    | 15,109               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100   | 45,00     | 0,450                |
| 104 | DI121          | Executarea hidroizolării prin ungere in 2<br>straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                     | m2   |          |           | 107,182<br>36,569    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5640   | 64,84     | 36,569               |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0045   | 11 800,00 | 54,754               |
|     | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0075   | 1 100,00  | 8,489                |
|     | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0016   | 4 500,00  | 7,370                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6         | 7                        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|
| 105 | CL18A          | (Rigola de protectie cornier 45*45*4mm=24.2kg;ar-ra A240=33.9kg;teava din otel=0.44kg) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg    |          |           | 42,640<br>13,616         |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1900   | 64,84     | 12,320                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0100   | 64,84     | 0,648                    |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0100   | 64,84     | 0,648                    |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0100   | 23,45     | 0,234                    |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0000   | 28,20     | 28,200                   |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0050   | 48,00     | 0,240                    |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw    | 0,0080   | 2,50      | 0,020                    |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0150   | 22,00     | 0,330                    |
| 106 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                             | m2    |          |           | 77,484<br>72,637         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,1200   | 64,84     | 72,637                   |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1200   | 21,30     | 2,561                    |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1000   | 0,00      | 0,000                    |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                            | l     | 0,0150   | 23,20     | 0,353                    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,1000   | 8,00      | 0,800                    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0500   | 6,00      | 0,300                    |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0300   | 28,00     | 0,833                    |
| 107 | CL18A          | (parapet metalic:teava din otel) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                       | kg    |          |           | 42,641<br>13,616         |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1900   | 64,84     | 12,320                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0100   | 64,84     | 0,648                    |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0100   | 64,84     | 0,648                    |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0100   | 23,45     | 0,234                    |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0000   | 28,20     | 28,200                   |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0050   | 48,00     | 0,240                    |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw    | 0,0080   | 2,50      | 0,020                    |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0150   | 22,00     | 0,330                    |
| 108 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                             | m2    |          |           | 77,460<br>72,613         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,1200   | 64,84     | 72,613                   |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1200   | 21,30     | 2,554                    |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1000   | 0,00      | 0,000                    |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                            | l     | 0,0150   | 23,20     | 0,349                    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,1000   | 8,00      | 0,800                    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0500   | 6,00      | 0,300                    |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0300   | 28,00     | 0,843                    |
| 109 | nota           | Executarea consolidarii din beton monolit                                                                                                                                                                                                           | m3    |          |           | 0,000<br>0,000           |
| 110 | DI130          | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XD1 XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                                                               | 100m2 |          |           | 39 255,995<br>10 601,192 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 163,5000 | 64,84     | 10 601,192               |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 15,3000  | 1 200,00  | 18 909,589               |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                               | t     | 0,2600   | 11 800,00 | 3 178,995                |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 45,0000  | 60,00     | 2 781,096                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1500   | 725,00    | 112,557                  |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 10,7000  | 278,00    | 3 064,347                |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 2,4600   | 240,00    | 608,219                  |
| 111 | DI131 k=7      | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                           | 100m2 |          |           | 14 280,904<br>3 676,338  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 8,1000   | 64,84     | 3 676,338                |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0200   | 1 200,00  | 8 827,397                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0100   | 725,00    | 52,968                   |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                               | t     | 0,0200   | 11 800,00 | 1 724,201                |
| 112 | DI130          | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu                                                                                                                                                                                                      | 100m2 |          |           | 39 252,597               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6         | 7                      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|
|     |                | beton monolit (C30/37 XC4 XD1 XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                                                                      |        |          |           | 10 601,340             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 163,5000 | 64,84     | 10 601,340             |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 15,3000  | 1 200,00  | 18 912,605             |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,2600   | 11 800,00 | 3 173,109              |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                         | kg     | 45,0000  | 60,00     | 2 780,924              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1500   | 725,00    | 112,710                |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 10,7000  | 278,00    | 3 063,840              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,4600   | 240,00    | 608,067                |
| 113 | DI131 k=3      | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                                             | 100m2  |          |           | 6 122,038<br>1 575,504 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,1000   | 64,84     | 1 575,504              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0200   | 1 200,00  | 3 781,513              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0100   | 725,00    | 21,324                 |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0200   | 11 800,00 | 743,697                |
| 114 | DI119          | (suport 1000*400*500mm) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) (XO) la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                         | m3     |          |           | 2 261,628<br>206,840   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,1900   | 64,84     | 206,840                |
|     | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200   | 1 880,00  | 1 917,600              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0370   | 725,00    | 27,188                 |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4280   | 250,00    | 110,000                |
| 115 | DI129          | (piatra sparta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                          | m3     |          |           | 564,308<br>180,255     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,7800   | 64,84     | 180,255                |
|     | 1411122201001  | Piatra bruta pentru constructii                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0100   | 380,25    | 384,052                |
| 116 | TsC03B1        | (umplutura) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 |          |           | 979,592<br>0,000       |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500   | 477,85    | 979,592                |
| 117 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                             | 100 m3 |          |           | 1 986,385<br>571,891   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200   | 64,84     | 571,891                |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300   | 150,00    | 1 414,494              |
|     |                | <b>1.11. Capitolul 7.Amenajarea drumului.Capitolul 7.1. Amenajarea drumurilor laterale.</b>                                                                                                                           |        |          |           |                        |
| 118 | TsE05B         | (platformei drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |          |           | 117,169<br>0,000       |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1890   | 620,00    | 117,169                |
| 119 | TsC21B1        | (caseta hmax=20cm) Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |          |           | 2 238,262<br>0,000     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 3,6100   | 620,00    | 2 238,262              |
| 120 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                      | 100 m3 |          |           | 259,370<br>23,349      |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3600   | 64,84     | 23,349                 |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0040   | 278,00    | 1,151                  |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4000   | 587,42    | 234,871                |
| 121 | TsD08B1        | (16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu                                                                                                                                                                          | 100 m3 |          |           | 1 224,864              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|     |                 | compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv                  |      |        |           | 195,808             |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,0200 | 64,84     | 195,808             |
|     | 2952240004003   | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                    | h-ut | 3,3200 | 310,00    | 1 029,056           |
| 122 | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3   |        |           | 43,000<br>0,000     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0000 | 19,00     | 19,000              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 240,00    | 24,000              |
| 123 | NOTA            | Tip I.                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |           | 0,000<br>0,000      |
| 124 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenaj din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)                                                                                    | m3   |        |           | 382,937<br>9,725    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 64,84     | 9,725               |
|     | 14211022004672  | Balast (Amestec de agregat 0-63mm)                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,2200 | 285,00    | 347,698             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700 | 19,00     | 1,330               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0216 | 620,00    | 13,400              |
|     | 2952240004118   | Compactator 18 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0273 | 310,00    | 8,459               |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0097 | 240,00    | 2,325               |
| 125 | DA12C           | (H=14cm:K-comp=1.26) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr 32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008,, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                        | m3   |        |           | 491,150<br>19,452   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 64,84     | 19,452              |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 1,2700 | 296,00    | 375,920             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 19,00     | 0,950               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420 | 620,00    | 26,048              |
|     | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2180 | 310,00    | 67,582              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 240,00    | 1,198               |
| 126 | DA12B           | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;LA30 fr.8-16mm conf. SM-EN 132242+A12008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                       | m3   |        |           | 569,234<br>38,904   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 64,84     | 38,904              |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2030 | 281,00    | 57,046              |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 1,2190 | 296,00    | 360,821             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 19,00     | 2,850               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420 | 620,00    | 26,035              |
|     | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2580 | 310,00    | 79,979              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 240,00    | 3,600               |
| 127 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8l/m2)                                                                                                                   | t    |        |           | 12 242,143<br>0,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                    | t    | 1,0300 | 11 800,00 | 12 137,143          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000 | 350,00    | 105,000             |
| 128 | DB19G           | (BAD 22.4.conf. CP D.0.2.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                         | m2   |        |           | 235,688<br>3,890    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 64,84     | 3,890               |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                                                                            | t    | 0,1410 | 1 570,00  | 221,369             |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0030 | 0,00      | 0,000               |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160 | 0,00      | 0,000               |
|     | 2952240004010   | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0079 | 310,00    | 2,449               |
|     | 2952240004003   | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0079 | 310,00    | 2,449               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6         | 7                     |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------------------|
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                    | h-ut  | 0,0079  | 700,00    | 5,530                 |
| 129 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)                                                          | t     |         |           | 12 200,000<br>0,000   |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                           | t     | 1,0300  | 11 800,00 | 12 095,000            |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000  | 350,00    | 105,000               |
| 130 | DB16H           | (BA 16 SR conform CP D.02.25;2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica            | m2    |         |           | 171,914<br>3,242      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500  | 64,84     | 3,242                 |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                   | t     | 0,0940  | 1 720,00  | 161,677               |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                   | t     | 0,0030  | 0,00      | 0,000                 |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                 | kg    | 0,0110  | 0,00      | 0,000                 |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                | h-ut  | 0,0053  | 310,00    | 1,643                 |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                             | h-ut  | 0,0053  | 310,00    | 1,643                 |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                    | h-ut  | 0,0053  | 700,00    | 3,709                 |
| 131 | NOTA            | Tip II.                                                                                                                                                         | m2    |         |           | 0,000<br>0,000        |
| 132 | DI134           | (LA30:fr.32-63mm=86.9m3;fr.8-16mm=5,2 m3;fr.4-8mmAmenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |         |           | 1 813,589<br>320,310  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om  | 4,9400  | 64,84     | 320,310               |
|     | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                          | m3    | 18,9000 | 0,00      | 0,000                 |
|     | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                             | m3    | 1,5000  | 0,00      | 0,000                 |
|     | 1411122201645   | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                           | m3    | 1,0000  | 0,00      | 0,000                 |
|     | 11202062010361  | Savura                                                                                                                                                          | m3    | 1,0000  | 0,00      | 0,000                 |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                        | m3    | 3,0000  | 19,00     | 57,000                |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0420  | 620,00    | 26,058                |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                        | h-ut  | 0,2580  | 587,42    | 151,537               |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                 | h-ut  | 1,1200  | 285,00    | 319,200               |
|     | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,7100  | 310,00    | 840,145               |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                   | h-ut  | 0,4140  | 240,00    | 99,339                |
|     | 29522700076111  | Distribuitor de criblura                                                                                                                                        | h-ut  | 0,1060  | 0,00      | 0,000                 |
| 133 | NOTA            | TS50-20-3                                                                                                                                                       | buc   |         |           | 0,000<br>0,000        |
| 134 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip (Kcomp=1.1;h=30cm)                                                                                                                  | m3    |         |           | 355,621<br>58,355     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om  | 0,9000  | 64,84     | 58,355                |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3    | 1,1000  | 175,92    | 193,515               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                             | m3    | 0,1000  | 19,00     | 1,900                 |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                              | h-ut  | 0,2100  | 185,00    | 38,854                |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                    | h-ut  | 0,4200  | 150,00    | 62,997                |
| 135 | DI122           | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS50-20-3)                             | m3    |         |           | 13 521,220<br>518,720 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om  | 8,0000  | 64,84     | 518,720               |
|     | 26661228005612  | Tuburi din beton armat                                                                                                                                          | m3    | 1,0000  | 12 507,50 | 12 507,500            |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                          | h-ut  | 1,9800  | 250,00    | 495,000               |
| 136 | DI124           | (Portal-bloc ST8) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                          | m3    |         |           | 7 370,829<br>376,072  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om  | 5,8000  | 64,84     | 376,072               |
|     | 4029050         | Mortar de ciment                                                                                                                                                | m3    | 0,1200  | 1 100,00  | 136,016               |
|     | 26661228005633  | Portal ST-8                                                                                                                                                     | m3    | 1,0000  | 6 479,36  | 6 673,741             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,7400  | 250,00    | 185,000               |
|     |                 | <b>1.12. Capitolul 7.2.Instalarea indicatoarelor rutiere.</b>                                                                                                   |       |         |           |                       |
| 137 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatir din beton (C12/15) d.0.4m*1.2m=0.15m3/buc)     | buc   |         |           | 630,676<br>70,676     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 64,84     | 21,397            |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                              | h-om | 0,7600 | 64,84     | 49,278            |
|     | 26631021000003 | Beton C12/15                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 1 200,00  | 180,000           |
|     | 2811106301794  | Stilp metalic confectionat industrial                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 380,00    | 380,000           |
| 138 | DF20A          | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc  |        |           | 775,170<br>18,155 |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                   | h-om | 0,2800 | 64,84     | 18,155            |
|     | 2615107326105  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (conform normei de reutilizare)                                         | buc  | 1,0000 | 750,00    | 750,000           |
|     | 2874115804768  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8                                                                                                | buc  | 2,0000 | 2,75      | 5,500             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,75      | 1,500             |
|     | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 0,75      | 0,015             |
|     |                | <b>1.13. Capitolul 7.3. Executarea marcajului rutier</b>                                                                                          |      |        |           |                   |
| 139 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                           | m2   |        |           | 143,977<br>36,570 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 64,84     | 29,567            |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 64,84     | 7,003             |
|     | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5                                                                                                                              | kg   | 0,7300 | 85,00     | 62,050            |
|     | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                               | kg   | 0,3500 | 65,00     | 22,750            |
|     | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                             | kg   | 0,1140 | 72,00     | 8,208             |
|     | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                      | h-ut | 0,0480 | 250,00    | 14,400            |
|     |                | <b>1.14. Capitolul 7.4. Montarea parapetului metalic rutier 11-DO U2/190-0.75 cu pasul stilpilor 2m</b>                                           |      |        |           |                   |
| 140 | DF59A          | Montarea parapetului metalic la drum                                                                                                              | m    |        |           | 791,241<br>14,265 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 64,84     | 14,265            |
|     | 2875277301001  | Complex de parapet metalic                                                                                                                        | t    | 0,0248 | 30 645,20 | 760,001           |
|     | 2952270003722  | Instalalaia GAYK TYP 250                                                                                                                          | h-ut | 0,0350 | 300,00    | 10,500            |
|     | 29123400025101 | Motocompresor                                                                                                                                     | h-ut | 0,0350 | 185,00    | 6,475             |
|     |                | <b>1.15. Capitolul 7.5. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic.</b>                                                                      |      |        |           |                   |
| 141 | DF11A          | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet                                                            | buc  |        |           | 339,453<br>31,123 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 64,84     | 19,452            |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 64,84     | 11,671            |
|     | 2875274200100  | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00      | 0,000             |
|     | 2661126401010  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                                                                                              | buc  | 1,0000 | 308,33    | 308,330           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia unui podet de drumul  
L434 (drum de ocolire a  
s.Izbeste)Obiect nr.77**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Reparatia unui podet de drumul L434 (drum de ocolire a s.Izbeste)Obiect nr.77**

**Valoarea de deviz 2 156 012,994 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Deviz nr.2-1-1</b>                                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Capitolul 1..Demolarea podului existent.Drum</b>                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | DI155B                      | (Hmed=10cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                               | m2     | 107,000                               | 57,495<br>3,767                       | 6 151,939<br>403,110   |
| 2      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (l depozitul)                                                                                                          | t      | 25,700                                | 10,438<br>0,000                       | 268,260<br>0,000       |
| 3      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                              | 100 m3 | 0,107                                 | 271,888<br>24,841                     | 29,092<br>2,658        |
| 4      | TsC50C                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                    | 100 m3 | 0,107                                 | 175,673<br>0,000                      | 18,797<br>0,000        |
| 5      | TsC19C1                     | (decaparea stratului de fundatie din piatra sparta Hmed=18cm) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 0,193                                 | 1 092,663<br>0,000                    | 210,884<br>0,000       |
| 6      | TsC03G1                     | (incarcarea materialului de la                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,193                                 | 1 242,907                             | 239,881                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                  | 7                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------|
|    |                | decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  |        |        | 0,000              | 0,000                    |
| 7  | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozitul)                                                                                                     | t      | 28,900 | 10,435<br>0,000    | 301,580<br>0,000         |
| 8  | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                          | 100 m3 | 0,193  | 271,057<br>24,523  | 52,314<br>4,733          |
| 9  | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                | 100 m3 | 0,193  | 176,528<br>0,000   | 34,070<br>0,000          |
| 10 | TsC03F1        | (Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,363  | 1 075,490<br>0,000 | 390,403<br>0,000         |
| 11 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (din decaparea terasamentului)                                                                                     | t      | 65,300 | 13,022<br>0,000    | 850,340<br>0,000         |
| 12 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                           | 100 m3 | 0,363  | 258,044<br>23,399  | 93,670<br>8,494          |
| 13 | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria II                                                               | 100 m3 | 0,363  | 165,061<br>0,000   | 59,917<br>0,000          |
| 14 | PJ05B<br>k=0.8 | (Demolarea podului cu arc din piatra bruta) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                  | m3     | 44,100 | 310,455<br>240,686 | 13 691,053<br>10 614,243 |
| 15 | TRI1AA04<br>C1 | (incarcarea materialului de la decapare)Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria                                   | t      | 10,500 | 35,662<br>35,662   | 374,451<br>374,451       |
| 16 | TsC03F1        | (incarcarea materialului de la                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,391  | 1 075,468          | 420,508                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                  | 7                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|------------------------|
|    |                | decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II     |        |           | 0,000              | 0,000                  |
| 17 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                      | t      | 92,600    | 10,439<br>0,000    | 966,620<br>0,000       |
| 18 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                            | 100 m3 | 0,441     | 271,125<br>24,701  | 119,566<br>10,893      |
| 19 | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                  | 100 m3 | 0,441     | 175,825<br>0,000   | 77,539<br>0,000        |
| 20 | TsC55A         | Pomparea apei din excavatii si transee                                                                                                                                                       | m3     | 15,000    | 282,540<br>0,000   | 4 238,100<br>0,000     |
| 21 | TsC03G1        | (Y=1.95t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 5,350     | 1 242,410<br>0,000 | 6 646,894<br>0,000     |
| 22 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                      | t      | 1 043,300 | 10,438<br>0,000    | 10 889,860<br>0,000    |
| 23 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                             | 100 m3 | 5,350     | 258,310<br>23,342  | 1 381,961<br>124,882   |
| 24 | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria II                                                                 | 100 m3 | 5,350     | 164,478<br>0,000   | 879,955<br>0,000       |
| 25 | TsA20C         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                        | m3     | 20,000    | 209,433<br>209,433 | 4 188,664<br>4 188,664 |
| 26 | TRI1AA04<br>C1 | (incarcarea materialului de la decapare)Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria                                     | t      | 39,000    | 35,662<br>35,662   | 1 390,818<br>1 390,818 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6                  | 7                      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------|
| 27 | TsI51A3           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozitul)                                                                                                            | t      | 39,000  | 10,435<br>0,000    | 406,980<br>0,000       |
| 28 | TsC51C            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,200   | 271,355<br>24,640  | 54,271<br>4,928        |
| 29 | TsC50C            | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                       | 100 m3 | 0,200   | 176,225<br>0,000   | 35,245<br>0,000        |
| 30 | TsC03G1<br>ladapt | (decaparea sol ud)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,460   | 1 242,411<br>0,000 | 571,509<br>0,000       |
| 31 | TsI51A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                           | t      | 128,700 | 13,021<br>0,000    | 1 675,860<br>0,000     |
| 32 | TsC51C            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,460   | 271,128<br>24,667  | 124,719<br>11,347      |
| 33 | TsC50C            | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                       | 100 m3 | 0,460   | 176,226<br>0,000   | 81,064<br>0,000        |
| 34 | TsA20C            | (decaparea sol ud) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                          | m3     | 10,000  | 209,433<br>209,433 | 2 094,332<br>2 094,332 |
| 35 | TRI1AA04<br>C1    | (incarcarea materialului de la decapare)Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria                                          | t      | 19,500  | 35,662<br>35,662   | 695,409<br>695,409     |
| 36 | TsI51A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                           | t      | 19,500  | 13,025<br>0,000    | 253,980<br>0,000       |
| 37 | TsC51C            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,100   | 271,360<br>24,640  | 27,136<br>2,464        |
| 38 | TsC50C            | Repararea si intretinerea                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,100   | 176,230            | 17,623                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------|
|    |         | drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                                                                          |        |         | 0,000                | 0,000                |
| 39 | TsC08F1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,230   | 1 882,651<br>0,000   | 2 315,661<br>0,000   |
| 40 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                    | t      | 239,800 | 13,022<br>0,000      | 3 122,560<br>0,000   |
| 41 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                          | 100 m3 | 1,230   | 271,525<br>24,618    | 333,976<br>30,280    |
| 42 | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                                                | 100 m3 | 1,230   | 176,226<br>0,000     | 216,758<br>0,000     |
| 43 | TsC03E1 | (incarcarea din rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                     | 100 m3 | 4,900   | 931,808<br>0,000     | 4 565,857<br>0,000   |
| 44 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din dipozitul)                                                                                                                                    | t      | 955,500 | 10,438<br>0,000      | 9 973,560<br>0,000   |
| 45 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100 m3 | 4,900   | 258,310<br>23,342    | 1 265,721<br>114,378 |
| 46 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II                                                                                                 | 100 m3 | 4,900   | 82,239<br>0,000      | 402,970<br>0,000     |
| 47 | TsD08B1 | (compactarea 16t-inclusiv acostamentele) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,                          | 100 m3 | 1,500   | 1 225,017<br>195,817 | 1 837,525<br>293,725 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                                       | 7                                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv                                                                                                             |        |         |                                         |                                           |
| 48 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv       | 100 m3 | 2,700   | <div>1 703,489</div> <div>571,889</div> | <div>4 599,420</div> <div>1 544,100</div> |
| 49 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv         | m3     | 70,000  | <div>50,530</div> <div>48,630</div>     | <div>3 537,100</div> <div>3 404,100</div> |
| 50 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,900   | <div>117,147</div> <div>0,000</div>     | <div>222,580</div> <div>0,000</div>       |
| 51 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                   | 100m2  | 0,500   | <div>543,360</div> <div>543,360</div>   | <div>271,680</div> <div>271,680</div>     |
| 52 | DI110  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=10cm Kcomp-1.22)                                                      | m3     | 19,800  | <div>382,956</div> <div>9,726</div>     | <div>7 582,519</div> <div>192,575</div>   |
| 53 | DA12C  | (LA30 fr.16-32mm,H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                     | m3     | 15,540  | <div>468,309</div> <div>19,452</div>    | <div>7 277,515</div> <div>302,284</div>   |
| 54 | DA12C  | (LA30 fr.32-63mm,H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                     | m3     | 23,310  | <div>491,155</div> <div>19,452</div>    | <div>11 448,825</div> <div>453,426</div>  |
| 55 | DI107  | (50/70)Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8l/m2)                                                                                   | t      | 0,120   | <div>12 298,333</div> <div>0,000</div>  | <div>1 475,800</div> <div>0,000</div>     |
| 56 | DB19H  | (BAD 22,4leg)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,                                                                                                                                    | m2     | 149,500 | <div>275,735</div> <div>4,539</div>     | <div>41 222,311</div> <div>678,551</div>  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6                    | 7                     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------|
|    |               | executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                            |        |         |                      |                       |
| 57 | DI107         | (50/70)Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)                                                                             | t      | 0,045   | 12 163,333<br>0,000  | 547,350<br>0,000      |
| 58 | DB16H         | (BA 16SR conf CP D02.25.2021 )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                          | m2     | 149,500 | 171,915<br>3,242     | 25 701,279<br>484,679 |
| 59 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (C25/30XF2=1.25m3)30x15cm BP100x30x15                                                             | m      | 25,000  | 240,609<br>38,256    | 6 015,224<br>956,390  |
| 60 | DF59A         | Montarea parapetului metalic la drum (11-DOU2/190-0.75 cu pasul stlpilor 2m)                                                                                                              | m      | 32,000  | 791,624<br>14,265    | 25 331,963<br>456,474 |
| 61 | TsC03E1       | (intorcerea) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,290   | 932,631<br>0,000     | 270,463<br>0,000      |
| 62 | TsI51A1 adapt | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (umplurea acostamentului)                                                                                       | t      | 52,200  | 3,947<br>0,000       | 206,040<br>0,000      |
| 63 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                          | 100 m3 | 0,290   | 258,221<br>23,252    | 74,884<br>6,743       |
| 64 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,230   | 1 703,652<br>572,000 | 391,840<br>131,560    |
| 65 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   | m3     | 6,000   | 50,530<br>48,630     | 303,180<br>291,780    |
| 66 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la                                                                                                                                                        | 100m2  | 1,700   | 117,071              | 199,020               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                                 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                  | 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   |        |         | 0,000              | 0,000                             |
| 67 | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                  | 100m2  | 0,500   | 543,360<br>543,360 | 271,680<br>271,680                |
|    |                  |                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                   |
|    |                  | <b>Total Capitolul 1..Demolarea podului existent.Drum Inklusiv salariu</b>                                                                                     |        |         |                    | <b>220 990,525<br/>29 815,831</b> |
|    |                  | <b>1.2. Capitolul 2.Executarea podetului cadru cu fintina.</b>                                                                                                 |        |         |                    |                                   |
| 68 | TsA20C<br>k=1.15 | (sol ud) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3     | 25,000  | 240,847<br>240,847 | 6 021,172<br>6 021,172            |
| 69 | TRI1AA04<br>C1   | (incarcarea materialului de la decapare)Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria       | t      | 48,800  | 35,662<br>35,662   | 1 740,306<br>1 740,306            |
| 70 | TsI51A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                        | t      | 48,800  | 13,022<br>0,000    | 635,460<br>0,000                  |
| 71 | TsC51C           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                              | 100 m3 | 0,250   | 271,356<br>24,640  | 67,839<br>6,160                   |
| 72 | TsC50C           | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                    | 100 m3 | 0,250   | 176,224<br>0,000   | 44,056<br>0,000                   |
| 73 | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                  | 100m2  | 1,000   | 543,359<br>543,359 | 543,359<br>543,359                |
| 74 | TsC55A           | Pomparea apei din excavatii si transee                                                                                                                         | m3     | 190,000 | 282,540<br>0,000   | 53 682,600<br>0,000               |
| 75 | TsC54B           | (LA20 fr.16-32mm,Kcomp=1.26) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                               | m3     | 18,080  | 487,646<br>64,191  | 8 816,644<br>1 160,571            |
| 76 | TsC54A           | (Balast fr.0-63mm Ga75,Kcomp=1.22,h=30cm) Strat de fundatie din balast                                                                                         | m3     | 20,490  | 475,608<br>58,356  | 9 745,215<br>1 195,714            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                       | 7                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 77 | DI129   | (LA20 piatra bruta h=50cm)<br>Umpluturi cu piatra bruta pentru<br>edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                         | m3     | 22,230 | 551,172<br>180,254      | 12 252,544<br>4 007,047 |
| 78 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executandu-se din pamint coeziv                                                  | 100 m3 | 0,223  | 1 703,587<br>571,928    | 379,900<br>127,540      |
| 79 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la<br>decapare-piatra bruta)Sapatura<br>mecanica cu excavatorul de 0,40-<br>0,70 mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda hidraulica, in<br>pamint cu umiditate naturala,<br>descarcare in autovehicule teren<br>catg. II | 100 m3 | 0,441  | 1 074,891<br>0,000      | 474,027<br>0,000        |
| 80 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km (din dipozitul)                                                                                                                                                             | t      | 92,600 | 10,439<br>0,000         | 966,620<br>0,000        |
| 81 | TsC50C  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru<br>fiecare 0,5 km, teren categoria III                                                                                                                            | 100 m3 | 0,441  | 87,914<br>0,000         | 38,770<br>0,000         |
| 82 | DI129   | (piatra bruta existente h=50-<br>75cm) Umpluturi cu piatra bruta<br>pentru edificii artificiale la<br>drumuri                                                                                                                                             | m3     | 44,100 | 551,178<br>180,255      | 24 306,936<br>7 949,254 |
| 83 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executandu-se din pamint coeziv                                                  | 100 m3 | 0,441  | 1 703,646<br>571,946    | 751,308<br>252,228      |
| 84 | DI119   | (executarea fintinii)Fundatii<br>monolite din beton C30/37 XC4<br>XA1 XD1 XF2 la edificiile<br>artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                          | m3     | 13,500 | 2 261,441<br>206,840    | 30 529,460<br>2 792,335 |
| 85 | DI126   | (A240) Instalarea armaturii<br>betonului monolit pentru edificii<br>artificiale la drumuri                                                                                                                                                                | t      | 0,104  | 21 782,346<br>1 582,346 | 2 265,364<br>164,564    |
| 86 | DI126   | (A500C) Instalarea armaturii<br>betonului monolit pentru edificii<br>artificiale la drumuri                                                                                                                                                               | t      | 1,072  | 21 782,108<br>1 582,108 | 23 350,420<br>1 696,020 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                       | 7                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------|
| 87 | CL18A         | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton                                           | kg  | 87,000 | 49,140<br>13,616        | 4 275,163<br>1 184,627  |
| 88 | DI127         | Montarea parapetului metalic la scară pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                   | t   | 0,439  | 33 588,722<br>2 036,034 | 14 745,449<br>893,819   |
| 89 | IzD05B        | Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la construcții metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranți, console, platforme)                                    | t   | 0,439  | 426,237<br>263,938      | 187,118<br>115,869      |
| 90 | IzD04D        | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat                           | t   | 0,439  | 517,989<br>88,175       | 227,397<br>38,709       |
| 91 | DI119         | H=70cm sub secția de intrare în podetul cadru) Fundații monolite din beton C30/37 XA1 XF3 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                              | m3  | 3,960  | 2 261,478<br>206,833    | 8 955,454<br>819,059    |
| 92 | DI119         | (H=80cm sub secția de ieșire în podetul cadru) Fundații monolite din beton C30/37 XA1 XF3 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                              | m3  | 3,460  | 2 261,332<br>206,832    | 7 824,209<br>715,639    |
| 93 | DI119         | (H=40cm sub secția de ieșire în podetul cadru) Fundații monolite din beton C20/25 XA1 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                  | m3  | 15,840 | 1 720,891<br>206,841    | 27 258,915<br>3 276,365 |
| 94 | PI06D         | (Montarea cu macara 40t inelelor prefabricate ZP35, masă 4,4t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc | 1,000  | 3 617,886<br>2 731,061  | 3 617,886<br>2 731,061  |
| 95 | pret de piață | ZP35 inelelor prefabricate masă 4.4t/buc                                                                                                                                                               | m3  | 1,750  | 9 980,000<br>0,000      | 17 465,000<br>0,000     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                                         | 7                                           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 96  | PI06D         | (Montarea cu macara 40t inelelor prefabricate ZP11.100,masa 4,2t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc | 19,000 | <div>3 617,886</div> <div>2 731,061</div> | <div>68 739,830</div> <div>51 890,155</div> |
| 97  | pret de piata | ZP11.100 inelelor prefabricate,masa 4,2t/buc                                                                                                                                                              | m3  | 32,110 | <div>11 458,580</div> <div>0,000</div>    | <div>367 935,004</div> <div>0,000</div>     |
| 98  | CP21B         | (Mp 200) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton           | m3  | 0,820  | <div>1 826,430</div> <div>583,560</div>   | <div>1 497,673</div> <div>478,519</div>     |
| 99  | PI06B         | (Montarea cu macara 16t aripelor prefabricata individual,masa 3.1t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 2,000  | <div>686,842</div> <div>129,680</div>     | <div>1 373,685</div> <div>259,360</div>     |
| 100 | pret de piata | Aripi (ST-5) prefabricate individual -3.1t/buc                                                                                                                                                            | m3  | 2,540  | <div>6 984,250</div> <div>0,000</div>     | <div>17 739,995</div> <div>0,000</div>      |
| 101 | PI06B         | (Montarea cu macara 16t aripelor prefabricata individual,masa 2.2t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 2,000  | <div>686,842</div> <div>129,680</div>     | <div>1 373,685</div> <div>259,360</div>     |
| 102 | pret de piata | Aripi prefabricate individual masa 2.2t/buc                                                                                                                                                               | m3  | 1,820  | <div>8 183,000</div> <div>0,000</div>     | <div>14 893,060</div> <div>0,000</div>      |
| 103 | PB12C         | (Blocul inglobat B-1 din beton C25/30 XA1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina                                                        | m3  | 1,530  | <div>1 673,786</div> <div>240,543</div>   | <div>2 560,893</div> <div>368,031</div>     |
| 104 | PD01A         | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi                                 | kg  | 66,000 | <div>25,782</div> <div>1,297</div>        | <div>1 701,599</div> <div>85,589</div>      |
| 105 | PC01A         | Cofraje pentru betoane in fundatii                                                                                                                                                                        | m2  | 18,400 | <div>77,973</div>                         | <div>1 434,708</div>                        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                    | 7                       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------|
|     |             | si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 60,301               | 1 109,542               |
| 106 | IzF20Aadapt | (cilti cu bitum=418kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                      | m  | 190,000 | 266,282<br>16,858    | 50 593,656<br>3 203,096 |
| 107 | IzF20Aadapt | (cilti cu bitum=36,7kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                     | m  | 150,700 | 54,334<br>16,858     | 8 188,100<br>2 540,561  |
| 108 | CP21B       | (Mp200) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton                                                                            | m3 | 0,100   | 1 827,340<br>583,560 | 182,734<br>58,356       |
| 109 | DI121       | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                         | m2 | 214,000 | 101,310<br>36,570    | 21 680,429<br>7 825,929 |
| 110 | CE13A       | (executarea hidroizolatiei prin lipire cu Эластмост C) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu k=1.15<br>Material marunt=1,050                               | m2 | 53,500  | 90,179<br>31,123     | 4 824,560<br>1 665,091  |
| 111 | IzF18C      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 24,900  | 91,624<br>22,694     | 2 281,444<br>565,081    |
| 112 | IzA12A      | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii                                                                                                                                          | m2 | 214,000 | 17,667<br>5,187      | 3 780,781<br>1 110,061  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                                       | 7                                       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                                         |                                         |
| 113 | TsC03G1 | (dupa demolarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                 | 100 m3 | 0,720   | <div>1 242,410</div> <div>0,000</div>   | <div>894,535</div> <div>0,000</div>     |
| 114 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                          | t      | 140,400 | <div>10,437</div> <div>0,000</div>      | <div>1 465,400</div> <div>0,000</div>   |
| 115 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,720   | <div>271,065</div> <div>24,675</div>    | <div>195,167</div> <div>17,766</div>    |
| 116 | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1km km, teren categoria III                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,720   | <div>176,226</div> <div>0,000</div>     | <div>126,883</div> <div>0,000</div>     |
| 117 | TsC03G1 | (din rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                    | 100 m3 | 2,230   | <div>1 242,410</div> <div>0,000</div>   | <div>2 770,574</div> <div>0,000</div>   |
| 118 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                          | t      | 434,900 | <div>10,438</div> <div>0,000</div>      | <div>4 539,340</div> <div>0,000</div>   |
| 119 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 2,230   | <div>271,449</div> <div>24,627</div>    | <div>605,332</div> <div>54,919</div>    |
| 120 | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1km km, teren categoria III                                                                                                                                                      | 100 m3 | 2,230   | <div>176,226</div> <div>0,000</div>     | <div>392,984</div> <div>0,000</div>     |
| 121 | TsD08B1 | (Compactarea 16t-inclusiv acostamente) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,000   | <div>1 225,017</div> <div>195,817</div> | <div>2 450,034</div> <div>391,634</div> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                    | 7                      |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------------|
| 122 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                             | m3     | 20,000 | 43,000<br>0,000      | 860,000<br>0,000       |
| 123 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                            | 100 m3 | 0,500  | 1 703,488<br>571,888 | 851,744<br>285,944     |
| 124 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                             | m3     | 5,000  | 43,000<br>0,000      | 215,000<br>0,000       |
| 125 | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                              | m3     | 45,000 | 50,530<br>48,630     | 2 273,850<br>2 188,350 |
| 126 | TsE01A   | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                                                                                            | 100m2  | 3,200  | 382,556<br>382,556   | 1 224,179<br>1 224,179 |
| 127 | TsH09C   | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                               | 100m2  | 2,800  | 457,168<br>337,168   | 1 280,070<br>944,070   |
| 128 | TsH12A   | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                                                                       | 100m2  | 2,800  | 61,794<br>42,794     | 173,024<br>119,824     |
| 129 | DI119    | (rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 XA1 XF4 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                  | m3     | 1,420  | 2 261,190<br>206,849 | 3 210,890<br>293,725   |
| 130 | TsA01A1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m | m3     | 12,000 | 33,717<br>33,717     | 404,602<br>404,602     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6                        | 7                                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|------------------------------------|
|     |         | peste nivelul sapaturii teren usor                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                          |                                    |
| 131 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,600  | 0,000<br>0,000           | 0,000<br>0,000                     |
| 132 | TsC18A1 | (intorcerea) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,600  | 0,000<br>0,000           | 0,000<br>0,000                     |
| 133 | TsA01A1 | ( intorcerea) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     | 12,000 | 33,717<br>33,717         | 404,602<br>404,602                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                          |                                    |
|     |         | <b>Total Capitolul 2.Executarea podetului cadru cu fintina. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                          | <b>856 288,637<br/>115 179,764</b> |
|     |         | <b>1.3. Укрепительные работы.Водоотводные лотки.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                          |                                    |
| 134 | DI130   | (suprafetelor sferturilor de con) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                     | 100m2  | 0,231  | 49 402,450<br>10 601,481 | 11 411,966<br>2 448,942            |
| 135 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                                                             | 100m2  | 0,231  | 2 764,528<br>525,177     | 638,606<br>121,316                 |
| 136 | CC01D   | (Ancore A240 d=18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                            | kg     | 36,700 | 24,141<br>3,825          | 885,984<br>140,378                 |
| 137 | DI130   | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm)                                                                                                                                                                                           | 100m2  | 0,271  | 49 418,893<br>10 601,461 | 13 392,520<br>2 872,996            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                        | 7                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------------|
|     |        | h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                          |                        |
| 138 | DI131  | Pentru fiecare 1*3=3cm cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                                  | 100m2 | -0,271 | 8 261,590<br>1 575,539   | -2 238,891<br>-426,971 |
| 139 | CC01D  | (Ancore A240 d=18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                       | kg    | 43,030 | 24,142<br>3,826          | 1 038,845<br>164,628   |
| 140 | DI130  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                | 100m2 | 0,120  | 49 386,217<br>10 601,342 | 5 926,346<br>1 272,161 |
| 141 | DI131  | Pentru fiecare 1*7=7cm cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                                  | 100m2 | -0,120 | 19 236,133<br>3 676,425  | -2 308,336<br>-441,171 |
| 142 | CC01D  | (Ancore A240 d=18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                       | kg    | 19,050 | 24,143<br>3,826          | 459,917<br>72,880      |
| 143 | TsA02B | (executarea pintenelor) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    | 8,200  | 77,160<br>77,160         | 632,709<br>632,709     |
| 144 | PB02A  | 9c25/30 XF2-pintenelor sec.20*50cm) Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri                                                                                                                                                                        | m3    | 3,600  | 1 561,503<br>139,406     | 5 621,412<br>501,862   |
| 145 | PC01A  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                                                                                                       | m2    | 39,500 | 77,987<br>60,301         | 3 080,500<br>2 381,897 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                    | 7                      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|------------------------|
| 146 | PB02A         | (C25/30 XF2-pintenilor sec40*75cm)Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,790  | 1 560,809<br>139,365 | 1 233,039<br>110,098   |
| 147 | PC01A         | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 4,500  | 78,068<br>60,301     | 351,307<br>271,355     |
| 148 | DI129         | (LA20 fr.90-250mmrisberma) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 4,200  | 551,178<br>180,255   | 2 314,946<br>757,072   |
| 149 | TsA02B        | (executarea rigolelor-partea de sus a podetelui si casiurilor pe taluz)Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 9,600  | 77,160<br>77,160     | 740,732<br>740,732     |
| 150 | TsC54C        | (LA20 fr.16-32mm;K=1.26,h=10cm-sub stratul de baza rigolelor) Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 6,400  | 487,642<br>64,192    | 3 120,906<br>410,826   |
| 151 | PB12C         | (rigolelor pe partea de sus a podetului din beton C30/37 XC4 XF2) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina                                                                                                                                                                       | m3 | 2,900  | 1 673,932<br>240,557 | 4 854,404<br>697,614   |
| 152 | PD01A         | (plasa ar-ra d.6mm A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi                                                                                                                                                     | kg | 60,720 | 25,781<br>1,296      | 1 565,440<br>78,716    |
| 153 | PC01A         | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 21,900 | 77,968<br>60,301     | 1 707,506<br>1 320,596 |
| 154 | IzF04A<br>k=2 | (2straturi) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe                                                                                                                                                      | m2 | 11,000 | 40 172,302<br>5,187  | 441 895,319<br>57,059  |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                        | 7                      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------------|
|     |                       | suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                                  |       |        |                          |                        |
| 155 | TsC54C                | (LA20 fr 16-32mm; K=1.26,h=10cm-sub taluzurile si fundul casilului) Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                            | m3    | 1,640  | 487,630<br>64,207        | 799,714<br>105,300     |
| 156 | DI130                 | (casiurilor pe taluz,inclusiv pintenei 1buc) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030               | 100m2 | 0,169  | 49 376,136<br>10 601,533 | 8 344,567<br>1 791,659 |
| 157 | DI131                 | Pentru fiecare 1*7=7cm cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                                                              | 100m2 | -0,169 | 19 230,988<br>3 676,314  | -3 250,037<br>-621,297 |
| 158 | CC01D                 | (Ancore A240 d=18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                   | kg    | 0,600  | 24,100<br>3,783          | 14,460<br>2,270        |
| 159 | DI120                 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                            | m2    | 1,200  | 254,506<br>75,214        | 305,407<br>90,257      |
| 160 | IzF20A<br>k=0.5 h-o.m | (materiale numai mastica=0.1kg)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m     | 1,200  | 82,508<br>8,429          | 99,009<br>10,115       |
| 161 | TsD01B                | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                   | m3    | 3,900  | 20,101<br>20,101         | 78,392<br>78,392       |
| 162 | TsD04B                | Compactarea cu maiul de mina a                                                                                                                                                                                                               | m3    | 3,900  | 50,530                   | 197,067                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                  | 7                                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|     |                | umpluturilor executate in sapaturi<br>orizontale sau inclinate la 1/4,<br>inclusiv udarea fiecarui strat de<br>pamint in parte, avind 10 cm<br>grosime pamint coeziv                                             |       |        | 48,630             | 189,657                           |
| 163 | TsE04B         | Nivelarea terenului natural si a<br>platformelor de terasamente cu<br>buldozer pe tractor pe senile 81-<br>180 CP, prin taierea damburilor si<br>impingerea in goluri a pamintului<br>sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 2,000  | 43,469<br>0,000    | 86,938<br>0,000                   |
| 164 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor, cu denivelari de 10-<br>20 cm, in teren mijlociu                                                                                                             | 100m2 | 0,500  | 543,360<br>543,360 | 271,680<br>271,680                |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                                   |
|     |                | <b>Total Укрепительные<br/>работы.Водоотводные лотки.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |        |                    | <b>503 272,374<br/>16 103,728</b> |
|     |                | <b>1.4. Capitolul 4.Organizarea<br/>circulatiei pe perioada executarii<br/>reparatiei.</b>                                                                                                                       |       |        |                    |                                   |
| 165 | DF18A          | Plantarea stilpilor pentru<br>indicatoare pentru circulatie<br>rutiera din metal, confectionati<br>industrial                                                                                                    | buc   | 16,000 | 296,676<br>70,676  | 4 746,809<br>1 130,809            |
| 166 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulatie rutiera din tabla din otel<br>sau aluminiu pe un stilp gata<br>plantat                                                                                              | buc   | 34,000 | 129,875<br>28,530  | 4 415,736<br>970,006              |
| 167 | DF21A          | Demontarea indicatoarelor pentru<br>circulatie rutiera                                                                                                                                                           | buc   | 34,000 | 14,265<br>14,265   | 485,004<br>485,004                |
| 168 | DF22A          | Deplantarea stilpilor pentru<br>indicatoare de circulatie rutiera                                                                                                                                                | buc   | 16,000 | 14,265<br>14,265   | 228,236<br>228,236                |
| 169 | TRI1AA04<br>C1 | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - usoare si marunte prin<br>aruncare - de pe rampa sau teren,<br>in auto categoria 1                                                                                      | t     | 0,300  | 35,663<br>35,663   | 10,699<br>10,699                  |
| 170 | TsI51B4        | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 14 km                                                                                                                                   | t     | 0,300  | 24,933<br>0,000    | 7,480<br>0,000                    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                                   |
|     |                | <b>Total Capitolul 4.Organizarea<br/>circulatiei pe perioada executarii<br/>reparatiei.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |       |        |                    | <b>9 893,964<br/>2 824,754</b>    |

| 1 | 2 | 3                                                | 4 | 5 | 6 | 7                                         |
|---|---|--------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------|
|   |   |                                                  |   |   |   |                                           |
|   |   | <b>Total Deviz nr.2-1-1<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>1 590 445,50<br/>0<br/>163 924,077</b> |

|  |  |                                          |          |                                      |
|--|--|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 1 590 445,500                        |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24,00 %  | 39 341,778                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 629 787,278                        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6,00 %   | 97 787,237                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 727 574,515                        |
|  |  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 69 102,980                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 796 677,495                        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 359 335,499                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>2 156 012,994<br/>163 924,077</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unui podet de drumul  
L434 (drum de ocolire a  
s.Izbeste)Obiect nr.77**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**

**Reparatia unui podet de drumul L434 (drum de ocolire a s.Izbeste)Obiect nr.77**

**Valoarea de deviz 2 156 012,994 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                    |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------------|
| 1.  | 7111020030200  | Miner                 | h-om | 163,699 | 64,84 | 10 614,243         |
| 2.  | 7112020030100  | Specialist            | h-om | 6,689   | 64,84 | 433,714            |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 12,732  | 64,84 | 825,542            |
| 4.  | 71230110200    | Betonist              | h-om | 6,695   | 64,84 | 434,104            |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 8,000   | 64,84 | 518,720            |
| 6.  | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 850,400 | 64,84 | 55 139,936         |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 11,220  | 64,84 | 727,505            |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 78,399  | 64,84 | 5 083,390          |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 26,015  | 64,84 | 1 686,812          |
| 10. | 7129020012880  | Peisagist-floricultor | h-om | 16,408  | 64,84 | 1 063,894          |
| 11. | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 17,940  | 64,84 | 1 163,230          |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 8,715   | 64,84 | 565,081            |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 105,668 | 64,84 | 6 851,513          |
| 14. | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 18,766  | 64,84 | 1 216,787          |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,870   | 64,84 | 56,411             |
| 16. | 7214240021800  | Lacatus mecanic       | h-om | 0,738   | 64,84 | 47,852             |
| 17. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 16,530  | 64,84 | 1 071,805          |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 560,031 | 64,84 | 36 312,410         |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 11,725  | 64,84 | 760,249            |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 606,892 | 64,84 | 39 350,879         |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>163 924,077</b> |

**Materiale:**

|    |                  |                                                                 |    |        |          |            |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 1. | 0221107204435    | Seminte de plante-graminee perene (pm)                          | kg | 2,800  | 120,00   | 336,000    |
| 2. | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                        | kg | 1,305  | 22,00    | 28,710     |
| 3. | 1111000100013110 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4   | t  | 24,668 | 1 570,00 | 38 728,760 |
| 4. | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16SR | t  | 14,053 | 1 720,00 | 24 171,160 |
| 5. | 1411122201001    | Piatra bruta pentru constructii                                 | m3 | 71,235 | 367,25   | 26 161,053 |
| 6. | 141112220161712  | Piatra sparta pentru pt.drumurifr.32-63mm                       | m3 | 29,604 | 296,00   | 8 762,784  |
| 7. | 14111222016601   | Piatra sparta 20-40 mm                                          | m3 | 8,719  | 278,00   | 2 423,882  |
| 8. | 14111222016712   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm            | m3 | 19,736 | 278,00   | 5 486,608  |
| 9. | 14111222017512   | Piatra sparta fr.16-32mm                                        | m3 | 20,792 | 278,00   | 5 780,176  |

|     |                |                                                                                       |     |         |           |             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|
| 10. | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                         | m3  | 0,399   | 0,00      | 0,000       |
| 11. | 1421102200000  | Nisip bitumat                                                                         | t   | 0,898   | 0,00      | 0,000       |
| 12. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                | m3  | 9,246   | 278,00    | 2 570,388   |
| 13. | 1421102200467  | Balast                                                                                | m3  | 24,156  | 285,00    | 6 884,460   |
| 14. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                     | m3  | 1,246   | 175,92    | 219,196     |
| 15. | 14211022005251 | Balast fr.0-63mm                                                                      | m3  | 22,539  | 285,00    | 6 423,615   |
| 16. | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                 | m3  | 1,247   | 175,92    | 219,372     |
| 17. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                       | kg  | 21,434  | 6,00      | 128,604     |
| 18. | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                | kg  | 455,420 | 108,33    | 49 335,649  |
| 19. | 2              | Inel ZP35                                                                             | m3  | 1,750   | 9 980,00  | 17 465,000  |
| 20. | 2010102900566  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm (conform nirmei de reutilizare) | m3  | 0,324   | 725,00    | 234,900     |
| 21. | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                               | m3  | 0,051   | 725,00    | 36,975      |
| 22. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                 | m3  | 1,509   | 725,00    | 1 094,025   |
| 23. | 2010102903543  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 (conform normei de reutilizare)   | m3  | 0,051   | 725,00    | 36,975      |
| 24. | 2010102904545  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m (conform normei de reutilizare)              | m3  | 1,092   | 725,00    | 791,700     |
| 25. | 2010237318750  | Distantieri                                                                           | buc | 14,907  | 0,80      | 11,926      |
| 26. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                       | m2  | 5,058   | 190,00    | 961,020     |
| 27. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                               | kg  | 93,240  | 8,86      | 826,106     |
| 28. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                   | t   | 0,047   | 8 860,00  | 416,420     |
| 29. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                       | l   | 41,028  | 37,50     | 1 538,550   |
| 30. | 2320166200676  | White spirit                                                                          | kg  | 0,285   | 37,50     | 10,688      |
| 31. | 2320187315789  | Decofrol                                                                              | kg  | 12,645  | 22,00     | 278,190     |
| 32. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                   | kg  | 16,852  | 24,00     | 404,448     |
| 33. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                               | kg  | 37,400  | 11 800,00 | 441 320,000 |
| 34. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                               | t   | 1,000   | 11 800,00 | 11 800,000  |
| 35. | 23203226000401 | Bitum                                                                                 | t   | 0,329   | 11 800,00 | 3 882,200   |
| 36. | 23203226000418 | Mastica bituminoasa                                                                   | kg  | 0,100   | 33,20     | 3,320       |
| 37. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                            | kg  | 102,210 | 12,80     | 1 308,288   |
| 38. | 2414126109781  | Toluen                                                                                | kg  | 25,680  | 69,00     | 1 771,920   |
| 39. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                          | kg  | 2,625   | 61,50     | 161,438     |
| 40. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                              | kg  | 1,431   | 47,00     | 67,257      |
| 41. | 2615107326105  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial             | buc | 34,000  | 80,00     | 2 720,000   |
| 42. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 73,000  | 2,10      | 153,300     |
| 43. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                         | kg  | 363,400 | 2,10      | 763,140     |
| 44. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                          | kg  | 323,700 | 2,10      | 679,770     |
| 45. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                            | kg  | 7,480   | 22,00     | 164,560     |
| 46. | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                       | m3  | 20,344  | 1 880,00  | 38 246,720  |
| 47. | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XA1 XD1 XF2                                                          | m3  | 13,770  | 1 880,00  | 25 887,600  |
| 48. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                         | m3  | 1,125   | 1 200,00  | 1 350,000   |
| 49. | 26631021002000 | Beton C20/25 XA1                                                                      | m3  | 16,157  | 1 350,00  | 21 811,950  |
| 50. | 2663102101000  | Beton gata preparat marca                                                             | m3  | 4,425   | 1 390,00  | 6 150,750   |
| 51. | 26631021010001 | Beton C25/30 XA1                                                                      | m3  | 4,465   | 1 390,00  | 6 206,350   |
| 52. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                   | m3  | 0,747   | 1 100,00  | 821,700     |
| 53. | 2666122800285  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                             | m   | 25,125  | 140,00    | 3 517,500   |
| 54. | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                       | t   | 0,353   | 0,00      | 0,000       |
| 55. | 26821326004701 | Эластмост C                                                                           | m2  | 64,601  | 38,92     | 2 514,271   |
| 56. | 2682132601800  | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                 | m2  | 2,892   | 38,33     | 110,850     |
| 57. | 271060200100   | Otel beton d.6mm                                                                      | kg  | 126,720 | 24,25     | 3 072,960   |
| 58. | 27106023000001 | Otel beton A240 d.18mm                                                                | kg  | 101,864 | 19,46     | 1 982,274   |
| 59. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                       | kg  | 4,485   | 0,00      | 0,000       |

|     |                |                                                          |     |         |           |                      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------------------|
| 60. | 2710703517201  | Armatura                                                 | t   | 1,176   | 20 200,00 | 23 755,200           |
| 61. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 0,870   | 23,50     | 20,445               |
| 62. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 0,994   | 25,00     | 24,850               |
| 63. | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm                             | kg  | 1,267   | 23,50     | 29,774               |
| 64. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 87,000  | 34,75     | 3 023,250            |
| 65. | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)    | t   | 0,452   | 30 645,20 | 13 851,630           |
| 66. | 2811106301794  | Stilp metalic confectionat industrial                    | buc | 16,000  | 38,00     | 608,000              |
| 67. | 2873122000751  | Piese forjate                                            | kg  | 36,663  | 48,00     | 1 759,824            |
| 68. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 0,435   | 38,00     | 16,530               |
| 69. | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8       | buc | 68,000  | 2,80      | 190,400              |
| 70. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc | 136,000 | 2,80      | 380,800              |
| 71. | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                        | buc | 68,000  | 0,75      | 51,000               |
| 72. | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                            | kg  | 1,360   | 0,75      | 1,020                |
| 73. | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                          | kg  | 0,680   | 0,75      | 0,510                |
| 74. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc | 136,000 | 0,75      | 102,000              |
| 75. | 2874145886954  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                     | kg  | 1,095   | 23,00     | 25,185               |
| 76. | 2875276311528  | Scoabe din otel                                          | kg  | 31,953  | 24,75     | 790,836              |
| 77. | 2875277301001  | Complect de parapet metalic                              | t   | 0,794   | 30 645,20 | 24 332,289           |
| 78. | 3              | ZP 11.100                                                | m3  | 32,110  | 11 458,58 | 367 935,004          |
| 79. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 0,696   | 2,30      | 1,601                |
| 80. | 4029050        | Mortar de ciment                                         | m3  | 0,009   | 1 100,00  | 9,900                |
| 81. | 402905012      | Mortar de ciment M300                                    | m3  | 1,653   | 1 300,00  | 2 148,900            |
| 82. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 49,289  | 19,00     | 936,491              |
| 83. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,372   | 19,00     | 26,068               |
| 84. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 4,910   | 19,00     | 93,290               |
| 85. | 5              | Aripi                                                    | m3  | 2,540   | 6 984,25  | 17 739,995           |
| 86. | 6              | Aripi prefabricate individual masa 2,2t/buc              | m3  | 1,820   | 8 183,00  | 14 893,060           |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |           | <b>1 250 983,310</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                                    |      |        |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 19,577 | 150,00   | 2 936,550  |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,788  | 185,00   | 1 810,780  |
| 3.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 10,796 | 185,00   | 1 997,260  |
| 4.  | 29123400025101 | Motocompresor                                                                      | h-ut | 1,120  | 185,00   | 207,200    |
| 5.  | 2912340002512  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min                               | h-ut | 0,110  | 185,00   | 20,350     |
| 6.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 5,350  | 45,00    | 240,750    |
| 7.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,227  | 50,00    | 61,350     |
| 8.  | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                       | h-ut | 0,363  | 45,00    | 16,335     |
| 9.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 16,831 | 250,00   | 4 207,750  |
| 10. | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 3,242  | 1 200,00 | 3 890,400  |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 2,140  | 0,00     | 0,000      |
| 12. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,049  | 350,00   | 17,150     |
| 13. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 2,740  | 620,00   | 1 698,800  |
| 14. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 13,787 | 310,00   | 4 273,970  |
| 15. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 10,637 | 310,00   | 3 297,470  |
| 16. | 2952240004118  | Compactor 18 t                                                                     | h-ut | 0,541  | 310,00   | 167,710    |
| 17. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 2,167  | 700,00   | 1 516,900  |
| 18. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 36,088 | 477,85   | 17 244,651 |
| 19. | 2952260003506  | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc                                | h-ut | 4,846  | 477,85   | 2 315,661  |

|     |               |                                                                                |      |         |        |                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 20. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                            | h-ut | 2,520   | 0,00   | 0,000              |
| 21. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                          | h-ut | 11,490  | 587,42 | 6 749,456          |
| 22. | 2952270003330 | Pompa de apa                                                                   | h-ut | 348,500 | 166,20 | 57 920,700         |
| 23. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                       | h-ut | 21,591  | 50,00  | 1 079,550          |
| 24. | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                       | h-ut | 4,039   | 50,00  | 201,950            |
| 25. | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250                                                         | h-ut | 1,120   | 300,00 | 336,000            |
| 26. | 2952270003812 | Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m | h-ut | 1,926   | 400,00 | 770,400            |
| 27. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                               | h-ut | 0,276   | 60,00  | 16,560             |
| 28. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                          | h-ut | 38,607  | 120,00 | 4 632,840          |
| 29. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                         | h-ut | 0,286   | 60,00  | 17,160             |
| 30. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                             | h-ut | 0,552   | 250,00 | 138,000            |
| 31. | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                | h-ut | 8,400   | 250,00 | 2 100,000          |
| 32. | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele                                | h-ut | 64,800  | 250,00 | 16 200,000         |
| 33. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                | h-ut | 3,242   | 300,00 | 972,600            |
| 34. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                             | h-ut | 107,441 | 340,00 | 36 529,940         |
| 35. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                  | h-ut | 8,133   | 240,00 | 1 951,920          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                            |      |         |        | <b>175 538,113</b> |

|                               |          |                   |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| Total                         | lei      | 1 590 445,50<br>0 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 39 341,778        |
| Total                         | 100,00 + | 1 629 787,27<br>8 |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 97 787,237        |
| Total                         | 100,00 + | 1 727 574,51<br>5 |
| Beneficiu                     | 4,00 %   | 69 102,980        |
| Total                         | 100,00 + | 1 796 677,49<br>5 |
| TVA                           | 20,00 %  | 359 335,499       |

**Total deviz:** **2 156 012,994**

Lincons SRL

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Consilium rational Criuleni**  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia unui podet de drumul L434  
(drum de ocolire a s.Izbeste)Obiect nr.77

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Deviz nr.2-1-1</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Capitolul 1..Demolarea podului existent.Drum</b>                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1      | DI155B                      | (Hmed=10cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                                                        | m2     |                                        |                      | 57,495                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 3,767                  |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0581                                 | 64,84                | 3,767                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                | m3     | 0,0530                                 | 19,00                | 1,007                  |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0303                                 | 1 200,00             | 36,359                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0303                                 | 240,00               | 7,272                  |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0303                                 | 300,00               | 9,090                  |
| 2      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (l depozitul)                                                                                                                                   | t      |                                        |                      | 10,438                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307                                 | 340,00               | 10,438                 |
| 3      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 271,888                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 24,841                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3800                                 | 64,84                | 24,841                 |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0050                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200                                 | 587,42               | 247,047                |
| 4      | TsC50C                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 175,673                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0140                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1500                                 | 587,42               | 175,673                |
| 5      | TsC19C1                     | (decaparea stratului de fundatie din piatra sparta Hmed=18cm) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 092,663              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,8600                                 | 587,42               | 1 092,663              |
| 6      | TsC03G1                     | (incarcarea materialului de la decapare) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |                                        |                      | 1 242,907              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,6000                                 | 477,85               | 1 242,907              |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozitul)                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 10,435                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307                                 | 340,00               | 10,435                 |
| 8      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 271,057                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 24,523                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3800                                 | 64,84                | 24,523                 |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0050                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200                                 | 587,42               | 246,534                |
| 9      | TsC50C                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale                                                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 176,528                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |               | la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                                                                                           |        |        |        | 0,000              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 176,528            |
| 10 | TsC03F1       | (Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                              | 100 m3 |        |        | 1 075,490<br>0,000 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500 | 477,85 | 1 075,490          |
| 11 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (din decaparea terasamentului)                                                                                                                  | t      |        |        | 13,022<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0383 | 340,00 | 13,022             |
| 12 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 258,044<br>23,399  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600 | 64,84  | 23,399             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000 | 587,42 | 234,645            |
| 13 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria II                                                                                            | 100 m3 |        |        | 165,061<br>0,000   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0120 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1400 | 587,42 | 165,061            |
| 14 | PJ05B k=0.8   | (Demolarea podului cu arc din piatra bruta) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                               | m3     |        |        | 310,455<br>240,686 |
|    | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 4,6400 | 64,84  | 240,686            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6120 | 50,00  | 24,480             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3060 | 185,00 | 45,289             |
| 15 | TRI1AA04C1    | (incarcarea materialului de la decapare)Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria                                                                | t      |        |        | 35,662<br>35,662   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5500 | 64,84  | 35,662             |
| 16 | TsC03F1       | (incarcarea materialului de la decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |        | 1 075,468<br>0,000 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500 | 477,85 | 1 075,468          |
| 17 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | 10,439<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307 | 340,00 | 10,439             |
| 18 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 271,125<br>24,701  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 24,701             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0050 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 246,424            |
| 19 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                                             | 100 m3 |        |        | 175,825<br>0,000   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 175,825            |
| 20 | TsC55A        | Pomparea apei din excavatii si transee                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 282,540<br>0,000   |
|    | 2952270003330 | Pompa de apa                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,7000 | 166,20 | 282,540            |
| 21 | TsC03G1       | (Y=1.95t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                            | 100 m3 |        |        | 1 242,410<br>0,000 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 2,6000 | 477,85 | 1 242,410          |
| 22 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                           | t      |        |        | 10,438<br>0,000    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0307 | 340,00 | 10,438             |
| 23 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 258,310<br>23,342  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 64,84  | 23,342             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4000 | 587,42 | 234,968            |
| 24 | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0km km, teren categoria II                                                                      | 100 m3 |        |        | 164,478<br>0,000   |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0120 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1400 | 587,42 | 164,478            |
| 25 | TsA20C         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                             | m3     |        |        | 209,433<br>209,433 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,2300 | 64,84  | 209,433            |
| 26 | TRI1AA04C1     | (incarcarea materialului de la decapare)Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria                                          | t      |        |        | 35,662<br>35,662   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5500 | 64,84  | 35,662             |
| 27 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozitul)                                                                                                            | t      |        |        | 10,435<br>0,000    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0307 | 340,00 | 10,435             |
| 28 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                 | 100 m3 |        |        | 271,355<br>24,640  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 24,640             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0050 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 246,715            |
| 29 | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                       | 100 m3 |        |        | 176,225<br>0,000   |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 176,225            |
| 30 | TsC03G1 ladapt | (decaparea sol ud)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |        | 1 242,411<br>0,000 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                       | h-ut   | 2,6000 | 477,85 | 1 242,411          |
| 31 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                           | t      |        |        | 13,021<br>0,000    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0383 | 340,00 | 13,021             |
| 32 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                 | 100 m3 |        |        | 271,128<br>24,667  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 24,667             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0050 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 246,461            |
| 33 | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                       | 100 m3 |        |        | 176,226<br>0,000   |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 176,226            |
| 34 | TsA20C         | (decaparea sol ud) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                          | m3     |        |        | 209,433<br>209,433 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,2300 | 64,84  | 209,433            |
| 35 | TRI1AA04C1     | (incarcarea materialului de la decapare)Incarcarea materialelor din grupa A                                                                                                                       | t      |        |        | 35,662             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|    |               | - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria                                                                                                                                                                                                          |        |        |        | 35,662    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5500 | 64,84  | 35,662    |
| 36 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                               | t      |        |        | 13,025    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 0,000     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0383 | 340,00 | 13,025    |
| 37 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 271,360   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 24,640    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 24,640    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050 | 0,00   | 0,000     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 246,720   |
| 38 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 176,230   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 0,000     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 176,230   |
| 39 | TsC08F1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in autovehicule teren catg. III                                                            | 100 m3 |        |        | 1 882,651 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 0,000     |
|    | 2952260003506 | Excavator hidraulic (draglina) pe senile 0,5-0,80 mc                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,9400 | 477,85 | 1 882,651 |
| 40 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                               | t      |        |        | 13,022    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 0,000     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0383 | 340,00 | 13,022    |
| 41 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 271,525   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 24,618    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 24,618    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050 | 0,00   | 0,000     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 246,907   |
| 42 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 176,226   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 0,000     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 176,226   |
| 43 | TsC03E1       | (incarcarea din rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                | 100 m3 |        |        | 931,808   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 0,000     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,9500 | 477,85 | 931,808   |
| 44 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din dipozitul)                                                                                                                                                                                               | t      |        |        | 10,438    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 0,000     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 | 340,00 | 10,438    |
| 45 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |        | 258,310   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 23,342    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3600 | 64,84  | 23,342    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0040 | 0,00   | 0,000     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4000 | 587,42 | 234,968   |
| 46 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |        | 82,239    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 0,000     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0120 | 0,00   | 0,000     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1400 | 587,42 | 82,239    |
| 47 | TsD08B1       | (compactarea 16t-inclusiv acostamentele) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |        |        | 1 225,017 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        | 195,817   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,0200 | 64,84  | 195,817   |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,3200 | 310,00 | 1 029,200 |
| 48 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |        | 1 703,489 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6         | 7                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------------------|
|    |                  | a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                  |       |        |           | 571,889             |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om  | 8,8200 | 64,84     | 571,889             |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                           | h-ut  | 9,4300 | 120,00    | 1 131,600           |
| 49 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv         | m3    |        |           | 50,530<br>48,630    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,7500 | 64,84     | 48,630              |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3    | 0,1000 | 19,00     | 1,900               |
| 50 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |           | 117,147<br>0,000    |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1890 | 620,00    | 117,147             |
| 51 | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                   | 100m2 |        |           | 543,360<br>543,360  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om  | 8,3800 | 64,84     | 543,360             |
| 52 | DI110            | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 H=10cm Kcomp-1.22)                                                      | m3    |        |           | 382,956<br>9,726    |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1500 | 64,84     | 9,726               |
|    | 1421102200467    | Balast                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,2200 | 285,00    | 347,700             |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3    | 0,0700 | 19,00     | 1,330               |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0216 | 620,00    | 13,402              |
|    | 2952240004118    | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0273 | 310,00    | 8,470               |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0097 | 240,00    | 2,327               |
| 53 | DA12C            | (LA30 fr.16-32mm,H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                     | m3    |        |           | 468,309<br>19,452   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3000 | 64,84     | 19,452              |
|    | 14111222016712   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm                                                                                                                                            | m3    | 1,2700 | 278,00    | 353,064             |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3    | 0,0500 | 19,00     | 0,950               |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0420 | 620,00    | 26,053              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,2180 | 310,00    | 67,586              |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0050 | 240,00    | 1,205               |
| 54 | DA12C            | (LA30 fr.32-63mm,H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                     | m3    |        |           | 491,155<br>19,452   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3000 | 64,84     | 19,452              |
|    | 141112220161712  | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.32-63mm                                                                                                                                                      | m3    | 1,2700 | 296,00    | 375,924             |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3    | 0,0500 | 19,00     | 0,950               |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0420 | 620,00    | 26,039              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,2180 | 310,00    | 67,586              |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0050 | 240,00    | 1,205               |
| 55 | DI107            | (50/70)Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8l/m2)                                                                                   | t     |        |           | 12 298,333<br>0,000 |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 11 800,00 | 12 193,333          |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 350,00    | 105,000             |
| 56 | DB19H            | (BAD 22,4leg)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                                                     | m2    |        |           | 275,735<br>4,539    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0700 | 64,84     | 4,539               |
|    | 1111000100013110 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                                                   | t     | 0,1650 | 1 570,00  | 259,055             |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t     | 0,0030 | 0,00      | 0,000               |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0190 | 0,00      | 0,000               |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0092 | 310,00    | 2,851               |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6         | 7                    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------|
|    |                      | 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                              |        |        |           |                      |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0092 | 310,00    | 2,851                |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                              | h-ut   | 0,0092 | 700,00    | 6,438                |
| 57 | DI107                | (50/70)Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)                                                                             | t      |        |           | 12 163,333<br>0,000  |
|    | 23203226000401       | Bitum                                                                                                                                                                                     | t      | 1,0300 | 11 800,00 | 12 062,222           |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3000 | 350,00    | 101,111              |
| 58 | DB16H                | (BA 16SR conf CP D02.25.2021 )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica                                           | m2     |        |           | 171,915<br>3,242     |
|    | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0500 | 64,84     | 3,242                |
|    | 111100010001311<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16SR                                                                                                                           | t      | 0,0940 | 1 720,00  | 161,680              |
|    | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                                                                                                                                             | t      | 0,0030 | 0,00      | 0,000                |
|    | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                           | kg     | 0,0110 | 0,00      | 0,000                |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                          | h-ut   | 0,0053 | 310,00    | 1,642                |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053 | 310,00    | 1,642                |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                              | h-ut   | 0,0053 | 700,00    | 3,708                |
| 59 | DE10A                | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (C25/30XF2=1.25m3)30x15cm BP100ro30ro15                                                           | m      |        |           | 240,609<br>38,256    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1500 | 64,84     | 9,726                |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,4400 | 64,84     | 28,530               |
|    | 2663102100001        | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3     | 0,0450 | 1 200,00  | 54,000               |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                            | kg     | 2,9200 | 2,10      | 6,132                |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                         | m3     | 0,0080 | 175,92    | 1,407                |
|    | 2666122800285        | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                 | m      | 1,0050 | 140,00    | 140,700              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3     | 0,0060 | 19,00     | 0,114                |
| 60 | DF59A                | Montarea parapetului metalic la drum (11-DOU2/190-0.75 cu pasul stlpilor 2m)                                                                                                              | m      |        |           | 791,624<br>14,265    |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2200 | 64,84     | 14,265               |
|    | 2875277301001        | Complect de parapet metalic                                                                                                                                                               | t      | 0,0248 | 30 645,20 | 760,384              |
|    | 2952270003722        | Instalati GAYK TYP 250                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0350 | 300,00    | 10,500               |
|    | 29123400025101       | Motocompresor                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0350 | 185,00    | 6,475                |
| 61 | TsC03E1              | (intorcerea) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |        |           | 932,631<br>0,000     |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                               | h-ut   | 1,9500 | 477,85    | 932,631              |
| 62 | TsI51A1 adapt        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (umplurea acostamentului)                                                                                       | t      |        |           | 3,947<br>0,000       |
|    | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0232 | 340,00    | 3,947                |
| 63 | TsC51B               | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                          | 100 m3 |        |           | 258,221<br>23,252    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600 | 64,84     | 23,252               |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0040 | 0,00      | 0,000                |
|    | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000 | 587,42    | 234,969              |
| 64 | TsD05B               | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 |        |           | 1 703,652<br>572,000 |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200 | 64,84     | 572,000              |
|    | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300 | 120,00    | 1 131,652            |
| 65 | TsD04B               | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   | m3     |        |           | 50,530<br>48,630     |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7500 | 64,84     | 48,630               |
|    | 4100116202806        | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 19,00     | 1,900                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 66 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |        | 117,071<br>0,000   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 620,00 | 117,071            |
| 67 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                   | 100m2  |        |        | 543,360<br>543,360 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,3800 | 64,84  | 543,360            |
|    |                | <b>1.2. Capitolul 2.Executarea podetului cadru cu fintina.</b>                                                                                                                                  |        |        |        |                    |
| 68 | TsA20C k=1.15  | (sol ud) Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare                                    | m3     |        |        | 240,847<br>240,847 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,2300 | 64,84  | 240,847            |
| 69 | TRI1AA04C1     | (incarcarea materialului de la decapare)Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria                                        | t      |        |        | 35,662<br>35,662   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500 | 64,84  | 35,662             |
| 70 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |        |        | 13,022<br>0,000    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 340,00 | 13,022             |
| 71 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                               | 100 m3 |        |        | 271,356<br>24,640  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 24,640             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 246,716            |
| 72 | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III                                                                     | 100 m3 |        |        | 176,224<br>0,000   |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 176,224            |
| 73 | TsE01B         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                   | 100m2  |        |        | 543,359<br>543,359 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,3800 | 64,84  | 543,359            |
| 74 | TsC55A         | Pomparea apei din excavatii si transee                                                                                                                                                          | m3     |        |        | 282,540<br>0,000   |
|    | 2952270003330  | Pompa de apa                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,7000 | 166,20 | 282,540            |
| 75 | TsC54B         | (LA20 fr.16-32mm,Kcomp=1.26) Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                | m3     |        |        | 487,646<br>64,191  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 64,84  | 64,191             |
|    | 14111222017512 | Piatra sparta fr.16-32mm                                                                                                                                                                        | m3     | 1,1500 | 278,00 | 319,700            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 19,00  | 1,900              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                              | h-ut   | 0,2100 | 185,00 | 38,852             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 150,00 | 63,003             |
| 76 | TsC54A         | (Balast fr.0-63mm Ga75,Kcomp=1.22,h=30cm) Strat de fundatie din balast                                                                                                                          | m3     |        |        | 475,608<br>58,356  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9000 | 64,84  | 58,356             |
|    | 14211022005251 | Balast fr.0-63mm                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1000 | 285,00 | 313,500            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 19,00  | 1,900              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                              | h-ut   | 0,2100 | 185,00 | 38,851             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 150,00 | 63,001             |
| 77 | DI129          | (LA20 piatra bruta h=50cm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                     | m3     |        |        | 551,172<br>180,254 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,7800 | 64,84  | 180,254            |
|    | 1411122201001  | Piatra bruta pentru constructii                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0100 | 367,25 | 370,918            |
| 78 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 1 703,587          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------|
|    |                | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                    |        |         |           | 571,928                 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200  | 64,84     | 571,928                 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                               | h-ut   | 9,4300  | 120,00    | 1 131,659               |
| 79 | TsC03F1        | (incarcarea materialului de la decapare-piatra bruta)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |           | 1 074,891<br>0,000      |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 477,85    | 1 074,891               |
| 80 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din dipozitul)                                                                                                                                             | t      |         |           | 10,439<br>0,000         |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307  | 340,00    | 10,439                  |
| 81 | TsC50C         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 |         |           | 87,914<br>0,000         |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0140  | 0,00      | 0,000                   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1500  | 587,42    | 87,914                  |
| 82 | DI129          | (piatra bruta existente h=50-75cm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                 | m3     |         |           | 551,178<br>180,255      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,7800  | 64,84     | 180,255                 |
|    | 1411122201001  | Piatra bruta pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0100  | 367,25    | 370,922                 |
| 83 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                           | 100 m3 |         |           | 1 703,646<br>571,946    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200  | 64,84     | 571,946                 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                               | h-ut   | 9,4300  | 120,00    | 1 131,701               |
| 84 | DI119          | (executarea fintinii)Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XA1 XD1 XF2 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                             | m3     |         |           | 2 261,441<br>206,840    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,1900  | 64,84     | 206,840                 |
|    | 26631021000001 | Beton C30/37 XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0200  | 1 880,00  | 1 917,600               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0370  | 725,00    | 26,798                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4280  | 250,00    | 110,204                 |
| 85 | DI126          | (A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                | t      |         |           | 21 782,346<br>1 582,346 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 24,4000 | 64,84     | 1 582,346               |
|    | 2710703517201  | Armatura                                                                                                                                                                                                                            | t      | 1,0000  | 20 200,00 | 20 200,000              |
| 86 | DI126          | (A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                               | t      |         |           | 21 782,108<br>1 582,108 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 24,4000 | 64,84     | 1 582,108               |
|    | 2710703517201  | Armatura                                                                                                                                                                                                                            | t      | 1,0000  | 20 200,00 | 20 200,000              |
| 87 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                        | kg     |         |           | 49,140<br>13,616        |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1900  | 64,84     | 12,320                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0100  | 64,84     | 0,648                   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0100  | 64,84     | 0,648                   |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0100  | 23,50     | 0,235                   |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0000  | 34,75     | 34,750                  |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0050  | 38,00     | 0,190                   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                   | kw     | 0,0080  | 2,30      | 0,018                   |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0150  | 22,00     | 0,330                   |
| 88 | DI127          | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                | t      |         |           | 33 588,722<br>2 036,034 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 31,4000 | 64,84     | 2 036,034               |
|    | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                               | t      | 1,0000  | 30 645,20 | 31 552,688              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
| 89 | IzD05B         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)                                      | t    |         |          | 426,237<br>263,938     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6800  | 64,84    | 109,002                |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3900  | 64,84    | 154,936                |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                  | kg   | 3,2600  | 47,00    | 153,205                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2300  | 37,50    | 8,629                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0770  | 6,00     | 0,465                  |
| 90 | IzD04D         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat                              | t    |         |          | 517,989<br>88,175      |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3600  | 64,84    | 88,175                 |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                              | kg   | 5,9800  | 61,50    | 367,740                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4200  | 37,50    | 15,718                 |
|    | 2912340002512  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 185,00   | 46,355                 |
| 91 | DI119          | H=70cm sub sectia de intrare in podetul cadru) Fundatii monolite din beton C30/37 XA1 XF3 la edidiciile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                 | m3   |         |          | 2 261,478<br>206,833   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,1900  | 64,84    | 206,833                |
|    | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0200  | 1 880,00 | 1 917,505              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0370  | 725,00   | 26,913                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4280  | 250,00   | 110,227                |
| 92 | DI119          | (H=80cm sub sectia de iesire in podetul cadru) Fundatii monolite din beton C30/37 XA1 XF3 la edidiciile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                 | m3   |         |          | 2 261,332<br>206,832   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,1900  | 64,84    | 206,832                |
|    | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0200  | 1 880,00 | 1 917,491              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0370  | 725,00   | 26,821                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4280  | 250,00   | 110,188                |
| 93 | DI119          | (H=40cm sub sectia de iesire in podetul cadru) Fundatii monolite din beton C20/25 XA1 la edidiciile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                     | m3   |         |          | 1 720,891<br>206,841   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,1900  | 64,84    | 206,841                |
|    | 26631021002000 | Beton C20/25 XA1                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0200  | 1 350,00 | 1 377,017              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0370  | 725,00   | 26,821                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4280  | 250,00   | 110,211                |
| 94 | PI06D          | (Montarea cu macara 40t inelelor prefabricate ZP35,masa 4,4t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf     | buc  |         |          | 3 617,886<br>2 731,061 |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                              | h-om | 42,1200 | 64,84    | 2 731,061              |
|    | 2010102900566  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm (conform nirmei de reutilizare)                                                                                                                     | m3   | 0,0150  | 725,00   | 10,875                 |
|    | 2010102904545  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 725,00   | 36,250                 |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,2000  | 24,75    | 29,700                 |
|    | 3410520006732  | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                           | h-ut | 3,2400  | 250,00   | 810,000                |
| 95 | pret de piata  | ZP35 inelelor prefabricate masa 4.4t/buc                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 9 980,000<br>0,000     |
|    | 2              | Inel ZP35                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0000  | 9 980,00 | 9 980,000              |
| 96 | PI06D          | (Montarea cu macara 40t inelelor prefabricate ZP11.100,masa 4,2t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc  |         |          | 3 617,886<br>2 731,061 |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                              | h-om | 42,1200 | 64,84    | 2 731,061              |
|    | 2010102900566  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm (conform nirmei de reutilizare)                                                                                                                     | m3   | 0,0150  | 725,00   | 10,875                 |
|    | 2010102904545  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 725,00   | 36,250                 |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,2000  | 24,75    | 29,700                 |
|    | 3410520006732  | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                           | h-ut | 3,2400  | 250,00   | 810,000                |
| 97 | pret de piata  | ZP11.100 inelelor prefabricate,masa 4,2t/buc                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 11 458,580             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6         | 7                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                           |      |          |           | 0,000                |
|     | 3              | ZP 11.100                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0000   | 11 458,58 | 11 458,580           |
| 98  | CP21B          | (Mp 200) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton            | m3   |          |           | 1 826,430<br>583,560 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,1000   | 64,84     | 525,204              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9000   | 64,84     | 58,356               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                             | kg   | 395,0000 | 2,10      | 829,500              |
|     | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                     | m3   | 1,3550   | 175,92    | 238,350              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,3700   | 19,00     | 7,021                |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 250,00    | 150,000              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000   | 60,00     | 18,000               |
| 99  | PI06B          | (Montarea cu macara 16t aripelor prefabricata individual,masa 3.1t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc  |          |           | 686,842<br>129,680   |
|     | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000   | 64,84     | 129,680              |
|     | 2010102900566  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm (conform nirmei de reutilizare)                                                                                                                     | m3   | 0,0060   | 725,00    | 4,350                |
|     | 2010102904545  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                  | m3   | 0,0230   | 725,00    | 16,675               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500   | 24,75     | 11,137               |
|     | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                           | h-ut | 2,1000   | 250,00    | 525,000              |
| 100 | pret de piata  | Aripi (ST-5) prefabricate individual -3.1t/buc                                                                                                                                                            | m3   |          |           | 6 984,250<br>0,000   |
|     | 5              | Aripi                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0000   | 6 984,25  | 6 984,250            |
| 101 | PI06B          | (Montarea cu macara 16t aripelor prefabricata individual,masa 2.2t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc  |          |           | 686,842<br>129,680   |
|     | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000   | 64,84     | 129,680              |
|     | 2010102900566  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm (conform nirmei de reutilizare)                                                                                                                     | m3   | 0,0060   | 725,00    | 4,350                |
|     | 2010102904545  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                  | m3   | 0,0230   | 725,00    | 16,675               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500   | 24,75     | 11,137               |
|     | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                           | h-ut | 2,1000   | 250,00    | 525,000              |
| 102 | pret de piata  | Aripi prefabricate individual masa 2.2t/buc                                                                                                                                                               | m3   |          |           | 8 183,000<br>0,000   |
|     | 6              | Aripi prefabricate individual masa 2,2t/buc                                                                                                                                                               | m3   | 1,0000   | 8 183,00  | 8 183,000            |
| 103 | PB12C          | (Blocul inglobat B-1 din beton C25/30 XA1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina                                                        | m3   |          |           | 1 673,786<br>240,543 |
|     | 71230110200    | Betonist                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5700   | 64,84     | 36,954               |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6300   | 64,84     | 105,693              |
|     | 7112020030100  | Specialist                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5100   | 64,84     | 97,895               |
|     | 26631021010001 | Beton C25/30 XA1                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0080   | 1 390,00  | 1 400,902            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000   | 19,00     | 1,900                |
|     | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0820   | 45,00     | 3,676                |
|     | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,5350   | 50,00     | 26,765               |
| 104 | PD01A          | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi                                 | kg   |          |           | 25,782<br>1,297      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200   | 64,84     | 1,297                |
|     | 271060200100   | Otel beton d.6mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000   | 24,25     | 24,250               |
|     | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100   | 23,50     | 0,235                |
| 105 | PC01A          | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                | m2   |          |           | 77,973<br>60,301     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9300   | 64,84     | 60,301               |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0006   | 725,00    | 0,433                |
|     | 2010102903543  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 (conform normei de reutilizare)                                                                                                                       | m3   | 0,0006   | 725,00    | 0,433                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6         | 7                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------------|
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0600   | 190,00    | 11,400               |
|     | 2874145886954  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0130   | 23,00     | 0,299                |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0730   | 24,75     | 1,806                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500   | 22,00     | 3,300                |
| 106 | IzF20Aadapt    | (cilti cu bitum=418kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                      | m    |          |           | 266,282<br>16,858    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600   | 64,84     | 16,858               |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000   | 12,80     | 3,840                |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0001   | 8 860,00  | 0,886                |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000   | 8,86      | 1,772                |
|     | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1200   | 37,50     | 4,500                |
|     | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,2000   | 108,33    | 238,326              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020   | 50,00     | 0,100                |
| 107 | IzF20Aadapt    | (cilti cu bitum=36,7kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                     | m    |          |           | 54,334<br>16,858     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600   | 64,84     | 16,858               |
|     | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000   | 12,80     | 3,840                |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0001   | 8 860,00  | 0,882                |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000   | 8,86      | 1,772                |
|     | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1200   | 37,50     | 4,500                |
|     | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,24353  | 108,33    | 26,382               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020   | 50,00     | 0,100                |
| 108 | CP21B          | (Mp200) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton                                                                            | m3   |          |           | 1 827,340<br>583,560 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,1000   | 64,84     | 525,200              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9000   | 64,84     | 58,360               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 395,0000 | 2,10      | 829,500              |
|     | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,3550   | 175,92    | 239,250              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,3700   | 19,00     | 7,030                |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 250,00    | 150,000              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000   | 60,00     | 18,000               |
| 109 | DI121          | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030                                                                                                                                                            | m2   |          |           | 101,310<br>36,570    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5640   | 64,84     | 36,570               |
|     | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0045   | 11 800,00 | 54,699               |
|     | 402905012      | Mortar de ciment M300                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0075   | 1 300,00  | 10,042               |
|     | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0016   | 0,00      | 0,000                |
| 110 | CE13A          | (executarea hidroizolatiei prin lipire cu Эластмост C) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu k=1.15 Material marunt=1,050                                  | m2   |          |           | 90,179<br>31,123     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000   | 64,84     | 19,452               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800   | 64,84     | 11,671               |
|     | 26821326004701 | Эластмост C                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500   | 38,92     | 46,996               |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000   | 24,00     | 7,560                |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000   | 45,00     | 4,500                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400   | 0,00      | 0,000                |
| 111 | IzF18C         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |          |           | 91,624<br>22,694     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500   | 64,84     | 22,694               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420   | 175,92    | 7,390                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100   | 19,00     | 0,190                |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000  | 2,10      | 27,300               |
|     | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300   | 1 100,00  | 33,000               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210   | 50,00     | 1,050                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 112 | IzA12A        | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m                                                                                                                                               | m2     |        |        | 17,667<br>5,187      |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0800 | 64,84  | 5,187                |
|     | 2414126109781 | Toluen                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1200 | 69,00  | 8,280                |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1000 | 6,00   | 0,600                |
|     | 2952270003812 | Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0090 | 400,00 | 3,600                |
| 113 | TsC03G1       | (dupa demolarea) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                     | 100 m3 |        |        | 1 242,410<br>0,000   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,6000 | 477,85 | 1 242,410            |
| 114 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                             | t      |        |        | 10,437<br>0,000      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307 | 340,00 | 10,437               |
| 115 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 271,065<br>24,675    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 24,675               |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0050 | 0,00   | 0,000                |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 246,390              |
| 116 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1km km, teren categoria III                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 176,226<br>0,000     |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000                |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 176,226              |
| 117 | TsC03G1       | (din rezerva) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                        | 100 m3 |        |        | 1 242,410<br>0,000   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,6000 | 477,85 | 1 242,410            |
| 118 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                             | t      |        |        | 10,438<br>0,000      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307 | 340,00 | 10,438               |
| 119 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 271,449<br>24,627    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3800 | 64,84  | 24,627               |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0050 | 0,00   | 0,000                |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 587,42 | 246,822              |
| 120 | TsC50C        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1km km, teren categoria III                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 176,226<br>0,000     |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0140 | 0,00   | 0,000                |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1500 | 587,42 | 176,226              |
| 121 | TsD08B1       | (Compactarea 16t-inclusiv acostamente) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |        |        | 1 225,017<br>195,817 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,0200 | 64,84  | 195,817              |
|     | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,3200 | 310,00 | 1 029,200            |
| 122 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                                            | m3     |        |        | 43,000<br>0,000      |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0000 | 19,00  | 19,000               |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000 | 240,00 | 24,000               |
| 123 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30                                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |        | 1 703,488            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|     |               | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          | 571,888              |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200 | 64,84    | 571,888              |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300 | 120,00   | 1 131,600            |
| 124 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                                                                              | m3     |        |          | 43,000<br>0,000      |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0000 | 19,00    | 19,000               |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1000 | 240,00   | 24,000               |
| 125 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                               | m3     |        |          | 50,530<br>48,630     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7500 | 64,84    | 48,630               |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 19,00    | 1,900                |
| 126 | TsE01A        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                                                                                                                                             | 100m2  |        |          | 382,556<br>382,556   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 5,9000 | 64,84    | 382,556              |
| 127 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2  |        |          | 457,168<br>337,168   |
|     | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 5,2000 | 64,84    | 337,168              |
|     | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0000 | 120,00   | 120,000              |
| 128 | TsH12A        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2  |        |          | 61,794<br>42,794     |
|     | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6600 | 64,84    | 42,794               |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0000 | 19,00    | 19,000               |
| 129 | DI119         | (rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 XA1 XF4 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                                                                                                                                                                   | m3     |        |          | 2 261,190<br>206,849 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,1900 | 64,84    | 206,849              |
|     | 2663102100000 | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0200 | 1 880,00 | 1 917,070            |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0370 | 725,00   | 27,060               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4280 | 250,00   | 110,211              |
| 130 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor               | m3     |        |          | 33,717<br>33,717     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5200 | 64,84    | 33,717               |
| 131 | TsC18A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |        |          | 0,000<br>0,000       |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,1000 | 0,00     | 0,000                |
| 132 | TsC18A1       | (intorcerea) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |          | 0,000<br>0,000       |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,1000 | 0,00     | 0,000                |
| 133 | TsA01A1       | ( intorcerea) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     |        |          | 33,717<br>33,717     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5200 | 64,84    | 33,717               |
|     |               | <b>1.3. Укрепительные работы.Водоотводные лотки.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6         | 7                        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|
| 134 | DI130          | (suprafetelor sferturilor de con) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030 | 100m2 |          |           | 49 402,450<br>10 601,481 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om  | 163,5000 | 64,84     | 10 601,481               |
|     | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                   | m3    | 15,3000  | 1 880,00  | 29 624,242               |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                             | t     | 0,2600   | 11 800,00 | 3 167,100                |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                     | kg    | 45,0000  | 48,00     | 2 224,831                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                             | m3    | 0,1500   | 725,00    | 112,987                  |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                            | m3    | 10,7000  | 278,00    | 3 064,017                |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,4600   | 240,00    | 607,792                  |
| 135 | DI131          | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                         | 100m2 |          |           | 2 764,528<br>525,177     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om  | 8,1000   | 64,84     | 525,177                  |
|     | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0200   | 1 880,00  | 1 977,662                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                             | m3    | 0,0100   | 725,00    | 6,277                    |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                             | t     | 0,0200   | 11 800,00 | 255,411                  |
| 136 | CC01D          | (Ancore A240 d=18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                        | kg    |          |           | 24,141<br>3,825          |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0550   | 64,84     | 3,565                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0040   | 64,84     | 0,260                    |
|     | 27106023000001 | Otel beton A240 d.18mm                                                                                                                                                                            | kg    | 1,0250   | 19,46     | 19,946                   |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,1500   | 0,80      | 0,120                    |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                              | kg    | 0,0100   | 25,00     | 0,250                    |
| 137 | DI130          | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                 | 100m2 |          |           | 49 418,893<br>10 601,461 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om  | 163,5000 | 64,84     | 10 601,461               |
|     | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                   | m3    | 15,3000  | 1 880,00  | 29 629,077               |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                             | t     | 0,2600   | 11 800,00 | 3 178,598                |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                     | kg    | 45,0000  | 48,00     | 2 224,827                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                             | m3    | 0,1500   | 725,00    | 112,362                  |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                            | m3    | 10,7000  | 278,00    | 3 064,155                |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,4600   | 240,00    | 608,413                  |
| 138 | DI131          | Pentru fiecare 1*3=3cm cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                   | 100m2 |          |           | 8 261,590<br>1 575,539   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om  | 8,1000   | 64,84     | 1 575,539                |
|     | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0200   | 1 880,00  | 5 924,428                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                             | m3    | 0,0100   | 725,00    | 21,402                   |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                             | t     | 0,0200   | 11 800,00 | 740,221                  |
| 139 | CC01D          | (Ancore A240 d=18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                        | kg    |          |           | 24,142<br>3,826          |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0550   | 64,84     | 3,567                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0040   | 64,84     | 0,259                    |
|     | 27106023000001 | Otel beton A240 d.18mm                                                                                                                                                                            | kg    | 1,0250   | 19,46     | 19,947                   |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,1500   | 0,80      | 0,120                    |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                              | kg    | 0,0100   | 25,00     | 0,250                    |
| 140 | DI130          | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                 | 100m2 |          |           | 49 386,217<br>10 601,342 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om  | 163,5000 | 64,84     | 10 601,342               |
|     | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                   | m3    | 15,3000  | 1 880,00  | 29 625,667               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6         | 7                       |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------------------|
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,2600  | 11 800,00 | 3 146,667               |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 45,0000 | 48,00     | 2 224,800               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1500  | 725,00    | 114,792                 |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 10,7000 | 278,00    | 3 064,950               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,4600  | 240,00    | 608,000                 |
| 141 | DI131          | Pentru fiecare 1*7=7cm cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                                                                  | 100m2 |         |           | 19 236,133<br>3 676,425 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 8,1000  | 64,84     | 3 676,425               |
|     | 2663102100000  | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0200  | 1 880,00  | 13 833,667              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0100  | 725,00    | 54,375                  |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,0200  | 11 800,00 | 1 671,667               |
| 142 | CC01D          | (Ancore A240 d=18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                       | kg    |         |           | 24,143<br>3,826         |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0550  | 64,84     | 3,567                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0040  | 64,84     | 0,259                   |
|     | 27106023000001 | Otel beton A240 d.18mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0250  | 19,46     | 19,946                  |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,1500  | 0,80      | 0,120                   |
|     | 2734113803881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0100  | 25,00     | 0,251                   |
| 143 | TsA02B         | (executarea pintenelor) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    |         |           | 77,160<br>77,160        |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,1900  | 64,84     | 77,160                  |
| 144 | PB02A          | 9c25/30 XF2-pintenelor sec.20*50cm) Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri                                                                                                                                                                        | m3    |         |           | 1 561,503<br>139,406    |
|     | 71230110200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9500  | 64,84     | 61,598                  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,2000  | 64,84     | 77,808                  |
|     | 2663102101000  | Beton gata preparat marca                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,0080  | 1 390,00  | 1 401,197               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000  | 19,00     | 1,900                   |
|     | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,3800  | 50,00     | 19,000                  |
| 145 | PC01A          | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                                                                                                       | m2    |         |           | 77,987<br>60,301        |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9300  | 64,84     | 60,301                  |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0006  | 725,00    | 0,441                   |
|     | 2010102903543  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0006  | 725,00    | 0,441                   |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 0,0600  | 190,00    | 11,400                  |
|     | 2874145886954  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0130  | 23,00     | 0,299                   |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0730  | 24,75     | 1,806                   |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500  | 22,00     | 3,300                   |
| 146 | PB02A          | (C25/30 XF2-pintenilor sec40*75cm)Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri                                                                                                                                                                          | m3    |         |           | 1 560,809<br>139,365    |
|     | 71230110200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9500  | 64,84     | 61,557                  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,2000  | 64,84     | 77,808                  |
|     | 2663102101000  | Beton gata preparat marca                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,0080  | 1 390,00  | 1 400,557               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000  | 19,00     | 1,900                   |
|     | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,3800  | 50,00     | 18,987                  |
| 147 | PC01A          | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                                                                                                       | m2    |         |           | 78,068<br>60,301        |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9300  | 64,84     | 60,301                  |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0006  | 725,00    | 0,483                   |
|     | 2010102903543  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0006  | 725,00    | 0,483                   |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 0,0600  | 190,00    | 11,400                  |
|     | 2874145886954  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0130  | 23,00     | 0,296                   |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0730  | 24,75     | 1,804                   |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500  | 22,00     | 3,300                   |
| 148 | DI129          | (LA20 fr.90-250mmrisberma) Umpluturi cu                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    |         |           | 551,178                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6         | 7                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------------|
|     |                | piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |           | 180,255              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,7800 | 64,84     | 180,255              |
|     | 1411122201001  | Piatra bruta pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0100 | 367,25    | 370,922              |
| 149 | TsA02B         | (executarea rigolelor-partea de sus a podetelui si casurilor pe taluz)Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |           | 77,160<br>77,160     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1900 | 64,84     | 77,160               |
| 150 | TsC54C         | (LA20 fr.16-32mm;K=1.26,h=10cm-sub stratul de baza rigolelor) Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |           | 487,642<br>64,192    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 64,84     | 64,192               |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500 | 278,00    | 319,700              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 19,00     | 1,900                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 185,00    | 38,850               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 150,00    | 63,000               |
| 151 | PB12C          | (rigolelor pe partea de sus a podetului din beton C30/37 XC4 XF2) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina                                                                                                                                                                      | m3   |        |           | 1 673,932<br>240,557 |
|     | 71230110200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5700 | 64,84     | 36,959               |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6300 | 64,84     | 105,689              |
|     | 7112020030100  | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5100 | 64,84     | 97,908               |
|     | 26631021010001 | Beton C25/30 XA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0080 | 1 390,00  | 1 401,024            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 19,00     | 1,900                |
|     | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0820 | 45,00     | 3,693                |
|     | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5350 | 50,00     | 26,759               |
| 152 | PD01A          | (plasa ar-ra d.6mm A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi                                                                                                                                                    | kg   |        |           | 25,781<br>1,296      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 64,84     | 1,296                |
|     | 271060200100   | Otel beton d.6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 24,25     | 24,250               |
|     | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 23,50     | 0,235                |
| 153 | PC01A          | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |           | 77,968<br>60,301     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9300 | 64,84     | 60,301               |
|     | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006 | 725,00    | 0,430                |
|     | 2010102903543  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0006 | 725,00    | 0,430                |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0600 | 190,00    | 11,400               |
|     | 2874145886954  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0130 | 23,00     | 0,299                |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0730 | 24,75     | 1,807                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 22,00     | 3,300                |
| 154 | IzF04A k=2     | (2straturi) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)         | m2   |        |           | 40 172,302<br>5,187  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400 | 64,84     | 5,187                |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000 | 11 800,00 | 40 120,000           |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3400 | 22,00     | 14,960               |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0006 | 8 860,00  | 10,471               |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,1300 | 8,86      | 20,024               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 50,00     | 0,100                |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0130 | 60,00     | 1,560                |
| 155 | TsC54C         | (LA20 fr 16-32mm; K=1.26,h=10cm-sub taluzurile si fundul casului) Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |        |           | 487,630<br>64,207    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 64,84     | 64,207               |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500 | 278,00    | 319,700              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 19,00     | 1,900                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6         | 7                        |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|
|     | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2100   | 185,00    | 38,805                   |
|     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4200   | 150,00    | 63,018                   |
| 156 | DI130              | (casiurilor pe taluz, inclusiv pintenei 1buc)<br>Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030         | 100m2 |          |           | 49 376,136<br>10 601,533 |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 163,5000 | 64,84     | 10 601,533               |
|     | 2663102100000      | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                                                              | m3    | 15,3000  | 1 880,00  | 29 623,905               |
|     | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,2600   | 11 800,00 | 3 142,012                |
|     | 2873122000751      | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 45,0000  | 48,00     | 2 224,757                |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1500   | 725,00    | 111,538                  |
|     | 14111222016601     | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 10,7000  | 278,00    | 3 064,580                |
|     | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 2,4600   | 240,00    | 607,811                  |
| 157 | DI131              | Pentru fiecare 1*7=7cm cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Alte materiale=1,030                                                                                                              | 100m2 |          |           | 19 230,988<br>3 676,314  |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 8,1000   | 64,84     | 3 676,314                |
|     | 2663102100000      | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                                                                                                                                              | m3    | 1,0200   | 1 880,00  | 13 827,456               |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase (conform normei de reutilizare)                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0100   | 725,00    | 51,479                   |
|     | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,0200   | 11 800,00 | 1 675,740                |
| 158 | CC01D              | (Ancore A240 d=18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                   | kg    |          |           | 24,100<br>3,783          |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0550   | 64,84     | 3,567                    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0040   | 64,84     | 0,217                    |
|     | 27106023000001     | Otel beton A240 d.18mm                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,0250   | 19,46     | 19,947                   |
|     | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,1500   | 0,80      | 0,120                    |
|     | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0100   | 25,00     | 0,250                    |
| 159 | DI120              | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                                                                                                            | m2    |          |           | 254,506<br>75,214        |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,1600   | 64,84     | 75,214                   |
|     | 23203226000361     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                      | t     | 0,0068   | 11 800,00 | 78,667                   |
|     | 4029050            | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0075   | 1 100,00  | 8,250                    |
|     | 2682132601800      | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                                                                                                        | m2    | 2,3400   | 38,33     | 92,375                   |
| 160 | IzF20A k=0.5 h-o.m | (materiale numai mastica=0.1kg)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m     |          |           | 82,508<br>8,429          |
|     | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2600   | 64,84     | 8,429                    |
|     | 23203226000418     | Mastica bituminoasa                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,083333 | 33,20     | 2,767                    |
|     | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,0001   | 8 860,00  | 0,000                    |
|     | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,2000   | 8,86      | 1,772                    |
|     | 2320166200670      | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                              | l     | 0,1200   | 37,50     | 4,500                    |
|     | 1714227322100      | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,6000   | 108,33    | 64,998                   |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0020   | 50,00     | 0,042                    |
| 161 | TsD01B             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                   | m3    |          |           | 20,101<br>20,101         |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3100   | 64,84     | 20,101                   |
| 162 | TsD04B             | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                      | m3    |          |           | 50,530<br>48,630         |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,7500   | 64,84     | 48,630                   |
|     | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1000   | 19,00     | 1,900                    |
| 163 | TsE04B             | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren                                                           | 100m2 |          |           | 43,469<br>0,000          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                  | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     |               | catg. I si II                                                                                                      |       |        |          |                    |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                              | h-ut  | 0,0740 | 587,42   | 43,469             |
| 164 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                      | 100m2 |        |          | 543,360<br>543,360 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om  | 8,3800 | 64,84    | 543,360            |
|     |               | <b>1.4. Capitolul 4.Organizarea circulatiei pe perioada executarii reparatiei.</b>                                 |       |        |          |                    |
| 165 | DF18A         | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                | buc   |        |          | 296,676<br>70,676  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                           | h-om  | 0,3300 | 64,84    | 21,397             |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om  | 0,7600 | 64,84    | 49,278             |
|     | 2663102100000 | Beton C30/37 XC XC4 XA1 XD1 XF2                                                                                    | m3    | 0,1000 | 1 880,00 | 188,000            |
|     | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial                                                                              | buc   | 1,0000 | 38,00    | 38,000             |
| 166 | DF19A         | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat         | buc   |        |          | 129,875<br>28,530  |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                            | h-om  | 0,2200 | 64,84    | 14,265             |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om  | 0,2200 | 64,84    | 14,265             |
|     | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial                                          | buc   | 1,0000 | 80,00    | 80,000             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                   | buc   | 4,0000 | 2,80     | 11,200             |
|     | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                 | buc   | 2,0000 | 2,80     | 5,600              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc   | 4,0000 | 0,75     | 3,000              |
|     | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                  | buc   | 2,0000 | 0,75     | 1,500              |
|     | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                    | kg    | 0,0200 | 0,75     | 0,015              |
|     | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                      | kg    | 0,0400 | 0,75     | 0,030              |
| 167 | DF21A         | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera                                                                | buc   |        |          | 14,265<br>14,265   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                            | h-om  | 0,1100 | 64,84    | 7,132              |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om  | 0,1100 | 64,84    | 7,132              |
| 168 | DF22A         | Deplantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera                                                      | buc   |        |          | 14,265<br>14,265   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om  | 0,0100 | 64,84    | 0,648              |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                            | h-om  | 0,2100 | 64,84    | 13,616             |
| 169 | TRI1AA04C1    | Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t     |        |          | 35,663<br>35,663   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om  | 0,5500 | 64,84    | 35,663             |
| 170 | TsI51B4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km                                           | t     |        |          | 24,933<br>0,000    |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                 | h-ut  | 0,0722 | 340,00   | 24,933             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia unui podet de drumul  
L434 (drum de ocolire a  
s.Izbiste) obiect nr.77**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1**

**Stramutarea Retele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca SREAE)**

**Valoarea de deviz 96 659,045 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii generale.</b>                                                                                         |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. .Capitolul 1.1. Lucrari de demontare.</b>                                                                                  |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | 33-04-041-1                 | Demontarea bransamentelor LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament                                                      | buc  | 1,000                                 | 48,552<br>39,552                      | 48,552<br>39,552             |
| 2      | 33-04-040-3                 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV                                                                                              | buc  | 2,000                                 | 296,625<br>131,625                    | 593,250<br>263,250           |
| 3      | 33-04-042-1                 | Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior                                                              | buc  | 2,000                                 | 218,520<br>52,520                     | 437,041<br>105,041           |
| 4      | TsI51E                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de: 5 km (Транспортировка автосамосвалами КАМАЗ на расстояние 5км К=0,65) | t    | 1,900                                 | 8,411<br>0,000                        | 15,980<br>0,000              |
|        |                             | <b>Total .Capitolul 1.1. Lucrari de demontare.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |      |                                       |                                       | <b>1 094,823<br/>407,843</b> |
|        |                             | <b>1.2. Capitol 1.2.Pilon.</b>                                                                                                     |      |                                       |                                       |                              |
| 5      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (УА23 2 опоры состоящие из      | buc  | 4,000                                 | 591,542<br>246,392                    | 2 366,168<br>985,568         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                    | 7                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
|    |             | двух стоек CB-105-5)                                                                                                                                   |     |       |                      |                      |
| 6  | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора с подкосом CB-95 2шт)          | buc | 1,000 | 1 298,386<br>512,236 | 1 298,386<br>512,236 |
| 7  | 33-04-007-2 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 (plita)                                                | buc | 2,000 | 239,160<br>77,159    | 478,319<br>154,319   |
| 8  | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc | 8,000 | 256,530<br>28,530    | 2 052,237<br>228,237 |
| 9  | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 8,000 | 86,210<br>16,210     | 689,680<br>129,680   |
| 10 | pret        | Pilon CB 105-5                                                                                                                                         | buc | 4,000 | 4 500,000<br>0,000   | 18 000,000<br>0,000  |
| 11 | pret        | Pilon CB-95                                                                                                                                            | buc | 2,000 | 4 000,000<br>0,000   | 8 000,000<br>0,000   |
| 12 | pret        | Suport-pilaca de ancorare П-3и                                                                                                                         | buc | 2,000 | 872,830<br>0,000     | 1 745,660<br>0,000   |
| 13 | pret        | Armatura de sustinerea TH27                                                                                                                            | buc | 6,000 | 32,000<br>0,000      | 192,000<br>0,000     |
| 14 | pret        | Traversa TH 1 1                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 105,830<br>0,000     | 105,830<br>0,000     |
| 15 | pret        | Consola Y4                                                                                                                                             | buc | 1,000 | 55,830<br>0,000      | 55,830<br>0,000      |
| 16 | pret        | Clema de fixare Г11                                                                                                                                    | buc | 2,000 | 278,000<br>0,000     | 556,000<br>0,000     |
| 17 | pret        | Clema de fixare X89                                                                                                                                    | buc | 2,000 | 24,500<br>0,000      | 49,000<br>0,000      |
| 18 | pret        | Jug X12                                                                                                                                                | buc | 6,000 | 25,000<br>0,000      | 150,000<br>0,000     |
| 19 | pret        | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                                                      | m   | 5,000 | 48,500<br>0,000      | 242,500<br>0,000     |
| 20 | pret        | Izalotar ТФ-2001                                                                                                                                       | buc | 4,000 | 28,500<br>0,000      | 114,000<br>0,000     |
| 21 | pret        | Capac K-5                                                                                                                                              | buc | 4,000 | 10,200<br>0,000      | 40,800<br>0,000      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                      | 7                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|---------------------------------|
| 22 | pret        | Banda metalica 20x0.7x1000mm F2007                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,000   | 35,000<br>0,000        | 70,000<br>0,000                 |
| 23 | pret        | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000   | 3,500<br>0,000         | 7,000<br>0,000                  |
| 24 | pret        | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000   | 40,000<br>0,000        | 40,000<br>0,000                 |
| 25 | pret        | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiun firului nul 50-70mm2 PA2000                                                                                                                                                           | buc  | 2,000   | 174,400<br>0,000       | 348,800<br>0,000                |
| 26 | pret        | Conector pentru 3Π6CDR/CN IS95 UK                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000   | 41,000<br>0,000        | 41,000<br>0,000                 |
| 27 | pret        | Clema de conexiune ΠC-1-1                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,000  | 21,500<br>0,000        | 258,000<br>0,000                |
| 28 | pret        | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,000   | 1,500<br>0,000         | 3,000<br>0,000                  |
| 29 | pret        | Clema de tensionare HIQ25.95                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,000   | 80,000<br>0,000        | 320,000<br>0,000                |
| 30 | pret        | Clema de conectare CHCA25.95                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000   | 72,500<br>0,000        | 145,000<br>0,000                |
| 31 | pret        | Clema de conectare CΦ25..95                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,000   | 31,000<br>0,000        | 248,000<br>0,000                |
| 32 | pret        | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,000   | 751,500<br>0,000       | 3 006,000<br>0,000              |
| 33 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV                                                                                                                                                        | 1 km | 0,110   | 4 704,100<br>2 262,918 | 517,451<br>248,921              |
| 34 | pret        | Cablu СИП-2 3*70+1*54,6mm2                                                                                                                                                                                                      | m    | 110,000 | 108,000<br>0,000       | 11 880,000<br>0,000             |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                        |                                 |
|    |             | <b>Total Capitol 1.2.Pilon. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |      |         |                        | <b>53 020,661<br/>2 258,961</b> |
|    |             | <b>1.3. Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint.</b>                                                                                                                                                       |      |         |                        |                                 |
| 35 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3   | 10,000  | 86,237<br>86,237       | 862,372<br>862,372              |
| 36 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,                                                                                                                                          | m3   | 10,000  | 20,100<br>20,100       | 201,004<br>201,004              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                      | 7                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------------------------|
|    |             | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                     |          |        |                        |                                 |
| 37 | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3       | 10,000 | 50,530<br>48,630       | 505,300<br>486,300              |
|    |             |                                                                                                                                                                                         |          |        |                        |                                 |
|    |             | <b>Total Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint. Inclusiv salariu</b>                                                                                             |          |        |                        | <b>1 568,676<br/>1 549,676</b>  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei      |        |                        | 55 684,160                      |
|    |             | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                    | 24,00 %  |        |                        | 1 011,955                       |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                       | 10,00 %  |        |                        | 4 575,200                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                         | 1,50 %   |        |                        | 686,280                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                        | 61 957,595                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                              | 6,00 %   |        |                        | 3 717,456                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                        | 65 675,051                      |
|    |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                        | 4,00 %   |        |                        | 2 627,001                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructii generale. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |          |        |                        | <b>68 302,052<br/>4 216,480</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare.</b>                                                                                                                                                           |          |        |                        |                                 |
| 38 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                   | 100 m    | 0,250  | 4 548,128<br>1 082,828 | 1 137,032<br>270,707            |
| 39 | pret        | Cablu AVKPR 16*16mm2                                                                                                                                                                    | m        | 25,000 | 13,910<br>0,000        | 347,750<br>0,000                |
| 40 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                                             | 10 buc   | 0,900  | 3 153,800<br>537,523   | 2 838,420<br>483,771            |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                            | 100 m    | 0,400  | 4 194,938<br>1 231,960 | 1 677,975<br>492,784            |
| 42 | pret        | Otel rotund 10mm                                                                                                                                                                        | m        | 40,000 | 12,160<br>0,000        | 486,400<br>0,000                |
| 43 | pret        | Otel rotund 20mm                                                                                                                                                                        | m        | 40,000 | 49,300<br>0,000        | 1 972,000<br>0,000              |

| 1  | 2           | 3                                                 | 4        | 5      | 6                      | 7                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------------------------|
| 44 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (accesorii        | t        | 0,020  | 9 904,000<br>4 033,050 | 198,080<br>80,661               |
| 45 | pret        | Accesorii din metal                               | kg       | 20,000 | 48,000<br>0,000        | 960,000<br>0,000                |
|    |             | <i>Total</i>                                      | lei      |        |                        | 9 617,657                       |
|    |             | <i>Fondul social si medical</i>                   | 24,00 %  |        |                        | 318,702                         |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                    | 10,00 %  |        |                        | 722,198                         |
|    |             | <i>Total</i>                                      | 100,00 + |        |                        | 10 658,557                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                   | 1,50 %   |        |                        | 108,330                         |
|    |             | <i>Total</i>                                      | 100,00 + |        |                        | 10 766,887                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                        | 76,00 %  |        |                        | 1 009,221                       |
|    |             | <i>Total</i>                                      | 100,00 + |        |                        | 11 776,108                      |
|    |             | <i>Beneficiu</i>                                  | 4,00 %   |        |                        | 471,044                         |
|    |             | <i>Total</i>                                      | 100,00 + |        |                        | 12 247,152                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu</b> |          |        |                        | <b>12 247,152<br/>1 327,923</b> |

|  |  |                                      |          |                                 |
|--|--|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                | lei      | 80 549,204                      |
|  |  | Total                                | 100,00 + | 80 549,204                      |
|  |  | TVA                                  | 20,00 %  | 16 109,841                      |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> |          | <b>96 659,045<br/>5 544,403</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unui podet de drumul  
L434 (drum de ocolire a  
s.Izbiste) obiect nr.77**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1**

**Stramutarea Retele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca SREAE)**

**Valoarea de deviz 96 659,045 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 61,609 | 64,84 | 3 994,727        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 1,200  | 64,84 | 77,808           |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 22,700 | 64,84 | 1 471,868        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>5 544,403</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |         |       |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------------|
| 1.  | 10       | Pilon CB 105-5                                                                      | buc     | 4,000 | 4 500,00  | 18 000,000 |
| 2.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,000 | 0,00      | 0,000      |
| 3.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,000 | 0,00      | 0,000      |
| 4.  | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t       | 0,004 | 0,00      | 0,000      |
| 5.  | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm             | t       | 0,037 | 23 350,00 | 863,950    |
| 6.  | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,073 | 23 350,00 | 1 704,550  |
| 7.  | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,004 | 0,00      | 0,000      |
| 8.  | 1011924  | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 1,026 | 38,00     | 38,988     |
| 9.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 0,540 | 54,20     | 29,268     |
| 10. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 6,200 | 106,00    | 657,200    |
| 11. | 1019104  | Dibluri de distantare cu piulita                                                    | 100 buc | 0,016 | 0,00      | 0,000      |
| 12. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 6,200 | 18,50     | 114,700    |
| 13. | 11       | Pilon CB-95                                                                         | buc     | 2,000 | 4 000,00  | 8 000,000  |
| 14. | 110-0181 | Bratari "CΦ"                                                                        | buc     | 0,660 | 28,00     | 18,480     |
| 15. | 110-9126 | Placi metalice                                                                      | buc     | 0,500 | 86,50     | 43,250     |
| 16. | 12       | Suport-placa de ancorareΠ-3и                                                        | buc     | 2,000 | 872,83    | 1 745,660  |
| 17. | 13       | Aematura de sustinere TH27                                                          | buc     | 6,000 | 32,00     | 192,000    |
| 18. | 14       | Traversa TH 1 1                                                                     | buc     | 1,000 | 105,83    | 105,830    |
| 19. | 15       | Consola Y4                                                                          | buc     | 1,000 | 55,83     | 55,830     |
| 20. | 18       | Clema de fixare Γ11                                                                 | 100m2   | 2,000 | 278,00    | 556,000    |
| 21. | 19       | Clema de fixare X89                                                                 | buc     | 2,000 | 24,50     | 49,000     |
| 22. | 20       | Jug X12                                                                             | buc     | 6,000 | 25,00     | 150,000    |
| 23. | 2019408  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,020 | 0,00      | 0,000      |

|     |               |                                                                         |          |         |        |                   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------------------|
| 24. | 21            | Conductor de legare la paminr 3П6                                       | m        | 5,000   | 48,50  | 242,500           |
| 25. | 22            | Izalotar ТФ-2001                                                        | buc      | 4,000   | 28,50  | 114,000           |
| 26. | 23            | Capac K-5                                                               | buc      | 4,000   | 10,20  | 40,800            |
| 27. | 24            | Banda metalica 20x0.7x1000mm F2007                                      | buc      | 2,000   | 35,00  | 70,000            |
| 28. | 25            | Catarama pentru banda metalica A200                                     | buc      | 2,000   | 3,50   | 7,000             |
| 29. | 26            | Consola de ancorare C A2000                                             | buc      | 1,000   | 40,00  | 40,000            |
| 30. | 27            | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70mm2 PA2000 | buc      | 2,000   | 174,40 | 348,800           |
| 31. | 28            | Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95 UK                                     | buc      | 1,000   | 41,00  | 41,000            |
| 32. | 29            | Clema de conexiune ПС-1-1                                               | buc      | 12,000  | 21,50  | 258,000           |
| 33. | 30            | Coliere pentru SIP CSB                                                  | buc      | 2,000   | 1,50   | 3,000             |
| 34. | 31            | Coliere de tensionare HIJ25.95                                          | buc      | 4,000   | 80,00  | 320,000           |
| 35. | 32            | Coliere de conectare CHCA25.95                                          | buc      | 2,000   | 72,50  | 145,000           |
| 36. | 33            | Clema de conectare CФ25..95                                             | buc      | 8,000   | 31,00  | 248,000           |
| 37. | 34            | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                   | buc      | 4,000   | 751,50 | 3 006,000         |
| 38. | 35            | Cablu СИП-2 3*70+1*54,6mm2                                              | m        | 110,000 | 108,00 | 11 880,000        |
| 39. | 37            | Cablu AVKPR 16*16mm2                                                    | m        | 25,000  | 13,91  | 347,750           |
| 40. | 38            | Otel rotund 10mm                                                        | m        | 40,000  | 12,16  | 486,400           |
| 41. | 39            | Otel rotund 20mm                                                        | m        | 40,000  | 49,30  | 1 972,000         |
| 42. | 40            | Accesorii din metal                                                     | kg       | 20,000  | 48,00  | 960,000           |
| 43. | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                             | m3       | 0,003   | 0,00   | 0,000             |
| 44. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                | m3       | 1,000   | 19,00  | 19,000            |
| 45. | 5009039       | Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului                             | 10 buc   | 2,550   | 18,50  | 47,175            |
| 46. | 5009101       | Butoane de montaj                                                       | 1000 buc | 0,005   | 0,00   | 0,000             |
| 47. | 5009500       | Fise de marcare                                                         | 100 buc  | 0,000   | 0,00   | 0,000             |
| 48. | 5009623       | Banda "K226"                                                            | 100 m    | 0,006   | 0,00   | 0,000             |
| 49. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                      | kg       | 0,125   | 0,00   | 0,000             |
| 50. | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭC"                                                        | kg       | 0,511   | 65,00  | 33,215            |
| 51. | 551-0455      | Conectoare ovale "COAC"                                                 | buc      | 0,231   | 85,00  | 19,635            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                   |          |         |        | <b>52 973,981</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                                          |      |       |        |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
| 1.  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                  | h-ut | 3,040 | 250,00 | 760,000   |
| 2.  | 010410        | Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 3,300 | 250,00 | 825,000   |
| 3.  | 021102        | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t            | h-ut | 0,322 | 450,00 | 144,900   |
| 4.  | 021141        | Automacara la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t                          | h-ut | 1,920 | 450,00 | 864,000   |
| 5.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                          | h-ut | 0,978 | 0,00   | 0,000     |
| 6.  | 030408        | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)                                                               | h-ut | 0,978 | 0,00   | 0,000     |
| 7.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                         | h-ut | 1,256 | 300,00 | 376,800   |
| 8.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                  | h-ut | 1,305 | 0,00   | 0,000     |
| 9.  | 040502        | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)                                                    | h-ut | 3,840 | 229,17 | 880,013   |
| 10. | 160402        | Mășini de foraj-macara pe automobil, adâncime de foraj 3,5 m                                                             | h-ut | 5,860 | 350,00 | 2 051,000 |
| 11. | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                         | h-ut | 0,640 | 450,00 | 288,000   |
| 12. | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                       | h-ut | 0,047 | 340,00 | 15,980    |
| 13. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj până la 5 t                                                                                    | h-ut | 1,783 | 300,00 | 534,900   |
| 14. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t                                                                                    | h-ut | 0,196 | 0,00   | 0,000     |

|  |  |                                     |  |       |        |                  |
|--|--|-------------------------------------|--|-------|--------|------------------|
|  |  |                                     |  | 0,126 | 340,00 | 42,840           |
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |       |        | <b>6 783,433</b> |

|       |          |            |
|-------|----------|------------|
| Total | lei      | 80 549,204 |
| Total | 100,00 + | 80 549,204 |
| TVA   | 20,00 %  | 16 109,841 |

Total deviz:

96 659,045

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia unui podet de drumul L434  
(drum de ocolire a s.Izbiste) obiect nr.77

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii generale.</b>                                                                                                         |      |                                        |                      |           |
|        |                             | <b>1.1. .Capitolul 1.1. Lucrari de demontare.</b>                                                                                                  |      |                                        |                      |           |
| 1      | 33-04-041-1                 | Demontarea bransamentelor LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament                                                                      | buc  |                                        |                      | 48,552    |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 0,6100                                 | 64,84                | 39,552    |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                              | h-ut | 0,0300                                 | 300,00               | 9,000     |
| 2      | 33-04-040-3                 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 296,625   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 2,0300                                 | 64,84                | 131,625   |
|        | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                   | h-ut | 0,4500                                 | 300,00               | 135,000   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                              | h-ut | 0,1000                                 | 300,00               | 30,000    |
| 3      | 33-04-042-1                 | Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior                                                                              | buc  |                                        |                      | 218,520   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 0,8100                                 | 64,84                | 52,520    |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                       | h-ut | 0,4400                                 | 350,00               | 154,000   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                              | h-ut | 0,0400                                 | 300,00               | 12,000    |
| 4      | TsI51E                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de: 5 km (Транспортировка автосамосвалами КАМАЗ на расстояние 5км К=0,65)                 | t    |                                        |                      | 8,411     |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                 | h-ut | 0,0383                                 | 340,00               | 8,411     |
|        |                             | <b>1.2. Capitol 1.2.Pilon.</b>                                                                                                                     |      |                                        |                      |           |
| 5      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (YA23 2 опоры состоящие из двух стоек CB-105-5) | buc  |                                        |                      | 591,542   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 3,8000                                 | 64,84                | 246,392   |
|        | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                     | buc  | 0,1000                                 | 86,50                | 8,650     |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                   | kg   | 0,1000                                 | 65,00                | 6,500     |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                       | h-ut | 0,7800                                 | 350,00               | 273,000   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                              | h-ut | 0,1900                                 | 300,00               | 57,000    |
| 6      | 33-04-003-2                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора с подкосом CB-95 2шт)       | buc  |                                        |                      | 1 298,386 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 7,9000                                 | 64,84                | 512,236   |
|        | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                     | buc  | 0,1000                                 | 86,50                | 8,650     |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                   | kg   | 0,1000                                 | 65,00                | 6,500     |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                       | h-ut | 1,8600                                 | 350,00               | 651,000   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                              | h-ut | 0,4000                                 | 300,00               | 120,000   |
| 7      | 33-04-007-2                 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 (plita)                                            | buc  |                                        |                      | 239,160   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,1900                                 | 64,84                | 77,159    |
|        | 161001                      | Automacara, 10 t                                                                                                                                   | h-ut | 0,3200                                 | 450,00               | 144,000   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                              | h-ut | 0,0600                                 | 300,00               | 18,000    |
| 8      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior         | buc  |                                        |                      | 256,530   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 0,4400                                 | 64,84                | 28,530    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6        | 7         |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut  | 0,2400  | 250,00   | 60,000    |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut  | 0,2400  | 250,00   | 60,000    |
|    | 021141      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut  | 0,2400  | 450,00   | 108,000   |
| 9  | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc   |         |          | 86,210    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om  | 0,2500  | 64,84    | 16,210    |
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut  | 0,1400  | 250,00   | 35,000    |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut  | 0,1400  | 250,00   | 35,000    |
| 10 | pret        | Pilon CB 105-5                                                                                                                                         | buc   |         |          | 4 500,000 |
|    | 10          | Pilon CB 105-5                                                                                                                                         | buc   | 1,0000  | 4 500,00 | 4 500,000 |
| 11 | pret        | Pilon CB-95                                                                                                                                            | buc   |         |          | 4 000,000 |
|    | 11          | Pilon CB-95                                                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 4 000,00 | 4 000,000 |
| 12 | pret        | Suport-pilaca de ancorare П-3и                                                                                                                         | buc   |         |          | 872,830   |
|    | 12          | Suport-placa de ancorareП-3и                                                                                                                           | buc   | 1,0000  | 872,83   | 872,830   |
| 13 | pret        | Armatura de sustinerea TH27                                                                                                                            | buc   |         |          | 32,000    |
|    | 13          | Aematura de sustinere TH27                                                                                                                             | buc   | 1,0000  | 32,00    | 32,000    |
| 14 | pret        | Traversa TH 1 1                                                                                                                                        | buc   |         |          | 105,830   |
|    | 14          | Traversa TH 1 1                                                                                                                                        | buc   | 1,0000  | 105,83   | 105,830   |
| 15 | pret        | Consola Y4                                                                                                                                             | buc   |         |          | 55,830    |
|    | 15          | Consola Y4                                                                                                                                             | buc   | 1,0000  | 55,83    | 55,830    |
| 16 | pret        | Clema de fixare Г11                                                                                                                                    | buc   |         |          | 278,000   |
|    | 18          | Clema de fixare Г11                                                                                                                                    | 100m2 | 1,0000  | 278,00   | 278,000   |
| 17 | pret        | Clema de fixare X89                                                                                                                                    | buc   |         |          | 24,500    |
|    | 19          | Clema de fixare X89                                                                                                                                    | buc   | 1,0000  | 24,50    | 24,500    |
| 18 | pret        | Jug X12                                                                                                                                                | buc   |         |          | 25,000    |
|    | 20          | Jug X12                                                                                                                                                | buc   | 1,0000  | 25,00    | 25,000    |
| 19 | pret        | Conductor de legare la pamint 3П6                                                                                                                      | m     |         |          | 48,500    |
|    | 21          | Conductor de legare la paminr 3П6                                                                                                                      | m     | 1,0000  | 48,50    | 48,500    |
| 20 | pret        | Izalotar ТФ-2001                                                                                                                                       | buc   |         |          | 28,500    |
|    | 22          | Izalotar ТФ-2001                                                                                                                                       | buc   | 1,0000  | 28,50    | 28,500    |
| 21 | pret        | Capac K-5                                                                                                                                              | buc   |         |          | 10,200    |
|    | 23          | Capac K-5                                                                                                                                              | buc   | 1,0000  | 10,20    | 10,200    |
| 22 | pret        | Banda metalica 20x0.7x1000mm F2007                                                                                                                     | buc   |         |          | 35,000    |
|    | 24          | Banda metalica 20x0.7x1000mm F2007                                                                                                                     | buc   | 1,0000  | 35,00    | 35,000    |
| 23 | pret        | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                    | buc   |         |          | 3,500     |
|    | 25          | Catarama pentru banda metalica A200                                                                                                                    | buc   | 1,0000  | 3,50     | 3,500     |
| 24 | pret        | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                             | buc   |         |          | 40,000    |
|    | 26          | Consola de ancorare C A2000                                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 40,00    | 40,000    |
| 25 | pret        | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiun firului nul 50-70mm2 PA2000                                                                                  | buc   |         |          | 174,400   |
|    | 27          | Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70mm2 PA2000                                                                                | buc   | 1,0000  | 174,40   | 174,400   |
| 26 | pret        | Conector pentru 3П6CDR/CN IS95 UK                                                                                                                      | buc   |         |          | 41,000    |
|    | 28          | Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95 UK                                                                                                                    | buc   | 1,0000  | 41,00    | 41,000    |
| 27 | pret        | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                              | buc   |         |          | 21,500    |
|    | 29          | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                              | buc   | 1,0000  | 21,50    | 21,500    |
| 28 | pret        | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                 | buc   |         |          | 1,500     |
|    | 30          | Coliere pentru SIP CSB                                                                                                                                 | buc   | 1,0000  | 1,50     | 1,500     |
| 29 | pret        | Clema de tensionare HIQ25.95                                                                                                                           | buc   |         |          | 80,000    |
|    | 31          | Coliere de tensionare HIQ25.95                                                                                                                         | buc   | 1,0000  | 80,00    | 80,000    |
| 30 | pret        | Clema de conectare CHCA25.95                                                                                                                           | buc   |         |          | 72,500    |
|    | 32          | Coliere de conectare CHCA25.95                                                                                                                         | buc   | 1,0000  | 72,50    | 72,500    |
| 31 | pret        | Clema de conectare CΦ25..95                                                                                                                            | buc   |         |          | 31,000    |
|    | 33          | Clema de conectare CΦ25..95                                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 31,00    | 31,000    |
| 32 | pret        | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                  | buc   |         |          | 751,500   |
|    | 34          | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                  | buc   | 1,0000  | 751,50   | 751,500   |
| 33 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV                                                                               | 1 km  |         |          | 4 704,100 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om  | 34,9000 | 64,84    | 2 262,918 |
|    | 110-0181    | Bratari "СФ"                                                                                                                                           | buc   | 6,0000  | 28,00    | 168,000   |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg    | 0,1000  | 65,00    | 6,500     |
|    | 551-0455    | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                | buc   | 2,1000  | 85,00    | 178,500   |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                       | h-ut  | 3,2400  | 300,00   | 970,909   |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii                                                         | h-ut  | 2,3600  | 250,00   | 590,909   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    |               | apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                                                                         |          |         |           |           |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 1,7500  | 300,00    | 526,364   |
| 34 | pret          | Cablu СИП-2 3*70+1*54,6mm2                                                                                                                                                                                                      | m        |         |           | 108,000   |
|    | 35            | Cablu СИП-2 3*70+1*54,6mm2                                                                                                                                                                                                      | m        | 1,0000  | 108,00    | 108,000   |
|    |               | <b>1.3. Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint.</b>                                                                                                                                                       |          |         |           |           |
| 35 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3       |         |           | 86,237    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om     | 1,2100  | 64,84     | 78,456    |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 0,1200  | 64,84     | 7,781     |
| 36 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                      | m3       |         |           | 20,100    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om     | 0,3100  | 64,84     | 20,100    |
| 37 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                         | m3       |         |           | 50,530    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om     | 0,7500  | 64,84     | 48,630    |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                        | m3       | 0,1000  | 19,00     | 1,900     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare.</b>                                                                                                                                                                                                   |          |         |           |           |
| 38 | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                           | 100 m    |         |           | 4 548,128 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om     | 16,7000 | 64,84     | 1 082,828 |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                             | t        | 0,0001  | 0,00      | 0,000     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                       | t        | 0,0016  | 0,00      | 0,000     |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                           | t        | 0,00288 | 0,00      | 0,000     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 24,8000 | 106,00    | 2 628,800 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                        | 10 buc   | 24,8000 | 18,50     | 458,800   |
|    | 5009039       | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                                                                                                     | 10 buc   | 10,2000 | 18,50     | 188,700   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                               | 1000 buc | 0,0208  | 0,00      | 0,000     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0010  | 0,00      | 0,000     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                    | 100 m    | 0,0245  | 0,00      | 0,000     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                                                                               | kg       | 0,5000  | 0,00      | 0,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                   | h-ut     | 0,4200  | 450,00    | 189,000   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 3,9100  | 0,00      | 0,000     |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                      | h-ut     | 3,9100  | 0,00      | 0,000     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 5,2200  | 0,00      | 0,000     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 0,4200  | 0,00      | 0,000     |
| 39 | pret          | Cablu AVKPR 16*16mm2                                                                                                                                                                                                            | m        |         |           | 13,910    |
|    | 37            | Cablu AVKPR 16*16mm2                                                                                                                                                                                                            | m        | 1,0000  | 13,91     | 13,910    |
| 40 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                     | 10 buc   |         |           | 3 153,800 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om     | 8,2900  | 64,84     | 537,523   |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                         | t        | 0,0810  | 23 350,00 | 1 893,944 |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                           | t        | 0,0020  | 0,00      | 0,000     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,7800  | 38,00     | 29,640    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                   | h-ut     | 0,1400  | 450,00    | 63,000    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                           | h-ut     | 2,5400  | 229,17    | 582,092   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 0,1400  | 340,00    | 47,600    |
| 41 | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                    | 100 m    |         |           | 4 194,938 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om     | 19,0000 | 64,84     | 1 231,960 |
|    | 1011613       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                         | t        | 0,0920  | 23 350,00 | 2 159,875 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t       | 0,0020  | 0,00   | 0,000     |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,6000  | 38,00  | 22,800    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1400  | 450,00 | 63,000    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 3,1300  | 229,17 | 717,303   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1400  | 0,00   | 0,000     |
| 42 | pret        | Otel rotund 10mm                                                                                              | m       |         |        | 12,160    |
|    | 38          | Otel rotund 10mm                                                                                              | m       | 1,0000  | 12,16  | 12,160    |
| 43 | pret        | Otel rotund 20mm                                                                                              | m       |         |        | 49,300    |
|    | 39          | Otel rotund 20mm                                                                                              | m       | 1,0000  | 49,30  | 49,300    |
| 44 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (accesorii                                                                    | t       |         |        | 9 904,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 64,84  | 4 033,050 |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800  | 0,00   | 0,000     |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000  | 38,00  | 159,600   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,0000 | 54,20  | 1 463,400 |
|    | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 0,00   | 0,000     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000  | 0,00   | 0,000     |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500  | 0,00   | 0,000     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400  | 450,00 | 787,500   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000 | 229,17 | 3 460,450 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400  | 0,00   | 0,000     |
| 45 | pret        | Accesorii din metal                                                                                           | kg      |         |        | 48,000    |
|    | 40          | Accesorii din metal                                                                                           | kg      | 1,0000  | 48,00  | 48,000    |

## APROBAT:

**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia unui podet de drumul L434 (drum de ocolire a s.Izbeste).Obiect nr.77

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1-2-1 Rețele de telecomunicatii (marca TSE)

Valoarea de deviz 120 574,982 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de telecomunicatii.</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructii generale</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de constructii generale</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructii generale</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.2. Capitolul 1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-040-3                 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000                                 | 274,125<br>131,625                    | 274,125<br>131,625     |
| 2      | TRI1AA04 C1                 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (погрузка кабеля для вывоза)                                                                                         | t    | 0,028                                 | 34,750<br>34,750                      | 0,973<br>0,973         |
| 3      | TsI50C10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                  | t    | 0,028                                 | 128,571<br>0,000                      | 3,600<br>0,000         |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       | <b>278,698</b>         |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       | <b>132,598</b>         |
|        |                             | <b>1.1.3. Capitolul 1.2. Fintina telefonica KKC-1 2buc</b>                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3   | 4,350                                 | 77,152<br>77,152                      | 335,612<br>335,612     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |             | adincime < 0,75 m teren mijlociu<br>(разработка грунта вручную в стесненных условиях,средний грунт)                                                                                                                                                       |     |        |                    |                               |
| 5  | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта вручную)              | m3  | 0,900  | 20,100<br>20,100   | 18,090<br>18,090              |
| 6  | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение грунта вручную)                                       | m3  | 0,900  | 50,530<br>48,630   | 45,477<br>43,767              |
| 7  | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой) | m3  | 3,450  | 20,110<br>20,110   | 69,379<br>69,379              |
| 8  | 34-02-006-4 | Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKC-2" (телефонный колодец KKC-1)                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 500,675<br>212,675 | 1 001,350<br>425,350          |
| 9  | pret        | Fintina telefonica KKC-1                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 4 400,000<br>0,000 | 8 800,000<br>0,000            |
| 10 | AcF01A      | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (etansarea canalelor in gurile de camin)<br>Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,050                                                                         | kg  | 5,000  | 48,797<br>7,781    | 243,986<br>38,904             |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 1.2. Fintina telefonica KKC-1 2buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>10 513,894<br/>931,102</b> |
|    |             | <b>1.1.4. Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru cabluri (0.7*0.5*36m)</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                               |
| 11 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la                                                                                                                                                                                      | m3  | 12,600 | 86,237<br>86,237   | 1 086,589<br>1 086,589        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                      | 7                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------------------------------|
|    |             | 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu( разработка грунта вручную для электрических кабелей)                                 |        |        |                        |                                |
| 12 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабеля) | m3     | 12,600 | 20,100<br>20,100       | 253,265<br>253,265             |
| 13 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                        | 100 m3 | 0,126  | 1 986,008<br>571,722   | 250,237<br>72,037              |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                        |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru cabluri (0.7*0.5*36m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |        |                        | <b>1 590,091<br/>1 411,891</b> |
|    |             | <b>1.1.5. Capitolul 1.4. Teava in pamint ( для прокладки кабеля)</b>                                                                                                                                                                             |        |        |                        |                                |
| 14 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба ПЕ д.110мм)                                                                                                                                                               | 1 km   | 0,036  | 8 623,722<br>8 623,722 | 310,454<br>310,454             |
| 15 | calc        | Труба ПЕ дю110мм                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 36,000 | 103,330<br>0,000       | 3 719,880<br>0,000             |
| 16 | 34-02-012-1 | Executarea bransamentelor de tevi in camineuстройство ввода труб в колодцы)                                                                                                                                                                      | 10 buc | 0,200  | 603,495<br>507,695     | 120,699<br>101,539             |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                        |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 1.4. Teava in pamint ( для прокладки кабеля) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |        |        |                        | <b>4 151,033<br/>411,993</b>   |
|    |             | <b>1.1.6. Capitolul 1.5. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |                        |                                |
| 17 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Indreptarea pilonului din b/a)                                                                                                              | buc    | 1,000  | 576,392<br>246,392     | 576,392<br>246,392             |
| 18 | 33-04-009-  | Suspendarea in localitate populata                                                                                                                                                                                                               | 1 km   | 0,072  | 9 148,556              | 658,696                        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6                    | 7                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    | 5            | a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor ( подвеска кабеля на опоры)                                            |          |        | 3 486,056            | 250,996                         |
| 19 | pret         | Cablu FO-24                                                                                                                                           | m        | 24,000 | 26,800<br>0,000      | 643,200<br>0,000                |
| 20 | pret         | Cablu TPP 10*2*0.4                                                                                                                                    | m        | 24,000 | 75,450<br>0,000      | 1 810,800<br>0,000              |
| 21 | pret         | Cablu TPP 100*2*0.4                                                                                                                                   | m        | 24,000 | 294,000<br>0,000     | 7 056,000<br>0,000              |
|    |              |                                                                                                                                                       |          |        |                      |                                 |
|    |              | <b>Total Capitolul 1.5. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |          |        |                      | <b>10 745,088<br/>497,388</b>   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei      |        |                      | 27 278,804                      |
|    |              | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                  | 24,00 %  |        |                      | 812,393                         |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                     | 10,00 %  |        |                      | 2 225,583                       |
|    |              | <i>Depozitarea materialelor</i>                                                                                                                       | 1,50 %   |        |                      | 333,837                         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                          | 100,00 + |        |                      | 30 650,617                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                            | 6,00 %   |        |                      | 1 839,037                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                          | 100,00 + |        |                      | 32 489,654                      |
|    |              | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                      | 4,00 %   |        |                      | 1 299,585                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                          | 100,00 + |        |                      | 33 789,239                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructii generale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |          |        |                      | <b>33 789,239<br/>3 384,972</b> |
|    |              | <b>1.2. Lucrari de montare.</b>                                                                                                                       |          |        |                      |                                 |
| 22 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)                                                 | 100 m    | 0,360  | 2 122,347<br>804,017 | 764,045<br>289,446              |
| 23 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat (прокладка кабеля оптоволоконного,включая монтаж кронштейна и консоли) | 100 m    | 0,760  | 1 726,039<br>972,600 | 1 311,790<br>739,176            |
| 24 | зкуе         | Cablu FO-24 (rezerva 30m)                                                                                                                             | m        | 68,000 | 28,850<br>0,000      | 1 961,800<br>0,000              |
| 25 | pret         | Cablu TPP 10*2*0.4                                                                                                                                    | m        | 37,000 | 75,450<br>0,000      | 2 791,650<br>0,000              |
| 26 | pret         | Cablu TPP 100*2*0.4                                                                                                                                   | m        | 37,000 | 294,000              | 10 878,000                      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                       | 7                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                      |       |        | 0,000                   | 0,000                  |
| 27 | 08-02-412-4  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2                                                           | 100 m | 0,420  | 965,919<br>726,207      | 405,686<br>305,007     |
| 28 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы,каждый последующий) | 100 m | 0,140  | 602,429<br>363,564      | 84,340<br>50,899       |
| 29 | зкуе         | Cablu FO-24                                                                                                                                                                                                          | m     | 14,000 | 28,850<br>0,000         | 403,900<br>0,000       |
| 30 | pret         | Cablu TPP 10*2*0.4                                                                                                                                                                                                   | m     | 14,000 | 75,450<br>0,000         | 1 056,300<br>0,000     |
| 31 | pret         | Cablu TPP 100*2*0.4                                                                                                                                                                                                  | m     | 14,000 | 294,000<br>0,000        | 4 116,000<br>0,000     |
| 32 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                                                                                        | 100 m | 0,280  | 13 339,771<br>2 230,496 | 3 735,136<br>624,539   |
| 33 | зкуе         | Teava p/e d.40mm                                                                                                                                                                                                     | m     | 14,000 | 27,500<br>0,000         | 385,000<br>0,000       |
| 34 | 10-06-029-19 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 30x2 (муфта на кабель)                                              | buc   | 2,000  | 1 343,997<br>518,720    | 2 687,994<br>1 037,440 |
| 35 | pret         | Manson FO-24                                                                                                                                                                                                         | buc   | 2,000  | 3 670,000<br>0,000      | 7 340,000<br>0,000     |
| 36 | 10-06-029-17 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 10x2 (муфта на кабель )                                             | buc   | 2,000  | 786,226<br>389,040      | 1 572,451<br>778,080   |
| 37 | pret         | Manson 10*2                                                                                                                                                                                                          | buc   | 2,000  | 1 083,330<br>0,000      | 2 166,660<br>0,000     |
| 38 | 10-06-029-21 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 100x2                                                               | buc   | 1,000  | 3 267,766<br>907,760    | 3 267,766<br>907,760   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                    | 4        | 5     | 6                        | 7                                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|----------------------------------|
| 39 | pret        | Manson direct TPP 100*2                                                                                              | buc      | 1,000 | 0,000<br>0,000           | 0,000<br>0,000                   |
| 40 | pret        | Manson dirимфешу TPP 100 (100+10)                                                                                    | buc      | 1,000 | 154,000<br>0,000         | 154,000<br>0,000                 |
| 41 | pret        | Consol ККЧ-1                                                                                                         | buc      | 4,000 | 293,330<br>0,000         | 1 173,320<br>0,000               |
| 42 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune | 100 buc  | 0,010 | 42 584,400<br>15 172,600 | 425,844<br>151,726               |
| 43 | pret        | Cutie terminale 10*2                                                                                                 | buc      | 1,000 | 330,000<br>0,000         | 330,000<br>0,000                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                         | lei      |       |                          | 47 011,682                       |
|    |             | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                 | 24,00 %  |       |                          | 9 060,061                        |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                    | 10,00 %  |       |                          | 3 775,025                        |
|    |             | <i>Depozitarea materialelor</i>                                                                                      | 1,50 %   |       |                          | 566,254                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                         | 100,00 + |       |                          | 60 413,022                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                           | 76,00 %  |       |                          | 3 711,895                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                         | 100,00 + |       |                          | 64 124,917                       |
|    |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                     | 4,00 %   |       |                          | 2 564,996                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                         | 100,00 + |       |                          | 66 689,913                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu</b>                                                                    |          |       |                          | <b>66 689,913<br/>4 884,073</b>  |
|    |             |                                                                                                                      |          |       |                          |                                  |
|    |             | <b>Total Retele de telecomunicatii. Inklusiv salariu</b>                                                             |          |       |                          | <b>100 479,152<br/>8 269,045</b> |

|  |  |                         |          |             |
|--|--|-------------------------|----------|-------------|
|  |  | Total                   | lei      | 100 479,152 |
|  |  | Total                   | 100,00 + | 100 479,152 |
|  |  | TVA                     | 20,00 %  | 20 095,830  |
|  |  | Total                   | 100,00 + | 120 574,982 |
|  |  | 120 574,982             |          |             |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |          |             |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |          |             |
|  |  | 8 269,045               |          |             |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unui podet de drumul  
L434 (drum de ocolire a  
s.Izbeste).Obiect nr.77**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-2-1  
Rețele de telecomunicatii (marca TSE)**

**Valoarea de deviz 120 574,982 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |        |       |                  |
|----|---------------|---------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                  | h-om | 97,940 | 64,84 | 6 350,429        |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,600  | 64,84 | 38,904           |
| 3. | 7137010011500 | Electrician               | h-om | 1,512  | 64,84 | 98,038           |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 27,478 | 64,84 | 1 781,674        |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |        |       | <b>8 269,045</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                     |          |         |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 10            | Teava p/e d.40mm                                                                    | m        | 14,000  | 27,50     | 385,000   |
| 2.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,001   | 22 350,00 | 22,350    |
| 3.  | 1010818       | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm                                            | t        | 0,001   | 22 350,00 | 22,350    |
| 4.  | 1010821       | Sirma neagra, diametrul 1,1 mm                                                      | t        | 0,000   | 22 350,00 | 0,000     |
| 5.  | 1011924       | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                       | kg       | 0,269   | 48,00     | 12,912    |
| 6.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 3,752   | 85,00     | 318,920   |
| 7.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 3,752   | 38,60     | 144,827   |
| 8.  | 1019852       | Vopsea                                                                              | kg       | 0,011   | 64,20     | 0,707     |
| 9.  | 11            | Manson FO-24                                                                        | buc      | 2,000   | 3 670,00  | 7 340,000 |
| 10. | 1100201       | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm                | buc      | 168,000 | 9,00      | 1 512,000 |
| 11. | 12            | Manson 10*2                                                                         | buc      | 2,000   | 1 083,33  | 2 166,660 |
| 12. | 13            | Manson direct TPP 100*2                                                             | buc      | 0,000   | 1 380,00  | 0,000     |
| 13. | 14            | Manson dirivatie TPP 100 (100+10)                                                   | buc      | 1,000   | 154,00    | 154,000   |
| 14. | 16            | Consol ККЧ-1                                                                        | buc      | 4,000   | 293,33    | 1 173,320 |
| 15. | 17            | Cutie terminale 10*2                                                                | buc      | 1,000   | 330,00    | 330,000   |
| 16. | 2             | Fintina telefonica ККС-1                                                            | buc      | 2,000   | 4 400,00  | 8 800,000 |
| 17. | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.        | kg       | 5,250   | 38,50     | 202,125   |
| 18. | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                                      | kg       | 0,053   | 55,80     | 2,957     |
| 19. | 4             | Труба ПЕ д.110мм                                                                    | m        | 36,000  | 103,33    | 3 719,880 |
| 20. | 402-0002      | Mortar de ciment si nisip, marca "50"                                               | m3       | 0,004   | 1 100,00  | 4,400     |
| 21. | 404-0004      | Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"                            | 1000 buc | 0,003   | 4 920,00  | 14,760    |
| 22. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                            | m3       | 0,090   | 19,00     | 1,710     |

|     |         |                                                                                                                              |        |        |        |                   |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 23. | 5009031 | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc | 1,876  | 25,00  | 46,900            |
| 24. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc    | 11,872 | 15,83  | 187,934           |
| 25. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                              | buc    | 3,060  | 81,64  | 249,818           |
| 26. | 5009070 | Racordari                                                                                                                    | 10 buc | 0,504  | 50,00  | 25,200            |
| 27. | 5009901 | Inel de sprijin                                                                                                              | buc    | 1,000  | 166,67 | 166,670           |
| 28. | 5100061 | Conector "CMЖ-10"                                                                                                            | buc    | 11,000 | 166,00 | 1 826,000         |
| 29. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                           | kg     | 0,180  | 186,66 | 33,599            |
| 30. | 5349102 | Manson din polietilena                                                                                                       | buc    | 5,000  | 82,00  | 410,000           |
| 31. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                 | kg     | 0,279  | 22,80  | 6,361             |
| 32. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,229  | 28,00  | 6,412             |
| 33. | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                              | kg     | 0,008  | 83,00  | 0,664             |
| 34. | 6       | Cablu F)-24                                                                                                                  | m      | 24,000 | 26,80  | 643,200           |
| 35. | 7       | Cablu TPP 10*2*04                                                                                                            | m      | 75,000 | 75,45  | 5 658,750         |
| 36. | 8       | Cablu TPP 100*2*04                                                                                                           | m      | 75,000 | 294,00 | 22 050,000        |
| 37. | 9       | Cablu FO-24                                                                                                                  | m      | 82,000 | 28,85  | 2 365,700         |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                        |        |        |        | <b>60 006,086</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                                        |      |                |                  |                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------|
| 1.  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,544          | 250,00           | 136,000            |
| 2.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,331          | 450,00           | 148,950            |
| 3.  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 1,280          | 450,00           | 576,000            |
| 4.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 1,080          | 350,00           | 378,000            |
| 5.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 1,080          | 0,00             | 0,000              |
| 6.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 6,580          | 350,00           | 2 303,000          |
| 7.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 1,304          | 250,00           | 326,000            |
| 8.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 0,756          | 0,00             | 0,000              |
| 9.  | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 0,780          | 350,00           | 273,000            |
| 10. | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"          | h-ut | 3,530<br>1,832 | 250,00<br>300,00 | 882,500<br>549,600 |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                  | h-ut | 1,188          | 150,00           | 178,200            |
| 12. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut | 1,949          | 45,00            | 87,705             |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                      | h-ut | 0,012          | 300,00           | 3,600              |
| 14. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,484          | 300,00           | 145,200            |
| 15. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,239<br>0,092 | 0,00<br>300,00   | 0,000<br>27,600    |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                    |      |                |                  | <b>6 015,355</b>   |

|       |          |             |
|-------|----------|-------------|
| Total | lei      | 100 479,152 |
| Total | 100,00 + | 100 479,152 |

|       |          |             |
|-------|----------|-------------|
| TVA   | 20,00 %  | 20 095,830  |
| Total | 100,00 + | 120 574,982 |

Total deviz:

120 574,982

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia unui podet de drumul L434  
(drum de ocolire a s.Izbeste).Obiect nr.77**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de telecomunicatii.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructii generale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de constructii generale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.2. Capitolul 1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 33-04-040-3                 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 274,125                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 131,625                |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0300                                 | 64,84                | 131,625                |
|        | 031001                      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4500                                 | 250,00               | 112,500                |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000                                 | 300,00               | 30,000                 |
| 2      | TRI1AA04C1                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (погрузка кабеля для вывоза)                                                                                                                                                                                          | t    |                                        |                      | 34,750                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 34,750                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 34,750                 |
| 3      | TsI50C10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    |                                        |                      | 128,571                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4341                                 | 300,00               | 128,571                |
|        |                             | <b>1.1.3. Capitolul 1.2. Fintina telefonica KKC-1 2buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта вручную в стесненных условиях,средний грунт) | m3   |                                        |                      | 77,152                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 77,152                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900                                 | 64,84                | 77,152                 |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта вручную)                                                                                             | m3   |                                        |                      | 20,100                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 20,100                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100                                 | 64,84                | 20,100                 |
| 6      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение грунта вручную)                                                                                                                      | m3   |                                        |                      | 50,530                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 48,630                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500                                 | 64,84                | 48,630                 |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000                                 | 19,00                | 1,900                  |
| 7      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой)                                                                                | m3   |                                        |                      | 20,110                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      | 20,110                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100                                 | 64,84                | 20,110                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5        | 6        | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 8  | 34-02-006-4   | Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKC-2" (телефонный колодец KKC-1)                                                                                                                                                                | buc      |          |          | 500,675<br>212,675     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 3,2800   | 64,84    | 212,675                |
|    | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,6400   | 450,00   | 288,000                |
| 9  | pret          | Fintina telefonica KKC-1                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      |          |          | 4 400,000<br>0,000     |
|    | 2             | Fintina telefonica KKC-1                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000   | 4 400,00 | 4 400,000              |
| 10 | AcF01A        | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (etansarea canalelor in gurile de camin) Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,050                                                                                                        | kg       |          |          | 48,797<br>7,781        |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om     | 0,1200   | 64,84    | 7,781                  |
|    | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.                                                                                                                                                                                                          | kg       | 1,0000   | 38,50    | 40,425                 |
|    | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,0100   | 55,80    | 0,591                  |
|    |               | <b>1.1.4. Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru cabluri (0.7*0.5*36m)</b>                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |                        |
| 11 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu( разработка грунта вручную для электрических кабелей) | m3       |          |          | 86,237<br>86,237       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om     | 1,2100   | 64,84    | 78,456                 |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om     | 0,1200   | 64,84    | 7,781                  |
| 12 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабеля)                                      | m3       |          |          | 20,100<br>20,100       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om     | 0,3100   | 64,84    | 20,100                 |
| 13 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                             | 100 m3   |          |          | 1 986,008<br>571,722   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om     | 8,8200   | 64,84    | 571,722                |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 9,4300   | 150,00   | 1 414,286              |
|    |               | <b>1.1.5. Capitolul 1.4. Teava in pamint ( для прокладки кабеля)</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |                        |
| 14 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба ПЕ д.110мм)                                                                                                                                                                                                    | 1 km     |          |          | 8 623,722<br>8 623,722 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 133,0000 | 64,84    | 8 623,722              |
| 15 | calc          | Труба ПЕ дю110мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | m        |          |          | 103,330<br>0,000       |
|    | 4             | Труба ПЕ д.110мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | m        | 1,0000   | 103,33   | 103,330                |
| 16 | 34-02-012-1   | Executarea bransamentelor de tevi in camineустройство ввода труб в колодцы)                                                                                                                                                                                                           | 10 buc   |          |          | 603,495<br>507,695     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 7,8300   | 64,84    | 507,695                |
|    | 402-0002      | Mortar de ciment si nisip, marca "50"                                                                                                                                                                                                                                                 | m3       | 0,0180   | 1 100,00 | 22,000                 |
|    | 404-0004      | Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"                                                                                                                                                                                                                              | 1000 buc | 0,0170   | 4 920,00 | 73,800                 |
|    |               | <b>1.1.6. Capitolul 1.5. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |                        |
| 17 | 33-04-003-1   | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur                                                                                                                                                                                           | buc      |          |          | 576,392                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6         | 7                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------------------|
|    |              | picior (Indreptarea pilonului din b/a)                                                                                                                     |       |         |           | 246,392                |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om  | 3,8000  | 64,84     | 246,392                |
|    | 160402       | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                               | h-ut  | 0,7800  | 350,00    | 273,000                |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                      | h-ut  | 0,1900  | 300,00    | 57,000                 |
| 18 | 33-04-009-5  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor ( подвеска кабеля на опоры)              | 1 km  |         |           | 9 148,556<br>3 486,056 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om  | 53,7600 | 64,84     | 3 486,056              |
|    | 010410       | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                     | h-ut  | 7,5600  | 250,00    | 1 888,889              |
|    | 031001       | Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                            | h-ut  | 11,8600 | 250,00    | 2 965,278              |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                      | h-ut  | 2,6900  | 300,00    | 808,333                |
| 19 | pret         | Cablu FO-24                                                                                                                                                | m     |         |           | 26,800<br>0,000        |
|    | 6            | Cablu F)-24                                                                                                                                                | m     | 1,0000  | 26,80     | 26,800                 |
| 20 | pret         | Cablu TPP 10*2*0.4                                                                                                                                         | m     |         |           | 75,450<br>0,000        |
|    | 7            | Cablu TPP 10*2*04                                                                                                                                          | m     | 1,0000  | 75,45     | 75,450                 |
| 21 | pret         | Cablu TPP 100*2*0.4                                                                                                                                        | m     |         |           | 294,000<br>0,000       |
|    | 8            | Cablu TPP 100*2*04                                                                                                                                         | m     | 1,0000  | 294,00    | 294,000                |
|    |              | <b>1.2. Lucrari de montare.</b>                                                                                                                            |       |         |           |                        |
| 22 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)                                                      | 100 m |         |           | 2 122,347<br>804,017   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om  | 12,4000 | 64,84     | 804,017                |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                        | t     | 0,00004 | 22 350,00 | 0,000                  |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                          | kg    | 0,5000  | 186,66    | 93,331                 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut  | 0,3900  | 450,00    | 175,000                |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                            | h-ut  | 3,0000  | 350,00    | 1 050,000              |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                 | h-ut  | 3,0000  | 0,00      | 0,000                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut  | 0,3900  | 0,00      | 0,000                  |
| 23 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat (прокладка кабеля оптоволоконного,включая монтаж кронштейна и консоли)      | 100 m |         |           | 1 726,039<br>972,600   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om  | 15,0000 | 64,84     | 972,600                |
|    | 1010818      | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm                                                                                                                   | t     | 0,0010  | 22 350,00 | 29,408                 |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                                                            | kg    | 0,0100  | 83,00     | 0,874                  |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                              | h-ut  | 2,4100  | 300,00    | 723,158                |
| 24 | зкуе         | Cablu FO-24 (rezerva 30m)                                                                                                                                  | m     |         |           | 28,850<br>0,000        |
|    | 9            | Cablu FO-24                                                                                                                                                | m     | 1,0000  | 28,85     | 28,850                 |
| 25 | pret         | Cablu TPP 10*2*0.4                                                                                                                                         | m     |         |           | 75,450<br>0,000        |
|    | 7            | Cablu TPP 10*2*04                                                                                                                                          | m     | 1,0000  | 75,45     | 75,450                 |
| 26 | pret         | Cablu TPP 100*2*0.4                                                                                                                                        | m     |         |           | 294,000<br>0,000       |
|    | 8            | Cablu TPP 100*2*04                                                                                                                                         | m     | 1,0000  | 294,00    | 294,000                |
| 27 | 08-02-412-4  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |         |           | 965,919<br>726,207     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om  | 11,2000 | 64,84     | 726,207                |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                     | kg    | 0,0200  | 64,20     | 1,224                  |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc   | 12,2000 | 15,83     | 193,126                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7                       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------------|
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                      | kg     | 0,3200  | 28,00     | 8,933                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                   | h-ut   | 0,0800  | 450,00    | 36,429                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0800  | 0,00      | 0,000                   |
| 28 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы,каждый последующий) | 100 m  |         |           | 602,429<br>363,564      |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 5,6100  | 64,84     | 363,564                 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0200  | 64,20     | 1,379                   |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                | buc    | 12,2000 | 15,83     | 193,129                 |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                                      | kg     | 0,3200  | 28,00     | 9,000                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                   | h-ut   | 0,0800  | 450,00    | 35,357                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0800  | 0,00      | 0,000                   |
| 29 | зкуе         | Cablu FO-24                                                                                                                                                                                                                     | m      |         |           | 28,850<br>0,000         |
|    | 9            | Cablu FO-24                                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0000  | 28,85     | 28,850                  |
| 30 | pret         | Cablu TPP 10*2*0.4                                                                                                                                                                                                              | m      |         |           | 75,450<br>0,000         |
|    | 7            | Cablu TPP 10*2*04                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0000  | 75,45     | 75,450                  |
| 31 | pret         | Cablu TPP 100*2*0.4                                                                                                                                                                                                             | m      |         |           | 294,000<br>0,000        |
|    | 8            | Cablu TPP 100*2*04                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0000  | 294,00    | 294,000                 |
| 32 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                                                                                                   | 100 m  |         |           | 13 339,771<br>2 230,496 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 34,4000 | 64,84     | 2 230,496               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                             | t      | 0,0021  | 22 350,00 | 79,821                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,9600  | 48,00     | 46,114                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                          | 10 buc | 13,4000 | 85,00     | 1 139,000               |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 38,60     | 517,239                 |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc | 6,7000  | 25,00     | 167,500                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                | buc    | 18,0000 | 15,83     | 284,939                 |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                                                                                                                                       | 10 buc | 1,8000  | 50,00     | 90,000                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                   | h-ut   | 0,3300  | 450,00    | 147,857                 |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                              | h-ut   | 23,5000 | 350,00    | 8 225,000               |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7000  | 0,00      | 0,000                   |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 6,9600  | 45,00     | 313,232                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3300  | 300,00    | 98,571                  |
| 33 | зкуе         | Teava p/e d.40mm                                                                                                                                                                                                                | m      |         |           | 27,500<br>0,000         |
|    | 10           | Teava p/e d.40mm                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,0000  | 27,50     | 27,500                  |
| 34 | 10-06-029-19 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 30x2 (муфта на кабель)                                                         | buc    |         |           | 1 343,997<br>518,720    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,0000  | 64,84     | 518,720                 |
|    | 1100201      | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm                                                                                                                                                            | buc    | 63,0000 | 9,00      | 567,000                 |
|    | 5349102      | Manson din polietilena                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 82,00     | 82,000                  |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0560  | 22,80     | 1,277                   |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                                                                                                   | h-ut   | 0,7000  | 250,00    | 175,000                 |
| 35 | pret         | Manson FO-24                                                                                                                                                                                                                    | buc    |         |           | 3 670,000<br>0,000      |
|    | 11           | Manson FO-24                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 3 670,00  | 3 670,000               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6         | 7                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
| 36 | 10-06-029-17 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 10x2 (муфта на кабель ) | buc     |          |           | 786,226<br>389,040       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om    | 6,0000   | 64,84     | 389,040                  |
|    | 1100201      | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm                                                                                                     | buc     | 21,0000  | 9,00      | 189,000                  |
|    | 5349102      | Manson din polietilena                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 82,00     | 82,000                   |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                             | kg      | 0,0520   | 22,80     | 1,186                    |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                                            | h-ut    | 0,5000   | 250,00    | 125,000                  |
| 37 | pret         | Manson 10*2                                                                                                                                                              | buc     |          |           | 1 083,330<br>0,000       |
|    | 12           | Manson 10*2                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 1 083,33  | 1 083,330                |
| 38 | 10-06-029-21 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 100x2                   | buc     |          |           | 3 267,766<br>907,760     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om    | 14,0000  | 64,84     | 907,760                  |
|    | 1010821      | Sirma neagra, diametrul 1,1 mm                                                                                                                                           | t       | 0,00001  | 22 350,00 | 0,000                    |
|    | 5009901      | Inel de sprijin                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 166,67    | 166,670                  |
|    | 5100061      | Conector "СМЖ-10"                                                                                                                                                        | buc     | 11,0000  | 166,00    | 1 826,000                |
|    | 5349102      | Manson din polietilena                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 82,00     | 82,000                   |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                             | kg      | 0,0630   | 22,80     | 1,436                    |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                               | kg      | 0,0500   | 28,00     | 1,400                    |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                                            | h-ut    | 1,1300   | 250,00    | 282,500                  |
| 39 | pret         | Manson direct TPP 100*2                                                                                                                                                  | buc     |          |           | 0,000<br>0,000           |
|    | 13           | Manson direct TPP 100*2                                                                                                                                                  | buc     | 0,0000   | 1 380,00  | 0,000                    |
| 40 | pret         | Manson dirивaTиe TPP 100 (100+10)                                                                                                                                        | buc     |          |           | 154,000<br>0,000         |
|    | 14           | Manson dirivatie TPP 100 (100+10)                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 154,00    | 154,000                  |
| 41 | pret         | Consol ККЧ-1                                                                                                                                                             | buc     |          |           | 293,330<br>0,000         |
|    | 16           | Consol ККЧ-1                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 293,33    | 293,330                  |
| 42 | 08-02-420-1  | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune                                                     | 100 buc |          |           | 42 584,400<br>15 172,600 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om    | 234,0000 | 64,84     | 15 172,600               |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                          | buc     | 306,0000 | 81,64     | 24 981,800               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                            | h-ut    | 5,4500   | 450,00    | 2 430,000                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                    | h-ut    | 5,4500   | 0,00      | 0,000                    |
| 43 | pret         | Cutie terminale 10*2                                                                                                                                                     | buc     |          |           | 330,000<br>0,000         |
|    | 17           | Cutie terminale 10*2                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 330,00    | 330,000                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № L435 Chisinau-Colonita-Maximovca-Baltata

Valoarea de deviz 170 632,158 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
|        |                             | <b>1. 1.L435 Chisinau-Colonita-Maximovca-Baltata.</b>                                              |      |                                       |                                       |                                   |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2   | 368,000                               | 341,431<br>37,802                     | 125 646,715<br>13 911,033         |
|        |                             | <b>Total 1.L435 Chisinau-Colonita-Maximovca-Baltata.<br/>Inclusiv salariu</b>                      |      |                                       |                                       | <b>125 646,715<br/>13 911,033</b> |

|  |  |                                          |          |                                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 125 646,715                       |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24,00 %  | 3 338,648                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 128 985,363                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6,00 %   | 7 739,122                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 136 724,485                       |
|  |  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 5 468,980                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 142 193,465                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 28 438,693                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 170 632,158                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>170 632,158<br/>13 911,033</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criulni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № L435 Chisinau-Colonita-Maximovca-Baltata

Valoarea de deviz 170 632,158 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 214,544 | 64,84 | 13 911,033        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>13 911,033</b> |

### Materiale:

|    |                |                                                          |    |        |           |                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|
| 1. | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fina         | t  | 42,320 | 1 720,00  | 72 790,400        |
| 2. | 23203226001101 | Bitum                                                    | t  | 0,221  | 11 800,00 | 2 607,800         |
| 3. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,208  | 19,00     | 41,952            |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |           | <b>75 440,152</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |               |                                               |      |        |          |                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 1. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                          | h-ut | 18,400 | 185,00   | 3 404,000         |
| 2. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm           | h-ut | 22,080 | 1 200,00 | 26 496,000        |
| 3. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro                      | h-ut | 22,080 | 183,33   | 4 047,926         |
| 4. | 2952270004033 | Topitor de bitum                              | h-ut | 2,944  | 60,00    | 176,640           |
| 5. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                         | h-ut | 2,944  | 587,42   | 1 729,364         |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,840  | 240,00   | 441,600           |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |        |          | <b>36 295,530</b> |

|                                |          |             |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Total                          | lei      | 125 646,715 |
| Asigurari socilale si medicale | 24,00 %  | 3 338,648   |
| Total                          | 100,00 + | 128 985,363 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 7 739,122   |
| Total                          | 100,00 + | 136 724,485 |
| Beneficiu                      | 4,00 %   | 5 468,980   |
| Total                          | 100,00 + | 142 193,465 |
| TVA                            | 20,00 %  | 28 438,693  |
| Total                          | 100,00 + | 170 632,158 |

**Total deviz:**

**170 632,1  
58**

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criulni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                  | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                          |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                        | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. 1.L435<br/>Chisinau-Colonita-Maximovca-Bal<br/>tata.</b>                                           |      |                                              |                         |                        |
| 1         | DI158A                         | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu suprafate pina la<br>1 m2: grosime 5 cm | m2   |                                              |                         | 341,431<br>37,802      |
|           | 7129040010110                  | Asfaltator                                                                                               | h-om | 0,5830                                       | 64,84                   | 37,802                 |
|           | 4100116202806                  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                              | m3   | 0,0060                                       | 19,00                   | 0,114                  |
|           | 1422102205518                  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                       | t    | 0,1150                                       | 1 720,00                | 197,800                |
|           | 23203226001101                 | Bitum                                                                                                    | t    | 0,0006                                       | 11 800,00               | 7,086                  |
|           | 2940420007200                  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                      | h-ut | 0,0600                                       | 1 200,00                | 72,000                 |
|           | 2912340002517                  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                     | h-ut | 0,0500                                       | 185,00                  | 9,250                  |
|           | 2952270004033                  | Topitor de bitum                                                                                         | h-ut | 0,0080                                       | 60,00                   | 0,480                  |
|           | 2952500005008                  | Tractor pina la 80 cp                                                                                    | h-ut | 0,0080                                       | 587,42                  | 4,699                  |
|           | 2952240004127                  | Placa compactoare, vibro                                                                                 | h-ut | 0,0600                                       | 183,33                  | 11,000                 |
|           | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                            | h-ut | 0,0050                                       | 240,00                  | 1,200                  |

**APROBAT:****Intocmit  
Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor  
Consiliul raional Criulni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № L438 G72 JEVRENI RACULESTI

Valoarea de deviz 77 144,782 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                      | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                            |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                          | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. 1.L438 G72 JEVRENI RECULESTI</b>                                     |       |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DI54A                       | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi | 1 km  | 30,000                                | 47,740<br>0,000                       | 1 432,200<br>0,000              |
| 2      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                       | 100m2 | 15,800                                | 3 513,393<br>361,807                  | 55 511,609<br>5 716,554         |
|        |                             | <b>Total 1.L438 G72 JEVRENI RECULESTI<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |                                       |                                       | <b>56 943,809<br/>5 716,554</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 56 943,809                      |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24,00 %  | 1 371,973                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 58 315,782                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6,00 %   | 3 498,947                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 61 814,729                      |
|  |  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 2 472,589                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 64 287,318                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 12 857,464                      |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 77 144,782                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>77 144,782<br/>5 716,554</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criulni

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru a.2022**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
L438 G72 JEVRENI RACULESTI**

**Valoarea de deviz 77 144,782 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 88,164 | 64,84 | 5 716,554        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>5 716,554</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                       |    |        |        |                   |
|----|----------------|---------------------------------------|----|--------|--------|-------------------|
| 1. | 1212121212121  | apa                                   | m3 | 39,500 | 19,00  | 750,500           |
| 2. | 1411122201752  | Piatra sparta                         | m3 | 86,900 | 278,00 | 24 158,200        |
| 3. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                   | m3 | 18,170 | 281,00 | 5 105,770         |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |        | <b>30 014,470</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                             |      |        |        |                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 1. | 29522200003547 | Autogreder                                                  | h-ut | 6,130  | 620,00 | 3 800,600         |
| 2. | 29522200003546 | Autogreder pina la 175 cp                                   | h-ut | 2,310  | 620,00 | 1 432,200         |
| 3. | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 12,988 | 285,00 | 3 701,580         |
| 4. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf         | h-ut | 33,812 | 310,00 | 10 481,720        |
| 5. | 29525000050040 | Tractor                                                     | h-ut | 1,122  | 587,42 | 659,085           |
| 6. | 3410541000002  | Autocisterna                                                | h-ut | 4,740  | 240,00 | 1 137,600         |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>21 212,785</b> |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total                         | lei      | 56 943,809 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 1 371,973  |
| Total                         | 100,00 + | 58 315,782 |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 3 498,947  |
| Total                         | 100,00 + | 61 814,729 |
| Beneficiu                     | 4,00 %   | 2 472,589  |
| Total                         | 100,00 + | 64 287,318 |
| TVA                           | 20,00 %  | 12 857,464 |
| Total                         | 100,00 + | 77 144,782 |

**Total deviz:**

**77 144,78  
2**

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criulni

**Obiect** **Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                       | U.M.  | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                               |       |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                             | 4     | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. 1.L438 G72 JEVRENI<br/>RECULESTI</b>                                    |       |                                              |                         |                        |
| 1         | DI54A                          | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii<br>la locul de lucru si inapoi | 1 km  |                                              |                         | 47,740<br>0,000        |
|           | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                     | h-ut  | 0,0770                                       | 620,00                  | 47,740                 |
| 2         | DI89B                          | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de<br>material                       | 100m2 |                                              |                         | 3 513,393<br>361,807   |
|           | 7129020012800                  | Pavator                                                                       | h-om  | 5,5800                                       | 64,84                   | 361,807                |
|           | 14111222017521                 | Piatra sparta 10-20                                                           | m3    | 1,1500                                       | 281,00                  | 323,150                |
|           | 1411122201752                  | Piatra sparta                                                                 | m3    | 5,5000                                       | 278,00                  | 1 529,000              |
|           | 1212121212121                  | apa                                                                           | m3    | 2,5000                                       | 19,00                   | 47,500                 |
|           | 3410541000002                  | Autocisterna                                                                  | h-ut  | 0,3000                                       | 240,00                  | 72,000                 |
|           | 29525000050040                 | Tractor                                                                       | h-ut  | 0,0710                                       | 587,42                  | 41,714                 |
|           | 2952240004003                  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                           | h-ut  | 2,1400                                       | 310,00                  | 663,400                |
|           | 2952240004001                  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf<br>(tavalug)                | h-ut  | 0,8220                                       | 285,00                  | 234,277                |
|           | 29522200003547                 | Autogreder                                                                    | h-ut  | 0,3880                                       | 620,00                  | 240,544                |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № L439 M1 Drum de acces spre s.Cruglic

Valoarea de deviz 77 083,000 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                      | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                            |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                          | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. 1.L439 M1 Drum de acces spre s.Cruglic</b>                           |       |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DI54A                       | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi | 1 km  | 26,000                                | 47,740<br>0,000                       | 1 241,240<br>0,000              |
| 2      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                       | 100m2 | 15,840                                | 3 513,409<br>361,806                  | 55 652,396<br>5 731,013         |
|        |                             | <b>Total 1.L439 M1 Drum de acces spre s.Cruglic<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |                                       |                                       | <b>56 893,636<br/>5 731,013</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 56 893,636                      |
|  |  | Asigurari socilale si medicale           | 24,00 %  | 1 375,443                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 58 269,079                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6,00 %   | 3 496,145                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 61 765,224                      |
|  |  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 2 470,609                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 64 235,833                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 12 847,167                      |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 77 083,000                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>77 083,000<br/>5 731,013</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul rainal Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional  
pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

Deviz local de resurse №  
L439 M1 Drum de acces spre s.Cruglic

Valoarea de deviz 77 083,000 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 88,387 | 64,84 | 5 731,013        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>5 731,013</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                       |    |        |        |                   |
|----|----------------|---------------------------------------|----|--------|--------|-------------------|
| 1. | 1212121212121  | apa                                   | m3 | 39,600 | 19,00  | 752,400           |
| 2. | 1411122201752  | Piatra sparta                         | m3 | 87,120 | 278,00 | 24 219,360        |
| 3. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                   | m3 | 18,216 | 281,00 | 5 118,696         |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |        | <b>30 090,456</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                             |      |        |        |                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 1. | 29522200003547 | Autogreder                                                  | h-ut | 6,146  | 620,00 | 3 810,520         |
| 2. | 29522200003546 | Autogreder pina la 175 cp                                   | h-ut | 2,002  | 620,00 | 1 241,240         |
| 3. | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 13,020 | 285,00 | 3 710,700         |
| 4. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf         | h-ut | 33,898 | 310,00 | 10 508,380        |
| 5. | 29525000050040 | Tractor                                                     | h-ut | 1,125  | 587,42 | 660,847           |
| 6. | 3410541000002  | Autocisterna                                                | h-ut | 4,752  | 240,00 | 1 140,480         |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>21 072,167</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 56 893,636 |
| Asigurari socilale si medicale | 24,00 %  | 1 375,443  |
| Total                          | 100,00 + | 58 269,079 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 3 496,145  |
| Total                          | 100,00 + | 61 765,224 |
| Beneficiu                      | 4,00 %   | 2 470,609  |
| Total                          | 100,00 + | 64 235,833 |
| TVA                            | 20,00 %  | 12 847,167 |
| Total                          | 100,00 + | 77 083,000 |

**Total deviz:**

**77 083,00  
0**

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                       | U.M.  | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                               |       |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                             | 4     | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. 1.L439 M1 Drum de acces spre<br/>s.Cruglic</b>                          |       |                                              |                         |                        |
| 1         | DI54A                          | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii<br>la locul de lucru si inapoi | 1 km  |                                              |                         | 47,740<br>0,000        |
|           | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                     | h-ut  | 0,0770                                       | 620,00                  | 47,740                 |
| 2         | DI89B                          | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de<br>material                       | 100m2 |                                              |                         | 3 513,409<br>361,806   |
|           | 7129020012800                  | Pavator                                                                       | h-om  | 5,5800                                       | 64,84                   | 361,806                |
|           | 14111222017521                 | Piatra sparta 10-20                                                           | m3    | 1,1500                                       | 281,00                  | 323,150                |
|           | 1411122201752                  | Piatra sparta                                                                 | m3    | 5,5000                                       | 278,00                  | 1 529,000              |
|           | 1212121212121                  | apa                                                                           | m3    | 2,5000                                       | 19,00                   | 47,500                 |
|           | 3410541000002                  | Autocisterna                                                                  | h-ut  | 0,3000                                       | 240,00                  | 72,000                 |
|           | 29525000050040                 | Tractor                                                                       | h-ut  | 0,0710                                       | 587,42                  | 41,720                 |
|           | 2952240004003                  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                           | h-ut  | 2,1400                                       | 310,00                  | 663,408                |
|           | 2952240004001                  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf<br>(tavalug)                | h-ut  | 0,8220                                       | 285,00                  | 234,261                |
|           | 29522200003547                 | Autogreder                                                                    | h-ut  | 0,3880                                       | 620,00                  | 240,563                |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № L440 Hirtopul Mic Zaicana-Hrusova

Valoarea de deviz 236 789,356 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                          | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                              | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
|        |                             | <b>1. 1.L440 Hirtopul Mic Zaicana-Hrusova</b>                                                                  |       |                                       |                                       |                                   |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm             | m2    | 184,000                               | 341,399<br>37,802                     | 62 817,457<br>6 955,516           |
| 2      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                     | 100m2 | 3,100                                 | 6,039<br>0,000                        | 18,720<br>0,000                   |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                   | t     | 0,100                                 | 12 259,000<br>0,000                   | 1 225,900<br>0,000                |
| 4      | DI133                       | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=4cm | t     | 30,200                                | 1 826,253<br>13,616                   | 55 152,850<br>411,215             |
| 5      | DI54A                       | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                     | 1 km  | 44,000                                | 47,740<br>0,000                       | 2 100,560<br>0,000                |
| 6      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                           | 100m2 | 15,530                                | 3 513,414<br>361,806                  | 54 563,318<br>5 618,840           |
|        |                             | <b>Total 1.L440 Hirtopul Mic Zaicana-Hrusova<br/>Inclusiv salariu</b>                                          |       |                                       |                                       | <b>175 878,805<br/>12 985,571</b> |

| 1 | 2 | 3                             | 4        | 5 | 6 | 7                  |
|---|---|-------------------------------|----------|---|---|--------------------|
|   |   | Total                         | lei      |   |   | 175 878,805        |
|   |   | Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  |   |   | 3 116,537          |
|   |   | Total                         | 100,00 + |   |   | 178 995,342        |
|   |   | Cheltuieli de regie           | 6,00 %   |   |   | 10 739,720         |
|   |   | Total                         | 100,00 + |   |   | 189 735,062        |
|   |   | Beneficiu                     | 4,00 %   |   |   | 7 589,402          |
|   |   | Total                         | 100,00 + |   |   | 197 324,464        |
|   |   | TVA                           | 20,00 %  |   |   | 39 464,892         |
|   |   | Total                         | 100,00 + |   |   | 236 789,356        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>           |          |   |   | <b>236 789,356</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>       |          |   |   | <b>12 985,571</b>  |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul rainal Criulrni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № L440 Hirtopul Mic Zaicana-Hrusova

Valoarea de deviz 236 789,356 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                       |      |         |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 86,657  | 64,84 | 5 618,840         |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 107,272 | 64,84 | 6 955,516         |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 6,342   | 64,84 | 411,215           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>12 985,571</b> |

### Materiale:

|    |                |                                                          |    |        |           |                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------------------|
| 1. | 1212121212121  | apa                                                      | m3 | 38,825 | 19,00     | 737,675            |
| 2. | 1411122201752  | Piatra sparta                                            | m3 | 85,415 | 278,00    | 23 745,370         |
| 3. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                      | m3 | 17,859 | 281,00    | 5 018,379          |
| 4. | 14221022055070 | Beton asfaltic                                           | t  | 30,502 | 1 720,00  | 52 463,440         |
| 5. | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina       | t  | 21,160 | 1 720,00  | 36 395,200         |
| 6. | 23203226000401 | Bitum                                                    | t  | 0,103  | 11 800,00 | 1 215,400          |
| 7. | 23203226001101 | Bitum                                                    | t  | 0,110  | 11 800,00 | 1 298,000          |
| 8. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,104  | 19,00     | 20,976             |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |           | <b>120 894,440</b> |

### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                              |      |        |          |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
| 1.  | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                         | h-ut | 9,200  | 185,00   | 1 702,000  |
| 2.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                          | h-ut | 11,040 | 1 200,00 | 13 248,000 |
| 3.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                               | h-ut | 0,030  | 350,00   | 10,500     |
| 4.  | 29522200003547 | Autogreder                                                   | h-ut | 6,026  | 620,00   | 3 736,120  |
| 5.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                    | h-ut | 3,388  | 620,00   | 2 100,560  |
| 6.  | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)  | h-ut | 12,766 | 285,00   | 3 638,310  |
| 7.  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf          | h-ut | 33,234 | 310,00   | 10 302,540 |
| 8.  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                               | h-ut | 4,017  | 310,00   | 1 245,270  |
| 9.  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                              | h-ut | 1,205  | 285,00   | 343,425    |
| 10. | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                     | h-ut | 11,040 | 183,33   | 2 023,963  |
| 11. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,985  | 700,00   | 689,500    |
| 12. | 2952270004033  | Topitor de bitum                                             | h-ut | 1,472  | 60,00    | 88,320     |
| 13. | 29525000050040 | Tractor                                                      | h-ut | 1,103  | 587,42   | 647,924    |

|     |               |                                               |      |       |        |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
| 14. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                         | h-ut | 1,472 | 587,42 | 864,682           |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,998 | 240,00 | 239,520           |
| 16. | 3410541000002 | Autocisterna                                  | h-ut | 4,659 | 240,00 | 1 118,160         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |       |        | <b>41 998,794</b> |

|                                |          |             |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Total                          | lei      | 175 878,805 |
| Asigurari socilale si medicale | 24,00 %  | 3 116,537   |
| Total                          | 100,00 + | 178 995,342 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 10 739,720  |
| Total                          | 100,00 + | 189 735,062 |
| Beneficiu                      | 4,00 %   | 7 589,402   |
| Total                          | 100,00 + | 197 324,464 |
| TVA                            | 20,00 %  | 39 464,892  |
| Total                          | 100,00 + | 236 789,356 |

Total deviz:

236 789,356

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul rainal Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                        | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |            |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------|
|        |                             |                                                                                                                |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                              | 4     | 5                                      | 6                    | 7          |
|        |                             | <b>1. 1.L440 Hirtopul Mic<br/>Zaicana-Hrusova</b>                                                              |       |                                        |                      |            |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm             | m2    |                                        |                      | 341,399    |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,5830                                 | 64,84                | 37,802     |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 0,0060                                 | 19,00                | 0,114      |
|        | 1422102205518               | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                             | t     | 0,1150                                 | 1 720,00             | 197,800    |
|        | 23203226001101              | Bitum                                                                                                          | t     | 0,0006                                 | 11 800,00            | 7,054      |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                            | h-ut  | 0,0600                                 | 1 200,00             | 72,000     |
|        | 2912340002517               | Motocompresor 3 WF-3                                                                                           | h-ut  | 0,0500                                 | 185,00               | 9,250      |
|        | 2952270004033               | Topitor de bitum                                                                                               | h-ut  | 0,0080                                 | 60,00                | 0,480      |
|        | 2952500005008               | Tractor pina la 80 cp                                                                                          | h-ut  | 0,0080                                 | 587,42               | 4,699      |
|        | 2952240004127               | Placa compactoare, vibro                                                                                       | h-ut  | 0,0600                                 | 183,33               | 11,000     |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut  | 0,0050                                 | 240,00               | 1,200      |
| 2      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                     | 100m2 |                                        |                      | 6,039      |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut  | 0,0250                                 | 240,00               | 6,039      |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                   | t     |                                        |                      | 12 259,000 |
|        | 23203226000401              | Bitum                                                                                                          | t     | 1,0300                                 | 11 800,00            | 12 154,000 |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                 | h-ut  | 0,3000                                 | 350,00               | 105,000    |
| 4      | DI133                       | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=4cm | t     |                                        |                      | 1 826,253  |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 0,2100                                 | 64,84                | 13,616     |
|        | 14221022055070              | Beton asfaltic                                                                                                 | t     | 1,0100                                 | 1 720,00             | 1 737,200  |
|        | 2952240004105               | Compactor 5-6 t                                                                                                | h-ut  | 0,0399                                 | 285,00               | 11,372     |
|        | 29522400040101              | Compactor 10 t                                                                                                 | h-ut  | 0,1330                                 | 310,00               | 41,234     |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                   | h-ut  | 0,0326                                 | 700,00               | 22,831     |
| 5      | DI54A                       | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                     | 1 km  |                                        |                      | 47,740     |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0770                                 | 620,00               | 47,740     |
| 6      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                           | 100m2 |                                        |                      | 3 513,414  |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                        | h-om  | 5,5800                                 | 64,84                | 361,806    |
|        | 14111222017521              | Piatra sparta 10-20                                                                                            | m3    | 1,1500                                 | 281,00               | 323,141    |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                  | m3    | 5,5000                                 | 278,00               | 1 529,000  |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                            | m3    | 2,5000                                 | 19,00                | 47,500     |
|        | 3410541000002               | Autocisterna                                                                                                   | h-ut  | 0,3000                                 | 240,00               | 72,000     |
|        | 29525000050040              | Tractor                                                                                                        | h-ut  | 0,0710                                 | 587,42               | 41,721     |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                            | h-ut  | 2,1400                                 | 310,00               | 663,396    |
|        | 2952240004001               | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                    | h-ut  | 0,8220                                 | 285,00               | 234,276    |
|        | 29522200003547              | Autogreder                                                                                                     | h-ut  | 0,3880                                 | 620,00               | 240,574    |

**APROBAT:****Intocmit  
Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor  
Consiliul raional Criulni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № L441 Ratus-Drasliceni

Valoarea de deviz 30 711,110 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. 1.L441 Ratus-Drasliceni</b>                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | DF57A                       | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm | buc  | 36,000                                | 627,949<br>20,749                     | 22 606,157<br>746,957         |
|        |                             |                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>Total 1.L441 Ratus-Drasliceni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |      |                                       |                                       | <b>22 606,157<br/>746,957</b> |

|  |  |                                          |          |                               |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 22 606,157                    |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24,00 %  | 179,270                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 22 785,427                    |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   | 1 822,835                     |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 24 608,262                    |
|  |  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 984,330                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 25 592,592                    |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 5 118,518                     |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 30 711,110                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>30 711,110<br/>746,957</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №  
L441 Ratus-Drasliceni

Valoarea de deviz 30 711,110 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                |      |        |       |         |
|----|---------------|----------------|------|--------|-------|---------|
| 1. | 9310060019930 | Muncitor       | h-om | 11,520 | 64,84 | 746,957 |
|    |               | Total manopera |      |        |       | 746,957 |

**Materiale:**

|    |               |                                  |     |        |        |            |
|----|---------------|----------------------------------|-----|--------|--------|------------|
| 1. | 2666122800612 | Elemente "politist intins" medii | buc | 36,000 | 575,00 | 20 700,000 |
|    |               | Total materiale de construcții   |     |        |        | 20 700,000 |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                              |      |       |        |           |
|----|----------------|------------------------------|------|-------|--------|-----------|
| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min            | h-ut | 5,040 | 185,00 | 932,400   |
| 2. | 2940520007610  | Perforator electric          | h-ut | 5,040 | 45,00  | 226,800   |
|    |                | Total utilaje de construcții |      |       |        | 1 159,200 |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 22 606,157 |
| Asigurari socilale si medicale | 24,00 %  | 179,270    |
| Total                          | 100,00 + | 22 785,427 |
| Cheltuieli de regie            | 8,00 %   | 1 822,835  |
| Total                          | 100,00 + | 24 608,262 |
| Beneficiu                      | 4,00 %   | 984,330    |
| Total                          | 100,00 + | 25 592,592 |
| TVA                            | 20,00 %  | 5 118,518  |
| Total                          | 100,00 + | 30 711,110 |

Total deviz:

30 711,11  
0

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                  |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. 1.L441 Ratus-Drasliceni</b>                                                                                                                                |      |                                              |                         |                        |
| 1         | DF57A                          | Executarea rugozitatii artificiale la drum<br>("politist intins") pe partea carosabila din<br>elemente prefabricate - demontabile: medii,<br>lungime 500, 900 mm | buc  |                                              |                         | 627,949<br>20,749      |
|           | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200                                       | 64,84                   | 20,749                 |
|           | 2666122800612                  | Elemente "politist intins" medii                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                       | 575,00                  | 575,000                |
|           | 2940520007610                  | Perforator electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,1400                                       | 45,00                   | 6,300                  |
|           | 28752774100000                 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                | h-ut | 0,1400                                       | 185,00                  | 25,900                 |

**APROBAT:****Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Consiliul raional Criulni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № L446 Drum de acces spre satul Dubasarii Vechi

Valoarea de deviz 86 917,864 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. L446 Drum de acces spre satul Dubasarii Vechi</b>                                            |      |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2   | 184,000                               | 341,399<br>37,802                     | 62 817,457<br>6 955,516         |
|        |                             | <b>Total 1.L446 Drum de acces spre satul Dubasarii Vechi<br/>Inclusiv salariu</b>                  |      |                                       |                                       | <b>62 817,457<br/>6 955,516</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 62 817,457                      |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24,00 %  | 1 669,324                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 64 486,781                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   | 5 158,943                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 69 645,724                      |
|  |  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 2 785,829                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 72 431,553                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 14 486,311                      |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 86 917,864                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>86 917,864<br/>6 955,516</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № L446 Drum de acces spre satul Dubasarii Vechi

Valoarea de deviz 86 917,864 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 107,272 | 64,84 | 6 955,516        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>6 955,516</b> |

### Materiale:

|    |                |                                                          |    |        |           |                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|
| 1. | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina       | t  | 21,160 | 1 720,00  | 36 395,200        |
| 2. | 23203226001101 | Bitum                                                    | t  | 0,110  | 11 800,00 | 1 298,000         |
| 3. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,104  | 19,00     | 20,976            |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |           | <b>37 714,176</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |               |                                               |      |        |          |                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 1. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                          | h-ut | 9,200  | 185,00   | 1 702,000         |
| 2. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm           | h-ut | 11,040 | 1 200,00 | 13 248,000        |
| 3. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro                      | h-ut | 11,040 | 183,33   | 2 023,963         |
| 4. | 2952270004033 | Topitor de bitum                              | h-ut | 1,472  | 60,00    | 88,320            |
| 5. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                         | h-ut | 1,472  | 587,42   | 864,682           |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,920  | 240,00   | 220,800           |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |        |          | <b>18 147,765</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 62 817,457 |
| Asigurari socilale si medicale | 24,00 %  | 1 669,324  |
| Total                          | 100,00 + | 64 486,781 |
| Cheltuieli de regie            | 8,00 %   | 5 158,943  |
| Total                          | 100,00 + | 69 645,724 |
| Beneficiu                      | 4,00 %   | 2 785,829  |
| Total                          | 100,00 + | 72 431,553 |
| TVA                            | 20,00 %  | 14 486,311 |
| Total                          | 100,00 + | 86 917,864 |

**Total deviz:**

**86 917,86**

**4**

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

**Obiect** **Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                  | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                          |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                        | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. 1.L446 Drum de acces spre satul<br/>Dubasarii Vechi</b>                                            |      |                                              |                         |                        |
| 1         | DI158A                         | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu suprafate pina la<br>1 m2: grosime 5 cm | m2   |                                              |                         | 341,399<br>37,802      |
|           | 7129040010110                  | Asfaltator                                                                                               | h-om | 0,5830                                       | 64,84                   | 37,802                 |
|           | 4100116202806                  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                              | m3   | 0,0060                                       | 19,00                   | 0,114                  |
|           | 1422102205518                  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina                                                      | t    | 0,1150                                       | 1 720,00                | 197,800                |
|           | 23203226001101                 | Bitum                                                                                                    | t    | 0,0006                                       | 11 800,00               | 7,054                  |
|           | 2940420007200                  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                      | h-ut | 0,0600                                       | 1 200,00                | 72,000                 |
|           | 2912340002517                  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                     | h-ut | 0,0500                                       | 185,00                  | 9,250                  |
|           | 2952270004033                  | Topitor de bitum                                                                                         | h-ut | 0,0080                                       | 60,00                   | 0,480                  |
|           | 2952500005008                  | Tractor pina la 80 cp                                                                                    | h-ut | 0,0080                                       | 587,42                  | 4,699                  |
|           | 2952240004127                  | Placa compactoare, vibro                                                                                 | h-ut | 0,0600                                       | 183,33                  | 11,000                 |
|           | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                            | h-ut | 0,0050                                       | 240,00                  | 1,200                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Consiliul raional Criulni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № INDICATOARELE RUTIERE

Valoarea de deviz 20 499,593 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. 1.INDICATOARELE RUTIERE.</b>                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                                 |
| 1      | RpDE11A                     | Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020 | buc  | 10,000                                | 617,926<br>94,666                     | 6 179,264<br>946,664            |
| 2      | RpDE11C                     | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030                         | buc  | 10,000                                | 900,569<br>35,014                     | 9 005,689<br>350,136            |
|        |                             | <b>Total 1.INDICATOARELE RUTIERE.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>15 184,953<br/>1 296,800</b> |

|  |                               |          |                   |
|--|-------------------------------|----------|-------------------|
|  | Total                         | lei      | 15 184,953        |
|  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 311,232           |
|  | Total                         | 100,00 + | 15 496,185        |
|  | Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 929,771           |
|  | Total                         | 100,00 + | 16 425,956        |
|  | Beneficiu                     | 4,00 %   | 657,038           |
|  | Total                         | 100,00 + | 17 082,994        |
|  | TVA                           | 20,00 %  | 3 416,599         |
|  | Total                         | 100,00 + | 20 499,593        |
|  |                               |          | <b>20 499,593</b> |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>1 296,800</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № INDICATOARELE RUTIERE

Valoarea de deviz 20 499,593 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 3,100  | 64,84 | 201,004          |
| 2. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 2,600  | 64,84 | 168,584          |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 14,300 | 64,84 | 927,212          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>1 296,800</b> |

### Materiale:

|    |               |                                                                          |     |        |          |                   |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 1. | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) | buc | 10,300 | 825,00   | 8 497,500         |
| 2. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                            | m3  | 1,020  | 1 330,00 | 1 356,600         |
| 3. | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)                  | buc | 10,200 | 380,00   | 3 876,000         |
| 4. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                       | buc | 20,600 | 1,80     | 37,080            |
| 5. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                | buc | 41,200 | 1,80     | 74,160            |
| 6. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                        | buc | 20,600 | 0,75     | 15,450            |
| 7. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                            | kg  | 0,412  | 0,75     | 0,309             |
| 8. | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                          | kg  | 0,206  | 0,75     | 0,154             |
| 9. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                            | buc | 41,200 | 0,75     | 30,900            |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                    |     |        |          | <b>13 888,153</b> |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                      |     |        |          | <b>0,000</b>      |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total                         | lei      | 15 184,953 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 311,232    |
| Total                         | 100,00 + | 15 496,185 |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 929,771    |
| Total                         | 100,00 + | 16 425,956 |
| Beneficiu                     | 4,00 %   | 657,038    |
| Total                         | 100,00 + | 17 082,994 |

|                     |          |                   |
|---------------------|----------|-------------------|
| TVA                 | 20,00 %  | 3 416,599         |
| Total               | 100,00 + | 20 499,593        |
| <b>Total deviz:</b> |          | <b>20 499,593</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                      | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                              |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. 1.INDICATOARELE<br/>RUTIERE.</b>                                                                                                                       |      |                                              |                         |                        |
| 1         | RpDE11A                        | Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare<br>pentru circulație rutiera confectionati<br>industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol<br>etc.)=1,020 | buc  |                                              |                         | 617,926<br>94,666      |
|           | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100                                       | 64,84                   | 20,100                 |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 1,1500                                       | 64,84                   | 74,566                 |
|           | 2811106301795                  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)                                                                                                      | buc  | 1,0000                                       | 380,00                  | 387,600                |
|           | 2663102100001                  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                | m3   | 0,1000                                       | 1 330,00                | 135,660                |
| 2         | RpDE11C                        | Montarea indicatoarelor pentru circulație<br>rutiera pe un stilp gata plantat<br>Materiale marunte (cirpe, petrol,<br>etc.)=1,030                            | buc  |                                              |                         | 900,569<br>35,014      |
|           | 7123011000200                  | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600                                       | 64,84                   | 16,858                 |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,2800                                       | 64,84                   | 18,155                 |
|           | 2615107326106                  | Indicator de circulație din tabla de otel sau<br>aluminu...(pt.informatie)                                                                                   | buc  | 1,0000                                       | 825,00                  | 849,750                |
|           | 2874115804668                  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                           | buc  | 2,0000                                       | 1,80                    | 3,708                  |
|           | 2874115842685                  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                            | buc  | 2,0000                                       | 0,75                    | 1,545                  |
|           | 2874125881230                  | Saiba plata M 8                                                                                                                                              | kg   | 0,0200                                       | 0,75                    | 0,015                  |
|           | 2874115826423                  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,0000                                       | 1,80                    | 7,416                  |
|           | 2874135840405                  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 4,0000                                       | 0,75                    | 3,090                  |
|           | 2874115883030                  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                | kg   | 0,0400                                       | 0,75                    | 0,031                  |

**APROBAT:**

**Intocmit  
Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor  
Consiliul raional Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Acostamente (Intretinerea drumurilor pe timp de vara)

Valoarea de deviz 141 326,555 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                             | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. 1.Acostamente (intretinerea drumurilor pe timp de vara)</b>                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                          |
| 1      | DI140A                      | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)                                                                                                     | 100m2 | 150,000                               | 21,968<br>12,968                      | 3 295,200<br>1 945,200   |
| 2      | TsH111A                     | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                           | 1 km  | 28,000                                | 56,671<br>11,671                      | 1 586,794<br>326,794     |
| 3      | TsG03A                      | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 112,000                               | 665,258<br>665,258                    | 74 508,941<br>74 508,941 |
| 4      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                 | m2    | 100,000                               | 42,900<br>2,055                       | 4 289,993<br>205,543     |
| 5      | DF54C                       | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                 | 1 km  | 13,000                                | 359,600<br>0,000                      | 4 674,800<br>0,000       |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>Total 1.Acostamente (intretinerea drumurilor pe timp de vara)</b>                                                                                                                                              |       |                                       |                                       | <b>88 355,728</b>        |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |       |                                       |                                       | <b>76 986,478</b>        |

|  |       |     |            |
|--|-------|-----|------------|
|  | Total | lei | 88 355,728 |
|--|-------|-----|------------|

| 1 | 2 | 3                              | 4        | 5 | 6 | 7           |
|---|---|--------------------------------|----------|---|---|-------------|
|   |   | Asigurari socilale si medicale | 24,00 %  |   |   | 18 476,755  |
|   |   | Total                          | 100,00 + |   |   | 106 832,483 |
|   |   | Cheltuieli de regie            | 6,00 %   |   |   | 6 409,949   |
|   |   | Total                          | 100,00 + |   |   | 113 242,432 |
|   |   | Beneficiu                      | 4,00 %   |   |   | 4 529,697   |
|   |   | Total                          | 100,00 + |   |   | 117 772,129 |
|   |   | TVA                            | 20,00 %  |   |   | 23 554,426  |
|   |   | Total                          | 100,00 + |   |   | 141 326,555 |
|   |   | Total deviz:                   |          |   |   | 141 326,555 |
|   |   | Inclusiv salariu               |          |   |   | 76 986,478  |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Acostamente (Intretinerea drumurilor pe timp de vara)

Valoarea de deviz 141 326,555 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |           |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1 154,160 | 64,84 | 74 835,735        |
| 2. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 33,170    | 64,84 | 2 150,743         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>76 986,478</b> |

### Materiale:

|    |                |                                                          |    |        |        |                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|
| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                   | m3 | 12,600 | 278,00 | 3 502,800        |
| 2. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,700  | 19,00  | 13,300           |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |        | <b>3 516,100</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |                |                                                     |      |        |        |                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 29522200003547 | Autogreder                                          | h-ut | 7,540  | 620,00 | 4 674,800        |
| 2. | 29522200003546 | Autogreder pina la 175 cp                           | h-ut | 0,351  | 620,00 | 217,620          |
| 3. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,045  | 310,00 | 13,950           |
| 4. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                     | h-ut | 1,100  | 285,00 | 313,500          |
| 5. | 2952270004710  | Motocositore 3W, Honda et.                          | h-ut | 30,000 | 45,00  | 1 350,000        |
| 6. | 29525000050040 | Tractor                                             | h-ut | 5,040  | 250,00 | 1 260,000        |
| 7. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire       | h-ut | 0,097  | 240,00 | 23,280           |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                 |      |        |        | <b>7 853,150</b> |

|                               |          |             |
|-------------------------------|----------|-------------|
| Total                         | lei      | 88 355,728  |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 18 476,755  |
| Total                         | 100,00 + | 106 832,483 |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 6 409,949   |
| Total                         | 100,00 + | 113 242,432 |
| Beneficiu                     | 4,00 %   | 4 529,697   |
| Total                         | 100,00 + | 117 772,129 |
| TVA                           | 20,00 %  | 23 554,426  |

|                     |          |                    |
|---------------------|----------|--------------------|
| Total               | 100,00 + | 141 326,555        |
| <b>Total deviz:</b> |          | <b>141 326,555</b> |

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <u>Lincons SRL</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele)                |
| Verificat | <u>Consiliul raional Criuleni</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Obiect Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                           | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. 1.Acostamente (intretinerea drumurilor pe timp de vara)</b>                                                                                                                                                 |       |                                        |                      |                        |
| 1      | DI140A                      | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)                                                                                                     | 100m2 |                                        |                      | 21,968                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2000                                 | 64,84                | 12,968                 |
|        | 2952270004710               | Motocositoare 3W, Honda et.                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2000                                 | 45,00                | 9,000                  |
| 2      | TsH111A                     | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat                                                                                                                                                                           | 1 km  |                                        |                      | 56,671                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1800                                 | 64,84                | 11,671                 |
|        | 29525000050040              | Tractor                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,1800                                 | 250,00               | 45,000                 |
| 3      | TsG03A                      | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |                                        |                      | 665,258                |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om  | 10,2600                                | 64,84                | 665,258                |
| 4      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                 | m2    |                                        |                      | 42,900                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0317                                 | 64,84                | 2,055                  |
|        | 14111222016601              | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1260                                 | 278,00               | 35,028                 |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                          | m3    | 0,0070                                 | 19,00                | 0,133                  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,00351                                | 620,00               | 2,176                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,00097                                | 240,00               | 0,233                  |
|        | 2952240004105               | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0110                                 | 285,00               | 3,135                  |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,00045                                | 310,00               | 0,140                  |
| 5      | DF54C                       | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                                                 | 1 km  |                                        |                      | 359,600                |
|        | 29522200003547              | Autogreder                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,5800                                 | 620,00               | 359,600                |

**APROBAT:**
**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de intretinere curenta

Valoarea de deviz 72 320,963 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. 1. Lucrari de intretinere curenta</b>                                                        |      |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2   | 106,729                               | 341,428<br>37,802                     | 36 440,241<br>4 034,539         |
| 2      | DF54C                       | Lucrari auxiliare cu autogreder                                                                    | 1 km | 48,000                                | 359,600<br>0,000                      | 17 260,800<br>0,000             |
|        |                             | <b>Total 1. Lucrari de intretinere curenta<br/>Inclusiv salariu</b>                                |      |                                       |                                       | <b>53 701,041<br/>4 034,539</b> |

|  |                                          |          |                                 |
|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  | Total                                    | lei      | 53 701,041                      |
|  | Asigurari sociale si medicale            | 24,00 %  | 968,289                         |
|  | Total                                    | 100,00 + | 54 669,330                      |
|  | Cheltuieli de regie                      | 6,00 %   | 3 280,159                       |
|  | Total                                    | 100,00 + | 57 949,489                      |
|  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 2 317,980                       |
|  | Total                                    | 100,00 + | 60 267,469                      |
|  | TVA                                      | 20,00 %  | 12 053,494                      |
|  | Total                                    | 100,00 + | 72 320,963                      |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>72 320,963<br/>4 034,539</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de intretinere curenta

**Valoarea de deviz 72 320,963 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                       |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 62,223 | 64,84 | 4 034,539        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>4 034,539</b> |

### Materiale:

|    |                |                                                          |    |        |           |                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|
| 1. | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină       | t  | 12,274 | 1 720,00  | 21 111,280        |
| 2. | 23203226001101 | Bitum                                                    | t  | 0,064  | 11 800,00 | 755,200           |
| 3. | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,640  | 19,00     | 12,160            |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |           | <b>21 878,640</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |                |                                               |      |        |          |                   |
|----|----------------|-----------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 1. | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                          | h-ut | 5,336  | 185,00   | 987,160           |
| 2. | 2940420007200  | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm           | h-ut | 6,404  | 1 200,00 | 7 684,800         |
| 3. | 29522200003547 | Autogreder                                    | h-ut | 27,840 | 620,00   | 17 260,800        |
| 4. | 2952240004127  | Placă compactoare, vibro                      | h-ut | 6,404  | 183,33   | 1 174,045         |
| 5. | 2952270004033  | Topitor de bitum                              | h-ut | 0,854  | 60,00    | 51,240            |
| 6. | 2952500005008  | Tractor pînă la 80 cp                         | h-ut | 0,854  | 587,42   | 501,657           |
| 7. | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,534  | 240,00   | 128,160           |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |        |          | <b>27 787,862</b> |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total                         | lei      | 53 701,041 |
| Asigurări sociale și medicale | 24,00 %  | 968,289    |
| Total                         | 100,00 + | 54 669,330 |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 3 280,159  |
| Total                         | 100,00 + | 57 949,489 |
| Beneficiu                     | 4,00 %   | 2 317,980  |
| Total                         | 100,00 + | 60 267,469 |
| TVA                           | 20,00 %  | 12 053,494 |

|       |          |            |
|-------|----------|------------|
| Total | 100,00 + | 72 320,963 |
|-------|----------|------------|

**Total deviz:** **72 320,963**

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <u>Lincons SRL</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele)                |
| Verificat | <u>Consiliul raional Criuleni</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Obiect** Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                  | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                          |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                        | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. 1. Lucrari de intretinere curenta</b>                                                              |      |                                              |                         |                        |
| 1         | DI158A                         | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu suprafate pina la<br>1 m2: grosime 5 cm | m2   |                                              |                         | 341,428                |
|           |                                |                                                                                                          |      |                                              |                         | 37,802                 |
|           | 7129040010110                  | Asfaltator                                                                                               | h-om | 0,5830                                       | 64,84                   | 37,802                 |
|           | 4100116202806                  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                              | m3   | 0,0060                                       | 19,00                   | 0,114                  |
|           | 1422102205518                  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                       | t    | 0,1150                                       | 1 720,00                | 197,803                |
|           | 23203226001101                 | Bitum                                                                                                    | t    | 0,0006                                       | 11 800,00               | 7,076                  |
|           | 2940420007200                  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                      | h-ut | 0,0600                                       | 1 200,00                | 72,003                 |
|           | 2912340002517                  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                     | h-ut | 0,0500                                       | 185,00                  | 9,249                  |
|           | 2952270004033                  | Topitor de bitum                                                                                         | h-ut | 0,0080                                       | 60,00                   | 0,480                  |
|           | 2952500005008                  | Tractor pina la 80 cp                                                                                    | h-ut | 0,0080                                       | 587,42                  | 4,700                  |
|           | 2952240004127                  | Placa compactoare, vibro                                                                                 | h-ut | 0,0600                                       | 183,33                  | 11,000                 |
|           | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                            | h-ut | 0,0050                                       | 240,00                  | 1,201                  |
| 2         | DF54C                          | Lucrari auxiliare cu autogreder                                                                          | 1 km |                                              |                         | 359,600                |
|           |                                |                                                                                                          |      |                                              |                         | 0,000                  |
|           | 29522200003547                 | Autogreder                                                                                               | h-ut | 0,5800                                       | 620,00                  | 359,600                |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Intretinerea de iarna

Valoarea de deviz 413 087,132 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                         | U.M.       | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                               |            |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                             | 4          | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. 1.Intretinerea de iarna</b>                                                                                                                                                             |            |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsC35A2                     | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea MAD) | 100 m3     | 1,820                                 | 974,866<br>0,000                      | 1 774,257<br>0,000       |
| 2      | TsI51C10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km                                                                                                                      | t          | 110,000                               | 45,084<br>0,000                       | 4 959,240<br>0,000       |
| 3      | TRI1AA08<br>C1              | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1                                                                              | t          | 110,000                               | 16,210<br>16,210                      | 1 783,100<br>1 783,100   |
| 4      | DI63A                       | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente                                                                                                                                           | m3         | 80,000                                | 37,607<br>37,607                      | 3 008,576<br>3 008,576   |
| 5      | DI62A                       | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi                                                                                                                        | 1000<br>m2 | 267,000                               | 382,153<br>37,153                     | 102 034,936<br>9 919,936 |
| 6      | DI53A                       | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                     | 1 km       | 270,000                               | 61,380<br>0,000                       | 16 572,600<br>0,000      |
| 7      | DI146A                      | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-                                                                                                      | 1000<br>m2 | 2 000,000                             | 89,300<br>0,000                       | 178 600,000<br>0,000     |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                   | 4 | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
|   |   | 405A (65115): 70 g/m2<br>(Разбрасывание<br>противогололедного материала<br>по проезжей части<br>спецмашиной КМ 800 С, AD-<br>405A (65115): 70 г/м2) |   |   |   |                                   |
|   |   |                                                                                                                                                     |   |   |   |                                   |
|   |   | <b>Total 1.Intretinerea de iarna<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |   |   |   | <b>308 732,709<br/>14 711,612</b> |

|  |  |                                          |          |                                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 308 732,709                       |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24,00 %  | 3 530,787                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 312 263,496                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6,00 %   | 18 735,810                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 330 999,306                       |
|  |  | Beneficiu                                | 4,00 %   | 13 239,971                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 344 239,277                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 68 847,855                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 413 087,132                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>413 087,132<br/>14 711,612</b> |

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru a.2022

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №  
Intretinerea de iarna

Valoarea de deviz 413 087,132 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                      |      |         |       |            |
|----------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 226,891 | 64,84 | 14 711,612 |
| Total manopera |               |                      |      |         |       | 14 711,612 |

**Materiale:**

|                                |               |                       |    |         |          |             |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|----|---------|----------|-------------|
| 1.                             | 1111000100018 | Antiderapant          | m3 | 80,100  | 1 150,00 | 92 115,000  |
| 2.                             | 2811237321801 | Material antiderapant | t  | 140,000 | 1 150,00 | 161 000,000 |
| Total materiale de construcții |               |                       |    |         |          | 253 115,000 |

**Utilaje de construcții:**

|                              |               |                                          |      |        |        |            |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1.                           | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                | h-ut | 26,730 | 620,00 | 16 572,600 |
| 2.                           | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 3,713  | 477,85 | 1 774,257  |
| 3.                           | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                       | h-ut | 14,586 | 340,00 | 4 959,240  |
| 4.                           | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)   | h-ut | 20,000 | 880,00 | 17 600,000 |
| Total utilaje de construcții |               |                                          |      |        |        | 40 906,097 |

|                               |          |             |
|-------------------------------|----------|-------------|
| Total                         | lei      | 308 732,709 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  | 3 530,787   |
| Total                         | 100,00 + | 312 263,496 |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 18 735,810  |
| Total                         | 100,00 + | 330 999,306 |
| Beneficiu                     | 4,00 %   | 13 239,971  |
| Total                         | 100,00 + | 344 239,277 |
| TVA                           | 20,00 %  | 68 847,855  |
| Total                         | 100,00 + | 413 087,132 |

Total deviz:

413 087,1  
32

Intocmit

Lincons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia si intretinerea drumurilor  
publice locale de interes raional pentru a.2022****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. 1.Intretinerea de iarna</b>                                                                                                                                                                                                          |         |                                              |                         |                        |
| 1         | TsC35A2                        | Excavat transport cu incarcator frontal , la<br>distanțe de incarcare în autovehicul cu<br>incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c,<br>pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m<br>(incarcarea MAD)                                  | 100 m3  |                                              |                         | 974,866<br>0,000       |
|           | 2952270007405                  | Incărcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 2,0400                                       | 477,85                  | 974,866                |
| 2         | TsI51C10                       | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de: 30 km                                                                                                                                                                | t       |                                              |                         | 45,084<br>0,000        |
|           | 3410540000007                  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,1326                                       | 340,00                  | 45,084                 |
| 3         | TRI1AA08C1                     | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si<br>marunte prin aruncare - pe rampa sau teren,<br>din auto categoria 1                                                                                                                     | t       |                                              |                         | 16,210<br>16,210       |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,2500                                       | 64,84                   | 16,210                 |
| 4         | DI63A                          | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe<br>acostamente                                                                                                                                                                                     | m3      |                                              |                         | 37,607<br>37,607       |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,5800                                       | 64,84                   | 37,607                 |
| 5         | DI62A                          | Raspindirea materialului antiderapant pe<br>partea carosabila din gramezi                                                                                                                                                                  | 1000 m2 |                                              |                         | 382,153<br>37,153      |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,5730                                       | 64,84                   | 37,153                 |
|           | 1111000100018                  | Antiderapant                                                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,3000                                       | 1 150,00                | 345,000                |
| 6         | DI53A                          | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu<br>autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm                                                                                                                                               | 1 km    |                                              |                         | 61,380<br>0,000        |
|           | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0990                                       | 620,00                  | 61,380                 |
| 7         | DI146A                         | Raspindirea materialului antiderapant pe<br>partea carosabila cu autospeciala KM 800 C,<br>AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание<br>противогололедного материала по<br>проезжей части спецмашиной KM 800 C,<br>AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |                                              |                         | 89,300<br>0,000        |
|           | 2811237321801                  | Material antiderapant                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,0700                                       | 1 150,00                | 80,500                 |
|           | 6141120000000                  | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0100                                       | 880,00                  | 8,800                  |

**APROBAT:****Intocmit**  
**Lincons SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul raional Criuleni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.