

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Către: "Agenția de Dezvoltare Regională Nord"

Stimați domni,

1. Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Negara Ivan, reprezentanți ai ofertantului **SC „Comalion & CO” SRL**

denumirea, numele ofertantului

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **"Lucrări suplimentare neprevăzute la obiectul "Asigurarea orașului Făleşti cu apă din râul Prut 2"** pentru suma fără TVA de **107 512,21 lei** la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de **21 502,44 lei** în sumă totală de **129 014,65 lei**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **2 luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv până la data de: **10.06.2019**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 10.04.2019

Negara Ivan, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Comalion & CO” SRL**

semnătura autorizată




ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor: -
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ 36 _____ luni
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ 10 _____ zile calendaristice
4. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ 6 _____ zile calendaristice lunare)

Ofertant:

SC „Comalion & CO” SRL

(semnătura autorizată)



Alimentarea cu apa or. Falesti din riul Prut (Lucrari de reabilitare II)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-1-3

Retea exterioara de alimentare cu apa de la PK62+25.5 pina la SEA
(Lucrari de includere)

Valoarea de deviz 129 014,65 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
		(transee noua L=683.8m))				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (растительный слой)	100 m3	2,250	385,05 0,00	866,36 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,790	450,99 0,00	5 768,18 0,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	15,040	239,81 0,00	3 606,68 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	15,040	744,31 508,56	11 194,45 7 648,77
Total Lucrari de terasament (transee noua L=683.8m))						21 435,67 7 648,77
Cheltuieli direct					lei	21 435,67



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			1 720,97
		Total	100,00 +			23 156,64
		Cheltueli de regie	14,50 %			3 357,71
		Total	100,00 +			26 514,35
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 590,86
		Total	100,00 +			28 105,21
Total Lucrari de constructie						28 105,21 7 648,77
		2. Montarea utilajului				
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vana d=100mm, la conductele de alimentare cu apa	buc	19,000	31,71	602,55
					31,71	602,55
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vana d=50mm, la conductele de alimentare cu apa	buc	5,000	31,71	158,56
					31,71	158,56
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vantuz d=100mm, la conductele de alimentare cu apa	buc	4,000	31,71	126,85
					31,71	126,85
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, diametrul de 50mm	buc	5,000	69,32	346,59
					51,32	256,59
9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, diametrul de 100 mm	buc	19,000	69,32	1 317,03
					51,32	975,03
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Patruboc L=150mm, d=50mm)	buc	5,000	71,34	356,71
					60,54	302,71
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm (Patruboc L=150mm, d=100mm)	buc	19,000	71,34	1 355,52
					60,54	1 150,32
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor oarbe diametrul de 100 mm	buc	8,000	94,84	758,74
					51,32	410,54
		Cheltuieli direct	lei			5 022,55
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			896,21
		Transport de materiale	4,00 %			13,93
		Total	100,00 +			5 932,69
		Cheltueli de regie	76,00 %			3 027,19
		Total	100,00 +			8 959,88
		Beneficiu de deviz	6,00 %			301,35
		Total	100,00 +			9 261,23
Total Montarea utilajului						9 261,23




1	2	3	4	5	6	7
						4 222,14
		3. Utilaj				
13	pret de piata	Vana diamtrul de 100mm	buc	19,000	2 160,00 0,00	41 040,00 0,00
14	pret de piata	Vana diametrul de 50mm	buc	5,000	1 350,00 0,00	6 750,00 0,00
15	pret de piata	Vantuz diametrul de 100mm	buc	4,000	2 560,00 0,00	10 240,00 0,00
16	pret de piata	Flansa din otel diametrul de 50 mm	buc	5,000	162,00 0,00	810,00 0,00
17	pret de piata	Flansa din otel diametrul de 100 mm	buc	19,000	275,00 0,00	5 225,00 0,00
18	pret de piata	Patruboc L=150mm, diametrul de 50mm	buc	5,000	31,00 0,00	155,00 0,00
19	pret de piata	Patruboc L=150mm, diametrul de 100mm	buc	19,000	146,00 0,00	2 774,00 0,00
20	pret de piata	Flansa oarba diametrul de 100 mm	buc	8,000	290,00 0,00	2 320,00 0,00
Cheltuieli direct			lei			69 314,00
Cheltueli de depozitare			1,20 %			831,77
Total Utilaj						70 145,7
Cheltuieli direct			lei			107 512,21
TVA			20.00 %			21 502,44

Total deviz:

129 014,65

11 870,91

Intocmit



(funcția, semnătura)



Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Alimentarea cu apa or. Falesti
din riul Prut (Lucrari de
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

Borderoul de resurse № 2-1-3

**Retea exterioara de alimentare cu apa de la PK62+25.5 pina la SEA
(Lucrari de includere)**

Valoarea de deviz 129 014,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	69,080	57,66	3 983,15
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	132,653	57,66	7 648,77
		Total manopera				11 870,91

Materiale:

1.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,080	22,50	181,80
2.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,000	5,20	166,40
3.	fla-100	Flansa din otel D=100mm	buc	19,000	275,00	5 225,00
4.	fla-100-1	Flansa din otel oarba D=100	buc	8,000	290,00	2 320,00
5.	fla-50	Flansa din otel D=50mm	buc	5,000	162,00	810,00
6.	pto-150-100	Patruboc L=150mm D=100mm	buc	19,000	146,00	2 774,00
7.	pto-150-50	Patruboc L=150mm D=50mm	buc	5,000	31,00	155,00
8.	V-100	Vana D=100	buc	19,000	2 160,00	41 040,00
9.	V-50	Vana D=50	buc	5,000	1 350,00	6 750,00
10.	vtz-100	Vantuz D=100mm	buc	4,000	2 560,00	10 240,00
		Total materiale de construcții				69 683,09

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,157	220,00	6 634,54
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,394	220,00	3 606,68
3.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4kw)	h-ut	141,827	25,00	3 545,68
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	15,360	45,00	691,20
		Total utilaje de construcții				14 519,57

Total:

Cheltuieli direct	lei	107 512,21
TVA	20,00 %	21 502,44

Total deviz:

Intocmit

129 014,65
5

[Semnatura]
(funcția, semnătura)



Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Alimentarea cu apa or. Falesti din riul Prut (Lucrari de reabilitare II)****Catalog de prețuri unitare № 2-1-3****Retea exterioara de alimentare cu apa de la PK62+25.5 pina la SEA
(Lucrari de includere)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament (transee noua L=683.8m)				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (растительный слой)	100 m3			385,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.7500	220,00	385,05
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			450,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	220,00	450,99
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			239,81
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	220,00	239,81
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			744,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		2. Montarea utilajului				
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vana d=100mm, la conductele de alimentare cu apa	buc			31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala	buc			31,71

1	2	3	4	5	6	7
		sau mecanica vana d=50mm, la conductele de alimentare cu apa				31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vantuz d=100mm, la conductele de alimentare cu apa	buc			31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, diametrul de 50mm	buc			69,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	45,00	18,00
9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, diametrul de 100 mm	buc			69,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	45,00	18,00
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Patruboc L=150mm, d=50mm)	buc			71,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm (Patruboc L=150mm, d=100mm)	buc			71,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,00	10,80
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor oarbe diametrul de 100 mm	buc			94,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	22,50	22,73
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,20	20,80
		3. Utilaj				
13	pret de piata	Vana diamtrul de 100mm	buc			2 160,00
	V-100	Vana D=100	buc	1,0000	2 160,00	2 160,00
14	pret de piata	Vana diametrul de 50mm	buc			1 350,00
	V-50	Vana D=50	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
15	pret de piata	Vantuz diametrul de 100mm	buc			2 560,00
	viz-100	Vantuz D=100mm	buc	1,0000	2 560,00	2 560,00
16	pret de piata	Flansa din otel diametrul de 50 mm	buc			162,00
	fla-50	Flansa din otel D=50mm	buc	1,0000	162,00	162,00
17	pret de piata	Flansa din otel diametrul de 100 mm	buc			275,00
						0,00



1	2	3	4	5	6	7
	fla-100	Flansa din otel D=100mm	buc	1,0000	275,00	275,00
18	pret de piata	Patruboc L=150mm, diametrul de 50mm	buc			31,00
						0,00
	pto-150-50	Patruboc L=150mm D=50mm	buc	1,0000	31,00	31,00
19	pret de piata	Patruboc L=150mm, diametrul de 100mm	buc			146,00
						0,00
	pto-150-100	Patruboc L=150mm D=100mm	buc	1,0000	146,00	146,00
20	pret de piata	Flansa oarba diametrul de 100 mm	buc			290,00
						0,00
	fla-100-1	Flansa din otel oarba D=100	buc	1,0000	290,00	290,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

