

**REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT  
STRADAL DIN S. TARIGRAD, R. DROCHIA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № PT 483**

Valoarea de deviz 276 516,07 lei

Intocmit in preioruri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	RpEN06A k=1.15	Indreptarea pilonilor	buc	1,0000	101,42	101,42
2	33-04-030 -1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	3,0000	641,86	1 925,58
3	33-03-004 -1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici	buc	1,0000	108,05	108,05
4	33-04-016 -2	Transportarea constructiilor si materialelor - stilpi din beton	buc	5,0000	116,57	582,85
5	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi	m3	7,5000	181,63	1 362,22
6	33-04-003 -16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV	buc	5,0000	1 188,66	5 943,29
7	Pret furnizor	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	5,0000	2 208,35	11 041,75
8	33-04-007 -1	Montarea placilor din beton armat II-3u	buc	2,0000	319,58	639,17
9	33-03-004 -1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	14,0000	108,05	1 512,76
10	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m2	0,3000	591,60	177,48
Прямые затраты			lei			23 394,57
Fondul social				22,50 %		1 359,13
Total				100,00 +		24 753,70
Transportarea materialelor				10,00 %		1 154,17
Total				100,00 +		25 907,87
Cheltuieli de rigie				14,50 %		3 756,63
Total				100,00 +		29 664,50
Beneficiul de deviz				6,00 %		1 779,87
<b>Total Lucrari de</b>						<b>31 444,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>constructie</b>						
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
11	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat	buc	25,0000	554,31	13 857,64
12	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED	buc	25,0000	439,54	10 988,53
13	33-04-017 -1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m	1,3000	12 847,99	16 702,39
14	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ3x4	100 m	0,4100	864,98	354,64
15	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ3x4	100 m	0,2500	865,00	216,25
16	08-03-573 -4	Dulap metalic	buc	2,0000	194,10	388,21
17	08-03-600 -2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	50,16	50,16
18	08-03-529 -1	Contactator 380V	buc	1,0000	356,40	356,40
19	08-03-526 -1	Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	2,0000	93,81	187,63
20	08-03-525 -2	Montare separator de sarcina	buc	3,0000	209,89	629,66
21	10-08-017 -01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada	buc	1,0000	262,93	262,93
22	08-01-015 -10	Descarcator OΠC1-B	set	1,0000	968,47	968,47
23	08-01-087 -3	Constructii metalice	t	0,0900	17 500,56	1 575,05
24	08-02-411 -2	Montare tub gofrat d50mm pe constructii	100 m	0,2000	3 366,20	673,24
25	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ 4x35mm	100 m	0,1700	865,00	147,05
26	08-02-148 -1	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50 mm	100 m	0,0300	865,00	25,95
27	08-03-525 -2	Montare siguranta fuzibila	buc	25,0000	175,32	4 383,05
28	08-02-407 -3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0500	2 829,40	141,47
29	08-02-407 -4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina	100 m	0,0900	3 977,78	358,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 80 mm				
30		Materiale	buc	0,0000	0,00	0,00
31	Pret furnizor	Consola K1 diam. 42-60mm	buc	25,0000	113,35	2 833,75
32	Pret furnizor	Cablu ABBГНг 3x4MM2	buc	70,0000	4,13	289,10
33	Pret furnizor	Cablu ABBГНг4x35MM2	buc	17,0000	29,30	498,10
34	Pret furnizor	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6	m	1 100,00 00	19,80	21 780,00
35	Pret furnizor	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6	m	260,0000	30,85	8 021,00
36	Pret furnizor	Banda F2007	m	120,0000	7,92	950,40
37	Pret furnizor	Screpa A200	buc	120,0000	2,58	309,60
38	Pret furnizor	Clema ES 1500	buc	30,0000	45,83	1 374,90
39	Pret furnizor	Consola CA 1500	buc	20,0000	26,67	533,40
40	Pret furnizor	Consola PA 1500	buc	20,0000	37,50	750,00
41	Pret furnizor	Clema de perforare "P2x95"	buc	6,0000	22,85	137,10
42	Pret furnizor	Clema de perforare CZEP-13	buc	50,0000	13,75	687,50
43	Pret furnizor	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	35,0000	29,08	1 017,80
44	Pret furnizor	Clema de stingere ПС 1-1	buc	41,0000	14,00	574,00
45	Pret furnizor	Curea CSB	buc	80,0000	2,25	180,00
46	Pret furnizor	Capac elastic CECT 6-35	buc	9,0000	10,21	91,89
47	Pret furnizor	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m	3,0000	14,50	43,50
48	Pret furnizor	Ceasornic electric secundar unilateral de strada	buc	1,0000	300,00	300,00
49	Pret furnizor	Tub de plastic gofrat d 20	m	25,0000	2,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
50	Pret furnizor	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-III-50	m	20,0000	22,50	450,00
51	Pret furnizor	Terminal cablu diam.35	buc	6,0000	3,33	19,98
52	Pret furnizor	Terminal cablu diam.50	buc	2,0000	4,58	9,16
53	Pret furnizor	Sina PE	buc	2,0000	14,38	28,76
54	Pret furnizor	Sina Dn,L=0.5m	buc	1,0000	7,70	7,70
55	Pret furnizor	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	50,0000	156,18	7 809,00
56	Pret furnizor	Fir electric PV1 4	m	10,0000	4,96	49,60
57	Pret furnizor	Conductor de legare la pamint 3П6	m	18,0000	8,12	146,16
58	Pret furnizor	Otel rotund diam.16mm L5m	kg	110,6000	12,60	1 393,56
59	Pret furnizor	Otel rotund diam.10mm	kg	77,7400	12,50	971,75
60	Pret furnizor	Beton M200	m3	0,2500	950,00	237,50
61	Pret furnizor	Nod de fixare Y4	buc	1,0000	202,00	202,00
Прямые затраты			lei			104 013,93
Fondul social				22,50 %		4 782,93
Total				100,00 +		108 796,86
Transportarea materialelor				10,00 %		5 407,62
Total				100,00 +		114 204,48
Cheltuieli de regie				76,00 %		16 155,66
Total				100,00 +		130 360,14
Beneficiu de deviz				6,00 %		7 821,62
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>138 181,76</b>
<b>3. Utilaj</b>						
62	Pret furnizor	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc	23,0000	2 100,00	48 300,00
63	Pret furnizor	Corpuri de iluminat cu surse LED 30W min 120 lm/W	buc	2,0000	3 200,00	6 400,00
64	Pret	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	1 307,50	1 307,50

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor					
65	Pret furnizor	Contor Electronic	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
66	Pret furnizor	Dulap de comanda cu min. 24 module, IP 54	buc	1,0000	470,85	470,85
67	Pret furnizor	Automat 3P B16A	buc	1,0000	45,00	45,00
68	Pret furnizor	Automat 3P C16A	buc	1,0000	45,00	45,00
69	Pret furnizor	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc	3,0000	27,50	82,50
70	Pret furnizor	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc	1,0000	346,67	346,67
71	Pret furnizor	Separator de sarcina 63A 3P	buc	2,0000	45,83	91,66
72	Pret furnizor	Descarcator OIIC1-B 3P	buc	1,0000	527,50	527,50
73	Pret furnizor	Contactator KM63-40	buc	1,0000	280,00	280,00
74	Pret furnizor	Detensionator SE45.328-10	buc	3,0000	170,00	510,00
75	Pret furnizor	Siguranta 2A	buc	25,0000	7,05	176,25
Прямые затраты			lei			60 082,93
Cheltuieli de depozitare				1,20 %		721,00
<b>Total Utilaj</b>						<b>60 803,93</b>

**Incluziv salariu**

**0,00**

Прямые затраты	lei	230 430,06
TVA	20,00 %	46 086,01


**Total deviz:**

**276 516,07**

**Incluziv salariu**

**27 298,02**

Intocmit



(SRL "Eurostil Construct")

(functioia, semnrtura)

Verificat

(Primaria s. Tarigrad, r. Drochia)

(functioia, semnrtura)

