

**Instalarea sistemului de  
supraveghere video la Gradina  
Urbana, str. Nationala, mun.  
Ungheni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 112 295,86 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpEP01A                     | Montarea punctului de alimentare (dulap de distributie)   | buc  | 1,0000                                | 2 554,20<br>2 554,20                  | 2 554,20<br>2 554,20   |
| 2      | RpEA05C                     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Tub gofrat 750N 32 mm)<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m    | 450,0000                              | 70,95<br>70,95                        | 31 927,50<br>31 927,50 |
| 3      | RpED01A                     | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)  | m    | 1 100,0000                            | 13,24<br>13,24                        | 14 568,40<br>14 568,40 |
| 4      | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (camere supraveghere)   | buc  | 11,0000                               | 198,73<br>194,88                      | 2 185,99<br>2 143,64   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |                                       |                                       | 51 236,09              |
|        |                             | <i>Asigurari sociale</i>  | 24 % |                                       |                                       | 12 286,50              |
|        |                             | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 10 % |                                       |                                       | 4,24                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 50 % |                                       |                                       | 25 596,87              |

| 1 | 2 | 3  | 4   | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|--|-----|---|---|--------------------------------|
|   |   |  |     |   |   |                                |
|   |   | <i>Total</i>   |     |   |   | 89 123,70                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 5 % |   |   | 4 456,18                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>93 579,88<br/>51 193,74</b> |

|  |  |  |      |   |
|--|--|--|------|---|
|  |  | Total                                    | lei  | 93 579,88                                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 18 715,98                                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>112 295,86</b><br><hr/> <b>51 193,74</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Instalarea sistemului de  
supraveghere video la Gradina  
Urbana, str. Nationala, mun.  
Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 112 295,86 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                            |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                   | h-om | 22,6600  | 94,60 | 2 143,64         |
| 2.                    | 7137010011510 | Electromontor              | h-om | 27,0000  | 94,60 | 2 554,20         |
| 3.                    | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 491,5000 | 94,60 | 46 495,90        |
| <b>Total manopera</b> |               |                            |      |          |       | <b>51 193,74</b> |

### Materiale:

|                                       |         |   |    |        |       |              |
|---------------------------------------|---------|---|----|--------|-------|--------------|
| 1.                                    | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,3850 | 50,00 | 19,25        |
| 2.                                    | 1019892 | Garnituri din paronit                               | kg | 0,4620 | 50,00 | 23,10        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |   |    |        |       | <b>42,35</b> |
| <b>Total utilaje de construcții</b>   |         |   |    |        |       | <b>0,00</b>  |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 93 579,88 |
| TVA   | 20 % | 18 715,98 |

**Total deviz:** **112 295,86**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Instalarea sistemului de supraveghere video la Gradina Urbana, str. Nationala, mun. Ungheni**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.        | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|-------------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |             |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3   | 4           | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>  |             |  |                      |                        |
| 1       | RpEP01A                     | Montarea punctului de alimentare (dulap de distributie)   | buc         |  |                      | 2 554,20<br>2 554,20   |
|         | 7137010011510               | Electromontor<br><i>Cheltuieli directe</i>  | h-om<br>lei | 27,0000                                | 94,60                | 2 554,20<br>2 554,20   |
| 2       | RpEA05C                     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Tub gofrat 750N 32 mm)<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m           |  |                      | 70,95<br>70,95         |
|         | 7137010011520               | Electrician in constructii<br><i>Cheltuieli directe</i>   | h-om<br>lei | 0,7500                                 | 94,60                | 70,95<br>31 927,50     |
| 3       | RpED01A                     | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)  | m           |  |                      | 13,24<br>13,24         |
|         | 7137010011520               | Electrician in constructii<br><i>Cheltuieli directe</i>   | h-om<br>lei | 0,1400                                 | 94,60                | 13,24<br>14 568,40     |
| 4       | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (camere supraveghere)   | buc         |  |                      | 198,73<br>194,88       |
|         | 1                           | Muncitor  | h-om        | 2,0600                                 | 94,60                | 194,88                 |
|         | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm   | kg          | 0,0350                                 | 50,00                | 1,75                   |
|         | 1019892                     | Garnituri din paronit   | kg          | 0,0420                                 | 50,00                | 2,10                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei         |  |                      | 2 185,99               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.