

Specificații tehnice

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală Licitație publică nr. ocde-b3wdp2-MD-1679066253581 (21076189) din 23.03.2023	Data: „ 23.03 2023 „	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achiziționarea serviciilor de deservirea tehnică a climatizatoarelor	Lot :	Pagina: 1__din __5__

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mod elul artic olul ui	Țara de origine	Pro du- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1.1 Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip fereastră				Examinarea externă: a) la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizatorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior; Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului. Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferentelor de temperatură minime și maxime la	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizatorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior; Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferentelor de temperatură minime și maxime la	

			căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrării tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletelor ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul întocmește un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa trebuie să reacționeze în 2-4 ore.	căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrării tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletelor ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice se va întocmi un Act de defectare unde se va descrie și demonstra defecțiunea precum se va aprecia costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, se va folosi echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi efectuată în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa va reacționa în 2-4 ore.	
--	--	--	--	---	--

1.2 Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete			Examinarea externă: a) la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizatorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului. Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrilor tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul întocmește un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizatorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrilor tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice se va întocmi un Act de defectare unde se va descrie și demonstra defecțiunea precum se va aprecia costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a	
--	--	--	--	---	--

				pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămîni, iar în caz de deranjament echipa trebuie să reacționeze în 2-4 ore.	pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, se va folosi echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi efectuată în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămîni, iar în caz de deranjament echipa va reacționa în 2-4 ore.	
1.3 Sistem de ventilare cu racire/ incalzire (chiller GFH60K3BI)				Examinarea externă: a) la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului. Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor.	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor.	

			Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul întocmește un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa trebuie să reacționeze în 2-4 ore.	Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice se va întocmi un Act de defectare unde se va descrie și demonstra defecțiunea precum se va aprecia costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, se va folosi echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi efectuată în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa va reacționa în 2-4 ore.	
--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chisinau, str. Ion Creangă 50/B