



CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Form 21

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a totemului existent la intrarea în raionul Călărași**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de construcție				
1	M1M02A	Demontarea totemului in stare asamblata, montare prin fixare pe fundatii, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t	0,75
2	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	0,75
3	TsI50C10 k=2.2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 66 km	t	0,75
4	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	0,75
5	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (totem la intrare in localitate) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	67,20
6	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	0,80
7	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,80

1	2	3	4	5
8	CL16A	Captuseli metalice din tabla grosimea 2-3mm.a totemul existent	t	0,15
9	RplzE12C	Grunduirea si vopsirea manuala a totemului, cu vopsele gata preparate, in variantele: un strat cu grund si doua straturi vopsea	m2	67,20
10	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	0,95
11	TsI50C10 k=2.2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 66 km	t	0,95
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,00
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,00
14	RpCJ22A	Reparatii de tencuieli exterioare, la calcane decorative, in panouri cu fisii driscuite in cimp, stropite, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,00
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00
17	DF19B	Montare stema dir. compozit al Rep. Moldovei H=87cm, L=70cm	buc	1,00
18	DF19B	Montare stema dir. compozit al r.Calarasi H=87cm, L=70cm	buc	1,00
19	DF19B	Montare litere 3D din PVC h=460mm, cu pelicula	buc	8,00

1	2	3	4	5
		reflectorizanta (CALARASI)		
20	DF19A	Montare litere 2D din PVC h=240mm, cu pelicula reflectorizanta (BINE ATI VENIT)	buc	12,00
21	DF19A	Montare litere 2D din PVC h=320mm, cu pelicula reflectorizanta (DRUM BUN)	buc	7,00
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurare medical si sociala</i>	24 %	
		<i>Transportare materiale</i>	10 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Autorizații de transportare a mărfurilor cu gabarite mari</i>	9000 lei	
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
22	M1A02D	Confectie metalice (Totem cu denumirea raionului Calarasi) din tabla si profile metalcie, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	0,90
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %	
		<i>Transportare materiale</i>	10 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		TVA	20 %	

În atenția operatorilor economici : La întocmirea ofertei să țineți cont de calcularea prețului și la Autorizații de transportare a mărfurilor cu gabarite mari.

Sej interinuar
 Sectia Constructii Marian A. J. M.

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Form 21

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Construcția totemului la intrarea în raionul Călărași**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Fundatie		
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	2,80
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,17
3	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	19,20
4	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	98,90
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,64
6	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	3,80
7	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,80
8	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a	m3	2,80

		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatace	m2	7,42
10	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, cu adeziv baza de ciment	m2	7,42
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatace	m2	7,42
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizclanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	7,42
		<i>Total</i>	lei	
		Total Fundatie Inclusiv salariu		
		1.2. Totem la intrarea in raionul Calarasi din s. Bahmut		
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: constructia totemului din metal (profile din teava patrata 40x40, tabla plana 2-3mm, corniere 25x25mm)	kg	1 110,20
14	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	67,95
15	RpIzE12C	Grunduirea si vopsirea manuala a totemului, cu vopsele gata preparate, in variantele: un strat cu grund si doua straturi vopsea	m2	67,95
16	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	1,11
17	TsI50C10 k=2.4	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 72 km	t	1,11
18	DF19B	Montare stema din compozit al Rep. Moldovei H=87cm, L=70cm	buc	1,10
19	DF19B	Montare stema din compozit al r.Calarasi H=87cm, L=70cm	buc	1,00
20	DF19B	Montare litere din PVC h=460mm (CALARASI)	buc	8,00
21	DF19A	Montare litere 2E din PVC	buc	12,00

		h=240mm, cu pëllicula reflectorizanta (BINE ATI VENIT)		
22	DF19A	Montare litere 2D din PVC h=320mm, cu pëllicula reflectorizanta (DRUM BUN)	buc	7,00
		<i>Total</i>	lei	
		Total Totem la intrarea in raionul Calarasi Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %	
		<i>Transportare materiale</i>	10 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Autorizare de transportare a incarcaturilor cu gabarite mari</i>	4500 lei	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
23	M1A02D	Confectie metalice (Totem cu denumirea raionului Calarasi) din tabla si profile metalice, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	1,11
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %	
		<i>Transportare materiale</i>	10 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Servicii de proiectare	20000 lei	
		<i>Total</i>		
		TVA	20 %	

În atenția operatorilor economici : La întocmirea ofertei să țineți cont de calcularea prețului și la Autorizații de transportare a mărfurilor cu gabarite mari, servicii de proiectare a schiței de proiect. Pentru lucrările preconizate se planifică 45 de zile calendaristice, din care 10 zile pentru întocmirea documentației/schiței de proiect cu toate avizările.

Sef cutrimaz
Sectia Constructii Ilarion A. Ionescu