

# Lucrari de amenajare a scuarului scenei de vara in s. Tarigrad r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 782 945,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare / decapare</b>				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	11,15	370,25 290,60	4 128,26 3 240,16
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	696,60	58,63 58,63	40 841,17 40 841,17
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,32	2 398,50 0,00	767,52 0,00
4	TsI50A3	Transportarea materialelor demolate / decapate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	80,12	45,60 0,00	3 653,47 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 390,42
		<b>Total Lucrari de demolare / decapare Inclusiv salariu</b>				<b>49 390,42 44 081,33</b>
		<b>1.2. Reconstructia trotuarelor in parc</b>				
5	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	138,40	290,26 62,03	40 171,88 8 584,69
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual	m2	427,60	19,54	8 356,63

1	2	3	4	5	6	7
					19,54	8 356,63
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	4,276	908,33 908,33	3 884,02 3 884,02
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	4,276	3 517,36 578,65	15 040,24 2 474,29
9	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Uluc din beton 50x16x4.5 cm culoare gri)	buc	7,00	95,98 25,49	671,87 178,44
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2	427,60	348,06 88,71	148 830,93 37 931,83
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,00	431,58 106,22	863,15 212,43
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,00	2 661,04 59,48	5 322,09 118,96
13	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime K=0.5	m2	848,00	4,67 4,67	3 963,00 3 963,00
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,48	924,35 409,56	7 838,53 3 473,03
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,48	162,58 56,08	1 378,68 475,56
		<i>Total</i>	lei			236 321,02
		<b>Total Reconstructia trotuarelor in parc Inclusiv salariu</b>				<b>236 321,02 69 652,88</b>
		<b>1.3. Reconstructia trotuarului spre IET</b>				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	122,00	290,26 62,03	35 411,63 7 567,43
17	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	126,00	19,54 19,54	2 462,43 2 462,43
18	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,26	908,33 908,33	1 144,49 1 144,49
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,26	3 517,36 578,64	4 431,87 729,09
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2	126,00	348,06 88,71	43 855,70 11 177,29
		<i>Total</i>	lei			87 306,12
		<b>Total Reconstructia trotuarului spre IET Inklusiv salariu</b>				<b>87 306,12 23 080,73</b>
		<b>1.4. Reconstructia trotuarului spre Primarie</b>				
21	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	46,50	290,26 62,03	13 497,06 2 884,31
22	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	149,00	19,54 19,54	2 911,92 2 911,92
23	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,49	908,33 908,33	1 353,41 1 353,41
24	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,49	3 517,36 578,64	5 240,87 862,18
25	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 aplicat	m2	149,00	348,06 88,71	51 861,10 13 217,59

1	2	3	4	5	6	7
		pentru nisip si ciment la strat)				
		<i>Total</i>	lei			74 864,36
		<b>Total Reconstructia trotuarului spre Primarie Inklusiv salariu</b>				<b>74 864,36 21 229,41</b>
		<b>1.5. Reconstructia treptelor la scari</b>				
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	2,23	794,14 84,12	1 770,93 187,59
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	74,30	220,67 25,49	16 395,92 1 893,98
28	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,344	908,34 908,34	312,47 312,47
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,88	794,14 84,12	5 463,69 578,75
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	34,40	309,99 50,64	10 663,54 1 742,09
		<i>Total</i>	lei			34 606,55
		<b>Total Reconstructia treptelor la scari Inklusiv salariu</b>				<b>34 606,55 4 714,88</b>
		<b>1.6. Inlocuirea stilpililor de iluminat</b>				
31	RpEN04A	Demontarea pilonilor	buc	10,00	95,17 95,17	951,66 951,66
32	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	10,00	6 882,06 743,49	68 820,65 7 434,88
33	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (doar corpul de iluminat si manopera)	buc	10,00	1 329,87 79,87	13 298,72 798,72
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (norma armatura - 0.126627)	10 buc	1,00	4 311,58 704,40	4 311,58 704,40

1	2	3	4	5	6	7
35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	5 293,50 1 410,50	529,35 141,05
36	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	10,00	214,73 63,73	2 147,33 637,28
37	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00	83,74 21,24	837,43 212,43
		<i>Total</i>	lei			90 896,72
		<b>Total Inlocuirea stilpilor de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>90 896,72 10 880,42</b>
		<i>Total</i>	lei			573 385,19
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>573 385,19 173 639,65</b>

		Total	lei		573 385,19
		Asigurari sociale si medicale	24 %		41 673,52
		Total			615 058,71
		Cheltuieli de regie	4 %		24 602,35
		Total			639 661,06
		Beneficiu de deviz	2 %		12 793,22
		Total			652 454,28
		TVA	20 %		130 490,86
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>782 945,14 173 639,65</b>

# Lucrari de amenajare a scuarului scenei de vara in s. Tarigrad r-nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 782 945,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,95	84,97	845,45
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	84,97	135,95
3.	7123010010200	Betonist	h-om	23,42	84,97	1 989,57
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,10	84,97	178,44
5.	7129020012800	Pavator	h-om	865,30	84,97	73 524,72
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	93,11	84,97	7 911,59
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,90	84,97	76,47
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,40	84,97	118,96
9.	7137010011510	Electromontor	h-om	11,20	84,97	951,66
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	106,90	84,97	9 083,29
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,57	84,97	12 283,88
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	760,35	84,97	64 606,94
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,75	84,97	1 932,70
			<b>Total manopera</b>			<b>173 639,65</b>

### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	33,58	130,00	4 365,50
2.	10116-1	Armatura	t	0,13	25 000,00	3 165,68
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	36 000,00	85,32
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,87	50,00	43,50
5.	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,01	25 000,00	325,00
6.	1212121212121	Apa	m3	1,86	10,00	18,60
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,31	541,67	25 084,25
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	1,80	541,67	975,01
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22	402,50	89,72
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	402,50	20,73
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,69	402,50	1 483,21
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,58	402,50	12 710,44
13.	1421102200642	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,00	402,50	805,00
14.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	2,48	402,50	998,10
15.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	3,00	0,00	0,00
16.	2640112300739	Caramizi	buc	89,76	6,67	598,70
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	75,79	2,42	183,40
18.	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	905,11	2,42	2 190,36
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 179,20	2,42	2 853,66
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 013,33	2,42	2 452,25
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 796,68	2,42	14 027,96
22.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	748,06	212,50	158 961,69
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,52	2 000,00	35 030,01

24.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	850,00	52,02
25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	74,67	95,00	7 093,79
26.	26661228006-1	Uluc din beton 50x16x4.5 cm culoare gri	buc	7,05	70,00	493,43
27.	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	311,52	125,00	38 939,86
28.	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	10,10	5 566,67	56 223,37
29.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,06	2 500,00	5 150,00
30.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,00	1 250,00	12 500,00
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,74	75,00	1 105,50
32.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	15,00	100,67	1 510,05
33.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,48	10,00	84,80
34.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,63	10,00	16,35
35.	4100126202818	Apa	m3	4,42	10,00	44,24
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>389 681,51</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16	400,00	64,80
2.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,85	75,00	213,98
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,83	80,00	306,10
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min	h-ut	1,91	250,00	478,28
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,23	250,00	808,38
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,67	25,00	41,81
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,23	10,00	32,34
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,20	45,00	54,00
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,04	80,00	1 202,85
10.	2952270007403	Încărcător frontal pe șenile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,71	450,00	767,52
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,25	400,00	900,00
12.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	6,09	600,00	3 653,47
13.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificări și încercări electrice pe auto 3 t	h-ut	2,50	250,00	625,00
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,27	250,00	818,32
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,16	600,00	97,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>10 064,03</b>

Total	lei	573 385,19
Asigurări sociale și medicale	24 %	41 673,52
Total		615 058,71
Cheltuieli de regie	4 %	24 602,35
Total		639 661,06
Beneficiu de deviz	2 %	12 793,22
Total		652 454,28
TVA	20 %	130 490,86

**Total deviz:**

**782 945,14**

**Obiect Lucrari de amenajare a scuarului scenei      Investitor**  
**de vara in s. Tarigrad r-nul Drochia**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare / decapare</b>				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			370,25 290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			4 128,26
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			58,63 58,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	84,97	58,63
		<i>Total</i>	lei			40 841,17
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 398,50 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	450,00	2 398,50
		<i>Total</i>	lei			767,52
4	TsI50A3	Transportarea materialelor demolate / decapate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			45,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			3 653,47
		<b>1.2. Reconstructia trotuarelor in parc</b>				
5	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m			290,26 62,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	1,0050	125,00	126,88
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	2,42	7,14
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	402,50	3,25
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,90
		<i>Total</i>	lei			40 171,88
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime manual	m2			19,54 19,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
		<i>Total</i>	lei			8 356,63
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			908,33 908,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	84,97	908,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 884,02
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 517,36
						578,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	541,67	2 762,52
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,20
		Total	lei			15 040,24
9	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Uluc din beton 50x16x4.5 cm culoare gri)	buc			95,98
						25,49
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	84,97	25,49
	26661228006-1	Uluc din beton 50x16x4.5 cm culoare gri	buc	1,0070	70,00	70,49
		Total	lei			671,87
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2			348,06
						88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	212,50	215,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,42	19,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	402,50	17,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			148 830,93
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			431,58
						106,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,67	299,35
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	850,00	26,01
		Total	lei			863,15
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			2 661,04
						59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 500,00	2 575,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,42	16,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	402,50	10,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
		Total	lei			5 322,09
13	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime K=0.5	m2			4,67
						4,67
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,97	4,67
		Total	lei			3 963,00
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			924,35
						409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	130,00	514,80
		Total	lei			7 838,53
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			162,58
						56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 378,68
		<b>1.3. Reconstructia trotuarului spre IET</b>				
16	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m			290,26 62,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	1,0050	125,00	126,88
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	2,42	7,14
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	402,50	3,25
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,90
		<i>Total</i>	lei			35 411,63
17	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime manual	m2			19,54 19,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
		<i>Total</i>	lei			2 462,43
18	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			908,33 908,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	84,97	908,33
		<i>Total</i>	lei			1 144,49
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 517,36 578,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	541,67	2 762,52
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,20
		<i>Total</i>	lei			4 431,87
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2			348,06 88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	212,50	215,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,42	19,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	402,50	17,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			43 855,70
		<b>1.4. Reconstructia trotuarului spre Primarie</b>				
21	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m			290,26 62,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	1,0050	125,00	126,88
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	2,42	7,14
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	402,50	3,25
	1212121212121	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,90
		<i>Total</i>	lei			13 497,06
22	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime manual	m2			19,54 19,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
		<i>Total</i>	lei			2 911,92

1	2	3	4	5	6	7
23	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			908,33 908,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	84,97	908,33
		Total	lei			1 353,41
24	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 517,36 578,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	541,67	2 762,52
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,20
		Total	lei			5 240,87
25	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 aplicat pentru nisip si ciment la strat)	m2			348,06 88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	212,50	215,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,42	19,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	402,50	17,25
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			51 861,10
		<b>1.5. Reconstructia treptelor la scari</b>				
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3			794,14 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			1 770,93
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			220,67 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,42	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	402,50	1,21
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		Total	lei			16 395,92
28	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			908,34 908,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	84,97	908,33
		Total	lei			312,47
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			794,14 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			5 463,69
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			309,99 50,64

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	212,50	215,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,42	19,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	402,50	17,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			10 663,54
		<b>1.6. Inlocuirea stilpilor de iluminat</b>				
31	RpEN04A	Demontarea pilonilor	buc			95,17
						95,17
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,1200	84,97	95,17
		<i>Total</i>	lei			951,66
32	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			6 882,06
						743,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	84,97	743,49
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	1,0100	5 566,67	5 622,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,42	242,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	402,50	80,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	541,67	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	10,00	0,84
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	400,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			68 820,65
33	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (doar corpul de iluminat si manopera)	buc			1 329,87
						79,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	84,97	79,87
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			13 298,72
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (norma armatura - 0.126627)	10 buc			4 311,58
						704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	10116-1	Armatura	t	0,126627	25 000,00	3 165,68
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	36 000,00	72,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	600,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			4 311,58
35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			5 293,50
						1 410,50
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 410,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	36 000,00	133,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	50,00	45,00
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	25 000,00	3 250,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	75,00	234,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			529,35
36	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			214,73
						63,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	84,97	63,73
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	100,67	151,00
		<i>Total</i>	lei			2 147,33
37	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			83,74
						21,24

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,24
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Total</i>	lei			837,43