

Obiectivul: Lucrari de reparatie curenta la sala de conferinta (Et.2) din cadrul CS Durlesti

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 29

Obiectul: Solutii arhitecturale				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Desfaceri si demontari		
1.1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	3,7800
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	118,0000
		TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari		
		Capitolul 2. Pardosea		
1.1.3	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat	m2	38,5000
1.1.4	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi.	m2	38,5000
		TOTAL Capitolul 2. Pardosea		
		Capitolul 3. Pereti		
1.1.5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	79,5000
1.1.6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,5000
1.1.7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	79,5000
1.1.8	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	40,0000
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	79,5000
1.1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,5000
1.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	79,5000
1.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,5000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Tavan		
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	38,5000
1.1.14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	38,5000
1.1.15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	38,5000
1.1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,5000
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	38,5000
1.1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,5000
		TOTAL Capitolul 4. Tavan		
		Capitolul 5. Lucrari diverse		
1.1.19	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	3,7800
1.1.20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 300x400)	buc	1,0000
1.1.21	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	6,0000
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari diverse		
		Capitolul 6. Evacuarea gunoiului		
1.1.22	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	10,0000
1.1.23	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	10,0000
1.1.24	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	10,0000
		TOTAL Capitolul 6. Evacuarea gunoiului		

Obiectul: Rețele electrice

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Volum
-----	--------------	------------------	------	-------

	si Cod resurse			
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	9,0000
2.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	5,0000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari		
		Capitolul 2. Lucrari de constructie		
2.1.3	RCsB30D k=3,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. (k=3,7 pentru cumularea operatiilor)	buc	1,0000
2.1.4	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.	buc	3,0000
2.1.5	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc	4,0000
2.1.6	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze)	buc	7,0000
2.1.7	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp.	m	50,0000
2.1.8	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	50,0000
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructie		

Obiectul: Retele electrice

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Panou electric		
2.2.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Dulap metalic pentru 9 module)	buc	1,0000
2.2.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat diferentia 3P C40A)	buc	1,0000
2.2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat 1P C 16A)	buc	1,0000
2.2.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat 1P C 6A)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		
		Capitolul 2. Cablu si tevi		
2.2.5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² .	100 m	1,3000
2.2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,3000
2.2.7	Preț de piață	Cablu electric BBГHF-LSLT 3x1,5mm ²	m	70,0000
2.2.8	Preț de piață	Cablu electric BBГHF-LSLT 3x2,5mm ²	m	60,0000
2.2.9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,3000
2.2.10	Preț de piață	Tub gofrat d16mm	m	130,0000
2.2.11	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,5000
		TOTAL Capitolul 2. Cablu si tevi		
		Capitolul 3. Corpuri de iluminat		
2.2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0900
2.2.13	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	9,0000
		TOTAL Capitolul 3. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 4. Prize si intreruptoare		
2.2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0100
2.2.15	Preț de piață	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
2.2.16	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
2.2.17	Preț de piață	Priza dubla	buc	3,0000
2.2.18	RpEA07A	Montarea dozelor pentru prize si intreruptoare	buc	7,0000
		TOTAL Capitolul 4. Prize si intreruptoare		

Obiectul: Retele electrice

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
-----	--------------------------------	------------------	------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Panou electric		
2.3.1	Pret de piata	Dulap metalic pentru 9 module	buc	1,0000
2.3.2	Pret de piata	Intrerupator automat diferentia 3P C 40A	buc	1,0000
2.3.3	Pret de piata	Intrerupator automat 1P C 16A	buc	1,0000
2.3.4	Pret de piata	Intrerupator automat 1P C 6A	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;