

Constructia unui viceu public cu hazna pe teritoriul IM Grădina Zoologică

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de constructie capitale, finisati

Valoarea de deviz 841 441 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,660	1 127,500 0,000	1 871,650 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,950	154,500 154,500	455,775 455,775
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II 10m	100 m3	1,680	660,119 0,000	1 109,000 0,000
4	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	1,680	369,940 0,000	621,500 0,000
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II 10m(Perna de pamint)	100 m3	1,150	660,000 0,000	759,000 0,000
6	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in	100 m3	1,150	370,000 0,000	425,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II				
7	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,390	6 006,590 14,231	2 342,570 5,550
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,710	1 369,718 0,000	972,500 0,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,710	1 440,739 661,479	1 022,925 469,650
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	17,800	23,250 23,250	413,850 413,850
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. Implutura sub podele.	m3	26,900	23,250 23,250	625,425 625,425
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	1 238,019 0,000	656,150 0,000
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	93,050	81,900 0,000	7 620,750 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,530	228,349 27,028	121,025 14,325
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				19 017,620 1 984,575
		2. Fundatii (C, PL-18)				
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	1,570	1 673,535 337,548	2 627,450 529,950

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,500	131,950 78,750	593,775 354,375
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	4,480	1 883,074 330,000	8 436,170 1 478,400
18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,760	131,937 78,750	3 134,830 1 871,100
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	151,320	20,260 3,975	3 065,741 601,500
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Et-1 =42 buc)	kg	68,730	56,179 15,750	3 861,155 1 082,475
21	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. FS-4m	buc	3,000	1 274,042 81,425	3 822,125 244,275
22	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS4-1.2m	buc	3,000	662,792 40,925	1 988,375 122,775
23	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS4-0.8m	buc	10,000	521,013 40,913	5 210,125 409,125
24	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. FBS12-4-3T	buc	28,000	379,227 30,471	10 618,350 853,200
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C8/10(Dobor)	m3	1,000	1 674,520 330,000	1 674,520 330,000
26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	5,000	145,675 75,000	728,375 375,000

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
27	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,000	105,440 28,500	843,520 228,000
28	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	103,850	40,671 6,000	4 223,680 623,100
		Total Fundatii (C, PL-18) Inclusiv salariu				50 828,191 9 103,275
		3. Peretii 3.1. Carcas si pereti. Rame R1--R6 (CBA, PL19--23)				
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (coloane)	m3	4,130	1 988,718 397,500	8 213,405 1 641,675
30	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	66,880	172,471 93,750	11 534,849 6 270,000
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,580	26,909 7,425	2 222,176 613,125
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	192,510	22,759 5,325	4 381,280 1 025,175
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,970	1 988,814 397,519	7 895,590 1 578,150

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25 (grinzi)				
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	23,400	145,533 75,000	3 405,475 1 755,000
35	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	17,000	74,122 43,500	1 260,075 739,500
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,830	26,908 7,425	2 551,667 704,100
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	161,980	22,757 5,325	3 686,219 862,575
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (centuri)	m3	1,790	1 988,911 397,458	3 560,150 711,450
39	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,950	145,691 74,992	1 303,933 671,175
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,780	26,911 7,424	639,950 176,550
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35	kg	101,230	22,755 5,325	2 303,535 539,025

	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
42	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	20,170	1 403,544 314,699	28 309,474 6 347,475
		Total Carcas si pereti. Rame R1--R6 (CBA, PL19--23) Inclusiv salariu				81 267,778 23 634,975
		3.2. Parapet				
43	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,780	1 404,008 314,676	3 903,141 874,800
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (stilpi St-1,-4)	m3	0,350	1 990,729 397,500	696,755 139,125
45	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,520	172,652 93,750	607,736 330,000
46	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,770	26,917 7,424	316,809 87,375
47	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,070	22,757 5,325	1 867,644 437,025
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cm1)	m3	0,920	1 988,663 397,500	1 829,570 365,700
49	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	9,200	145,495 75,000	1 338,550 690,000

	2	3	4	5	6	7
		sustinerile				
50	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	27,140	26,904 7,425	730,168 201,525
51	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	81,650	22,759 5,325	1 858,301 434,775
		Total Parapet Inclusiv salariu				13 148,674 3 560,325
		Total Peretii Inclusiv salariu				94 416,452 27 195,300
		4. Planseu (CBA, PL-24,25)				
52	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	4,370	1 989,017 397,500	8 692,005 1 737,075
53	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	59,340	145,628 75,000	8 641,572 4 450,500
54	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	70,000	74,000 43,500	5 180,000 3 045,000
55	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	139,820	24,657 5,175	3 447,582 723,525
56	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	261,760	22,007 4,575	5 760,669 1 197,525

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
57	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. Consolidarea gurilor în planșeu.	kg	14,210	21,999 4,576	312,611 65,025
		Total Planșeu (CBA, PL-24,25) Inclusiv salariu				32 034,439 11 218,650
		5. Acoperis 5.1. Acoperis (SAC, PL-7)				
58	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executată pe suprafețe orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic cu bitum	m2	32,950	60,157 6,000	1 982,170 197,700
59	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterol ciment gr. 180-330mm	m3	8,400	1 777,067 337,500	14 927,360 2 835,000
60	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 %	m2	32,950	139,283 9,000	4 589,376 296,550
61	IzF18C k=1.667	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2	32,950	86,953 26,251	2 865,085 864,975
62	CC03D	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale	kg	93,000	24,491 3,375	2 277,680 313,875
63	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2	32,950	10,523 3,000	346,735 98,850

1	2	3	4	5	6	7
64	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast ЭПП +Unifex	m2	32,950	242,287 51,002	7 983,353 1 680,525
65	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,800	202,097 26,250	1 576,355 204,750
66	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,600	197,697 22,500	514,011 58,500
		Total Acoperis (SAC, PL-7) Inclusiv salariu				37 062,125 6 550,725
		5.2. Nod 1,2,3,4 (p/u acoperis) (SAC, PL-13)				
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	30,520	10,524 3,000	321,185 91,575
68	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu . Texnoelast ЭПП strat adaugator . nod 1,3,4	m2	29,910	131,742 36,001	3 940,409 1 076,775
69	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu . Texnoelast ЭПП strat adaugator . nod 1,3,4	m2	15,760	131,742 36,001	2 076,253 567,375
70	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu . Texnoelast ЭПП strat adaugator . nod 1	m2	4,200	131,751 36,000	553,356 151,200
71	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	24,400	52,510 26,250	1 281,251 640,500
72	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m	30,000	161,923 71,250	4 857,700 2 137,500

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm PL-3				
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	120,000	14,750 11,250	1 770,000 1 350,000
74	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (B=600mm)	m	21,000	354,017 118,500	7 434,355 2 488,500
75	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (B=390mm)	m	3,200	244,392 103,500	782,054 331,200
76	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (B=870mm)	m	3,200	354,181 118,500	1 133,380 379,200
77	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.M100 Bordura	m3	0,170	1 636,441 288,971	278,195 49,125
78	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. Bordura	m	4,600	69,326 64,500	318,900 296,700
79	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe	m	3,000	244,531 103,500	733,594 310,500

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (B=430mm)				
80	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime	m2	1,920	748,028 206,992	1 436,213 397,425
81	SA33I	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 6"	buc	1,000	66,144 45,000	66,144 45,000
		Total Nod 1,2,3,4 (p/u acoperis) (SAC, PL-13) Inclusiv salariu				26 982,989 10 312,575
		5.3. Puturile de ventilare (SAC , PL-7,3)				
82	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,010	47 203,000 12 930,000	472,030 129,300
83	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.(Vata minerala g=50mm densitatea135kg/m3	m2	4,320	129,980 11,997	561,515 51,825
84	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. Carcas di coltar 50*5	t	0,020	47 019,000 6 375,000	940,380 127,500
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	1 129,000 483,750	22,580 9,675
86	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2	1,200	389,596 60,000	467,515 72,000

1	2	3	4	5	6	7
		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata				
87	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla poz 4,5 pl.13	m2	2,020	389,604 60,000	787,000 121,200
88	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla poz 4,5 pl.13	m2	2,020	389,604 60,000	787,000 121,200
89	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla poz 4,5 pl.13 zont	m2	0,160	389,469 60,000	62,315 9,600
		Total Puturile de ventilare (SAC , PL-7,3) Inclusiv salariu				4 100,335 642,300
		Total Acoperis Inclusiv salariu				68 145,449 17 505,600
		6. Pereti despartitori				
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C20/25 (SA, PL-12)	m3	0,960	3 253,052 330,000	3 122,930 316,800
91	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	5,440	132,158	718,940

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			78,750	428,400
92	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	11,320	23,869 5,022	270,198 56,850
93	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	24,400	21,073 4,276	514,184 104,325
94	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,260	47 273,115 12 935,192	12 291,010 3 363,150
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (buiandrug CBA, PL-28)	m3	0,140	1 990,000 397,500	278,600 55,650
96	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,400	144,699 75,000	491,975 255,000
97	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,760	26,369 7,423	230,995 65,025
98	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,270	18,950 2,549	440,957 59,325
99	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,000	27,675 9,000	442,800 144,000
100	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	33,995 32,250	543,927 516,000
101	VC34A	Confectionarea si montarea	kg	16,000	54,372	869,947

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg			22,500	360,000
102	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat (Glasvaduri din dare de aluminiu)	m2	12,700	1 485,135 217,500	18 861,220 2 762,250
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				39 077,683 8 486,775
		7. Ferestre				
103	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F10-08	m2	0,800	1 521,787 70,500	1 217,430 56,400
104	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F16-08	m2	2,560	1 472,858 54,756	3 770,516 140,175
105	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300mm	m	3,200	167,452 27,000	535,846 86,400
106	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	3,200	180,550 71,250	577,760 228,000
		Total Ferestre Inclusiv salariu				6 101,552 510,975
		8. Usi				
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,460	1 884,371 60,755	10 288,668 331,725
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	4,080	1 884,361 60,735	7 688,194 247,800

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Usi Inclusiv salariu				17 976,862 579,525
		9. Podele				
		9.1. Nod P-1, P-2 (SAC , PL-4)				
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,850	531,201 74,260	2 045,125 285,900
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,200	1 673,791 337,500	3 682,340 742,500
111	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice . Beton gr 20-40mm	m3	2,520	1 673,639 337,500	4 217,570 850,500
112	CG01 k=15	Umplerea cu amestec ciment-nisip grosime 450mm (k=15 materiale)	m2	2,780	729,255 52,500	2 027,330 145,950
113	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	22,020	10,524 3,001	231,735 66,075
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	22,020	92,619 52,500	2 039,460 1 156,050
115	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,020	31,329 18,001	689,855 396,375
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,020	427,358 217,500	9 410,421 4 789,350
		Total Nod P-1, P-2 (SAC , PL-4) Inclusiv salariu				24 343,836 8 432,700

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				24 343,836
		10. Finisarea interioara				8 432,700
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,100	134,833 114,750	2 979,814 2 535,975
118	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-22,100	54,679 46,500	-1 208,401 -1 027,650
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,100	4,725 2,250	104,423 49,725
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,100	55,200 41,250	1 219,916 911,625
121	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr.30mm	m2	101,160	234,723 191,250	23 744,560 19 346,850
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. glafuri	m2	3,480	156,644 127,500	545,120 443,700
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,070	111,530 91,499	5 695,856 4 672,875
124	CF51 K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-51,070	44,029 36,001	-2 248,579 -1 838,550
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	3,480	111,542 91,509	388,165 318,450

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Glafuri				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,070	4,725 2,250	241,293 114,900
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,070	55,201 41,251	2 819,100 2 106,675
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor p/u placare	m2	50,090	4,726 2,250	236,707 112,725
129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	50,090	395,043 183,751	19 787,695 9 204,075
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				54 305,669 36 951,375
		11. Finisarea exterioara				
130		Nod 3 -Soclu (SA, PL-12)				
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,500	156,340 127,500	6 175,430 5 036,250
132	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 150mm	m2	39,500	359,902 128,850	14 216,111 5 089,575
133	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) AcuaMast	m2	108,000	20,336 3,000	2 196,240 324,000
134	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata	m2	39,500	60,025 10,500	2 370,990 414,750

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata cu mastic cu bitum . Membrana PVC				
135	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	11,800	395,040 183,750	4 661,470 2 168,250
136	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 100 mm	m2	81,000	461,202 158,325	37 357,381 12 824,325
137	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50mm, cu latimea 25 cm	m2	6,800	289,100 158,327	1 965,883 1 076,625
138	IzF54C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm	m2	6,190	478,470 173,239	2 961,729 1 072,350
139	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm . glafuri gr.30mm	m2	4,280	298,590 158,324	1 277,966 677,625
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. PL-3	m2	93,990	156,483 127,500	14 707,845 11 983,725
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,990	4,725 2,250	444,115 211,500

1	2	3	4	5	6	7
142	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	93,990	19,600 9,000	1 842,220 845,925
143	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	93,990	156,070 91,500	14 669,036 8 600,100
144	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. glafuri	m2	2,780	156,597 127,500	435,340 354,450
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri 3mm	m2	2,780	111,540 91,511	310,080 254,400
146	CF51 K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-2,780	44,023 35,989	-122,385 -100,050
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,780	4,714 2,239	13,106 6,225
148	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,780	19,614 9,011	54,526 25,050
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2,780	156,082 91,511	433,907 254,400
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului .stresina	m2	9,100	134,832 114,750	1 226,971 1 044,225
151	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,100	54,678 46,500	-497,574 -423,150
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,100	4,725 2,250	42,997 20,475
153	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,100	19,599 9,000	178,347 81,900

	2	3	4	5	6	7
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	9,100	156,070 91,500	1 420,235 832,650
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				108 341,966 52 675,575
		12. Alte lucrari				
		12.1. Scara exterioara S1(SAC, PL-10)				
155	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,000	89,250 89,250	981,750 981,750
156	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. Implutura sub podele.	m3	6,600	23,250 23,250	153,450 153,450
157	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	6,600	52,250 50,250	344,850 331,650
158	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	4,980	1 883,016 330,000	9 377,420 1 643,400
159	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,100	150,594 90,000	3 177,530 1 899,000
160	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	84,240	23,368 2,250	1 968,480 189,525
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,440	92,634 52,500	1 522,910 863,100
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	16,440	427,353	7 025,681

	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			217,500	3 575,700
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,230	395,082 183,762	1 276,115 593,550
		Total Scara exterioara S1(SAC, PL-10) Inclusiv salariu				25 828,186 10 231,125
		12.2. Pereu				
164	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	4,100	52,250 50,250	214,225 206,025
165	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,050	451,976 67,500	926,550 138,375
166	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum . Membrana PVC	m2	34,850	60,025 10,500	2 091,870 365,925
167	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	34,850	13,500 13,500	470,475 470,475
168	TsH09A	Semanearea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,350	777,300 361,500	272,055 126,525
169	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,350	165,929 49,500	58,075 17,325
		Total Pereu Inclusiv salariu				4 033,250 1 324,650
		12.3. Porucni				
170	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel	m	0,750	826,216 67,500	619,662 50,625

	2	3	4	5	6	7
		D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Pr-3				
171	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Bariera PU-7 2buc	m	1,680	826,207 67,500	1 388,027 113,400
		Total Porucni Inclusiv salariu				2 007,689 164,025
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				31 869,125 11 719,800

		Total	lei	546 462
		Asigurari sociale	24,00 %	44 727
		Transport	7,00 %	22 608
		Total	100,00 +	613 797
		Cheltuieli de regie	12,00 %	73 655
		Total	100,00 +	687 452
		Beneficiu	2,00 %	13 749
		Total	100,00 +	701 201
		TVA	20,00 %	140 240
		Total deviz: Inclusiv salariu		841 441 186 362

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)