

Pretura sec. Ciocana

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de montare a gardului pe teren de joaca pentru copii, amplasate pe Aleea
Mircea cel Batrin**

Valoarea de deviz 199 000,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,325	42,00	2 239,65
2.	7212030022700	Sudor	h-om	9,571	42,00	401,98
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	220,133	42,00	9 245,59
4.	7422010060100	Timplar	h-om	236,88	42,00	9 948,96
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,02	42,00	294,84
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,917	42,00	1 172,51
		Total manopera				23 303,53

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,142	21,00	401,98
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,8172	280,00	2 748,82
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,6353	167,00	1 776,10
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,571	24,00	229,70
5.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 522,475	1,77	4 464,78
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,142	1,70	32,54
7.	2670112202900	Elemente din lemn	m	829,08	87,00	72 129,96
8.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	957,10	28,00	26 798,80
9.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,7855	38,00	181,85
10.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,6568	6,00	45,94
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6815	3,37	12,41
		Total materiale de construcții				108 822,88

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	3,375	22,00	74,25
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,243	139,97	34,01
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,40	15,00	81,00
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7695	80,00	61,56
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,483	132,00	459,76
		Total utilaje de construcții				710,58

Total:

Cheltuieli directe	lei	132 836,99
--------------------	-----	------------

Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 592,85
Transportarea materialelor	6,00 %	6 529,37
Cheltuieli de regie	10,00 %	14 495,92
Beneficiu de deviz	4,00 %	6 378,21
Total	100,00 +	165 833,33
TVA	20,00 %	33 166,67

Total deviz:

**199 000,0
0**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

"A.S. VEST GRUP" S.R.L.
mun. Chișinău, str. P. Zadniru 3, ap. 28
IDNO 1005600047634 / TVA 0403782
IBAN: MD90ML000000002251100600
BC "MoldindConBank" S.A. / MOLDMD2X300
Tel.: 022 926-629; Tel./fax: 022 422-457



Investitor
Obiect

Pretura sec. Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de montare a gardului pe teren de joaca pentru copii, amplasate pe Aleea Mircea cel Batrin

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			21,84 21,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	42,00	21,84
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			878,60 193,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	42,00	165,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	42,00	27,30
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,77	330,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	167,00	131,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	280,00	203,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	3,37	0,92
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	139,97	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	22,00	5,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
3	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			34,06 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	132,00	34,06
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: gard	kg			39,85 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	42,00	9,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	42,00	0,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	6,00	0,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	24,00	0,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	21,00	0,42
5	CK18A	Montarea elementelor de gard din lemn slefuite si gata vopsite pe carcas din metal (include manopera si elementele din lemn)	m			103,95 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2670112202900	Elemente din lemn	m	1,0500	87,00	91,35

Intocmit

(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)

"A.S. VEST GRUP" S.R.L.
 Verificat
 mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 3, ap. 28
 IDNO 1005600047634 / TVA 0403782
 IBAN: MD90ML000000002251100600
 BC "MoldindConBank" S.A. / MOLDMD2X300
 Tel.: 022 926-629; Tel./fax: 022 422-457



Pretura sec. Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de montare a gardului pe teren de joaca pentru copii, amplasate pe Aleea
Mircea cel Batrin****Valoarea de deviz 199 000,00 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	13,50	21,84 21,84	294,84 294,84
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	13,50	878,60 193,20	11 861,12 2 608,20
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,50	34,06 0,00	459,76 0,00
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: gard	kg	957,10	39,85 10,92	38 142,35 10 451,53
5	CK18A	Montarea elementelor de gard din lemn slefuite si gata vopsite pe carcas din metal (include manopera si elementele din lemn)	m	789,60	103,95 12,60	82 078,92 9 948,96
Total Amenajarea teritoriului						132 836,99
Incluziv salariu						23 303,53
Cheltuieli directe			lei		132 836,99	

Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 592,85
Transportarea materialelor	6,00 %	6 529,37
Cheltuieli de regie	10,00 %	14 495,92
Beneficiu de deviz	4,00 %	6 378,21
Total	100,00 +	165 833,33
TVA	20,00 %	33 166,67

Total deviz:
Incluziv salariu

199 000,00
23 303,53

"A.S. VEST GRUP" S.R.L. Intocmit
mun. Chişinău, str. P. Zadniru 3, ap. 28
IDNO 1005600047634 / TVA 0403782
IBAN: MD90ML000000002251709550
BC "MoldindConBank" S.A. / MOLDMD2X300
Tel.: 022 926-629; Tel./fax: 022 422-457
Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

"A.S. VEST GRUP" S.R.L.
SOCIETATEA COMERCIALA
IDNO 1005600047634
REPUBLICA MOLDOVA