

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Retele exterioare AC

Сметная стоимость 22 174,81 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Apeduct si canalizare exterioara				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,28	712,50	199,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,57		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Работка грунта вручную откосов, выемок разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	8,00	86,46	691,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,48		
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,80	128,21	102,57
	9312040019600	Sapator	h-om	0,49		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,82		
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE100 PN10 SDR17 d32	m	15,00	34,01	510,19
	7136080025000	Montator conducte PN 10 d25mm	h-om	0,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27		
	2521216710001	Teava polietilena PN 10 d 25	m	15,04		
	2513206621500	Banda de avertizare	m	16,20		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,60		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,60		
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de d=32"	buc	2,00	94,25	188,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2 PN25	buc	2,04		
	3/4					
6	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj)	m	22,00	62,74	1 380,24
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	7,26		
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata 110	m	23,56		
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,20		
	2320167317232	Dielordan	kg	0,52		
	2881116001678	Placuta de beton cu dimensiuni 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	5,61		
	2320116200573	Placuta de beton cu dimensiuni 23 x 30 gr 40 S 1581	kg	0,49		
7	RpCU05D	Executarea straturilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Прокладка сквозных отверстий)	buc	2,00	26,02	52,05



1	2	3	4	5	6	7
		для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.16		
8	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг)	kg	5.00	21.35	106,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.60		
	2513730000000	Piesa de trecere gata confectionat, inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	5.25		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0.05		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.04		
9	TsD02A1	Impastierca pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0.36	379,17	136,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.39		
10	TsD05B	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0.36	559.06	201,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.18		
	2952270004021	Mal mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3.39		
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0.77	1 109.40	854,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7.48		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.20		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.32		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.06		
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KI I/L-10 (0.18m3)	buc	1.00	380,00	380,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KI I/L-10 (0.18 m3)	buc	1.00		
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KI I-10-9 (0.24 m3)	buc	2.00	450.00	900,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI I-10-9 (0.24 m3)	buc	2.00		
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KI IO-1 (0.02m3)	buc	1.00	75,00	75,00
	26611264330911	Inel de reazem KI IO-1 (0.02 m3)	buc	1.00		
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KI IPI-10-1 (0.1m3)	buc	1.00	300,00	300,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KI IPI-10-1 (0.10 m3)	buc	1.00		
16	AcE13A1	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN-124 (640*850*100)	buc	1.00	900,00	900,00
	266112643310254	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1.00		



1	2	3	4	5	6	7
Bcero Apeduct si canalizare exterioara						6 978,46
		Прямые затраты	lei			6 978,46
		Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			388,12
		Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %			93,56
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +			7 460,14
		Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %			149,20
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +			7 609,34
		Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			152,18
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			7 761,52
Bcero Lucrari generale						7 761,52
		2. Lucrari de montare utilajului				
17	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Компактный агрегат для повышения давления и откачивания, включающий электронасос, гидропневматический резервуар с перегородкой и прессостатом, с максимальной производительностью 2л/сек)	buc	1,00	195,94	195,94
	7136020011620	Instalator apa canal	h-om	4,60		
	1714227322940	Cinepa fujior	kg	0,01		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,03		
	1542126108945	Ulei de in sicalitat	kg	0,01		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,04		
18	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Установка в существующем колоде, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 20 мм)	buc	1,00	72,07	72,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,00		
	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,52		
	2744125904770	Aliaj de lipit stanii-plumb I.P-30 % G	kg	0,10		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru gamituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,02		
	2414317346207	Stearina	kg	0,02		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,22		
		Прямые затраты	lei			268,01
		Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			52,88
		Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %			0,66
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +			321,55
		Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 76 %	76,00 %			244,38
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +			565,93
		Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			11,32
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			577,25
Bcero Lucrari de montare utilajului						577,25
		3. Utilaj				



1	2	3	4	5	6	7
19	19	Hidrofor Wasserköing WKX9/25H	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
	19	Hidrofor Wasserköing WKX9/25H	buc	1,00		
20	20	Rezervor apa 1000 l. alb "Eurocub" 102*121*95+ robinet F/F 1"	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
	20	Rezervor 1000 l. alb 102*121*95 + robinet F/F 1"	buc	1,00		
21	AcB04A	contorul de apa dn 25 cu raionmodul Qn 3.5-6.3 m3/h tip Madalena	buc	1,00	2 020,00	2 020,00
	3320634625000	Contor de apa dn 25 cu raionmodul Qn 3.5-6.3 m3/h tip Madalena	buc	1,01		
Прямые затраты			lei.			10 020,00
Торгово-складские (ПЗ) * 1,2 %			1,20 %			120,24
Beero Utilaj						10 140,24
В том числе зарплата				0,00		

Прямые затраты	18 479,01
Ндс (ПЗ) * 20 %	3 695,80

Всего по смете:
в том числе зарплата

22 174,81
1 960,00



Составил

Проверил

(должность, подпись)

(должность, подпись)

Инвестор
Объект

IMSP CNAMUP
Reparatia capital PAMU Iargora, SAMU Leova

Каталог единичных расценок к объекту
Ремонт
(развернутая форма)
Retele exterioare AC

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Apeduct si canalizare exterioara				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0.40-0.70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			712,50
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2,0500	350,00	712,50
2	TsA20B	(Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			86,46
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			128,21
	93120400 19600	Sapator	h-om	0.6100	41,97	25,71
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1.0250	100,00	102,50
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE100 PN10 SDR17 d32	m			34,01
	71360800 25000	Montator conducte PN 10 d25mm	h-om	0,0360	41,97	1,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,97	0,76
	25212167 100011	Teava polietilena PN 10 d 25	m	1,0030	19,00	19,05
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1.0800	1,20	1,30
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0400	250,00	10,00
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare pentru teava din otel, avind diametrul de d=32'	buc			94,25
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,97	7,55
	28752742 010003/4	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2 PN25	buc	1.0000	85,00	86,70
6	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj)	m			62,74
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	41,97	13,85
	25212167 00000	Teava din PVC neplastificata 110	m	1,0500	36,00	38,55
	24621061	Codezi 100	kg	0,0090	56,00	0,51



1	2	3	4	5	6	7
	10467					
	23201673 17232	Diclorețan	kg	0,0230	24,00	0,57
	28811160 01678	Hirtie stief,usc,stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	35,00	8,93
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	15,00	0,33
7	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см)	buc			26,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0400	41,97	1,68
	93100600 19920	Muncitor deservire C/M	h-om	0,5800	41,97	24,34
8	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг)	kg			21,35
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	41,97	5,04
	25137300 00000	Piesa de trecere gata conceput, inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	15,00	15,75
	28731559 01261	Electrod S 1125/2 F, 51,5A1 I dxi 5 x 450 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	20,00	0,16
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului alinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			379,17
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	379,17
10	TsD05B	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			559,06
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,72
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,33
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 109,40
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,71
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,42
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	457,14
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	900,00	70,13
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KI(L)-10 (0,18m3)	buc			380,00
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KI(L)-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KI(L)-9 (0,24 m3)	buc			450,00
	26611264 331011	Inel prefabricat pt. canale KI(L)-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor	buc			75,00



1	2	3	4	5	6	7
		de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KI(O-1 (0,02m3)				
	26611264 330911	Inel de reazem KI(O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
15	AcF13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KI(PI-10-1 (0,1m3)	buc			300,00
	26611264 331014	Placi prefabricate pt camine KI(PI-10-1(0,10 m3)	buc	1.0000	300,00	300,00
16	AcF13A1	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN-124 (640*850*100)	buc			900,00
	26611264 3310254	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1.0000	900,00	900,00
		2. Lucrari de montare utilajului				
17	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Компактный агрегат для повышения давления и откачивания, включающий электронасос, гидропневматический резервуар с перегородкой и прессостатом, с максимальной производительностью 2л/сек)	buc			195,94
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	41,97	193,06
	17142273 22940	Cinera fuioir	kg	0,0130	40,00	0,40
	24301161 00798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	35,00	1,05
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	95,00	0,95
	25132066 21870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	12,00	0,48
18	AcB04A	(Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 20 мм)	buc			72,07
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0000	41,97	41,97
	27442333 36424	Teava plumb de presiune PB-99.96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	15,00	22,80
	27441259 04770	Ahaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	25,00	2,50
	25137366 21810	Placi tehnice de cauciuc pentru gamituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	40,00	0,80
	24143173 46207	Stearina	kg	0,0200	35,00	0,70
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	15,00	3,30
		3. Utilaj				
19	19	Hidrofor Wasserkoing WKX9/25H	buc			3 000,00
	19	Hidrofor Wasserkoing WKX9/25H	buc		3 000,00	3 000,00
20	20	Rezervor apa 1000 l, alb "Eurocub" 102*121*95+ robinet F/F 1"	buc			5 000,00
	20	Rezervor 1000 l, alb 102*121*95 + robinet F/F 1"	buc		5 000,00	5 000,00
21	AcB04A	contorul de apa dn 25 cu raionmodul Qn 3.5-6.3 m3/h tip Madalena	buc			2 020,00
		contorul de apa dn 25 cu raionmodul Qn 3 5-6.3 m3/h Madalena	buc	1,0000	2 000,00	2 020,00



Оферта

Утверждаю:

И.С.

Инвестор

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Reparatia capital PAMU Iargora,SAMU Leova

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(наименование стройки)

Локальная смета Retele exterioare AC

Сметная стоимость 22 174,81 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,08	41,97	3,36
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	7,26	41,97	304,70
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,96	41,97	208,17
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,08	41,97	381,09
5.	7136080025000	Montator conducte PN 10 d25mm	h-om	0,54	41,97	22,66
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,66	41,97	825,13
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,43	41,97	60,02
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,20	41,97	134,30
9.	9312040019600	Sapator	h-om	0,49	41,97	20,57
		Итого по затратам труда				1 960,00

Материальные ресурсы:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,82	100,00	82,00
2.	1542126108945	Ulei de masecativ	kg	0,01	95,00	0,95
3.	1714227322940	Смеша furor	kg	0,01	40,00	0,40
4.	19	Hidrofor Wasserkoing WKX9/25H	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
5.	20	Rezervor 1000 l. alb 102*121*95 + robinet F/F 1"	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,71	15,00	10,65
7.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,52	24,00	12,48
8.	2414317346207	Stearina	kg	0,02	35,00	0,70
9.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,03	35,00	1,05
10.	2462106110467	Codex - 100	kg	0,20	56,00	11,20
11.	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,20	1,20	19,44
12.	2513206621870	Placa marsii 3 mm	kg	0,04	12,00	0,48
13.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	5,25	15,00	78,75
14.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,02	40,00	0,80
15.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata 110	m	23,56	36,00	848,16
16.	25212167100011	Teava polietilena PN 10 d 25	m	15,04	19,00	285,76
17.	26611264330911	Incl de reazem KI[O-1(0,02 m3)	buc	1,00	75,00	75,00
18.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KI[L-10 (0,18 m3)	buc	1,00	380,00	380,00
19.	26611264331011	Incl prefabricat pt. camine KI[L-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	450,00	900,00
20.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KI[L-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	300,00	300,00
21.	266112643310254	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,00	900,00	900,00
22.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,32	1 100,00	352,00
23.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,06	900,00	54,00
24.	2744125904770	Alaj de lipit stanii-plumb LP-30 % G	kg	0,10	25,00	2,50
25.	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,52	15,00	22,80
26.	2873155901261	Electrod S 1125/2 F 51 SA1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	-0,05	40,00	2,00
27.	287527420100034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2 PN25	buc	2,04	85,00	173,40
28.	2881116001678	Hirtie slef,usc,stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	5,61	35,00	196,35
29.	3320634625000	Contor de apa dn 25 cu raionmodul Qn 3.5-6.3 m3/h tip Madalena	buc	1,01	2 000,00	2 020,00
		Итого по строительным материалам				14 730,87

Строительные машины:

1.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,60	35,00	21,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 tnc	h-ut	0,57	350,00	199,50
3.	2952260003553	Bulldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,39	350,00	136,50
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,39	20,00	67,80



5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,04	20,00	0,80
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,60	250,00	150,00
Итого по строительным машинам						575,60

Всего:


Прямые затраты	lei.	18 479,01
Ндс (ПЗ) * 20 %	20,00 %	3 695,80

Итого по смете:

22 174,81

Составил

Проверил



(должность, подпись)