

**Lucrari de reparatie a pereului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de reparatie a pereului**

Valoarea de deviz 978912 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1339.00	35.69 35.69	47785.43 47785.43
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	133.96	333.41 135.95	44663.85 18212.13
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	135.00	29.74 29.74	4014.83 4014.83
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (autobasculanta exclusa conform clarificarilor beneficiarului)	t	135.00	0.00 0.00	0.00 0.00
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	13.39	81.25 0.00	1087.97 0.00
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13.39	76.92 73.92	1030.01 989.84
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	133.96	1026.58 50.98	137520.91 6829.55
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	172.00	281.80 144.45	48469.43 24845.23
9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1122.40	26.14 2.55	29336.25 2861.11
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu	m3	160.68	2104.63 382.37	338172.05 61438.41

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)				
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			652080.82
		Contributii sociale	24.00 %			40074.37
		Total:	100.00 +			692155.19
		Transport materiale	7.00 %			27844.92
		Cheltueli directe:	100.00 +			720000.11
		Cheltueli de regie constructii	10.00 %			72000.01
		Total:	100.00 +			792000.12
		Beneficiu de deviz	3.00 %			23760.00
		Total:	100.00 +			815760
		TVA	20.00 %			163152

**Total deviz:**

**978912**

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(semnatura)

# Lucrari de reparatie a pereului

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL N 1 lucrari de reparatie a pereului

Valoarea de deviz 978912 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	658.788	84.97	55977.216
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	249.40	84.97	21191.518
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28.06	84.97	2384.258
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	214.336	84.97	18212.13
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	675.264	84.97	57377.182
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58.899	84.97	5004.673
7.	7129020012800	Pavator	h-om	80.376	84.97	6829.549
		<b>Total:</b>				<b>166976.527</b>

**Materiale:**

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21.433	30.00	642.99
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47.296	30.00	1418.886
3.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	167.167	0.00	0.00
4.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	48927.06	2.60	127210.356
5.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43.00	25.00	1075.00
6.	2320187315789	Decofrol	kg	20.64	20.00	412.80
7.	2010237318750	Distantieri	buc	336.72	1.00	336.72
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.344	5200.00	1788.80
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.344	5200.00	1788.80
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	117.425	460.00	54015.454
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5.612	17.00	95.404
12.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27.194	550.00	14956.645
13.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	163.297	550.00	89813.46
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	109.27	550.00	60098.72
15.	2873122004100	Plase sudate	kg	1133.624	22.30	25279.815
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3.44	5200.00	17888.00
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11.224	26.00	291.824
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25.80	26.00	670.80
		<b>Total:</b>				<b>397784.474</b>

**Utilaje:**

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2.009	600.00	1205.64
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8.185	600.00	4910.94
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40.17	700.00	28119.00
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2.892	650.00	1879.93
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.674	650.00	1087.97
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9.159	120.00	1099.056
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103.819	120.00	12458.28
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34.562	600.00	20737.02
9.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	103.819	120.00	12458.28
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0.673	700.00	471.38
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96.408	30.00	2892.24
		<b>Total:</b>				<b>87319.736</b>

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	652080.82
Contributii sociale	24.00 %	40074.37
Total:	100.00 +	692155.19
Transport materiale	7.00 %	27844.92
Cheltueli directe:	100.00 +	720000.11
Cheltueli de regie constructii	10.00 %	72000.01
Total:	100.00 +	792000.12
Beneficiu de deviz	3.00 %	23760.00
Total:	100.00 +	815760
TVA	20.00 %	163152

**Total deviz:****978912****Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

IMSP Institutul Oncologic

\_\_\_\_\_  
(semnatura)\_\_\_\_\_  
(semnatura)

Investitor  
ObiectIMSP Institutul Oncologic  
**Lucrari de reparatie a pereului**

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

### lucrari de reparatie a pereului

(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			35.69 <hr/> 35.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4200	84.97	35.687
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			333.41 <hr/> 135.95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	84.97	135.952
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0.7750	120.00	93.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	600.00	11.46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	120.00	93.00
3	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			29.74 <hr/> 29.74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3500	84.97	29.739
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (autobasculanta exclusa conform clarificarilor beneficiarului)	t			0.00 <hr/> 0.00
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			81.25 <hr/> 0.00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.1250	650.00	81.252
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			76.92 <hr/> 73.92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.8700	84.97	73.924
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	30.00	3.00

1	2	3	4	5	6	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			1026.58 50.98
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	84.97	50.982
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	550.00	111.65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	550.00	670.45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	30.00	4.50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	600.00	25.20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	600.00	9.00
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			281.80 144.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	84.97	21.242
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1.4500	84.97	123.207
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.1500	26.00	3.90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.2500	25.00	6.25
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	5200.00	10.40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0020	5200.00	10.40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0200	5200.00	104.00
9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26.14 2.55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	84.97	2.124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	17.00	0.085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	1.00	0.30
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			2104.63 382.37
	7123010010200	Betonist	h-om	4.1000	84.97	348.377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	0.00	0.00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300.0000	2.60	791.70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7200	460.00	336.168
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0.6700	550.00	374.027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	30.00	8.831

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	120.00	6.84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	650.00	11.70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	30.00	18.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	700.00	175.00

Antreprenor "ADRIKA" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP Institutul Oncologic  
(functia, semnatura)