

**Doi linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia.**

ObiectNr.15569

(Actualizarea)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 1-2-1

Deviz № 1-2-1

POS по сетям напорной канализации

(Остаток не выполненных работ)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate Conform Datelor din proiect минус раб, выпол, по актам		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,040		
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Укрепление откосов насыпи)	m3	78,660		
3	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	38,400		
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	48,500		

**Doi linii de presiune de
canalizare si a unei statii de
pompare in or.Cimislia.
(Obiect Nr.15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Rețele exterioare de apa si canalizare (marca HBK.CO)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Lucrari terasamente pentru teava				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,46		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,62		
3	TsC03B 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (sol umed)	100 m3	7,86		
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sol umed, k=1,15)	m3	0,24		
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	1,62		
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	27,32		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	106,06		
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	79,00		
9	TsD02A	Imprastierea pamintului afinat provenit	100 m3	1,29		

1	2	3	4	5	6	7
	1	din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,29		
11	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	290,00		
12	AcA08B 1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	3,00		
13	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)	m3	2,00		
		Capitolul 1.2. B1. Conducte si accesorii				
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE80 SDR13.6 PN10 D50x3.7)	m	183,00		
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	183,00		
16	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	183,00		
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Cot 90* D50 PE)	buc	1,00		
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Cot 60* D50 PE)	buc	1,00		
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Cot 45* D50 PE)	buc	2,00		
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Cot 15* D50 PE)	buc	1,00		
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Муфта зажимная D50)	buc	10,00		
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник зажимной переходной с в.р. 50x1" x50)				
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Кран шаровый в.р-н.р с рычагом 1")	buc	3,00		
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Муфта зажимная н.р. D50x1")	buc	2,00		
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан AVK воздушный комбинированный 1" н.р. серия 701/40)	buc	1,00		
26	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка Ф50 мм)	piesa	1,00		
		Capitolul 1.3. Camine. Lucrari terasamente				
27	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2)	100 m3	1,32		
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,70		
29	TsC03B 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (sol umed)(litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2)	100 m3	0,12		
30	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sol umed, k=1,15)	m3	0,26		
31	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,91		
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,91		
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,00		

1	2	3	4	5	6	7
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	23,00		
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,34		
36	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	57,80		
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,34		
38	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)	m3	2,00		
		Capitolul 1.4. B1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat				
39	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (2 buc.)	m3	2,94		
40	Pret	КЦД -15	buc	2,00		
41	Pret	КЦ-15-9	buc	4,00		
42	Pret	КЦП-1-15	buc	2,00		
43	Pret	КЦО-1	buc	2,00		
44	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc	1,00		
45	Pret	Capacul cu rama din fonta, Л	buc	1,00		
46	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1 buc.)	m3	1,47		
47	Pret	КЦД -15	buc	1,00		
48	Pret	КЦ-15-9	buc	2,00		
49	Pret	КЦП-1-15	buc	1,00		
50	Pret	КЦО-1	buc	1,00		
51	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc	1,00		
52	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (1 buc.)	m3	0,84		
53	Pret	КЦД -10	buc	1,00		
54	Pret	КЦ-10-9	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
55	Pret	KЦП-1-10	buc	1,00		
56	Pret	KЦО-1	buc	1,00		
57	Pret	KЦ-7-3	buc	1,00		
58	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc	1,00		
59	pret	Scara din otel	kg	68,32		
60	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,068		
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,068		
62	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3	0,48		
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (на опоры)	m3	0,30		
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,00		
65	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Патрубок PE80 Φ110мм L=0,2м)	buc	9,00		
		Capitolul 1.5. C1. Conducte				
66	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (D160x4 SN4 SDR41)	m	181,50		
67	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	181,50		
		Capitolul 1.6. HK1				
68	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (на опоры)	m3	3,50		
69	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,00		
70	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Φ133x4)	m	5,50		
71	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4",	m	5,50		

1	2	3	4	5	6	7
		de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
72	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (L)	buc	2,00		
73	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (L)	buc	1,00		
		Capitolul 1.7. Camine de canaizare. Prefabricate elemente din beton armat				
74	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (11 buc.) (Nr.158-167,170)	m3	6,70		
75	Pret	KЦД -10	buc	11,00		
76	Pret	KЦ-10-6	buc	5,00		
77	Pret	KЦ-10-9	buc	9,00		
78	Pret	KЦП-1-10-2	buc	10,00		
79	Pret	KЦО-1	buc	29,00		
80	Pret	KЦ-7-3	buc	3,00		
81	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc	11,00		
82	pret	Scara din otel	kg	73,00		
83	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,073		
84	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,073		
85	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Недостающий бетон на лоток)	m3	2,29		
86	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка)	m2	8,64		
		Capitolul 1.8. Demolarea si restabilitatea. Drumul din pietris (97,5 m)				
87	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	0,22		

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
88	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,93		
89	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (без стоимости песка)	m3	2,93		
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,31		
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (без стоимости щебня)	m3	7,31		
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Moluza)	m3	1,20		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or. Cimisia.
Statia de pompare.
(Obiect Nr. 15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

**lucrari de constructii – КНС(роз.2/1,2/2) с погруженным насосом(Остаток не
выполненных работ)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii (остаток не выполненных работ)				
1	CA04F	Beton M200 turnat in plansee si pereti si turnarea cu mijloace clasice	m3	6,400		
2	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,000		
3	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	560,000		
4	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	100,100		
5	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	128,000		
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton люки крышка	kg	945,100		
7	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	37,400		
8	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. сальники	t	0,130		
9	CA04F	Beton M50 preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01	m3	3,180		

1	2	3	4	5	6	7
		si turnarea cu mijloace clasice				
10	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	31,800		
11	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti , cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	210,000		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)- peretii interiori	m2	139,320		
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)- peretii exteriori	m2	102,000		
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la suprafete verticale plane peretii exteriori, cu mastic de bitum , aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	171,460		
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)- peretii interiori	m2	258,460		
16	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3	240,000		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or. Cimislia.
Obiect Nr.15569-2/1, 2/2
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1A

Deviz-oferta № 2-2-1A

**КНС(роз.2/1,2/2)(восстановительные работы , связанные с высоким уровнем
грунтовых вод)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,720		
2	TsC03B 3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,290		
3	TsA20C, K-1,15	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка мокрого грунта вручную)	m3	28,000		
4	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (Механическое откачивание воды из котлована)	h-ut	5,500		
5	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	7,430		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой)	100 m3	7,430		
7	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Обратная засыпка вручную)	m3	186,000		
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	186,000		

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)				
		Capitolul 2. Lucrari de constructii (Hidroizolare)				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (стены наружные)	m2	245,780		
10	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,460		
11	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция составом "Пенетрон" за 2 раза)	m2	245,780		
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (стены внутренние)	m2	198,800		
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,990		
14	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция составом "Пенетрон" за 2 раза)	m2	198,800		
15	15	Торкретштукатурка смотри смету №.2-2-1		0,000		
16	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (Механическое откачивание воды из резервуаров)	h-ut	2,000		
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (стены наружные)	m2	10,000		
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,100		
19	CA04F	Beton M200 turnat in pereti si turnarea cu mijloace clasice (Добетонирование верхней части стены)	m3	2,900		

**Doi linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia.
(Obiect Nr.15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2-2

Deviz-oferta № 2-2-2

poz. 2/1, 2/2. Statia de pompare. KHC (marca TX.C)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. HK1, HK1.1				
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Φ133x4)	m	20,00		
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (Teava din PE100 SDR27.6 PN6 d-63mm)	m	41,50		
3	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	41,50		
4	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20,00		
5	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	41,50		
6	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод стальной 90* d-133x4mm)	buc	4,00		
7	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод стальной 45* d-133x4mm)	buc	4,00		
8	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Sidelca d-133x57mm)	buc	2,00		
9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (фланцы , диаметр 80 мм)	buc	2,00		
10	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (фланцы 125 мм)	buc	16,00		
11	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (фланцы диаметр 50 мм)	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (reducere d-133x89mm)	buc	2,00		
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем Ф63)	buc	2,00		
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (ОТВОД РЕ 90* д-63мм)	buc	2,00		
15	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (тройник заж, РЕ д-63мм)	buc	2,00		
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (тройник заж, РЕ д-63-50-63мм)	buc	30,00		
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (здвижка фл. чугу. укорочен. д-50мм PN10)	buc	2,00		
18	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (здвижка фл. чугу. укорочен. д-125мм PN10)	buc	2,00		
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125 mm (клапан обратный с шаром типа 408 фанц. д-125мм)	buc	2,00		
20	SA38H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3" (Ф63)	buc	24,00		
21	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (патрубок стальной Ф100 L=200мм)	buc	2,00		
22	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (патрубок с бобышкой и трехходовым краном стальной Ф125 L=200мм)	buc	2,00		
23	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Антивибрационная вставка фл. ZKB д-125мм)	buc	2,00		
24	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Бобышка стальная с внутр. резьбой 2" L=100mm)	buc	2,00		
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровой в.р.-н.р. 2")				
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Комбинированный воздушный клапан СААР Д-0,25 н.р. 2 ", ARI Израиль)	buc	2,00		
		Capitolul 1.2. K1, K1.1				
27	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (фланцы Ф300)	buc	4,00		
28	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (Отвод стальной 90* Ф300)	buc	2,00		
29	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Ф325x9 ГОСТ 10704-91)	m	4,00		
30	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4,00		
		Capitolul 1.3. K1, K1.1. Camine				
31	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2)	100 m3	0,19		
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,39		
33	TsC03B 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (sol umed)(litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2)	100 m3	0,19		
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sol umed, k=1,15)	m3	0,39		
35	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,22		
36	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,22		
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,66		

1	2	3	4	5	6	7
38	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,66		
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,11		
40	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	18,70		
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11		
42	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)	m3	3,00		
43	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1 buc.)	m3	2,97		
44	Pret	КЦД -15	buc	1,00		
45	Pret	КЦ-15-9	buc	5,00		
46	Pret	КЦП-1-15	buc	1,00		
47	Pret	КЦО-1	buc	1,00		
48	Pret	КЦ-7-3	buc	5,00		
49	Pret	Capacul cu rama din fonta, Л	buc	1,00		
50	Pret	Scara din otel	kg	46,06		
51	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,046		
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,046		
53	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3	0,24		
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Основное оборудование и установочные детали к насосу				
54	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,00		
55	AcC03C	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 10-22 kw	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
56	11-06-00 1-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Panou de comanda X-Treme 2-10 HP montaj extern)	buc	1,00		
57	11-02-00 2-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Фланцевое колено)	buc	2,00		
58	11-02-00 1-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Plutitor MS-1)	buc	4,00		
59	11-02-00 1-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Направляющая труба 2x1 1/4")	buc	2,00		
60	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m (Таль электрическая с Подъемной цепью, 2 buc.)	t	0,17		
61	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Вентилятор крышный)	buc	2,00		
62	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltime pina la 35 m (Стрела, труба, Блок, Короб, Мачта (2 компл.))	t	1,382		
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,382		
		Capitolul 2.2. HK1, HK1.1				
64	11-02-00 1-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (манометр)	buc	2,00		
65	11-02-02 2-07	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 150 (Индукционный расходомер)	buc	2,00		
		Capitolul 2.3. K1, K1.1				
66	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Задвижка шиберная д-300мм)	buc	3,00		
67	11-02-00 1-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Удлинитель штока)	buc	3,00		
		Capitolul 3. Lucrari de reglare-demarare				
68	calcul	Punere in functiune - Statie de pompare	buc	1,00		
		Capitolul 4. Valoarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 4.1. Основное оборудование и установочные детали к насосу				
69	Pretul firmei	Насос погружной п/б REXA PRO-008-435A/2/1039x540/0,Q=39.0 м3/час, H=17.0m (цена включает транспортировку до места монтажа)	buc	2,00		
70	Pretul firmei	Ranou de comanda X-Treme 2-10 HP montaj extern, 1 buc.	buc	1,00		
71	Pretul firmei	Фланцевое колено лапой с креплением насоса (WILO арт. 6082333 подсоединение входа) (в комплекте Монтажные принадлежности 8 болтов, 8 гаек и 1 фланцевое уплотнение PN10/16 D80) Dispozitiv de sustinere DN80	buc	2,00		
72	Pretul firmei	Plutitor MS-1	buc	4,00		
73	Pretul firmei	Направляющая труба 2x1 1/4" WILO	buc	2,00		
74	Pretul firmei	Подъемная цепь из нерж.стали L=10м, 400 кг	buc	2,00		
75	Pretul firmei	Таль электрическая грузоподъемностью 0,25т H=6m	buc	2,00		
76	Pretul firmei	Вентилятор крышный ВКР..00.25.6, 4AA 6386Y2	buc	2,00		
		Capitolul 4.2. НК1, НК1.1				
77	Pretul firmei	Манометр ОБМ 1-100-10	buc	2,00		
78	Pretul firmei	Индукционный расходомер врезной Q min=1.99 м3/часQ max=66.3 м3/час Днепр-7-1 Debitmetru electromagnetic apa uzata DN150	buc	2,00		
		Capitolul 4.3. К1, К1.1				
79	Pretul firmei	Задвижка шиберная с невыдвижным шпинделем д-300мм PN10 Hawle 3600	buc	3,00		
80	Pretul firmei	Удлинитель штока (6,0м)	buc	3,00		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia
(Obiect Nr.15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-3

Deviz-oferta № 2-2-3

KNS(poz.2) Luicrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-52 1-15	Поплавковый выключатель WA65	buc	4,00		
2	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,30		
3	08-03-53 0-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,00		
4	08-03-52 4-1	Cutie ЯРП-20 20А	buc	2,00		
5	08-03-52 4-1	Cutie K654Y2	buc	2,00		
6	08-03-54 5-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare KC-20	buc	2,00		
7	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,30		
8	pret firmei	Cablu BBG -4x1.5mm2	m	10,00		
9	pret firmei	Cablu KG -4x1.0mm2	m	20,00		
		Capitolul 2. Valoarea utilajului				
10	pret firmei 2	Demaror ПМА-0240	buc	2,00		
11	pret firmei 3	Cutie ЯРП-20 20А	buc	2,00		
12	pret firmei 4	Поплавковый выключатель WA65	buc	4,00		

**Doua linii de canalizare si a unei
statii de pompare in or. Cimisia.
(Camera de receptie).
(Obiect Nr. 15569)
(Actualizarea)**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaile de lucrări № 2-3-1

Deviz № 2-3-1

Lucrari de constructii - Camera de receptie cu cos(poz.1)

(Остаток не выполненных работ)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect минус вып работы по актам		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CG40A k=0.8	Executarea pardoselelor turnate, din beton asfaltic gr.25 mm, cu agregate marunte [20 mm]	m2	3,400		
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	63,500		
3	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,380		
4	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КИД-15-1	buc	1,000		
5	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД 15-6-1	buc	1,000		
6	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД15-9-1	buc	1,000		
7	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД15-9-2	buc	1,000		
8	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLI15-9				
9	CA04F	Beton M150 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,330		
10	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	17,500		

**Doua linii de canalizare si a unei
Statii de pompare in or. Cimisia
(Camera de receptie)
(Obiect Nr. 15569-1)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaile de lucrări № 2-3-1A

Deviz-oferta № 2-3-1A

Lucrari de constructii - Camera de receptie cu cos (poz.1) (восстан,работы)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	1	Работы на отрытие котлована учтены в смете Nr.2-2-1A				
		Capitolul 2. Lucrari de constructii (Hidroizolare)				
2	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (Механическое откачивание воды из колодца)	h-ut	1,000		
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (стены наружные)	m2	22,200		
4	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,220		
5	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция составом "Пенетрон" за 2 раза)	m2	22,200		
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (стены внутренние)	m2	18,400		
7	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,180		
8	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция составом "Пенетрон" за 2 раза)	m2	18,400		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia
(Obiect Nr.15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-3-2

Deviz-oferta № 2-3-2

Camera de receptie cu cos(poz.1) - TX

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1		Таль электрическая грузоподъемностью 0,25т	buc	2,00		
2		Вентилятор крышный ВКР4..00.25.6,	buc	1,00		
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,085		
4	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	1,00		
5	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltime pina la 35 m	t	0,853		
6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,853		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia
(Obiect Nr.15569)
(Actualizarea)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-3-3

Deviz-oferta № 2-3-3

Camera de receptie cu cos (poz.1)- Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-53 0-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00		
2	08-03-52 4-1	Cutie ЯРП-20 20А	buc	1,00		
3	08-03-52 4-1	Cutie K654Y2	buc	1,00		
4	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,15		
5	pret firmei	Cablu BBG -4x1.5mm2	m	5,00		
6	pret firmei	Cablu KG -4x1.0mm2	m	10,00		
		Capitolul 2. Valoarea utilajului				
7	pret firmei 2	Demaror ПМА-0240	buc	1,00		
8	pret firmei 3	Cutie ЯРП-20 20А	buc	1,00		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or. Cimislia.
(Obiect N r.15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-4-1

Deviz № 2-4-1

Lucrari de constructii- Camera petrsonalului(poz.3)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate Conform Datelor din Proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Fundatia				
1	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,170		
2	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii ФМ-1 turnare cu mijloace clasice	m3	2,700		
3	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue	kg	24,700		
4	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue	kg	63,900		
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,760		
6	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ФБС 12.4.3-T	buc	20,000		
7	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,300		
8	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,840		
		Capitolul 2. Peretii				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	17,050		
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	52,000		

1	2	3	4	5	6	7
11	CA04F	Beton M200 turnat in buiandrugi, si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,240		
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in buiandrugi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,760		
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in buiandrugi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,920		
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,240		
15	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	4,000		
		Capitolul 3. Planseele				
16	CA04F	Beton M200 turnat in placi, si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,600		
17	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,500		
18	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	58,160		
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,440		
20	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	23,000		
21	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,200		
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,900		
23	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	62,160		

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,240		
		Capitolul 4. Acoperisul				
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	13,570		
26	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,030		
27	IzF10A	Strat termoizolator din placi de polisterolciment -150 mm	m2	12,570		
28	IzF18C k=0.83	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm [25mm]	m2	13,850		
29	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	13,850		
30	CE12C k=1.5	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mari de 50 mp	m2	13,850		
31	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	9,720		
32	CL08A	Elemente metalice ale carcasului.	t	0,040		
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040		
34	CE18A	Montarea policarbonatului	m2	2,100		
		Capitolul 5. Pereti despartitori				
35	CA03G	Beton armat M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub peretii despartitori.	m3	0,420		
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,760		

1	2	3	4	5	6	7
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	0,480		
38	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm]	m2	0,230		
39	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,060		
		Capitolul 6. Ferestre				
40	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,000		
41	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	1,200		
42	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	1,100		
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	1,100		
		Capitolul 7. Usi				
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,360		
45	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	4,780		
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000		
47	CK12A	Usa metalica exterioara confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,770		
		Capitolul 8. Pardoseala				
48	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,110		
49	CG22A k=0.7	Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [70 mm]	m2	10,630		
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,630		
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,630		
52	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	9,570		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 9. Lucrari de finisare interioare				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,300		
54	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	10,630		
55	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior la pereti si tavane pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,930		
		Capitolul 10. Lucrari de finisare exterioare				
56	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	1,000		
57	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	53,830		
		Capitolul 11. Lucrari diverse				
		Capitolul 11.1. Intrarea				
58	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,020		
59	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	0,600		
		Capitolul 11.2. Pereul				
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	1,460		
61	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	18,300		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia
(Obiect Nr. 15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-4-2

Deviz-oferta № 2-4-2

Camera personalului(poz.3) - Lucrari de constructii - BK

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
1	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00		
2	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00		
3	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PE 80 SDR-13.6 PN10 d-50x3.7mm)	m	3,00		
4	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PE80 SDR-13.6 PN10 d-25x1.6mm)	m	5,00		
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,00		
6	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm (Колено РЕ д-50мм)	buc	2,00		
7	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Колено РЕ д-25мм)	buc	3,00		
8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Колено РЕ д-25x1,2"мм)	buc	1,00		
9	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Тройник РЕ д-20x15x20мм)	buc	1,00		
10	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Тройник РЕ д-25x20x25мм)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
11	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Кран шаровой PE д-15мм)	buc	2,00		
12	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Кран шаровой PE д-20мм)	buc	1,00		
13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Муфта PE д-50x25мм)	buc	1,00		
14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Муфта PE д-25x20мм)	buc	4,00		
15	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Муфта н.р, PE д-25x1,2"мм)	buc	1,00		
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Муфта н.р, PE д-20x1,2"мм)	buc	1,00		
17	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды неконтурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set	1,00		
18	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (гибкий шланг д-20мм))	buc	1,00		
19		Гибкий шланг д-20мм	buc	1,00		
20		Гибкая подводка д-15мм	buc	1,00		
21	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ д-100мм)	m	10,00		
22	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ д-50мм)	m	2,00		
23	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,20		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia.
(Obiect Nr.15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4-3

Deviz-oferta № 2-4-3

p.3. Camera personalului . Lucrari electrotehnice (marca ЭЛ.СО)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Щит ЩРН363)	buc	1,00		
2	08-03-52 5-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (BH32-3/20A)	buc	1,00		
3	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/B4)	buc	1,00		
4	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABДТ32/С10/30мА)	buc	1,00		
5	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABДТ32/С16/30мА)	buc	1,00		
6	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/3/С16А)	buc	1,00		
7	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/3/С4А)	buc	6,00		
8	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02		
9	Pret	Светильник настенный НББ-64-60, IP54	buc	2,00		
10	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01		
11	Pret	Светильник люминесцентный с лампами 2x36, ЛПП-36	buc	1,00		
12	Pret	Лампа накаливания 220В 60Вт, Б220-245-60	buc	2,00		
13	Pret	Лампа люминесцентная 220В 36Вт, ЛБ-36	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	Pret	Стартер 220В 36Вт. C80-220	buc	2,00		
15	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,48		
16	Pret	Cablu BBГ 2x1.5mm2	m	5,00		
17	Pret	Cablu BBГ 3x1.5mm2	m	30,00		
18	Pret	Cablu BBГ 3x2.5mm2	m	10,00		
19	Pret	Cablu BBГ 5x2,5mm2	m	3,00		
20	08-03-59 1-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01		
21	Pret	Выключатель сдвоенный для скрытой установки 6А, 250В	buc	1,00		
22	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01		
23	Pret	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой установки	buc	1,00		
24	Pret	Коробка ответвительная для кабеля	buc	5,00		
		Capitolul 2. Utilaj				
25	pret firmei	Щит ЩРН-36-074 У2	buc	1,00		
26	pret firmei	Выключатель нагрузки ВН32-3/20А	buc	1,00		
27	pret firmei	Выключатель ВА47-29/1/В4	buc	1,00		
28	pret firmei	Выключатель АВДТ32/С10/30мА	buc	1,00		
29	pret firmei	Выключатель АВДТ32/С16/30мА	buc	1,00		
30	pret firmei	Выключатель ВА47-29/3/С16А	buc	1,00		
31	pret firmei	Выключатель ВА47-29/3/С4А	buc	6,00		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia
(Obiect Nr.15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1

Deviz-oferta № 4-1-1

Dizel-generator Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	33-04-02 9-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,00		
2	33-04-02 9-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu	buc	1,00		
3	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	8,00		
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	8,00		
		Capitolul 2. Utilaj				
5	pret	Дизельная электростанция 9 кВт	buc	1,00		

**Doua linii de presiune de
canalizare si a unei Statii de
pompare in or.Cimislia
(Obiect Nr. 15569)
(Actualizarea)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 4-2-1

Deviz-oferta № 4-2-1 Retle electrice 0.4kW

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-52 1-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00		
2	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		
		Capitolul 2. Utilaj				
3	pret	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala	buc	1,00		
4	pret	Автоматический выключатель BA47-29/3P/C25	buc	1,00		

**Doua linii de canalizare si a unei
Statii de pompare in or. Cimisia
(Obiect Nr 15569)
(Actualizarea)**

Formular Nr.1B
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1

Deviz-oferta № 7-1-1

Lucrari de constructii Amenajare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Gard L-123m din Plasa Rabita h-2.05m				
1	CO06B2, Adopt	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat (Ограждения из сетки Рабица)	m	123,000		
2	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	62,000		
3	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	62,000		
		Capitolul 1.2. Poarta 3.5x2,05m (Распашные ворота)				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	0,320		
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu (Бетонные фундаменты В-15)	m3	0,320		
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей)	kg	4,800		
7	CL18AA dopt	(Numai lucru) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы D-100x4mm, частично забетонированные)	kg	46,800		
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi	m2	7,180		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice (portii 1buc. 3.50x2.05=7.18m2.)				
9	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (окраска металлических ворот)	m2	14,300		
10	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	2,000		
11	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	4,000		
		Capitolul 1.3. Poartita metalica cu latimea b=1.0m,m H=2,05m				
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,160		
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под стойку B15)	m3	0,160		
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Пластина основания столбов 150x150x2 (1 шт))	kg	2,400		
15	CL18AA dopt	(Numai lucru) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы D-100x4mm,частично забетонированные)	kg	23,200		
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalice (portii 1buc. 1.00x2.05=2.05m2.)	m2	2,050		
17	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (окраска металлической калитки)	m2	4,100		
18	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc	1,000		
19	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	4,000		